

Position	Beschreibung	Menge		Zeit- ansatz	LK inkl. Zuschläge 66%	SK inkl. Zuschläge 36%	Angebot EP
1	2	3	4	5	6	7	10
1. 1	BER Untergrundvorbereitung						
1. 1. 1	NOF Abschneiden Estrich-Randstreifen	2.900,00	m	0,004	0,20 €	0,20 €	0,40 €
1. 1. 2	NOF Estrichergänzungen, Kleinflächen bis 0,5	30,00	m	0,240	12,00 €	14,40 €	26,40 €
1. 1. 3	NOF Estrichfugen verharzen und klammern	30,00	m	0,050	2,50 €	3,50 €	6,00 €
1. 1. 4	NOF Anfahrt für vorgezogene CM-Messung	2,00	St	0,100	5,00 €	2,50 €	7,50 €
1. 1. 5	NOF Untergrund reinigen	4.200,00	m2		0,20 €	0,20 €	0,40 €
1. 1. 6	NOF Vorbereiten der Estrichoberfläche für Belä	4.200,00	m2	0,010	0,40 €	0,20 €	0,60 €
1. 1. 7	NOF Untergrundvorbereitung, Dispersionsvors	2.200,00	m2	0,010	0,40 €	0,26 €	0,66 €
1. 1. 8	NOF Untergrundvorbereitung, Feuchtesperre S	2.000,00	m2	0,030	1,50 €	5,10 €	6,60 €
1. 1. 9	NOF Untergrundvorbereitung, Feuchtesperre G	2.000,00	m2	0,010	0,40 €	0,26 €	0,66 €
1. 1. 10	NOF Nivellieren, Spachteln, Rakeln	4.200,00	m2	0,010	0,70 €	2,27 €	2,97 €
1. 1. 11	NOF Zweite Spachtelung bis 5 mm	1.200,00	m2	0,010	0,70 €	1,94 €	2,64 €
1. 1. 12	NOF Anspachteln Kleinflächen 0,5 - 2,5 m2	10,00	m2	0,050	2,50 €	3,50 €	6,00 €
1. 1. 13	NOF Estrich fräsen	40,00	m	0,100	5,00 €	1,00 €	6,00 €
1. 1. 14	NOF Abschlussprofil L-Winkel Edelstahl	40,00	m	0,070	3,50 €	5,50 €	9,00 €
1. 1. 15	NOF Bewegungsfugenprofil Edelstahl mit Dicht	150,00	m	0,070	3,50 €	5,50 €	9,00 €
1. 2	BER Bodenbelag Linoleum						
1. 2. 1	PAU Verlegepläne Bodenbelagsarbeiten Linole	1,00	psch	3,010	150,00 €	350,00 €	500,00 €
1. 2. 2	NOF Linoleum Bodenbelag 1, S 2010-Y, verleg	3.800,00	m2	0,080	4,00 €	12,12 €	16,12 €
1. 2. 3	NOF Linoleum Bodenbelag 2, S 1070-Y70R, ve	400,00	m2	0,080	4,00 €	12,12 €	16,12 €
1. 2. 4	NOF Zulage für mittige Verlegung in Fluren	750,00	m2	0,010	0,50 €	0,25 €	0,75 €
1. 2. 5	NOF Zulage Verlegung im Gefälle	75,00	m2	0,010	0,50 €	0,25 €	0,75 €
1. 2. 6	NOF Zulage Verlegung auf Bodenkanal	100,00	m2	0,050	2,50 €	0,50 €	3,00 €
1. 2. 7	NOF Zulage Verlegung Tür-Rohrprofil	4,00	m2	0,010	0,50 €	0,25 €	0,75 €
1. 2. 8	NOF Verschweißen des Bodenbelags Linoleum	4.200,00	m2	0,010	0,40 €	0,48 €	0,88 €
1. 2. 9	NOF Anarbeiten an Profile	550,00	m		0,20 €	0,85 €	1,05 €
1. 2. 10	NOF Anarbeiten an Stützen und Säulen	25,00	m	0,010	0,50 €	0,25 €	0,75 €
1. 2. 11	NOF Anarbeiten an Durchdringungen, rund, bis	250,00	St	0,010	0,50 €	0,25 €	0,75 €
1. 2. 12	NOF Anarbeiten an Durchdringungen, bis ca. 4	30,00	St	0,010	0,50 €	0,25 €	0,75 €
1. 2. 13	NOF Stellsockel Bodenbelag 1	25,00	m	0,060	3,00 €	2,61 €	5,61 €
1. 2. 14	NOF Abfugung Bodenbelag MS Polymer	400,00	m	0,030	1,50 €	0,90 €	2,40 €
1. 3	BER Stundenlohnarbeiten, Sonstiges						
	HIN AS 4 Anforderungsspezifikation Stundenk						
1. 3. 31	NOF Stunden Geprüfter Bodenleger Lohngruppe	30,00	Std	1,000	49,90 €		49,90 €
1. 3. 32	NOF Stunden Facharbeiter Lohngruppe II	80,00	Std	1,000	49,90 €		49,90 €
1. 3. 33	NOF Schutzmaßnahmen Milchtütenpapier	4.200,00	m2	0,010	0,50 €	0,60 €	1,10 €
1. 3. 34	NOF Schutzmaßnahmen MDF-Platten	250,00	m2	0,050	2,50 €	3,00 €	5,50 €
1. 3. 35	NOF Linoleum-Bodenbelag 1, S 2010-Y, liefer	46,00	m2			9,68 €	9,68 €
1. 3. 36	NOF Linoleum-Bodenbelag 2, S 1070-Y70R, lie	46,00	m2			9,68 €	9,68 €