

LV-Kostenanschlag

Kreisklinik Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege

1100 VE Fassadenelemente, Sonnenschutz

01 Titel Allgemeine Tätigkeiten

Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Einheitspreis	Gesamtpreis
01 Titel Allgemeine Tätigkeiten			
01.001 Werk- und Montageplanung			
	1 psch		GP5.000,00.
01.002 Profilstatik, Berechnung und Dokumentation			
	1 psch		GP2.500,00.
01.003 Nachweise technische Leistungsmerkmale			
	1 psch		GP1.000,00.
01.004 Provisorischer Bauzugang, ca. 1,8x3,0m			
	2 St	EP.....600,00.	GP1.200,00.
01.005 Zulage späterer Einbau Fassadenelemente			
	2 St	EP.....200,00.	GP400,00.
01.006 Provisorisches Einsetzelement Bauzugang, ca. 1,20x1,75m			
	4 St	EP.....350,00.	GP1.400,00.
01.007 Zulage späterer Einbau Einsetzelemente			
	4 St	EP.....100,00.	GP400,00.
01.008 Baubeschläge Fenstergriffe			
	20 St	EP.....10,00.	GP200,00.
01.009 Erstreinigung Fassadenelemente außen			
	1 psch		GP2.500,00.
01.010 Erstreinigung Fassadenelemente innen			
	1 psch		GP2.500,00.
Summe Titel 01			
		Allgemeine Tätigkeiten, Netto:17.100,00 EUR

LV-Kostenanschlag**Kreisklinik Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege**

1100 VE Fassadenelemente, Sonnenschutz

02 Titel Pfosten-Riegel-Fassaden Aluminium

Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Einheitspreis	Gesamtpreis
-----------------------	--------------	---------------	-------------

02 Titel Pfosten-Riegel-Fassaden Aluminium**AS 2 Anforderungsspezifikationen Pfosten-Riegel-Fassade****AS 2.1 technische Anforderungen****AS 2.2 Farbkonzept Pfosten-Riegel-Fassade****A0001 AS 2.3 Systembeschreibung Fassadenkonstruktion**

Ausführungsbeschr.

A0002 AS 2.4 Systembeschreibung Einsatzfenster

Ausführungsbeschr.

AS 2.5 Baukörperanschlüsse Fassadenelemente**AS 2.6 Alupanel-Ausfachung****AS 2.7 Verglasung - allgemeine Regelung****AS 2.8 Fensterbeschlag***** Ende der Anforderungsspezifikation *****RAHMENKONSTRUKTION**

02.001 PR01, 2-tlg., 2,59x1,94m

3 St EP...1.900,00. GP5.700,00.

02.002 PR05, 2-tlg., 2,59x1,94m

2 St EP...1.900,00. GP3.800,00.

02.003 PR55, 2-tlg., 2,59x1,94m

1 St EP...1.900,00. GP1.900,00.

02.004 PR94, 2-tlg., 2,59x1,94m, feuerhemmend G30

5 St EP...2.800,00. GP14.000,00.

02.005 PR04, 1-tlg., 1,39x1,94m

1 St EP...1.200,00. GP1.200,00.

02.006 PR93, 1-tlg., 1,39x1,94m, feuerhemmend G30

1 St EP...2.150,00. GP2.150,00.

02.007 PR06, 2-tlg., 2,44x1,94m

4 St EP...1.900,00. GP7.600,00.

02.008 PR07, 2-tlg., 1,99x1,94m

8 St EP...1.700,00. GP13.600,00.

02.009 PR21, 2-tlg., 1,99x1,94m

5 St EP...1.700,00. GP8.500,00.

LV-Kostenanschlag

Kreisklinik Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege

1100 VE Fassadenelemente, Sonnenschutz

02 Titel Pfosten-Riegel-Fassaden Aluminium

Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Einheitspreis	Gesamtpreis
02.010 PR09, 6-tlg., 4,99x1,94m	20 St	EP...3.650,00.	GP ...73.000,00.
02.011 PR11, 9-tlg., 6,84x1,94m, ECKELEMEN	3 St	EP...6.400,00.	GP ...19.200,00.
02.012 PR63, 9-tlg., 6,60x1,94m, ECKELEMEN	1 St	EP...6.400,00.	GP ...6.400,00.
02.013 PR16, 6-tlg., 6,19x1,94m	3 St	EP...4.450,00.	GP ...13.350,00.
02.014 PR104, 6-tlg., 6,19x1,94m	1 St	EP...4.450,00.	GP ...4.450,00.
02.015 PR29, 6-tlg., 7,39x1,94m	3 St	EP...4.850,00.	GP ...14.550,00.
02.016 PR38, 5-tlg., 4,35x1,94m	1 St	EP...3.150,00.	GP ...3.150,00.
02.017 PR59, 6-tlg., 5,59x1,94m	2 St	EP...3.800,00.	GP ...7.600,00.
02.018 PR30, 2-tlg., 1,92x1,94m	2 St	EP...1.700,00.	GP ...3.400,00.
02.019 PR83, 2-tlg., 1,39x1,94m	1 St	EP...1.450,00.	GP ...1.450,00.
02.020 PR91, 2-tlg., 2,44x2,04m	1 St	EP...2.050,00.	GP ...2.050,00.
02.021 PR97, 9-tlg., 7,99x1,94m, feuerhemmend G30	1 St	EP...6.500,00.	GP ...6.500,00.
02.022 PR100, 4-tlg., 3,79x1,64m	1 St	EP...2.400,00.	GP ...2.400,00.
02.023 PR101, 3-tlg., 3,19x1,64m	1 St	EP...2.050,00.	GP ...2.050,00.
02.024 PR113, 3-tlg., 3,19x1,64m			

LV-Kostenanschlag

Kreisklinik Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege

1100 VE Fassadenelemente, Sonnenschutz

02 Titel Pfosten-Riegel-Fassaden Aluminium

Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Einheitspreis	Gesamtpreis
	4 St	EP...2.050,00.	GP8.200,00.
02.025 PR105, 4-tlg., 4,99x1,64m			
	3 St	EP...2.900,00.	GP8.700,00.
02.026 PR106, 4-tlg., 6,19x1,64m			
	4 St	EP...3.650,00.	GP14.600,00.
02.027 PR120, 4-tlg., 4,69x1,64m			
	1 St	EP...2.900,00.	GP2.900,00.
02.028 PR121, 2-tlg., 2,59x1,64m			
	1 St	EP...1.800,00.	GP1.800,00.
02.029 PR122, 4-tlg., 5,89x1,64m			
	1 St	EP...3.150,00.	GP3.150,00.
02.030 PR118, 4-tlg., 4,39x1,94m			
	1 St	EP...2.900,00.	GP2.900,00.
02.031 PR119, 4-tlg., 3,79x1,94m			
	1 St	EP...2.800,00.	GP2.800,00.
02.032 PR08, 2-tlg., 2,21x1,94m, Paneel-Verbindungsfeld			
	24 St	EP...1.450,00.	GP34.800,00.
02.033 PR12, 1-tlg., 1,01x1,94m, Paneel-Verbindungsfeld			
	7 St	EP.....850,00.	GP5.950,00.
02.034 Zulage Pfosten mit Schallschutzanforderung			
	39 St	EP.....150,00.	GP5.850,00.
FESTVERGLASUNGEN, PANEELE			
02.035 3fach-WSV, 0,60x1,75m, V4 o.A.			
	6 St	EP.....130,00.	GP780,00.
02.036 3fach-WSV, 0,60x1,75m, V1 32dB			
	3 St	EP.....130,00.	GP390,00.
02.037 3fach-WSV, 0,60x1,75m, V2 34dB			
	19 St	EP.....135,00.	GP2.565,00.
02.038 3fach-WSV, 0,60x1,75m, V3 40dB			

LV-Kostenanschlag

Kreisklinik Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege

1100 VE Fassadenelemente, Sonnenschutz

02 Titel Pfosten-Riegel-Fassaden Aluminium

Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Einheitspreis	Gesamtpreis
	41 St	EP.....145,00.	GP5.945,00.
02.039 3fach-WSV, 0,70x1,75m, V2 34dB	5 St	EP.....140,00.	GP700,00.
02.040 3fach-WSV, 1,13x1,75m, V4 o.A.	2 St	EP.....250,00.	GP500,00.
02.041 3fach-WSV, 1,20x1,85m, V4 o.A.	3 St	EP.....310,00.	GP930,00.
02.042 3fach-WSV, 1,20x1,75m, V1 32dB	1 St	EP.....270,00.	GP270,00.
02.043 3fach-WSV, 1,20x1,75m, V2 34dB	8 St	EP.....270,00.	GP2.160,00.
02.044 3fach-WSV, 1,20x1,75m, V3 40dB	41 St	EP.....280,00.	GP11.480,00.
02.045 3fach-WSV, 1,65x1,75m, V4 o.A.	4 St	EP.....510,00.	GP2.040,00.
02.046 3fach-WSV, 1,80x1,75m, V1 32dB	3 St	EP.....350,00.	GP1.050,00.
02.047 3fach-WSV, 1,80x1,75m, V2 34dB	13 St	EP.....350,00.	GP4.550,00.
02.048 3fach-WSV, 1,80x1,75m, V3 40dB	4 St	EP.....360,00.	GP1.440,00.
02.049 3fach-SSV, 1,20x1,45m, V4 o.A.	4 St	EP.....320,00.	GP1.280,00.
02.050 3fach-SSV, 1,20x1,75m, V2 34dB	2 St	EP.....340,00.	GP680,00.
02.051 3fach-SSV, 1,50x1,45m, V4 40dB	1 St	EP.....360,00.	GP360,00.
02.052 3fach-SSV, 1,50x1,75m, V1 32dB	2 St	EP.....360,00.	GP720,00.

LV-Kostenanschlag

Kreisklinik Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege

1100 VE Fassadenelemente, Sonnenschutz

02 Titel Pfosten-Riegel-Fassaden Aluminium

Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Einheitspreis	Gesamtpreis
02.053 3fach-SSV, 1,80x1,45m, V4 o.A.	12 St	EP.....420,00.	GP5.040,00.
02.054 3fach-SSV, 1,80x1,75m, V1 32dB	2 St	EP.....390,00.	GP780,00.
02.055 3fach-SSV, 2,10x1,45m, V4 40dB	1 St	EP.....470,00.	GP470,00.
02.056 3fach-SSV, 2,40x1,45m, V4 o.A.	9 St	EP.....280,00.	GP2.520,00.
02.057 G30 3fach-WSV, 0,60x1,45m	2 St	EP.....600,00.	GP1.200,00.
02.058 G30 3fach-WSV, 1,20x1,45m	4 St	EP.....900,00.	GP3.600,00.
02.059 G30 3fach-WSV, 1,80x1,75m	3 St	EP...1.200,00.	GP3.600,00.
02.060 G30 3fach-SSV, 1,80x1,75m	2 St	EP...1.250,00.	GP2.500,00.
02.061 Aluminiumpaneel, 1,20x1,75m	55 St	EP.....300,00.	GP16.500,00.
EINSATZFENSTER			
02.062 DK-E.Fenster, 0,60x1,75m, WSV, V4 o.A.	10 St	EP.....810,00.	GP8.100,00.
02.063 DK-E.Fenster, 0,60x1,75m, WSV, V1 32dB	4 St	EP.....815,00.	GP3.260,00.
02.064 DK-E.Fenster, 0,60x1,75m, WSV, V2 34dB	20 St	EP.....830,00.	GP16.600,00.
02.065 DK-E.Fenster, 0,60x1,75m, WSV, V3 40dB	56 St	EP.....850,00.	GP47.600,00.
02.066 DK-E.Fenster, 0,60x1,45m, SSV, V4 o.A.	30 St	EP.....770,00.	GP23.100,00.

LV-Kostenanschlag

Kreisklinik Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege

1100 VE Fassadenelemente, Sonnenschutz

02 Titel Pfosten-Riegel-Fassaden Aluminium

Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Einheitspreis	Gesamtpreis
02.067 DK-E.Fenster, 0,60x1,75m, SSV, V1 32dB			
	6 St	EP.....830,00.	GP4.980,00.
02.068 DK-E.Fenster, 0,60x1,75m, SSV, V2 34dB			
	2 St	EP.....850,00.	GP1.700,00.
02.069 DK-E.Fenster, 0,70x1,75m, WSV, V2 32dB			
	10 St	EP.....870,00.	GP8.700,00.
02.070 DK-E.Fenster, 1,05x1,75m, WSV, V4 40dB			
	1 St	EP.....950,00.	GP950,00.
02.071 D-E.Fenster, 1,20x1,75m, WSV, V4 o.A., RA			
	7 St	EP...1.200,00.	GP8.400,00.
02.072 D-E.Fenster, 1,20x1,75m, WSV, V3 40dB			
	6 St	EP...1.260,00.	GP7.560,00.
02.073 G30 DK-E.Fenster, 0,60x1,45m, WSV			
	3 St	EP...1.850,00.	GP5.550,00.
02.074 G30 DK-E.Fenster, 0,60x1,75m, WSV			
	3 St	EP...1.950,00.	GP5.850,00.
02.075 G30 DK-E.Fenster, 0,60x1,45m, SSV			
	2 St	EP...1.900,00.	GP3.800,00.
<hr/>			
Summe Titel 02			
	Pfosten-Riegel-Fassaden Aluminium, Netto:		...529.850,00 EUR

LV-Kostenanschlag

Kreisklinik Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege

1100 VE Fassadenelemente, Sonnenschutz

03 Titel Zubehör, Bedienelemente

Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Einheitspreis	Gesamtpreis
03 Titel Zubehör, Bedienelemente			
03.001 Fenstergriff			
	157 St	EP.....55,00.	GP8.635,00.
03.002 Blindrosette Fenstergriff			
	7 St	EP.....23,00.	GP161,00.
03.003 Drehsperre für Fensterelemente			
	157 St	EP.....32,00.	GP5.024,00.
03.004 RA-Antrieb mit Verriegelung, Drehfenster ca.1,20x1,75m			
	7 St	EP...1.700,00.	GP ...11.900,00.
03.005 Einzelfensterblech, T=200-230 mm, L=ca.3,2m			
	1 St	EP.....280,00.	GP280,00.
03.006 Einzelfensterblech, T=100 mm, L=ca.3,5m			
	4 St	EP.....200,00.	GP800,00.
03.007 Tränenblech PR91, 250x1050 mm			
	1 St	EP.....120,00.	GP120,00.
03.008 Leibungsverkleidung innen, Schattenfugen-Aluminiumblech			
	2 St	EP.....500,00.	GP1.000,00.
Summe Titel 03			
		Zubehör, Bedienelemente, Netto:27.920,00 EUR

LV-Kostenanschlag

Kreisklinik Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege

1100 VE Fassadenelemente, Sonnenschutz

04 Titel Aluminium-Fenster

Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Einheitspreis	Gesamtpreis
-----------------------	--------------	---------------	-------------

04 Titel Aluminium-Fenster

AS 4 Anforderungsspezifikationen Fenstersystem

AS 4.1 technische Anforderungen

A0003 AS 4.2 Systembeschreibung Aluminiumsystem
Ausführungsbeschr.

AS 4.3 Farbkonzept Aluminiumsystem

*** Ende der Anforderungsspezifikation ***

04.001 Fenster 117, 3tlg. dk-ff-dk, 3,30x1,50m

1 St	EP....4.500,00.	GP4.500,00.
------	-----------------	-------------------

Summe Titel 04

Aluminium-Fenster, Netto:4.500,00 EUR

LV-Kostenanschlag**Kreisklinik Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege**

1100 VE Fassadenelemente, Sonnenschutz

05 Titel Sonnenschutz Raffstore

Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Einheitspreis	Gesamtpreis
05 Titel Sonnenschutz Raffstore			
AS 5 Anforderungsspezifikationen Sonnenschutz			
AS 5.1 Allgemeine Anforderungen			
AS 5.2 technische Anforderungen			
A0004 AS 5.3 Sonnenschutzsystem			
Ausführungsbeschr.			
AS 5.4 Oberfläche Sonnenschutzanlage			
* Ende der Anforderungsspezifikationen *			
05.001 Anschlusskabel 15m einschl. Verlegung			
	109 St	EP.....40,00.	GP4.360,00.
05.002 Raffstoreblende als Kastenband			
	315 m	EP.....150,00.	GP47.250,00.
05.003 Zulage Raffstorekasten Eckelemente			
	4 St	EP.....300,00.	GP1.200,00.
05.004 Kastenabdeckung, Blinddeckel, L=1,2m			
	7 St	EP.....55,00.	GP385,00.
05.005 Kastenabdeckung, Blinddeckel, L=2,4m			
	24 St	EP.....90,00.	GP2.160,00.
05.006 Raffstoreanlage, 0,60x1,75m			
	1 St	EP.....450,00.	GP450,00.
05.007 Raffstoreanlage, 0,70x1,75m			
	7 St	EP.....450,00.	GP3.150,00.
05.008 Raffstoreanlage, 1,20x1,75m			
	1 St	EP.....540,00.	GP540,00.
05.009 Raffstoreanlage, 1,30x1,75m			
	8 St	EP.....540,00.	GP4.320,00.
05.010 Raffstoreanlage, 1,73x1,75m			
	2 St	EP.....560,00.	GP1.120,00.
05.011 Raffstoreanlage, 1,80x1,75m			
	11 St	EP.....560,00.	GP6.160,00.
05.012 Raffstoreanlage, 2,25x1,75m			

LV-Kostenanschlag

Kreisklinik Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege

1100 VE Fassadenelemente, Sonnenschutz

05 Titel Sonnenschutz Raffstore

Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Einheitspreis	Gesamtpreis
	4 St	EP.....580,00.	GP2.320,00.
05.013 Raffstoreanlage, 2,40x1,75m			
	63 St	EP.....590,00.	GP37.170,00.
05.014 Raffstoreanlage, 3,00x1,75m			
	11 St	EP.....630,00.	GP6.930,00.
05.015 Raffstoreanlage, 2,25x2,24m			
	1 St	EP.....610,00.	GP610,00.
05.016 Abstimmung/Inbetriebnahme mit Elektrofirma			
	1 psch		GP800,00.
Summe Titel 05			
		Sonnenschutz Raffstore, Netto:	...118.925,00 EUR

LV-Kostenanschlag

Kreisklinik Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege

1100 VE Fassadenelemente, Sonnenschutz

06 Titel Stundenlohnarbeiten

Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Einheitspreis	Gesamtpreis
-----------------------	--------------	---------------	-------------

06 Titel Stundenlohnarbeiten

AS 5 Anforderungsspezifikationen Stundenlohnarbeiten

Verrechnungssätze für Löhne

*** Ende der Anforderungsspezifikation ***

06.001 Facharbeiter Fensterbauarbeiten

80 h	EP.....52,00.	GP4.160,00.
-------------	---------------	-------------------

06.002 Helfer Fensterbauarbeiten

30 h	EP.....45,00.	GP1.350,00.
-------------	---------------	-------------------

Summe Titel 06

Stundenlohnarbeiten, Netto:5.510,00 EUR

LV-Kostenschätzung Zusammenfassung St. Klinik Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege

1100 VE Fassadenelemente, Sonnenschutz

Leistungsbeschreibung			Seite	Gesamtpreis
01	Titel	Allgemeine Tätigkeiten	117.100,00
02	Titel	Pfosten-Riegel-Fassaden Aluminium	2529.850,00
03	Titel	Zubehör, Bedienelemente	827.920,00
04	Titel	Aluminium-Fenster	94.500,00
05	Titel	Sonnenschutz Raffstore	10118.925,00
06	Titel	Stundenlohnarbeiten	125.510,00
<hr/>				
Gesamtsumme: VE 1100 Fassadenelemente, Sonnenschutz				

Gesamtsumme, Netto:703.805,00 EUR

zzgl. MwSt. (19,0 %):133.722,95 EUR

Gesamtsumme, Brutto:837.527,95 EUR