

Grundrissausschnitt TH2 - Erdgeschoss

Grundrissausschnitt TH2 - Untergeschoss

GRUNDWASSERSPIEGEL
MESSUNGSGRUNDWASSERSTAND = 524,8 m ü. NN
HW1960 = 524,5 m ü. NN

Alle Grundrissmaße beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf den Rohbau ohne Putz und Verkleidung. Alle Höhenmaße beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf die jeweilige OK FFB oder UK RD.

Türhöhen: von OK FFB bis UK ST. Bei unterschiedlichen OK FFB siehe Angabe Sturz.
 Brüstungshöhen beziehen sich auf OK RB.
 Die Vermessung der Fensterentleerung bezieht sich auf OK RB.

Vormauern in Böden sind (soweit nicht anders angegeben) ab OK FFB 1,25m hoch.

Schachtwände und Vormauernungen sind erst nach Fertigstellung der Installationen zu schließen. Alle nichttragenden Mauerwerkswände sind erst nach Aushärten der Betondecke (ca. 28 Tage) an die Decke anzuschließen.

Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den zugehörigen Detail-Werkplänen des Architekten, den statischen Berechnungen, Schall- und Bewehrungsplänen, sowie den zugehörigen Planunterlagen sämtlicher Fachplaner.

Alle Maße und Angaben sind von den ausführenden Firmen eigenverantwortlich zu prüfen und vor der Ausführung mit dem o.g. Planunterlagen zu vergleichen. Einbaumaße sind am Bau zu nehmen und zu prüfen. Alle festzulegenden Größen und Unklarheiten sind umgehend vor der Ausführung mit dem Architekten bzw. der Objektüberwachung zu klären.

Alle Angaben über Schlitze, Durchbrüche und Aussparungen sind vor der Ausführung vom Unternehmer gemeinsam mit den Projektanten zu prüfen.

Alle Außenkanten unter OK Gelände, die mit einer Abdichtung versehen werden, erhalten eine Fasse mit 3cm.

Alle sichtbaren Stahlbetonkanten und Ecken sind, wenn nicht anders angegeben, mit einer Fasse 1cm zu versehen.

Wenn nicht anders angegeben, sind alle freien Kanten und Ecken abzurunden (Mindestradius 20mm), bzw. abzusenken.

Für den Anschluss von Mauerwerkswänden an Stahlbetonwänden sind geeignete Verbindungsmittel (z.B. Hallschienen mit Flachanker) vorzusehen/ ggf. einzulegen.

A	27.02.2019	ES RS	Aufleger TH1 und TH2 Fertigbleitreppeilauf 01 und 02, Anpassung Brüstung und Handlauf
-	30.01.2019	ES RS SW	FREI FÜR ROHBAU/AUSFÜHRUNG
V2	18.01.2019	RS ES LM	Übergabe an Baumeister
V1	18.05.2018	LM	Aktualisierung Fassade, Änderung Plannummern, Höhenlage Projekt geändert
	26.02.2018	SW	VORABZUG
INDEX	DATUM	BEARBEITER	INHALT / ÄNDERUNG / ERGÄNZUNG

<