Der Entwurf ist geistiges Eigentum des Planers & urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigungen & Weitergabe an Dritte erfolgt nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Planverfassers. Bei Missbrauch bleiben rechtliche Schritte vorbehalten.

BETONGÜTEN NACH ANGABE TRAGWERKSPLANUNG

- Alle Maße sind von der ausführenden Firma zu prüfen.
  Für die Richtigkeit und Einhaltung der Maße haftet der Unternehmer.
- Differenzen bei Angaben von Statiker und Projektanten, sowie Plan- und Maßdifferenzen müssen vor Ausführung mit den zuständigen Planern geklärt werden.
- Bedenken gegen die vorgesehene Konstruktion müssen den Architekten rechtzeitig mitgeteilt werden.
- Dieser Plan ist nur in Verbindung mit den Detailplänen vollständig.
- Dieser Plan ist nur in Verbindung mit der Tragwerksplanung vollständig.
- Angaben zu Lehmröhren in Betonwänden gemäß Planung Fachplaner.
- Mit der Ausführung der Arbeiten übernimmt die ausführende Firma Haftung und Gewährleistung in vollem Umfang.
- Bei den Arbeiten im Bestand dürfen keine tragende Bauteile beschädigt und durchtrennt werden.
- Die Bodenplatten und Fundamente gegen Erdreich sind in Stahlbeton entsprechend der DIN-Vorschriften auszuführen.
- Arbeits- und Dehnfugen zwischen den Stahlbetonteilen sind gegen eindringende Feuchtigkeit mit Fugenbändern wasserdicht nach DIN zu verbinden.
- Gegen drückendes Wasser durch Bauteile, gleich welcher Art, haftet allein der ausführende Unternehmer.
- Die Auflagen des Bauscheins, die zutreffenden DIN-Vorschriften mit allen daraus resultierenden baulichen Notwendigkeiten sowie das Bodengutachten sind bei der Ausführung zu beachten.

BESONDERE PLANANGABEN:

WANDOFFNUNGSMASSE (TÜREN) BEZIEHEN SICH WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN
AUF OK FFB (OBERKANTE FERTIG FUSSBODEN)

ANGABEN VON AUSSPARUNGEN "OK-OKD" o. "OK-OK RD" o. "OK-OK BD" BEZIEHEN SICH WENN
NICHT ANDERS ANGEGEBEN AUF DIE TIEFERLIEGENDE DECKENKOTE

A	TÜR MIT AUTOMATIKANTRIEB	KS	KUNSTSTEIN	SCH	SCHALLSCHUTZTÜR
AHD	ABGEHÄNGTE DECKE	LF	LEICHTE FASSADE	SF	SCHATTENFUGE
B	BESTAND BZW. BREITE	LH	LICHTE HÖHE	ST	STURZ
BR	BRÜSTUNG	LNO	LINOLEUM	STB	STAHLBETON
BSH	BRETTSCHICHTHOLZ	NE	NUTZESTRICH	T	TIEFE
BW	BRANDWAND	NS	NACH INSTALLATION SCHLIESSEN	TD	TRITTSCHALLDÄMMUNG
D	DURCHMESSER	NS	NATURSTEIN	TE	TEPPICH
DF	DEHNFUGE	OK	OBERKANTE	TP	TROCKENPUTZ
DS	DICHTSCHLIESSENDE TÜR	PA	PARKETT	TZ	TECHNIKZENTRALE
E	ELEKTRO	RA	ROHRACHSE	T30	T30 BRANDSCHUTZTÜR
FEST	FESTWALTEVORRICHTUNG	RD	ROHDECKE	T90	T90 BRANDSCHUTZTÜR
FFB	FERTIGFUSSBODEN	RDF	ROHDURCHFÜHRUNG	ÜZ	ÜBERZUG
FL	FLIESEN	RFB	ROHFUSSBODEN	UK	UNTERKANTE
FLö	FEUERLÖSCHER	RH	RAUMHOCH	UZ	UNTERZUG
FR6	FREILAUFTÜRSCHLIESSER	RM	RAUCHMELDER	VK	VORDERKANTE
FT	FERTIGTEIL	RR	REGENROHR	VT	VOLLWAND, DICHTSCHL.TÜR
FWL	FEUERWEHRLEITER	RS	RAUCHSCHUTZTÜR	VTS	VOLLWAND, DICHT- UND SELBSTSCHL. TÜR
F30	FEUERBEST. WAND F30	S	SANITÄR	WÄ	WÄRMEDÄMMUNG
F90	FEUERBEST. WAND F90	GU	GULLY	WH	WANDHYDRANT
GA	GUSSASPHALT	ZE	ZEMENTESTRICH	WU	WASSERUNDURCHLÄSSIG
GK	GIPSKARTON				
GKD	GIPSKARTONDECKE				

BESTAND
STAHLBETON
BETON UNBEWEHRT
SICHTBETONOBERFLÄCHE
KALKSANDSTEIN / MW
GIPSKARTONWAND F 0
GIPSKARTONWAND F 30
GIPSKARTONWAND BAUART F90
GIPSKARTONWAND F 90
GIPSKARTONWAND BRANDWAND
GIPSKARTONWAND MIT NASSRAUMPLATTE
GIPSKARTONWAND MIT FEUCHTRAUMPLATTE
HANDLAUF MIT TRAVERSE
WANDSCHUTZ OHNE TRAVERSE
TRAVERSE FÜR HEIZKÖRPER

WD WANDDURCHBRUCH
FD FUNDAMENTDURCHBRUCH
WS WANDSCHUTZ
WA WANDAUSSPARUNG
FS FUNDAMENTSCHUTZ
FA FUNDAMENTAUSSPARUNG
DD DECKENDURCHBRUCH
DS DECKENSCHUTZ
DA DECKENAUSSPARUNG
BD BODENDURCHBRUCH
BS BODENSCHUTZ
BA BODENAUSSPARUNG
FERTIGHÖHENKOTE OK
FERTIGHÖHENKOTE UK
ROHHÖHENKOTE OK
ROHHÖHENKOTE UK
ÄNDERUNGSINDEX
ANSCHLUSSSCHIENE MW
AHD ABGEHÄNGTE DECKE
WD WÄRMEDÄMMUNG
ABBRUCH
AKD LOCHUNG AKUSTIKDECKE

BETONGÜTEN NACH ANGABE TRAGWERKSPLANUNG!

D-200.1 Detailverweis

16	
15	
14	
13	
12	
11	
10	
09	
08	
07	
06	
05	
04	
03	
02	
01	PLANÄNDERUNG

ÄNDERUNGSBESCHREIBUNG | GEZ. | DATUM

PLANINHALT: 2.OG Umbau im Bestand | PLANNR.: A-P5-BT6-12-B-2.OG-Umbau

BAUHERR
KREISKLINIKEN ALTÖTTING-BURGHAUSEN
VINZENZ-VON-PAUL-STRASSE 10
84503 ALTÖTTING

KREISKLINIK ALTÖTTING
ERWEITERUNG UND SANIERUNG 2. BAUABSCHNITT
AUFSTOCKUNG PFLEGE/ BT 6-12

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

UMBAU IM BESTAND
Grundriss 2.Obergeschoss

PLANNR.: A-P5-BT6-12-B-2.OG-Umbau
INDEX: VORABZUG
MASSSTAB: 1200
DATUM: 27.02.2020

KKAOE

±0.00 = 398.00 m üNN

FACHPLANER

FREIGEGEBEN: xxxx
DATUM: xxxx