

[illegible]

ART, GRÖSSE UND LAGE DER SCHLITZE UND DURCHBRÜCHE SIND
DEN ZEICHNUNGEN DER FACHPLANNER FÜR HLS UND ELT ZU ENTNEHMEN

BEMERKUNGEN :

PLANE SIND NUR IN ZUSAMMENHANG MIT DEM ABBRUCH- UND MUSTERRAUPPLANEN GÜLTIG
ALLE MASSE SIND VOM UNTERNEHMEN GENAU ZU PRÜFEN UND ZU VERGLEICHEN.
UNSTIMMIGKEITEN SIND DER BAULEITUNG SOFORT ZU MELDEN.

ES DARF NUR NACH ARCHITEKTENPLÄNEN GEMAUERT WERDEN.

ES LAUFEN DER BAUEINGEMISSEN SIND ZU BEACHTEN.

DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEN PLANEN DES STATIKERS, DER
FACHINGENIEUR UND FACHARBEITER.

TÜR- UND BRÜSTUNGSSTÄNDEN SIND ROHRABTRICHMASSSE UND BEZEHEN
SICH AUF OKKF. ALLE STÄNDENÖFFNUNGEN SIND VOR OT ZU MESSEN.

FÜR ABGEHEANTE DECKEN UND BODENBLÄTTE SIND GESONDERTE VERLEGE-
PLÄNE ZU BEACHTEN.

SÄMTLICHE WÄNDE SIND BIS 18 (ACHTZEHN) CM. UNTERZUG HOCHFÜHREN.

SÄMTLICHE DURCHFÜHRUNGEN IN DEN WÄNDEN UND DECKEN SIND NACH DER
INSTALLATION GEMÄSS DEN BRANDSCHUTZÜBERSCHRIFTEN UND WANDQUÄLFEN
VON DEN ENTSPRECHENDEN GEWERKEN ZU SCHLIESSEN.

ALLE TRANSFERFÜHRUNGEN IN DEN FLUREN SIND VON DEN INSTALLATIONSFIRMEN
GEMÄSS DEN BRANDSCHUTZÜBERSCHRIFTEN UND WANDQUÄLFEN AUSZUFÜHREN.

DIE MONTAGE DER GIPSKARTONWADE ERFOLGT AUF DEM ROHRFUSSBODEN

HÖHENANGABEN SIND DEN DECKENPLÄNE ZU ENTNEHMEN!

[illegible]