


# Angebots-LV

Leistungsaufstellung



Projekt

**650\_  
KKAÖ\_1.BA - Anbau Nord**

Bauvorhaben

**Kreisklinik Altötting - 1. BA Anbau Nord**

-  
-  
-

Bauherr

-  
-  
-  
-

Leistung (VE)

**1090  
Bodenbelagsarbeiten PVC**

Angebotsbezeichnung

**Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.**

Angebots-LV

Wir bitten Sie, diese Kostenaufstellung zur Kenntnis zu nehmen.

- <b>Gesamt, Netto:</b>	<b>215.205,35 EUR</b>
- zzgl. MwSt. (19,0 %):	40.889,02 EUR
- <b><u>Gesamt, Brutto:</u></b>	<b><u>256.094,37 EUR</u></b>

Ausführungsbeginn

**k.A.**

Ausführungsende

**k.A.**

Zuschlagsfrist

**k.A.**

Seiten ohne Anlage(n)

**Seiten: 41**

Angebots-LV (Leistungsverzeichnis)

## Angebots-LV

**KKAÖ\_1.BA - Anbau Nord (650\_)**

Projekt (650\_)

Angebot: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.

**KKAÖ\_1.BA - Anbau Nord**

Leistung (VE)

**1090 Bodenbelagsarbeiten PVC**

Allgemein

- Alle Einzelpreise wurden Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen errechnet.
- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-Datei kann dieses Angebot auch per E-Mail bzw. Datenträger übergeben werden. Austauschformat: GAEB 90 / 2000 / XML 3.13 (Datenart 82 / 84).
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPPPI'

Angebots-LV

- Datum des Angebots: 05.02.2020

- **Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.**

- **Angebot, Netto:** **215.205,35 EUR**

- Nachlass Einzelleistung(en):

- Nachlass auf Angebot:

- **Gesamt, Netto:** **215.205,35 EUR**

- zzgl. MwSt. (19,0 %): 40.889,02 EUR

- **Gesamt, Brutto:** **256.094,37 EUR**

- Gesamt, Brutto abzgl. Skonto\*: (256.094,37 EUR\*)

- Eine Freistellungsbestätigung (Bauabzugssteuer) liegt diesem Angebot als Anlage bei.

- Ein Eignungsnachweis (z.B. PQ) liegt diesem Angebots-LV als Anlage bei.

\* Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel).

### Abzüge Netto:

- |                              |          |
|------------------------------|----------|
| - Erfüllungsbürgschaft       | 0,0000 % |
| - anteilige Baubeschilderung | 0,0000 % |
| - anteilige Baureinigung     | 0,0000 % |
| - anteiliges Bauwasser       | 0,0000 % |
| - anteiliger Baustrom        | 0,0000 % |

### Abzüge Brutto:

- |                            |          |
|----------------------------|----------|
| - Bauleistungsversicherung | 0,0000 % |
|----------------------------|----------|

**Angebots-LV****KKAO\_1.BA - Anbau Nord (650\_)**

Angebot: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.

<b>1090</b>	<b>VE</b>	<b>Bodenbelagsarbeiten PVC</b>		
01	Titel	Bodenbelagsarbeiten BT13		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>01</b>	<b>Titel Bodenbelagsarbeiten BT13</b>			
<b>01.01</b>	<b>Bereich Untergrundvorbereitung</b>			
<b>01.01.1</b>	<b>Abschneiden Estrich-Randstreifen</b>			KG:350
	Abschneiden Estrich-Randstreifen			
	Abschneiden des Estrichrandstreifens, umlaufend in allen Räumen, Randstreifen aus PE-Schaumstoff FCKW-frei, 100 % recyclebar			
	Abschnittgut ist vom AN bestimmungsgemäß zu entsorgen			
	Bereiche : alle Räume mit Bodenbelegarbeiten EG bis 1. OG			
		<b>710 m</b>	EP.....0,30	GP .....213,00
<b>01.01.2</b>	<b>Estrichergänzungen, Kleinflächen bis 0,5 m2</b>			KG:350
	Estrichergänzungen, Kleinflächen bis 0,5 m2			
	Estriche nachträglich ergänzen, auf Klein- und Kleinstflächen bis 0,5 m2			
	Reaktionsharzestrich auf Dämmung einbringen, bestehend aus einem lösemittelfreien Epoxidharzbindemittel und einer feuergetrockneten Quarzsandmischung der Körnung 0,1-3,2 mm			
	Anforderung Epoxidharzestrich:			
	- lösemittelfrei GISCODE RE 1			
	- schnelle Aushärtung			
	- schwind- und spannungsarm			
	- geeignet für hohe mechanische und chemische Beanspruchung			
	Größe der Einzelflächen bis ca. 0,5 m2			
	Ausführung nur auf besondere Anordnung durch die Objektüberwachung			
		<b>20 m2</b>	EP.....65,00	GP .....1.300,00
<b>01.01.3</b>	<b>Übergänge Estrichergänzungen verharzen und klammern</b>			KG:350
	Übergänge Estrichergänzungen verharzen und klammern			
	Übergänge der Estrichabschnitte bzw.			
	- ergänzungen mit dem bereits eingebrachten Estrich schliessen,			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag: .....	1.513,00

**Angebots-LV****KKAO\_1.BA - Anbau Nord (650\_)**

Angebot: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.

<b>1090</b>	<b>VE</b>	<b>Bodenbelagsarbeiten PVC</b>		
01	Titel	Bodenbelagsarbeiten BT13		
01.01	Bereich	Untergrundvorbereitung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag: .....	1.513,00
	<p>kraftschlüssiges Verharzen und Vernageln,</p> <p>Leistungsumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schlitz sorgfältig absaugen,</li> <li>- Harz in voller Tiefe einbringen Beispielserzeugnis: Uzin KR-416, oder gleichwertig nach Wahl des AN,</li> <li>- Estrichklammern einlegen in Schlitz und aus tretendes Harz an der Oberfläche abstreifen, Beispielserzeugnis: Uzin Estrichklammer, oder gleichwertig nach Wahl des AN,</li> <li>- In die noch frische Harzoberfläche satt mit Sand, Körnung 0,8 einstreuen, loser Sand nach dem Erhärten absaugen, Beispielserzeugnis: Uzin Perlsand 0,8, oder gleichwertig nach Wahl des AN,</li> </ul> <p>Ausführung in Einzellängen nach Bedarf, Abrechnung nach m</p>	50 m	EP.....5,60	GP .....280,00
<b>01.01.4</b>	<p><b>Anfahrt für vorgezogene CM-Messung</b></p> <p>Anfahrt für vorgezogene CM-Messung</p> <p>Aufwendung für eine gesonderte Anfahrt für die Durchführung der CM-Messung gemäß BEB-Merkblatt zur Feststellung der Estrich-Restfeuchte</p> <p>Ausführung nur auf besondere Anordnung durch die Objektüberwachung</p>	2 St	EP.....100,00	GP .....200,00
<b>01.01.5</b>	<p><b>Untergrund kehren, besenrein</b></p> <p>Untergrund kehren, besenrein</p> <p>Untergrund abkehren, vor Untergrund- vorbereitung, besenrein, Bauschutt aufnehmen, Kehr- und Schuttgut ist vom AN bestimmungs- gemäß zu entsorgen</p> <p>Für die Kalkulation ist davon auszugehen, dass auf 1000 m2 Raumfläche ca 1 m3 Müll,</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....	1.993,00

**Angebots-LV****KKAÖ\_1.BA - Anbau Nord (650\_)**

Angebot: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.

<b>1090</b>	<b>VE</b>	<b>Bodenbelagsarbeiten PVC</b>		
01	Titel	Bodenbelagsarbeiten BT13		
01.01	Bereich	Untergrundvorbereitung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag: .....	1.993,00
	Abfall und Schutt aufzunehmen, zu transportieren und zu entsorgen ist.			
	Bereiche : alle Räume mit Bodenbelegarbeiten EG bis 1. OG			
		<b>3.900 m2</b>	EP.....0,50	GP .....1.950,00
<b>01.01.6</b>	<b>Vorbereiten der Estrichoberfläche für Belagsarbeiten</b>			
	Vorbereiten der Estrichoberfläche für Belagsarbeiten			
	Estrichoberflächen, neu eingebrachter Zementestrich nach DIN EN 13813, eben nach DIN 18202, gemäß weiteren mitgeltenden Normen und Merkblättern prüfen und vorbereiten, bis ein verlege reifer Untergrund vorliegt			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausführung nach Arbeitsunterbrechung in Teilflächen</li> <li>- Reinigungsschliff der Estrichoberfläche, sauber abkehren und reinigen, entfernen von trennend wirkenden Substanzen, Verunreinigungen entfernen, bei Arbeiten mit Staubentwicklung ist mit Absauggeräten zu arbeiten, Abfallgut ist bestimmungsgemäß zu entsorgen</li> </ul>			
	Bereiche : alle Räume mit Bodenbelegarbeiten EG bis 1. OG			
		<b>3.900 m2</b>	EP.....1,00	GP .....3.900,00
<b>01.01.7</b>	<b>Untergrundvorbereitung, Dispersionsvorstrich</b>			
	Untergrundvorbereitung, Dispersionsvorstrich			
	Untergrund nach DIN 18365 mit Dispersionsgrundierung als Haftgrund für nachfolgend beschriebene Spachtelung vorbehandeln			
	Anforderungen an Dispersionsgrundierung:			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- geeignet für saugfähige Untergründe</li> <li>- lösungsmittelfrei GISCODE D 1</li> <li>- sehr emissionsarm GEV-EMICODE EC1 Plus</li> <li>- für starke Beanspruchung</li> <li>- geeignet für Stuhlrollenbeanspruchung nach DIN EN 12529</li> </ul>			
	Untergrund nach AS 2.1			
	Bereiche : alle Räume mit Bodenbelegarbeiten EG bis 1. OG			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag: .....	7.843,00

**Angebots-LV****KKAÖ\_1.BA - Anbau Nord (650\_)**

Angebot: Raumaussstattung Wilhelm Poiger e.K.

<b>1090</b>	<b>VE</b>	<b>Bodenbelagsarbeiten PVC</b>		
01	Titel	Bodenbelagsarbeiten BT13		
01.01	Bereich	Untergrundvorbereitung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag: .....				7.843,00
angeb. Erzeugnis (Hersteller / Art.-Nr.)				
'.....Thomsit R765.....'				
(vom Bieter einzutragen)				
		<b>3.900 m2</b>	EP.....1,60	GP .....6.240,00
<b>01.01.8</b>	<b>Nivellieren, Spachteln, Rakeln</b>			
				KG:350
Nivellieren, Spachteln, Rakeln				
Grundierten Untergrund vollflächig nivellieren und ausgleichen mit zementärer Spachtelmasse Schichtdicke ca. 2-5 mm, in Rakeltechnik aufbringen und entlüften				
Verlegefertig für nachfolgende Bodenbeläge				
Anforderungen an Spachtelmasse:				
- chromatarm GISCODE ZP 1				
- sehr emissionsarm EMICODE EC1 R Plus				
- für starke Beanspruchung				
- geeignet für Stuhlrollenbeanspruchung nach DIN EN 12529				
- Festigkeitsklasse C35-F5 nach DIN EN 13813				
- Brandverhalten A2fl-si gemäß DIN EN 13501-1				
- Auftragsstärke über 2 - 5 mm				
Bei der Wahl der Spachtelmasse ist auf die Systemkonformität mit dem Untergrund, sowie auf die Herstellerangaben des nachfolgend eingebrachten Klebstoffs zu achten				
Bereiche : alle Räume mit Bodenbelegarbeiten EG bis 1. OG				
angeb. Erzeugnis (Hersteller / Art.-Nr.)				
'...Thomsit OS.....'				
(vom Bieter einzutragen)				
		<b>3.900 m2</b>	EP.....4,85	GP .....18.915,00
<b>01.01.9</b>	<b>Zweite Spachtelung bis 5 mm</b>			
				KG:350
Wie Position 01.01.8 :				
Zweite Spachtelung bis 5 mm				
Auftrag einer zweiten Spachtelung zusätzlich zur ersten Spachtelung				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag: .....				32.998,00

**Angebots-LV****KKAÖ\_1.BA - Anbau Nord (650\_)**

Angebot: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.

<b>1090</b>	<b>VE</b>	<b>Bodenbelagsarbeiten PVC</b>		
01	Titel	Bodenbelagsarbeiten BT13		
01.01	Bereich	Untergrundvorbereitung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	32.998,00
	Verarbeitung und Spachtelmasse wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben			
	- Dicke bis 5 mm			
	Ausführung nur auf besondere Anordnung durch die Objektüberwachung			
		<b>390 m2</b>	EP.....0,10	GP .....39,00
<b>01.01.10</b>	<b>Anspachteln Kleinflächen 0,5 - 2,5 m2</b>			
	Anspachteln Kleinflächen 0,5 - 2,5 m2			
	Anspachteln von Kleinflächen bis zum Null-Auszug von Einzelflächen über 0,5 - 2,5 m2 mit standfester, feiner und schnelltrocknender Zement-Glättmasse			
	Anforderungen Glättmasse:			
	- chromatarm GISCODE ZP 1			
	- sehr emissionsarm EMICODE EC1 Plus			
	- für starke Beanspruchung			
	- geeignet für Stuhlrollenbeanspruchung nach DIN EN 12529			
	- hydraulisch abbindend			
	- feine Körnung, keine Spachtelansätze sichtbar			
	- Belegreife ca 1 Stunde			
	- geeignet von „Null-Auszug“ bis zu hohen Schichtdicken			
	Bereiche : z.B. Türenbereich, Belagswechsel			
	Ausführung nur auf besondere Anordnung durch die Objektüberwachung.			
	angeb. Erzeugnis (Hersteller / Art.-Nr.)			
	'...Ardex A45.....'			
	(vom Bieter einzutragen)			
		<b>10 m2</b>	EP.....15,60	GP .....156,00
<b>01.01.11</b>	<b>Zulage Spachtelung erhöhte Ebenheit</b>			
	Zulage Spachtelung erhöhte Ebenheit			
	Zulage zu den Spachtelarbeiten für erhöhte Anforderungen an die Ebenheit, OP-Räume			
	Zulage zu den Spachtelarbeiten für erhöhte			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	33.193,00

**Angebots-LV****KKAÖ\_1.BA - Anbau Nord (650\_)**

Angebot: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.

1090	VE	Bodenbelagsarbeiten PVC			Angebot: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.
01	Titel	Bodenbelagsarbeiten BT13			
01.01	Bereich	Untergrundvorbereitung			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag: ..... 33.193,00	
	Anforderungen an die Ebenheit				
	Abweichend zur DIN 18202, Tab. 3, Zeile 4 gelten folgende Grenzwerte:				
	Stichmaß in m / Grenzwert in mm				
	- 0,1 m / 1 mm				
	- 1 m / 1 mm				
	- 4 m / 4 mm				
	- 10 m / 4 mm				
	- 15 m / 4 mm				
	Bereiche : z.B. OP-Bereiche				
	Abrechnung nach ausgeführten m²				
	Ausführung nur auf besondere Anweisung durch der Objektüberwachung.				
		60 m2	EP.....0,10	GP .....6,00	
01.01.12	Bewegungsfugenprofil Edelstahl mit Dichtstoff				KG:350
	Bewegungsfugenprofil Edelstahl				
	Bewegungsfugenprofil mit seitlich angeordneten Metallprofilen aus Edelstahl 1.4404 (V4A), mit trapezförmig gelochten Befestigungsschenkeln und in einer U-förmigen Profilkammer befestigten Bewegungszone aus thermoplastischem Elastomer, im Zuge der Bodenverlegung unter Beachtung der Herstellerangaben fachgerecht einbauen, einschl. beidseitiges Anarbeiten des Bodenbelags				
	Profilhöhe ca. 8 mm				
	Kunststofffuge farblich an Bodenbelag angepasst, * MUSTER ERFORDERLICH *				
	Beispielzeugnis: SCHLUETER-DILEX-EKSN, oder gleichwertig nach Wahl des AN,				
	Ausführungsbereiche: Bewegungsfugen im Estrich				
	Ausführung in Einzellängen über 0,7 bis 5 m				
		15 m	EP.....23,50	GP .....352,50	
Summe Bereich 01.01		Untergrundvorbereitung, Netto		..... 33.551,50 EUR	
01.02 Bereich Bodenbelag PVC R9					



**Angebots-LV****KKAO\_1.BA - Anbau Nord (650\_)**

Angebot: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.

<b>1090</b>	<b>VE</b>	<b>Bodenbelagsarbeiten PVC</b>		
01	Titel	Bodenbelagsarbeiten BT13		
01.02	Bereich	Bodenbelag PVC R9		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag: .....				0,00
<b>01.02.1</b>	<b>Bodenbelag PVC-1- verlegen</b>			KG:350
	Bodenbelag PVC-1- verlegen			
	Verlegen und vollflächiges Kleben des PVC-Belags PVC-1-, Ausführung R9 gem AS 3.2, in Bahnenware.			
	Farbton PVC-1- "4417 Aquamarine", oder nach Bemusterung			
	Ausführung der Verklebung gem AS 3.6			
	Einschl. passgenauem Anschluss an Wände und Bauteile mit Stellsockel aus Bodenbelag (Stellsockel gesonderte Pos.).			
	Einschl. passgenauem Anschluss an Türzargen, wobei Türnischen nicht mit Streifen belegt werden dürfen.			
	Ausführungsbereiche: in sämtlichen Bereichen Ebene EG			
		<b>360 m²</b>	EP.....20,70	GP .....7.452,00
<b>01.02.2</b>	<b>Bodenbelag PVC-2- verlegen</b>			KG:350
	Wie Position 01.02.1 : Bodenbelag PVC-2- verlegen			
	Verlegen und vollflächiges Kleben des PVC-Belags PVC-2-, Ausführung R9 gem AS 3.2,			
	Verlegung/Ausführung wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch			
	- Farbton PVC-2- "4416 Sapphire", oder nach Bemusterung			
	Ausführungsbereiche: in sämtlichen Bereichen Ebene EG bis 1. OG			
		<b>1.400 m²</b>	EP.....20,70	GP .....28.980,00
<b>01.02.3</b>	<b>Bodenbelag PVC-3- verlegen</b>			KG:350
	Wie Position 01.02.1 : Bodenbelag PVC-3- verlegen			
	Verlegen und vollflächiges Kleben des PVC-Belags PVC-3-, Ausführung R9 gem AS 3.2,			
	Verlegung/Ausführung wie zuvor in vollem			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
Übertrag: .....				36.432,00

**Angebots-LV****KKAÖ\_1.BA - Anbau Nord (650\_)**

Angebot: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.

<b>1090</b>	<b>VE</b>	<b>Bodenbelagsarbeiten PVC</b>		
01	Titel	Bodenbelagsarbeiten BT13		
01.02	Bereich	Bodenbelag PVC R9		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag: .....	36.432,00
	Wortlaut beschrieben, jedoch			
	- Farbton PVC-3- "4459 Grey Storm", oder nach Bemusterung			
	Ausführungsbereiche: in sämtlichen Bereichen Ebene EG			
		<b>390 m²</b>	EP.....20,70	GP .....8.073,00
<b>01.02.4</b>	<b>Bodenbelag PVC-4- verlegen</b>			
	Wie Position 01.02.1 (Seite 9): Bodenbelag PVC-4- verlegen			
	Verlegen und vollflächiges Kleben des PVC-Belags PVC-4-, Ausführung R9 gem AS 3.2,			
	Verlegung/Ausführung wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch			
	- Farbton PVC-4- "4441 Light Greige", oder nach Bemusterung			
	Ausführungsbereiche: in sämtlichen Bereichen Ebene EG bis 1. OG			
		<b>780 m²</b>	EP.....20,70	GP .....16.146,00
<b>01.02.5</b>	<b>Bodenbelagintarsien PVC-1-</b>			
	Bodenbelagintarsien PVC-1-			
	Verlegen und vollflächiges Kleben des PVC-Belags PVC-1-, Ausführung R9 gem AS 3.2, in Bahnenware als Intarsienarbeiten in durchgehender Streifen- form in zuvor verlegtem PVC-Boden.			
	Farbton Hygienelinie "4459 Grey Storm", oder nach Bemusterung			
	Breite vorrangig 6,5 cm nach detailliertem Bodenbelagsplan in Abstimmung mit der örtlichen Objektüberwachung			
	Ausführung der Verklebung gem AS 3.6			
	Einschl. aufmessen und anzeichnen der Intarsien- streifen für Freigabe durch den Bauherrn.			
	Einschl. Ausschneiden, Untergrund nach Abtragung des vorhandenen PVC-Bodens säubern und vorbereiten, verlegen und verkleben der Intarsienstreifen.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag: .....	60.651,00

**Angebots-LV****KKAÖ\_1.BA - Anbau Nord (650\_)**

Angebot: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.

1090		VE	Bodenbelagsarbeiten PVC		Angebot: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.	
01		Titel	Bodenbelagsarbeiten BT13			
01.02		Bereich	Bodenbelag PVC R9			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
					Übertrag: ..... 60.651,00	
Einschl. passgenauem Anschluss an Wände und Bauteile, ggf. mit Stellsockel aus Bodenbelag.						
Ausführungsbereiche: ca. 2 Stk. in Ebene EG						
Abrechnung nach Länge in m						
			3 m	EP.....25,00	GP .....75,00	
01.02.6		Bodenbelagintarsien PVC-2-			KG:350	
Wie Position 01.02.5 (Seite 10): Bodenbelagintarsien PVC-2-						
Verlegen und vollflächiges Kleben des PVC-Belags PVC-2-, als Intarsienarbeiten in durchgehender Streifenform in zuvor verlegtem PVC-Boden.						
Verlegung/Ausführung wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch						
Ausführungsbereiche: ca. 4 Stk. in Ebene 1. OG						
			25 m	EP.....25,00	GP .....625,00	
01.02.7		Bodenbelagintarsien PVC-4-			KG:350	
Wie Position 01.02.5 (Seite 10): Bodenbelagintarsien PVC-4-						
Verlegen und vollflächiges Kleben des PVC-Belags PVC-4-, als Intarsienarbeiten in durchgehender Streifenform in zuvor verlegtem PVC-Boden.						
Verlegung/Ausführung wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch						
Ausführungsbereiche: ca. 3 Stk. in Ebene 1. OG						
			5 m	EP.....25,00	GP .....125,00	
01.02.8		Zulage für mittige Verlegung in Fluren			KG:350	
Zulage für mittige Verlegung in Fluren						
Zulage zu PVC-Bodenbelagarbeiten für die Verlegung der ersten Bahn mittig bzw. auf Mittelachse im Flur zum Erhalt eines						
- Fortsetzung auf nächster Seite -						
Übertrag: .....					61.476,00	

**Angebots-LV****KKAÖ\_1.BA - Anbau Nord (650\_)**

Angebot: Raumausrüstung Wilhelm Poiger e.K.

<b>1090</b>	<b>VE</b>	<b>Bodenbelagsarbeiten PVC</b>		
01	Titel	Bodenbelagsarbeiten BT13		
01.02	Bereich	Bodenbelag PVC R9		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: ..... 61.476,00
	symmetrischen Fugenbildes und des damit verbundenen erhöhten Verschnitts			
	Ausführungsbereiche: Flur-/Raumbreite > 2,0 m			
		<b>1.100 m²</b>	EP..... 0,50	GP ..... 550,00
<b>01.02.9</b>	<b>Verschweißen des Bodenbelags PVC R9</b>			<b>KG:350</b>
	Verschweißen des Bodenbelags PVC R9			
	Verschweißen des zuvor beschriebenen Bodenbelags aus PVC R9			
	Ausführung und Farbe der Schweißnaht gemäß AS 2.5			
	- Abrechnung nach der Fläche des Belags			
		<b>2.900 m²</b>	EP..... 1,80	GP ..... 5.220,00
<b>01.02.10</b>	<b>Verschweißen der Intarsien</b>			<b>KG:350</b>
	Verschweißen der Intarsien			
	Verschweißen des zuvor beschriebenen Intarsienstreifen im Bodenbelag			
	Ausführung und Farbe der Schweißnaht gemäß AS 2.5			
	- Abrechnung nach m Intarsienlänge (beidseitig)			
		<b>33 m</b>	EP..... 3,00	GP ..... 99,00
<b>01.02.11</b>	<b>Fertigsockel PVC-1-</b>			<b>KG:350</b>
	Fertigsockel PVC-1-			
	Vorgefertigter Hohlkehlsockel mit elastischer Hohlkehlverstärkung aus vorgenanntem Belag, 100 x 100 mm Radius 12 - 15 mm, herstellen und auf festen, staubfreien Untergrund dauerhaft an Wand und Boden verkleben, Stoßfugen der Sockel mit silikonfreier Dichtmasse farblich passend verfugen. Fugen zum Belag thermisch verschweißen			
	Farbton PVC-1- "4417 Aquamarine", oder nach Bemusterung			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag: ..... 67.345,00

**Angebots-LV****KKAÖ\_1.BA - Anbau Nord (650\_)**

Angebot: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.

<b>1090</b>	<b>VE</b>	<b>Bodenbelagsarbeiten PVC</b>		
01	Titel	Bodenbelagsarbeiten BT13		
01.02	Bereich	Bodenbelag PVC R9		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: ..... 67.345,00
	Sockelhöhe ca. 10 cm			
	Untergrund GK-Wände, GK-Trockenputz			
	Ausführung der Verklebung gem AS 2.4			
		<b>240 m</b>	EP..... 11,65	GP ..... 2.796,00
<b>01.02.12</b>	<b>Fertigsockel PVC-2-</b>			KG:350
	Wie Position 01.02.1 (Seite 9): Fertigsockel PVC-2-			
	Vorgefertigter Hohlkehlsockel mit elastischer Hohlkehlverstärkung aus vorgenanntem Belag, herstellen			
	Verlegung/Ausführung wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch			
	- Farbton PVC-2- "4416 Sapphire", oder nach Bemusterung			
		<b>1.300 m</b>	EP..... 11,65	GP ..... 15.145,00
<b>01.02.13</b>	<b>Fertigsockel PVC-3-</b>			KG:350
	Wie Position 01.02.1 (Seite 9): Fertigsockel PVC-3-			
	Vorgefertigter Hohlkehlsockel mit elastischer Hohlkehlverstärkung aus vorgenanntem Belag, herstellen			
	Verlegung/Ausführung wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch			
	- Farbton PVC-3- "4459 Grey Storm", oder nach Bemusterung			
		<b>300 m</b>	EP..... 11,65	GP ..... 3.495,00
<b>01.02.14</b>	<b>Fertigsockel PVC-4-</b>			KG:350
	Wie Position 01.02.1 (Seite 9): Fertigsockel PVC-4-			
	Vorgefertigter Hohlkehlsockel mit elastischer Hohlkehlverstärkung aus vorgenanntem Belag, herstellen			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag: ..... 88.781,00

**Angebots-LV****KKAÖ\_1.BA - Anbau Nord (650\_)**

Angebot: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.

<b>1090</b>	<b>VE</b>	<b>Bodenbelagsarbeiten PVC</b>		
01	Titel	Bodenbelagsarbeiten BT13		
01.02	Bereich	Bodenbelag PVC R9		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag: .....	88.781,00
	Verlegung/Ausführung wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch			
	- Farbton PVC-4- "4441 Light Greige", oder nach Bemusterung			
		<b>700 m</b>	EP.....11,65	GP .....8.155,00
<b>01.02.15</b>	<b>Zulage Außenecken Fertigsockel</b>			<span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">KG:350</span>
	Zulage Außenecken Fertigsockel			
	Zulage zu Fertigsockel PVC für Außenecken vorgefertigte Ecken aus o.g. Hohlkehlprofil, 100 x 100 mm sauber auf Gehrung geschnitten, mit elastischer rückseitiger Eckverstärkung an Boden <u>und</u> Wand, w.o. dauerhaft verkleben			
		<b>49 St</b>	EP.....25,00	GP .....1.225,00
<b>01.02.16</b>	<b>Zulage Innenecken Fertigsockel</b>			<span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">KG:350</span>
	Zulage Innenecken Fertigsockel			
	Zulage zu Fertigsockel PVC für Innenecken sauber auf Gehrung schneiden und dauerhaft verkleben, Gehrungsschnitt mit silikonfreiem Dichtstoff verfugen			
		<b>364 St</b>	EP.....7,00	GP .....2.548,00
<b>01.02.17</b>	<b>Abfugung Stellsockel MS Polymer</b>			<span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">KG:350</span>
	Abfugung Stellsockel MS Polymer			
	Abfugung des Stellsockels zu angrenzenden Bauteilen wie Türzargen mit MS-Polymerdichtstoff			
	in allen Bereichen mit Ausnahme OP-Bereiche			
	Ausführung und Fugendichtstoff gem. AS 2.6			
		<b>250 m</b>	EP.....3,50	GP .....875,00
			Übertrag: .....	101.584,00

**Angebots-LV****KKAÖ\_1.BA - Anbau Nord (650\_)**

Angebot: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.

1090		VE	Bodenbelagsarbeiten PVC		Angebot: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.	
01		Titel	Bodenbelagsarbeiten BT13			
01.02		Bereich	Bodenbelag PVC R9			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag: ..... 101.584,00		
01.02.18	Abfugung Stellsockel-Wand Acryl				KG:350	
Abfugung Stellsockel-Wand Acryl						
Abfugung der Oberkante des Stellsockels zur fertigen Wandoberfläche						
Ausführung und Fugendichtstoff gem. AS 2.8						
			2.500 m	EP.....1,40	GP ..... 3.500,00	
Summe Bereich 01.02			Bodenbelag PVC R9, Netto		..... 105.084,00 EUR	
01.03 Bereich Bodenbelag PVC R10						
01.03.1	Bodenbelag PVC-5- verlegen				KG:350	
Bodenbelag PVC-5- verlegen						
Verlegen und vollflächiges Kleben des PVC-Belags PVC-5-, Ausführung R10 gem AS 3.3, in Bahnenware.						
Farbton PVC-5- "4416 Sapphire", oder nach Bemusterung						
Ausführung der Verklebung gem AS 3.6						
Einschl. passgenauem Anschluss an Wände und Bauteile mit Stellsockel aus Bodenbelag (Stellsockel gesonderte Pos.).						
Einschl. passgenauem Anschluss an Türzargen, wobei Türnischen nicht mit Streifen belegt werden dürfen.						
Ausführungsbereiche: in sämtlichen Bereichen Ebene EG bis 1. OG						
			120 m²	EP.....25,70	GP ..... 3.084,00	
01.03.2	Bodenbelag PVC-6- verlegen				KG:350	
Wie Position 01.03.1 :						
Bodenbelag PVC-6- verlegen						
Verlegen und vollflächiges Kleben des PVC-Belags PVC-6-, Ausführung R10 gem AS 3.3,						
Verlegung/Ausführung wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch						
- Farbton PVC-6- "4459 Grey Storm", oder nach						
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag: ..... 3.084,00		

**Angebots-LV****KKAÖ\_1.BA - Anbau Nord (650\_)**

Angebot: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.

<b>1090</b>	<b>VE</b>	<b>Bodenbelagsarbeiten PVC</b>		
01	Titel	Bodenbelagsarbeiten BT13		
01.03	Bereich	Bodenbelag PVC R10		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Bemusterung			Übertrag: ..... 3.084,00
	Ausführungsbereiche: in sämtlichen Bereichen Ebene EG			
		<b>20 m²</b>	EP..... 25,70	GP ..... 514,00
<b>01.03.3</b>	<b>Verschweißen des Bodenbelags PVC R10</b>			
	Verschweißen des Bodenbelags PVC R10			
	Verschweißen des zuvor beschriebenen Bodenbelags aus PVC R10			
	Ausführung und Farbe der Schweißnaht gemäß AS 2.5			
	- Abrechnung nach der Fläche des Belags			
		<b>130 m²</b>	EP..... 1,80	GP ..... 234,00
<b>01.03.4</b>	<b>Fertigsockel PVC-5-</b>			
	Fertigsockel PVC-5-			
	Vorgefertigter Hohlkehlsockel mit elastischer Hohlkehlverstärkung aus vorgenanntem Belag, 100 x 100 mm Radius 12 - 15 mm, herstellen und auf festen, staubfreien Untergrund dauerhaft an Wand und Boden verkleben, Stoßfugen der Sockel mit silikonfreier Dichtmasse farblich passend verfugen. Fugen zum Belag thermisch verschweißen			
	Farbton PVC-5- "4416 Sapphire", oder nach Bemusterung			
	Sockelhöhe ca. 10 cm			
	Untergrund GK-Wände, GK-Trockenputz			
	Ausführung der Verklebung gem AS 2.4			
		<b>90 m</b>	EP..... 11,90	GP ..... 1.071,00
<b>01.03.5</b>	<b>Fertigsockel PVC-6-</b>			
	Wie Position 01.03.1 (Seite 15): Fertigsockel PVC-6-			
	Vorgefertigter Hohlkehlsockel mit elastischer Hohlkehlverstärkung aus vorgenanntem Belag, herstellen			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag: ..... 4.903,00



**Angebots-LV****KKAÖ\_1.BA - Anbau Nord (650\_)**

Angebot: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.

<b>1090</b>	<b>VE</b>	<b>Bodenbelagsarbeiten PVC</b>		
01	Titel	Bodenbelagsarbeiten BT13		
01.03	Bereich	Bodenbelag PVC R10		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag: .....				4.903,00
Verlegung/Ausführung wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch				
- Farbton PVC-6- "4459 Grey Storm", oder nach Bemusterung				
		<b>20 m</b>	EP.....11,90	GP .....238,00
<b>01.03.6</b>	<b>Zulage Außenecken Fertigsockel</b>			
Zulage Außenecken Fertigsockel				
Zulage zu Fertigsockel PVC für Außenecken vorgefertigte Ecken aus o.g. Hohlkehlprofil, 100 x 100 mm sauber auf Gehrung geschnitten, mit elastischer rückseitiger Eckverstärkung an Boden <u>und</u> Wand, w.o. dauerhaft verkleben				
		<b>1 St</b>	EP.....25,00	GP .....25,00
<b>01.03.7</b>	<b>Zulage Innenecken Fertigsockel</b>			
Zulage Innenecken Fertigsockel				
Zulage zu Fertigsockel PVC für Innenecken sauber auf Gehrung schneiden und dauerhaft verkleben, Gehrungsschnitt mit silikonfreiem Dichtstoff verfugen				
		<b>29 St</b>	EP.....7,00	GP .....203,00
<b>01.03.8</b>	<b>Abfugung Stellsockel MS Polymer</b>			
Abfugung Stellsockel MS Polymer				
Abfugung des Stellsockels zu angrenzenden Bauteilen wie Türzargen mit MS-Polymerdichtstoff				
in allen Bereichen mit Ausnahme OP-Bereiche				
Ausführung und Fugendichtstoff gem. AS 2.6				
		<b>10 m</b>	EP.....3,50	GP .....35,00
Übertrag: .....				5.404,00

**Angebots-LV****KKAÖ\_1.BA - Anbau Nord (650\_)**

Angebot: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.

<b>1090</b>	<b>VE</b>	<b>Bodenbelagsarbeiten PVC</b>		
01	Titel	Bodenbelagsarbeiten BT13		
01.03	Bereich	Bodenbelag PVC R10		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag: .....				5.404,00
<b>01.03.9</b>	<b>Abfugung Stellsöckel-Wand Acryl</b>			
Abfugung Stellsöckel-Wand Acryl				
Abfugung der Oberkante des Stellsöckels zur fertigen Wandoberfläche				
Ausführung und Fugendichtstoff gem. AS 2.8				
		<b>100 m</b>	EP.....1,40	GP .....140,00
<b>01.03.10</b>	<b>Bodenbelag PVC-7- in Aufzugskabine 4,6 m²</b>			
Bodenbelag PVC-7- in Aufzugskabine 4,6 m²				
Verlegen und vollflächiges Kleben des PVC-Belags PVC-7-, Ausführung R10 gem AS 3.3, in Bahnenware in Aufzugskabinen, einschl. geeigneter Untergrundvorbereitung und verkleben nach Herstellervorschrift.				
Farbton PVC-7- "4417 Aquamarine", oder nach Bemusterung				
Ausführung der Verklebung gem AS 3.6				
Einschl. passgenauem Anschluss an Wände und Türschienen der Aufzugskabinen.				
Einschl. Schließen der Fugen zwischen PVC-Boden und Edelstahl-Wandverkleidung mit geeignetem Dichtstoff.				
Ausführungsbereiche: Aufzugskabine ca 1,5 x 3 m				
Abrechnung komplett pro Stück Aufzugskabine.				
		<b>1 St</b>	EP.....278,50	GP .....278,50
<b>01.03.11</b>	<b>Bodenbelag PVC-5- in Aufzugskabine 4,6 m²</b>			
Wie Position 01.03.10 :				
Bodenbelag PVC-5- in Aufzugskabine 4,6 m²				
Verlegen und vollflächiges Kleben des PVC-Belags PVC-5-, Ausführung R10 gem AS 3.3, in Aufzugskabinen				
Verlegung/Ausführung wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag: .....5.822,50

**Angebots-LV****KKAÖ\_1.BA - Anbau Nord (650\_)**

Angebot: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.

<b>1090</b>	<b>VE</b>	<b>Bodenbelagsarbeiten PVC</b>		
01	Titel	Bodenbelagsarbeiten BT13		
01.03	Bereich	Bodenbelag PVC R10		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	5.822,50
	- Farbton PVC-5- "4416 Sapphire", oder nach Bemusterung			
	Ausführungsbereiche: Aufzugskabine ca 1,5 x 3 m			
		<b>1 St</b>	EP.....278,50	GP .....278,50
<b>01.03.12</b>	<b>Bodenbelag PVC-6- in Aufzugskabine 8 m²</b>			KG:350
	Wie Position 01.03.10 (Seite 18): Bodenbelag PVC-6- in Aufzugskabine 8 m²			
	Verlegen und vollflächiges Kleben des PVC-Belags PVC-6-, Ausführung R10 gem AS 3.3, in Aufzugskabinen			
	Verlegung/Ausführung wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch			
	- Farbton PVC-6- "4459 Grey Storm", oder nach Bemusterung			
	Ausführungsbereiche: Aufzugskabine ca 2,5 x 3,5 m			
		<b>1 St</b>	EP.....278,50	GP .....278,50
<b>Summe Bereich 01.03</b>		<b>Bodenbelag PVC R10, Netto</b>		<b>6.379,50 EUR</b>
<b>01.04</b>	<b>Bereich Bodenbelag PVC R9 ableitfähig</b>			
<b>01.04.1</b>	<b>Bodenbelag PVC-8- verlegen</b>			KG:350
	Bodenbelag PVC-8- verlegen			
	Verlegen und vollflächiges Kleben des PVC-Belags PVC-8-, Ausführung R9 ableitfähig gem AS 3.4, in Bahnenware.			
	Farbton PVC-8- "4416 Sapphire", oder nach Bemusterung			
	Ausführung der Verklebung gem AS 3.7			
	Einschl. passgenauem Anschluss an Wände und Bauteile mit Stellsockel aus Bodenbelag (Stellsockel gesonderte Pos.).			
	Einschl. passgenauem Anschluss an Türzargen, wobei Türnischen nicht mit Streifen belegt werden dürfen.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	0,00

**Angebots-LV****KKAÖ\_1.BA - Anbau Nord (650\_)**

Angebot: Raumaussstattung Wilhelm Poiger e.K.

1090		VE	Bodenbelagsarbeiten PVC		Angebot: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.	
01		Titel	Bodenbelagsarbeiten BT13			
01.04		Bereich	Bodenbelag PVC R9 ableitfähig			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
					Übertrag: ..... 0,00	
Ausführungsbereiche: in sämtlichen Bereichen Ebene 1. OG						
			400 m²	EP.....35,70	GP ..... 14.280,00	
01.04.2		Bodenbelagintarsien PVC-8-			KG:350	
Bodenbelagintarsien PVC-8-						
Verlegen und vollflächiges Kleben des PVC-Belags PVC-8-, Ausführung R9 ableitfähig gem AS 3.4, in Bahnenware als Intarsienarbeiten in durchgehender, elipsenförmiger Streifenform in zuvor verlegtem PVC-Boden.						
Farbton Hygienelinie "4459 Grey Storm", oder nach Bemusterung						
Breite vorrangig 6,5 cm nach detailliertem Bodenbelagsplan in Abstimmung mit der örtlichen Objektüberwachung						
Ausführung der Verklebung gem AS 3.7						
Einschl. aufmessen und anzeichnen der Intarsien- streifen für Freigabe durch den Bauherrn.						
Einschl. Ausschneiden, Untergrund nach Abtragung des vorhandenen PVC-Bodens säubern und vorbereiten, verlegen und verkleben der Intarsienstreifen.						
Einschl. passgenauem Anschluss an Wände und Bauteile, ggf. mit Stellsockel aus Bodenbelag.						
Ausführungsbereiche: ca. 5 Stk. in Ebene 1. OG						
Abrechnung nach Länge in m						
			75 m	EP.....30,00	GP ..... 2.250,00	
01.04.3		Verschweißen des Bodenbelags PVC R9 ableitfähig			KG:350	
Verschweißen des Bodenbelags PVC R9 ableitfähig						
Verschweißen des zuvor beschriebenen Boden- belags aus PVC R9 ableitfähig						
					Übertrag: ..... 16.530,00	
- Fortsetzung auf nächster Seite -						

- Fortsetzung auf nächster Seite -

**Angebots-LV****KKAÖ\_1.BA - Anbau Nord (650\_)**

Angebot: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.

<b>1090</b>	<b>VE</b>	<b>Bodenbelagsarbeiten PVC</b>		
01	Titel	Bodenbelagsarbeiten BT13		
01.04	Bereich	Bodenbelag PVC R9 ableitfähig		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag: .....				16.530,00
Ausführung und Farbe der Schweißnaht gemäß AS 2.5				
- Abrechnung nach der Fläche des Belags				
		<b>400 m<sup>2</sup></b>	EP.....1,80	GP .....720,00
<b>01.04.4</b>	<b>Fertigsockel PVC-8-</b>			
	Fertigsockel PVC-8-			
	Vorgefertigter Hohlkehlsockel mit elastischer Hohlkehlverstärkung aus vorgenanntem Belag, 100 x 100 mm Radius 12 - 15 mm, herstellen und auf festen, staubfreien Untergrund dauerhaft an Wand und Boden verkleben, Stoßfugen der Sockel mit silikonfreier Dichtmasse farblich passend verfugen. Fugen zum Belag thermisch verschweißen			
	Farbton PVC-8- "4416 Sapphire", oder nach Bemusterung			
	Sockelhöhe ca. 10 cm			
	Untergrund GK-Wände, GK-Trockenputz			
	Ausführung der Verklebung gem AS 2.4			
		<b>340 m</b>	EP.....12,90	GP .....4.386,00
<b>01.04.5</b>	<b>Zulage Außenecken Fertigsockel</b>			
	Zulage Außenecken Fertigsockel			
	Zulage zu Fertigsockel PVC für Außenecken vorgefertigte Ecken aus o.g. Hohlkehlprofil, 100 x 100 mm sauber auf Gehrung geschnitten, mit elastischer rückseitiger Eckverstärkung an Boden <u>und</u> Wand, w.o. dauerhaft verkleben			
		<b>2 St</b>	EP.....25,00	GP .....50,00
<b>01.04.6</b>	<b>Zulage Innenecken Fertigsockel</b>			
	Zulage Innenecken Fertigsockel			
	Zulage zu Fertigsockel PVC für Innenecken sauber auf Gehrung schneiden und dauerhaft verkleben, Gehrungsschnitt mit silikonfreiem Dichtstoff verfugen			
		<b>28 St</b>	EP.....7,00	GP .....196,00
Übertrag: .....				21.882,00

**Angebots-LV****KKAÖ\_1.BA - Anbau Nord (650\_)**

Angebot: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.

<b>1090</b>	<b>VE</b>	<b>Bodenbelagsarbeiten PVC</b>		
01	Titel	Bodenbelagsarbeiten BT13		
01.04	Bereich	Bodenbelag PVC R9 ableitfähig		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag: .....				21.882,00
<b>01.04.7</b>	<b>Abfugung Stellsockel 2K-Epoxiharz</b>			
Abfugung Stellsockel 2K-Epoxiharz				
Abfugung des Stellsockels zu angrenzenden Bauteilen wie Türzargen mit 2K-Epoxidharz				
im OP-Bereich, Behandlungsräume				
Ausführung und Fugendichtstoff gem. AS 2.7				
		<b>35 m</b>	EP.....4,00	GP .....140,00
<b>01.04.8</b>	<b>Abfugung Stellsockel-Wand Acryl</b>			
Abfugung Stellsockel-Wand Acryl				
Abfugung der Oberkante des Stellsockels zur fertigen Wandoberfläche				
Ausführung und Fugendichtstoff gem. AS 2.8				
		<b>240 m</b>	EP.....1,40	GP .....336,00
<b>Summe Bereich 01.04</b>		<b>Bodenbelag PVC R9 ableitfähig, Netto</b>		<b>22.358,00 EUR</b>
<b>01.05</b>	<b>Bereich Bodenbelag PVC Holzoptik R9</b>			
<b>01.05.1</b>	<b>Bodenbelag PVC-9- verlegen</b>			
Bodenbelag PVC-9- verlegen				
Verlegen und vollflächiges Kleben des PVC-Belags PVC-9-, Ausführung R9 gem AS 3.5, in Bahnenware.				
Farbton PVC-9- "0537 Habana Vinales", oder nach Bemusterung				
Ausführung der Verklebung gem AS 3.6				
Einschl. passgenauem Anschluss an Wände und Bauteile mit Aluminiumstellsockel (Stellsockel gesonderte Pos.).				
Einschl. passgenauem Anschluss an Türzargen,				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag: .....0,00

**Angebots-LV****KKAÖ\_1.BA - Anbau Nord (650\_)**

Angebot: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.

<b>1090</b>	<b>VE</b>	<b>Bodenbelagsarbeiten PVC</b>		
01	Titel	Bodenbelagsarbeiten BT13		
01.05	Bereich	Bodenbelag PVC Holzoptik R9		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag: .....	0,00
	wobei Türnischen nicht mit Streifen belegt werden dürfen.			
	Ausführungsbereiche: in sämtlichen Bereichen Ebene EG			
		<b>330 m²</b>	EP.....21,70	GP .....7.161,00
<b>01.05.2</b>	<b>Verschweißen des Bodenbelags PVC R9</b>			
	Verschweißen des Bodenbelags PVC R9			
	Verschweißen des zuvor beschriebenen Bodenbelags aus PVC R9			
	Ausführung und Farbe der Schweißnaht gemäß AS 2.5			
	- Abrechnung nach der Fläche des Belags			
		<b>330 m²</b>	EP.....1,80	GP .....594,00
<b>01.05.3</b>	<b>Aluminiumstellsockel PVC-9-</b>			
	Aluminiumstellsockel PVC-9-			
	Aluminium-Sockelleiste			
	Material : Aluminium eloxiert E6 / EV1 lackiert RAL 9016			
	Blechstärke : 5 mm			
	Profilhöhe : 100 mm			
	Montage mit Abstandshaltern im Abstand von 5 mm zur Wand, stumpf gestoßen			
	Untergrund GK-Wände, GK-Trockenputz			
	Ausführung der Verklebung gem AS 2.4			
		<b>380 m</b>	EP.....14,65	GP .....5.567,00
<b>01.05.4</b>	<b>Zulage Außenecken Aluminiumsockel</b>			
	Zulage Außenecken Aluminiumsockel			
	Zulage zu Aluminiumstellsockel für Außenecken			
	Außenecken passgenau stumpf gestoßen, sichtbare Schnittkanten sauber entgraten und mit Speziallack ablacken			
		<b>7 St</b>	EP.....15,00	GP .....105,00
			Übertrag: .....	13.427,00

**Angebots-LV****KKAÖ\_1.BA - Anbau Nord (650\_)**

Angebot: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.

<b>1090</b>	<b>VE</b>	<b>Bodenbelagsarbeiten PVC</b>		
01	Titel	Bodenbelagsarbeiten BT13		
01.05	Bereich	Bodenbelag PVC Holzoptik R9		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag: .....				13.427,00
<b>01.05.5</b>	<b>Zulage Innenecken Aluminiumsockel</b>			
Zulage Innenecken Aluminiumsockel				
Zulage zu Aluminiumstellsockel für Innenecken Innenecken passgenau stumpf gestoßen, sichtbare Schnittkanten sauber entgraten und mit Speziallack ablacken				
		<b>104 St</b>	EP.....5,00	GP .....520,00
<b>01.05.6</b>	<b>Abfugung Stellsockel-Bodenbelag MS Polymer</b>			
Abfugung Stellsockel-Bodenbelag MS Polymer				
Abfugung des Stellsockels zum Bodenbelag sowie zu angrenzenden Bauteilen wie Türzargen mit MS-Polymerdichtstoff				
in allen Bereichen mit PVC Holzoptik, Treppenhäuser				
Ausführung und Fugendichtstoff gem. AS 2.6				
		<b>380 m</b>	EP.....2,50	GP .....950,00
<b>01.05.7</b>	<b>Abfugung Stellsockel-Wand Acryl</b>			
Abfugung Stellsockel-Wand Acryl				
Abfugung der Oberkante des Stellsockels zur fertigen Wandoberfläche				
Ausführung und Fugendichtstoff gem. AS 2.8				
		<b>380 m</b>	EP.....1,40	GP .....532,00
<b>Summe Bereich 01.05</b>		<b>Bodenbelag PVC Holzoptik R9, Netto</b>	<b>15.429,00 EUR</b>	
<b>Summe Titel 01</b>		<b>Bodenbelagsarbeiten BT13, Netto</b>	<b>182.802,00 EUR</b>	
		MwSt. (19,0 %)	34.732,38 EUR	
		<b>Gesamtsumme, Brutto</b>	<b>217.534,38 EUR</b>	
<b>02</b>	<b>Titel</b>	<b>Bodenbelagsarbeiten Sectio OP</b>		
<b>02.01</b>	<b>Bereich</b>	<b>Untergrundvorbereitung Sectio OP</b>		



**Angebots-LV****KKAÖ\_1.BA - Anbau Nord (650\_)**

Angebot: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.

<b>1090</b>	<b>VE</b>	<b>Bodenbelagsarbeiten PVC</b>		
02	Titel	Bodenbelagsarbeiten Sectio OP		
02.01	Bereich	Untergrundvorbereitung Sectio OP		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag: .....				0,00
<b>02.01.1</b>	<b>Abschneiden Estrich-Randstreifen</b>			
Abschneiden Estrich-Randstreifen				
Abschneiden des Estrichrandstreifens, umlaufend in allen Räumen, Randstreifen aus PE-Schaumstoff FCKW-frei, 100 % recyclebar				
Abschnittgut ist vom AN bestimmungsgemäß zu entsorgen				
Bereiche : 1. OG, Bereich Sectio OP				
		<b>130 m</b>	EP.....0,30	GP .....39,00
<b>02.01.2</b>	<b>Untergrund kehren, besenrein</b>			
Untergrund kehren, besenrein				
Untergrund abkehren, vor Untergrundvorbereitung, besenrein, Bauschutt aufnehmen, Kehr- und Schuttgut ist vom AN bestimmungsgemäß zu entsorgen				
Für die Kalkulation ist davon auszugehen, dass auf 1000 m2 Raumfläche ca 1 m3 Müll, Abfall und Schutt aufzunehmen, zu transportieren und zu entsorgen ist.				
Bereiche : 1. OG, Bereich Sectio OP				
		<b>140 m2</b>	EP.....0,50	GP .....70,00
<b>02.01.3</b>	<b>Vorbereiten der Estrichoberfläche für Belagsarbeiten</b>			
Vorbereiten der Estrichoberfläche für Belagsarbeiten				
Estrichoberflächen, neu eingebrachter Zementestrich nach DIN EN 13813, eben nach DIN 18202, gemäß weiteren mitgeltenden Normen und Merkblättern prüfen und vorbereiten, bis ein verlegereifer Untergrund vorliegt				
- Ausführung nach Arbeitsunterbrechung in Teilflächen				
- Reinigungsschliff der Estrichoberfläche, sauber abkehren und reinigen, entfernen von trennend wirkenden Substanzen, Verunreinigungen entfernen, bei Arbeiten				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag: .....109,00

**Angebots-LV****KKAO\_1.BA - Anbau Nord (650\_)**

Angebot: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.

<b>1090</b>	<b>VE</b>	<b>Bodenbelagsarbeiten PVC</b>		
02	Titel	Bodenbelagsarbeiten Sectio OP		
02.01	Bereich	Untergrundvorbereitung Sectio OP		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag: .....	109,00
	mit Staubentwicklung ist mit Absauggeräten zu arbeiten, Abfallgut ist bestimmungsgemäß zu entsorgen			
	Bereiche : 1. OG, Bereich Sectio OP			
		<b>140 m2</b>	EP.....1,00	GP .....140,00
<b>02.01.4</b>	<b>Untergrundvorbereitung, Dispersionsvorstrich</b>			
	Untergrundvorbereitung, Dispersionsvorstrich			
	Untergrund nach DIN 18365 mit Dispersionsgrundierung als Haftgrund für nachfolgend beschriebene Spachtelung vorbehandeln			
	Anforderungen an Dispersionsgrundierung:			
	- geeignet für saugfähige Untergründe			
	- lösungsmittelfrei GISCODE D 1			
	- sehr emissionsarm GEV-EMICODE EC1 Plus			
	- für starke Beanspruchung			
	- geeignet für Stuhlrollenbeanspruchung nach DIN EN 12529			
	Untergrund nach AS 2.1			
	Bereiche : 1. OG, Bereich Sectio OP			
	angeb. Erzeugnis (Hersteller / Art.-Nr.)			
	'...Thomsit R765.....' (vom Bieter einzutragen)			
		<b>140 m2</b>	EP.....1,60	GP .....224,00
<b>02.01.5</b>	<b>Nivellieren, Spachteln, Rakeln</b>			
	Nivellieren, Spachteln, Rakeln			
	Grundierten Untergrund vollflächig nivellieren und ausgleichen mit zementärer Spachtelmasse Schichtdicke ca. 2-5 mm, in Rakeltechnik aufbringen und entlüften			
	Verlegefertig für nachfolgende Bodenbeläge			
	Anforderungen an Spachtelmasse:			
	- chromatarm GISCODE ZP 1			
	- sehr emissionsarm EMICODE EC1 R Plus			
	- für starke Beanspruchung			
	- geeignet für Stuhlrollenbeanspruchung nach DIN EN 12529			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag: .....	473,00

**Angebots-LV****KKAÖ\_1.BA - Anbau Nord (650\_)**

Angebot: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.

<b>1090</b>	<b>VE</b>	<b>Bodenbelagsarbeiten PVC</b>		
02	Titel	Bodenbelagsarbeiten Sectio OP		
02.01	Bereich	Untergrundvorbereitung Sectio OP		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag: .....	473,00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Festigkeitsklasse C35-F5 nach DIN EN 13813</li> <li>- Brandverhalten A2fl-si gemäß DIN EN 13501-1</li> <li>- Auftragsstärke über 2 - 5 mm</li> </ul> <p>Bei der Wahl der Spachtelmasse ist auf die Systemkonformität mit dem Untergrund, sowie auf die Herstellerangaben des nachfolgend eingebrachten Klebstoffs zu achten</p> <p>Bereiche : 1. OG, Bereich Sectio OP</p> <p>angeb. Erzeugnis (Hersteller / Art.-Nr.)</p> <p>'...Thomsit OS.....'</p> <p>(vom Bieter einzutragen)</p>			
		<b>140 m2</b>	EP.....4,85	GP .....679,00
<b>02.01.6</b>	<b>Zweite Spachtelung bis 5 mm</b>			
	Wie Position 02.01.5 (Seite 26): Zweite Spachtelung bis 5 mm			
	Auftrag einer zweiten Spachtelung zusätzlich zur ersten Spachtelung			
	Verarbeitung und Spachtelmasse wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben			
	- Dicke bis 5 mm			
	Ausführung nur auf besondere Anordnung durch die Objektüberwachung			
		<b>15 m2</b>	EP.....0,10	GP .....1,50
<b>Summe Bereich 02.01</b>		<b>Untergrundvorbereitung Sectio OP, Netto</b>		<b>.....1.153,50 EUR</b>
<b>02.02</b>	<b>Bereich Bodenbelag PVC R9 Sectio OP</b>			
<b>02.02.1</b>	<b>Bodenbelag PVC-2- verlegen</b>			
	Bodenbelag PVC-2- verlegen			
	Verlegen und vollflächiges Kleben des PVC-Belags PVC-2-, Ausführung R9 gem AS 3.2, in Bahnenware.			
	Farbton PVC-2- "4416 Sapphire", oder nach Bemusterung			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag: .....	0,00

**Angebots-LV****KKAO\_1.BA - Anbau Nord (650\_)**

Angebot: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.

1090	VE	Bodenbelagsarbeiten PVC			Angebot: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.
02	Titel	Bodenbelagsarbeiten Sectio OP			
02.02	Bereich	Bodenbelag PVC R9 Sectio OP			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag: ..... 0,00	
	Ausführung der Verklebung gem AS 3.6				
	Einschl. passgenauem Anschluss an Wände und Bauteile mit Stellsockel aus Bodenbelag (Stellsockel gesonderte Pos.).				
	Einschl. passgenauem Anschluss an Türzargen, wobei Türnischen nicht mit Streifen belegt werden dürfen.				
	Ausführungsbereiche: 1. OG, Bereich Sectio OP				
		100 m²	EP.....20,70	GP .....2.070,00	
02.02.2	Bodenbelagintarsien PVC-2-			KG:350	
	Bodenbelagintarsien PVC-2-				
	Verlegen und vollflächiges Kleben des PVC-Belags PVC-2-, Ausführung R9 gem AS 3.2, in Bahnenware als Intarsienarbeiten in durchgehender Streifenform in zuvor verlegtem PVC-Boden.				
	Farbton Hygienelinie "4460 Black Stone", oder nach Bemusterung				
	Breite vorrangig 6,5 cm nach detailliertem Bodenbelagsplan in Abstimmung mit der örtlichen Objektüberwachung				
	Ausführung der Verklebung gem AS 3.6				
	Einschl. aufmessen und anzeichnen der Intasrienstreifen für Freigabe durch den Bauherrn.				
	Einschl. Ausschneiden, Untergrund nach Abtragung des vorhandenen PVC-Bodens säubern und vorbereiten, verlegen und verkleben der Intarsienstreifen.				
	Einschl. passgenauem Anschluss an Wände und Bauteile, ggf. mit Stellsockel aus Bodenbelag.				
	Ausführungsbereiche: ca. 1 Stk. in Ebene 1. OG				
	Abrechnung nach Länge in m				
		3 m	EP.....25,00	GP .....75,00	
				Übertrag: ..... 2.145,00	

**Angebots-LV****KKAÖ\_1.BA - Anbau Nord (650\_)**

Angebot: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.

1090	VE	Bodenbelagsarbeiten PVC			Angebot: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.
02	Titel	Bodenbelagsarbeiten Sectio OP			
02.02	Bereich	Bodenbelag PVC R9 Sectio OP			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag: ..... 2.145,00	
02.02.3	Verschweißen des Bodenbelags PVC R9			KG:350	
	Verschweißen des Bodenbelags PVC R9				
	Verschweißen des zuvor beschriebenen Bodenbelags aus PVC R9				
	Ausführung und Farbe der Schweißnaht gemäß AS 2.5				
	- Abrechnung nach der Fläche des Belags				
		100 m²	EP.....1,80	GP .....180,00	
02.02.4	Verschweißen der Intarsien			KG:350	
	Verschweißen der Intarsien				
	Verschweißen des zuvor beschriebenen Intarsienstreifen im Bodenbelag				
	Ausführung und Farbe der Schweißnaht gemäß AS 2.5				
	- Abrechnung nach m Intarsienlänge (beidseitig)				
		3 m	EP.....3,00	GP .....9,00	
02.02.5	Fertigsockel PVC-2-			KG:350	
	Fertigsockel PVC-2-				
	Vorgefertigter Hohlkehlsockel mit elastischer Hohlkehlverstärkung aus vorgenanntem Belag, 100 x 100 mm Radius 12 - 15 mm, herstellen und auf festen, staubfreien Untergrund dauerhaft an Wand und Boden verkleben, Stoßfugen der Sockel mit silikonfreier Dichtmasse farblich passend verfugen. Fugen zum Belag thermisch verschweißen				
	- Farbton PVC-2- "4416 Sapphire", oder nach Bemusterung				
	Sockelhöhe ca. 10 cm				
	Untergrund GK-Wände, GK-Trockenputz				
	Ausführung der Verklebung gem AS 2.4				
		100 m	EP.....11,65	GP .....1.165,00	
				Übertrag: ..... 3.499,00	

**Angebots-LV****KKAÖ\_1.BA - Anbau Nord (650\_)**

Angebot: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.

<b>1090</b>	<b>VE</b>	<b>Bodenbelagsarbeiten PVC</b>		
02	Titel	Bodenbelagsarbeiten Sectio OP		
02.02	Bereich	Bodenbelag PVC R9 Sectio OP		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag: .....				3.499,00
<b>02.02.6</b>	<b>Zulage Außenecken Fertigsockel</b>			
Zulage Außenecken Fertigsockel				
Zulage zu Fertigsockel PVC für Außenecken vorgefertigte Ecken aus o.g. Hohlkehlprofil, 100 x 100 mm sauber auf Gehrung geschnitten, mit elastischer rückseitiger Eckverstärkung an Boden und Wand, w.o. dauerhaft verkleben				
		<b>2 St</b>	EP.....25,00	GP .....50,00
<b>02.02.7</b>	<b>Zulage Innenecken Fertigsockel</b>			
Zulage Innenecken Fertigsockel				
Zulage zu Fertigsockel PVC für Innenecken sauber auf Gehrung schneiden und dauerhaft verkleben, Gehrungsschnitt mit silikonfreiem Dichtstoff verfugen				
		<b>24 St</b>	EP.....7,00	GP .....168,00
<b>02.02.8</b>	<b>Abfugung Stellsockel MS Polymer</b>			
Abfugung Stellsockel MS Polymer				
Abfugung des Stellsockels zu angrenzenden Bauteilen wie Türzargen mit MS-Polymerdichtstoff				
in allen Bereichen mit Ausnahme OP-Bereiche				
Ausführung und Fugendichtstoff gem. AS 2.6				
		<b>10 m</b>	EP.....3,50	GP .....35,00
<b>02.02.9</b>	<b>Abfugung Stellsockel-Wand Acryl</b>			
Abfugung Stellsockel-Wand Acryl				
Abfugung der Oberkante des Stellsockels zur fertigen Wandoberfläche				
Ausführung und Fugendichtstoff gem. AS 2.8				
		<b>100 m</b>	EP.....1,40	GP .....140,00
<b>Summe Bereich 02.02</b>		<b>Bodenbelag PVC R9 Sectio OP, Netto</b>		<b>3.892,00 EUR</b>
<b>02.03</b>	<b>Bereich Bodenbelag PVC R9 ableitfähig Sectio OP</b>			

**Angebots-LV****KKAÖ\_1.BA - Anbau Nord (650\_)**

Angebot: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.

<b>1090</b>	<b>VE</b>	<b>Bodenbelagsarbeiten PVC</b>		
02	Titel	Bodenbelagsarbeiten Sectio OP		
02.03	Bereich	Bodenbelag PVC R9 ableitfähig Sectio OP		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag: .....				0,00
<b>02.03.1</b>	<b>Bodenbelag PVC-8- verlegen</b>			
Bodenbelag PVC-8- verlegen				
Verlegen und vollflächiges Kleben des PVC-Belags PVC-8-, Ausführung R9 ableitfähig gem AS 3.4, in Bahnenware.				
Farbton PVC-8- "4416 Sapphire", oder nach Bemusterung				
Ausführung der Verklebung gem AS 3.7				
Einschl. passgenauem Anschluss an Wände und Bauteile mit Stellsockel aus Bodenbelag (Stellsockel gesonderte Pos.).				
Einschl. passgenauem Anschluss an Türzargen, wobei Türnischen nicht mit Streifen belegt werden dürfen.				
Ausführungsbereiche: 1. OG, Bereich Sectio OP				
		<b>50 m²</b>	EP.....20,70	GP .....1.035,00
<b>02.03.2</b>	<b>Bodenbelagintarsien PVC-8-</b>			
Bodenbelagintarsien PVC-8-				
Verlegen und vollflächiges Kleben des PVC-Belags PVC-8-, Ausführung R9 ableitfähig gem AS 3.4, in Bahnenware als Intarsienarbeiten in durchgehender, elipsenförmiger Streifenform in zuvor verlegtem PVC-Boden.				
Farbton Hygienelinie "4459 Grey Storm", oder nach Bemusterung				
Breite vorrangig 6,5 cm nach detailliertem Bodenbelagsplan in Abstimmung mit der örtlichen Objektüberwachung				
Ausführung der Verklebung gem AS 3.7				
Einschl. aufmessen und anzeichnen der Intarsienstreifen für Freigabe durch den Bauherrn.				
Einschl. Ausschneiden, Untergrund nach Abtragung des vorhandenen PVC-Bodens säubern und vorbereiten, verlegen und verkleben der Intarsienstreifen.				
Einschl. passgenauem Anschluss an Wände und Bauteile, ggf. mit Stellsockel aus Bodenbelag.				
Ausführungsbereiche:				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag: .....				1.035,00

**Angebots-LV****KKAÖ\_1.BA - Anbau Nord (650\_)**

Angebot: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.

<b>1090</b>	<b>VE</b>	<b>Bodenbelagsarbeiten PVC</b>		
02	Titel	Bodenbelagsarbeiten Sectio OP		
02.03	Bereich	Bodenbelag PVC R9 ableitfähig Sectio OP		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag: .....	1.035,00
	1 Stk. in Ebene 1. OG			
	Abrechnung nach Länge in m			
		<b>15 m</b>	EP.....30,00	GP .....450,00
<b>02.03.3</b>	<b>Verschweißen des Bodenbelags PVC R9 ableitfähig</b>			KG:350
	Verschweißen des Bodenbelags PVC R9 ableitfähig			
	Verschweißen des zuvor beschriebenen Bodenbelags aus PVC R9 ableitfähig			
	Ausführung und Farbe der Schweißnaht gemäß AS 2.5			
	- Abrechnung nach der Fläche des Belags			
		<b>50 m²</b>	EP.....1,80	GP .....90,00
<b>02.03.4</b>	<b>Fertigsockel PVC-8-</b>			KG:350
	Fertigsockel PVC-8-			
	Vorgefertigter Hohlkehlsockel mit elastischer Hohlkehlverstärkung aus vorgenanntem Belag, 100 x 100 mm Radius 12 - 15 mm, herstellen und auf festen, staubfreien Untergrund dauerhaft an Wand und Boden verkleben, Stoßfugen der Sockel mit silikonfreier Dichtmasse farblich passend verfugen. Fugen zum Belag thermisch verschweißen			
	Farbton PVC-8- "4416 Sapphire", oder nach Bemusterung			
	Sockelhöhe ca. 10 cm			
	Untergrund GK-Wände, GK-Trockenputz			
	Ausführung der Verklebung gem AS 2.4			
		<b>30 m</b>	EP.....11,65	GP .....349,50
<b>02.03.5</b>	<b>Zulage Innenecken Fertigsockel</b>			KG:350
	Zulage Innenecken Fertigsockel			
	Zulage zu Fertigsockel PVC für Innenecken sauber auf Gehrung schneiden und dauerhaft verkleben, Gehrungsschnitt mit silikonfreiem Dichtstoff verfugen			
		<b>4 St</b>	EP.....7,00	GP .....28,00
			Übertrag: .....	1.952,50



**Angebots-LV****KKAÖ\_1.BA - Anbau Nord (650\_)**

Angebot: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.

1090	VE	Bodenbelagsarbeiten PVC			Angebot: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.
02	Titel	Bodenbelagsarbeiten Sectio OP			
02.03	Bereich	Bodenbelag PVC R9 ableitfähig Sectio OP			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag: ..... 1.952,50	
02.03.6	Abfugung Stellsockel 2K-Epoxiharz			KG:350	
	Abfugung Stellsockel 2K-Epoxiharz				
	Abfugung des Stellsockels zu angrenzenden Bauteilen wie Türzargen mit 2K-Epoxidharz				
	im OP-Bereich, Behandlungsräume				
	Ausführung und Fugendichtstoff gem. AS 2.7				
		2 m	EP..... 4,00	GP ..... 8,00	
02.03.7	Abfugung Stellsockel-Wand Acryl			KG:350	
	Abfugung Stellsockel-Wand Acryl				
	Abfugung der Oberkante des Stellsockels zur fertigen Wandoberfläche				
	Ausführung und Fugendichtstoff gem. AS 2.8				
		30 m	EP..... 1,40	GP ..... 42,00	
Summe Bereich 02.03					
	Bodenbelag PVC R9 ableitfähig Sectio OP, Netto			2.002,50 EUR	
Summe Titel 02					
	Bodenbelagsarbeiten Sectio OP, Netto			7.048,00 EUR	
		MwSt. (19,0 %)			1.339,12 EUR
		Gesamtsumme, Brutto			8.387,12 EUR
03 Titel sonstige Leistungen					
03.1	Genaues Anarbeiten an Übergängen			KG:350	
	Genaues Anarbeiten an Übergängen				
	Genaues Anarbeiten des Bodenbelags an die vorab bauseits eingebrachten Profile, passgenau anarbeiten, Fugenbreite zwischen Profil und Bodenbelag exakt gleichmäßig herstellen, Fugenbreite maximal 4 mm, exakt fluchtende Schnitte, Freihandschnitte sind unzulässig.				
	Bereiche:				
	> Abschlussschienen von Fliesenbelägen				
	> Bodenschwellen von Aufzügen				
	> Gebäudedehnfugen vom Gewerk Estrich				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					Übertrag: ..... 0,00

**Angebots-LV****KKAÖ\_1.BA - Anbau Nord (650\_)**

Angebot: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.

<b>1090</b>	<b>VE</b>	<b>Bodenbelagsarbeiten PVC</b>		
03	Titel	sonstige Leistungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag: .....	0,00
	> Schächte, Stützen			
	Einzellängen über 0,7 bis 2,5 m			
	Abrechnung nach Laufmeter Profilanschluss			
		<b>75 m</b>	EP.....3,00	GP .....225,00
<b>03.2</b>	<b>Fertigsockel an Stützen und Einbauteile</b>			KG:350
	Fertigsockel an Stützen und Einbauteile			
	Sockelleiste als Fertigsockel mit einer Höhe von ca. 10 cm aus Bodenbelag PVC herstellen, einschl. Abfugen des Fertigsockels zu Bodenbelag gem. AS 2.6 und fertiger Wandoberfläche gem. AS 2.8.			
	Abmessungen Stützen ca 40 x 40 cm			
		<b>5 St</b>	EP.....20,00	GP .....100,00
<b>03.3</b>	<b>Vorabmontage Fertigsockel</b>			KG:350
	Vorabmontage Fertigsockel			
	Zulage zu allen vorbeschriebenen Sockelleisten für die Vorab-Ausführung in Sonderbereichen wie z.B. hinter Einbauten, etc.			
	Ausführung raumweise in Teilabschnitten,			
	Ausführung nur auf besondere Anordnung durch die Objektüberwachung.			
	Abrechnung nach m			
		<b>330 m</b>	EP.....0,50	GP .....165,00
<b>03.4</b>	<b>Anarbeiten an Elektro-Bodentank</b>			KG:350
	Anarbeiten und Belegen Elektro-Bodentank			
	Genaues Anarbeiten an Elektro-Bodentank und Belegen der Bodentanks mit PVC			
	Abmessungen ca 40 x 40 cm			
	Ausführungsbereiche: in sämtlichen Bereichen Ebene EG bis 1. OG			
		<b>2 St</b>	EP.....20,00	GP .....40,00
			Übertrag: .....	530,00

**Angebots-LV****KKAÖ\_1.BA - Anbau Nord (650\_)**

Angebot: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.

1090	VE	Bodenbelagsarbeiten PVC		Angebot: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.	
03	Titel	sonstige Leistungen			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	530,00
03.5	<b>Anarbeiten und Belegen Rewi-Öffnung</b>	KG:350			
Wie Position 03.4 (Seite 34): Anarbeiten und Belegen Rewi-Öffnung					
Verlegung/Ausführung wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch					
Rewi-Öffnungen Abmessungen ca 60 x 60 cm					
Ausführungsbereiche: in sämtlichen Bereichen Ebene EG bis 1. OG					
		10 St	EP.....25,00	GP .....	250,00
03.6	<b>Anarbeiten und Belegen Bodenkanal</b>	KG:350			
Wie Position 03.4 (Seite 34): Anarbeiten und Belegen Bodenkanal					
Verlegung/Ausführung wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch					
Bodenkanal, linienförmig Breite ca 60 bis 80 cm					
Ausführungsbereiche: in sämtlichen Bereichen Ebene EG bis 1. OG					
		10 m	EP.....20,00	GP .....	200,00
03.7	<b>Schutzmaßnahmen Milchtütenpapier</b>	KG:350			
Schutzmaßnahmen Milchtütenpapier					
Schutzabdeckung für neue oder bestehende Bodenbeläge nach Abstimmung mit der Objektüberwachung herstellen, vorhalten und entfernen.					
Material: Milchtütenpapier ca. 280 g/m² PE-Karton weiß/braun, beidseitig PE-beschichtet, Rolle ca 1,3 x 50 m					
Verlegung vollflächig, Fugen und Ränder verkleben und sichern gegen verschieben, rutschsicher, inkl. Anschlüsse an aufgehende Bauteile, einschl. Vorab-Reinigung, Zu- und					
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:	980,00

**Angebots-LV****KKAÖ\_1.BA - Anbau Nord (650\_)**

Angebot: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.

<b>1090</b>	<b>VE</b>	<b>Bodenbelagsarbeiten PVC</b>		
03	Titel	sonstige Leistungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag: .....	980,00
	Verschnitte, Rückbau abschnittsweise, Abtransport und Entsorgung, Vorhaltung (bis ca. 35 Wo).			
	Abrechnung nach m <sup>2</sup> belegter Bodenfläche			
	Ausführungsbereich: alle Bereiche mit Bodenlegearbeiten EG bis 1. OG			
		<b>4.000 m<sup>2</sup></b>	EP.....2,50	GP .....10.000,00
<b>03.8</b>	<b>Schutzmaßnahmen MDF-Platten</b>			
	Schutzmaßnahmen MDF-Platten			
	Schutzabdeckung für neue oder bestehende Bodenbeläge nach Abstimmung mit der Objektüberwachung herstellen, vorhalten und entfernen.			
	Vliesmatte zum Schutz der PVC-Böden vollflächig unter MDF-Platten verlegt.			
	Material:			
	MDF-Platte (mitteldichte Holzfaserverplatte)			
	Dicke : min. 3 mm			
	Formate : n. W. d. AN			
	Verlegung vollflächig, Fugen und Ränder verkleben und sichern gegen verschieben, rutschsicher, inkl. Anschlüsse an aufgehende Bauteile, einschl. vorab-Reinigung, Zu- und Verschnitte, Rückbau abschnittsweise, Abtransport und Entsorgung, Vorhaltung (bis ca. 35 Wo)			
	Abrechnung nach m <sup>2</sup> belegter Bodenfläche			
	Ausführungsbereiche: Teilbereiche, Flure alle Geschosse			
		<b>125 m<sup>2</sup></b>	EP.....4,95	GP .....618,75
<b>03.9</b>	<b>Bodenbelag PVC-1- liefern, ohne Montage</b>			
	Bodenbelag PVC-1- liefern, ohne Montage			
	Bodenbelag aus PVC wie im LV beschrieben, eine Bahnenrolle, nur liefern, verpackt zur bauseitigen Lagerung.			
	Bahnenbreite : ca. 2 m			
	Bahnenlänge : ca. 23 m			
		<b>46 m<sup>2</sup></b>	EP.....13,20	GP .....607,20
			Übertrag: .....	12.205,95

**Angebots-LV****KKAÖ\_1.BA - Anbau Nord (650\_)**

Angebot: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.

1090	VE	Bodenbelagsarbeiten PVC		Angebot: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.	
03	Titel	sonstige Leistungen			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag: ..... 12.205,95	
03.10	<b>Bodenbelag PVC-2- liefern, ohne Montage</b>	KG:350			
Bodenbelag PVC-2- liefern, ohne Montage					
Bodenbelag aus PVC wie im LV beschrieben, eine Bahnenrolle, nur liefern, verpackt zur bauseitigen Lagerung.					
Bahnenbreite : ca. 2 m					
Bahnenlänge : ca. 23 m					
		46 m²	EP.....13,20	GP ..... 607,20	
03.11	<b>Bodenbelag PVC-3- liefern, ohne Montage</b>	KG:350			
Bodenbelag PVC-3- liefern, ohne Montage					
Bodenbelag aus PVC wie im LV beschrieben, eine Bahnenrolle, nur liefern, verpackt zur bauseitigen Lagerung.					
Bahnenbreite : ca. 2 m					
Bahnenlänge : ca. 23 m					
		46 m²	EP.....13,20	GP ..... 607,20	
03.12	<b>Bodenbelag PVC-4- liefern, ohne Montage</b>	KG:350			
Bodenbelag PVC-4- liefern, ohne Montage					
Bodenbelag aus PVC wie im LV beschrieben, eine Bahnenrolle, nur liefern, verpackt zur bauseitigen Lagerung.					
Bahnenbreite : ca. 2 m					
Bahnenlänge : ca. 23 m					
		46 m²	EP.....13,20	GP ..... 607,20	
03.13	<b>Bodenbelag PVC-5- liefern, ohne Montage</b>	KG:350			
Bodenbelag PVC-5- liefern, ohne Montage					
Bodenbelag aus PVC wie im LV beschrieben, eine Bahnenrolle, nur liefern, verpackt zur bauseitigen Lagerung.					
Bahnenbreite : ca. 2 m					
Bahnenlänge : ca. 23 m					
		46 m²	EP.....17,20	GP ..... 791,20	
				Übertrag: ..... 14.818,75	

**Angebots-LV****KKAÖ\_1.BA - Anbau Nord (650\_)**

Angebot: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.

1090	VE	Bodenbelagsarbeiten PVC		Angebot: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.	
03	Titel	sonstige Leistungen			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	14.818,75
03.14	<b>Bodenbelag PVC-6- liefern, ohne Montage</b>			KG:350	
Bodenbelag PVC-6- liefern, ohne Montage					
Bodenbelag aus PVC wie im LV beschrieben, eine Bahnenrolle, nur liefern, verpackt zur bauseitigen Lagerung.					
Bahnenbreite : ca. 2 m					
Bahnenlänge : ca. 23 m					
		46 m²	EP.....17,20	GP .....791,20	
03.15	<b>Bodenbelag PVC-7- liefern, ohne Montage</b>			KG:350	
Bodenbelag PVC-7- liefern, ohne Montage					
Bodenbelag aus PVC wie im LV beschrieben, eine Bahnenrolle, nur liefern, verpackt zur bauseitigen Lagerung.					
Bahnenbreite : ca. 2 m					
Bahnenlänge : ca. 23 m					
		46 m²	EP.....17,20	GP .....791,20	
03.16	<b>Bodenbelag PVC-8- liefern, ohne Montage</b>			KG:350	
Bodenbelag PVC-8- liefern, ohne Montage					
Bodenbelag aus PVC wie im LV beschrieben, eine Bahnenrolle, nur liefern, verpackt zur bauseitigen Lagerung.					
Bahnenbreite : ca. 2 m					
Bahnenlänge : ca. 23 m					
		46 m²	EP.....27,70	GP .....1.274,20	
Summe Titel 03					
			sonstige Leistungen, Netto	17.675,35 EUR	
04 Titel Stundenlohnarbeiten					
A0001	AS 99 Anforderungsspezifikation Stundenlohnarbeiten				
Ausführungsbeschr.	AS 99 Anforderungsspezifikation Stundenlohnarbeiten				
Für die Kalkulation und Ausführung von Arbeiten im Stundenlohn gelten die Bedingungen gemäß Ziff. 10.10 der WBVB.					
				Übertrag:	0,00

**Angebots-LV****KKAÖ\_1.BA - Anbau Nord (650\_)**

Angebot: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.

1090	VE	Bodenbelagsarbeiten PVC		Angebot: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.	
04	Titel	Stundenlohnarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag: ..... 0,00	
A0002	AS 99.1 Arbeiten am Wochenende, Feiertagen, Nachtarbeit				
Ausführungsbeschr.	AS 99.1 Arbeiten am Wochenende, Feiertagen, Nachtarbeit				
Es ist davon auszugehen, dass außergewöhnliche Arbeitszeiten, wie z. B. Samstags-, Sonn- und Feiertagsarbeit und Nachtarbeit, erforderlich werden. Der AN erklärt mit der Angebotsabgabe seine Bereitschaft zu durch den AG angeordneter Samstags-, Sonn- und Feiertagsarbeit und Nachtarbeit. Die Vergütung solcher außergewöhnlichen Arbeitszeiten erfolgt nach den in der Leistungsbeschreibung vom AN angegebenen Zuschlägen im Titel Stundenlohnarbeiten. Die Zuschläge werden nur für angeordnete Arbeitseinsätze während dieser Tage gewährt. Zuschläge für Nachtarbeit werden für angeordnete Arbeiten zwischen 22.00 und 6.00 Uhr gewährt					
A0003	* Ende der Anforderungsspezifikation *				
Ausführungsbeschr.	* Ende der Anforderungsspezifikation *				
04.1	Stunden Facharbeiter	KG:350			
Stunden Facharbeiter					
Stunde Facharbeiter für Bodenlegearbeiten					
		100 h	EP.....49,60	GP .....	4.960,00
04.2	Zuschlag Wochenend-/Feiertagsarbeit Facharbeiter	KG:350			
Zuschlag Wochenend-/Feiertagsarbeit Facharbeiter					
Zuschlag zur Facharbeiterstunde, für Arbeiten am Wochenende und an Feiertagen					
		25 h	EP.....20,00	GP .....	500,00
04.3	Zuschlag Nachtarbeit Facharbeiter	KG:350			
Zuschlag Nachtarbeit Facharbeiter					
Zuschlag zur Facharbeiterstunde, für Nachtarbeit					
		25 h	EP.....20,00	GP .....	500,00
				Übertrag: ..... 5.960,00	

**Angebots-LV****KKAÖ\_1.BA - Anbau Nord (650\_)**

Angebot: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.

<b>1090</b>	<b>VE</b>	<b>Bodenbelagsarbeiten PVC</b>		
04	Titel	Stundenlohnarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag: .....				5.960,00
<b>04.4</b>	<b>Stunden Hilfsarbeiter</b>			KG:350
	Stunden Hilfsarbeiter			
	Stunden Hilfsarbeiter Bodenlegearbeiten			
		<b>100 h</b>	EP.....14,70	GP .....1.470,00
<b>04.5</b>	<b>Zuschlag Wochenend-/Feiertagsarbeit Helfer</b>			KG:350
	Zuschlag Wochenend-/Feiertagsarbeit Helfer			
	Zuschlag zur Helferstunde, für Arbeiten am Wochenende und an Feiertagen			
		<b>25 h</b>	EP.....5,00	GP .....125,00
<b>04.6</b>	<b>Zuschlag Nachtarbeit Helfer</b>			KG:350
	Zuschlag Nachtarbeit Helfer			
	Zuschlag zur Helferstunde, für Nachtarbeit			
		<b>25 h</b>	EP.....5,00	GP .....125,00
<b>Summe Titel 04</b>		<b>Stundenlohnarbeiten, Netto</b>		<b>7.680,00 EUR</b>



**Zusammenfassung**

KKAÖ\_1.BA - Anbau Nord (650\_)

Angebot: Raumausstattung Wilhelm ...

1090	VE	Bodenbelagsarbeiten PVC		
Nr.		Bezeichnung	Seite	Gesamt in EUR
<b>01</b>	<b>Titel</b>	<b>Bodenbelagsarbeiten BT13</b>	3	<b>182.802,00</b>
01.01	Bereich	Untergrundvorbereitung	3	33.551,50
01.02	Bereich	Bodenbelag PVC R9	9	105.084,00
01.03	Bereich	Bodenbelag PVC R10	15	6.379,50
01.04	Bereich	Bodenbelag PVC R9 ableitfähig	19	22.358,00
01.05	Bereich	Bodenbelag PVC Holzoptik R9	22	15.429,00
<b>02</b>	<b>Titel</b>	<b>Bodenbelagsarbeiten Sectio OP</b>	25	<b>7.048,00</b>
02.01	Bereich	Untergrundvorbereitung Sectio OP	25	1.153,50
02.02	Bereich	Bodenbelag PVC R9 Sectio OP	27	3.892,00
02.03	Bereich	Bodenbelag PVC R9 ableitfähig Sectio OP	31	2.002,50
<b>03</b>	<b>Titel</b>	<b>sonstige Leistungen</b>	33	<b>17.675,35</b>
<b>04</b>	<b>Titel</b>	<b>Stundenlohnarbeiten</b>	38	<b>7.680,00</b>

**Gesamtsumme: VE 1090 Bodenbelagsarbeiten PVC****Angebot, Netto: 215.205,35 EUR**

Nachlass Gesamt:

**Gesamt, Netto: 215.205,35 EUR**

zzgl. MwSt. (19,0 %): 40.889,02 EUR

**Gesamt, Brutto: 256.094,37 EUR**

.....

Unterschrift

Gerthner-Thieltges GmbH &amp; Co. KG

Rechnerisch und technisch geprüft