

# Aufgliederung der Einheitspreise

Vergabenummer: 207.1-1090-01  
 BV: Erweiterung Kreisklinik Altötting-Neubau Nord-  
 Leistung: Bodenbelagsarbeiten PVC

05.03.2020

Nr.	Bez.	Menge	Einheit	Zeitansatz	Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis
01.01.1	Abschneiden Estrich-Randstreifen	710	m	0,0064	0,30 €				0,30 €
01.01.2	Estrichergänzungen, Kleinflächen bis 0,5 m2	20	m2	0,5356	25,00 €	40,00 €			65,00 €
01.01.3	Übergänge Estrichergänzungen verharzen und klammern	50	m	0,0643	3,00 €	2,60 €			5,60 €
01.01.4	Anfahrt für vorgezogene CM-Messung	2	St	2,1422	100,00 €				100,00 €
01.01.5	Untergrund kehren, besenrein	3900	m2	0,0107	0,50 €				0,50 €
01.01.6	Vorbereiten der Estrichoberfläche für Belagsarbeiten	3900	m2	0,0214	1,00 €				1,00 €
01.01.7	Untergrundvorbereitung, Dispersionsvorstrich	3900	m2	0,0214	1,00 €	0,60 €			1,60 €
01.01.8	Nivellieren, Spachteln, Rakeln	3900	m2	0,0643	3,00 €	1,85 €			4,85 €
01.01.9	Zweite Spachtelung bis 5 mm	390	m2	0,0000		0,10 €			0,10 €
01.01.10	Anspachteln Kleinflächen 0,5 - 2,5 m2	10	m2	0,2142	10,00 €	5,60 €			15,60 €
01.01.11	Zulage Spachtelung erhöhte Ebenheit	60	m2	0,0021	0,10 €				0,10 €
01.01.12	Bewegungsfugenprofil Edelstahl mit Dichtstoff	15	m	0,2142	10,00 €	13,50 €			23,50 €
01.02.1	Bodenbelag PVC-1- verlegen	360	m2	0,1928	9,00 €	11,70 €			20,70 €
01.02.2	Bodenbelag PVC-2- verlegen	1400	m2	0,1928	9,00 €	11,70 €			20,70 €
01.02.3	Bodenbelag PVC-3- verlegen	390	m2	0,1928	9,00 €	11,70 €			20,70 €
01.02.4	Bodenbelag PVC-4- verlegen	780	m2	0,1928	9,00 €	11,70 €			20,70 €
01.02.5	Bodenbelagintarsien PVC-1-	3	m	0,4284	20,00 €	5,00 €			25,00 €
01.02.6	Bodenbelagintarsien PVC-2-	25	m	0,4284	20,00 €	5,00 €			25,00 €
01.02.7	Bodenbelagintarsien PVC-4-	5	m	0,4284	20,00 €	5,00 €			25,00 €
01.02.8	Zulage für mittige Verlegung in Fluren	1100	m2	0,0000		0,50 €			0,50 €
01.02.9	Verschweißen des Bodenbelags PVC R9	2900	m2	0,0321	1,50 €	0,30 €			1,80 €
01.02.10	Verschweißen der Intarsien	33	m	0,0536	2,50 €	0,50 €			3,00 €
01.02.11	Fertigsockel PVC-1-	240	m	0,0857	4,00 €	7,65 €			11,65 €
01.02.12	Fertigsockel PVC-2-	1300	m	0,0857	4,00 €	7,65 €			11,65 €
01.02.13	Fertigsockel PVC-3-	300	m	0,0857	4,00 €	7,65 €			11,65 €
01.02.14	Fertigsockel PVC-4-	700	m	0,0857	4,00 €	7,65 €			11,65 €
01.02.15	Zulage Außenecken Fertigsockel	49	St	0,2142	10,00 €	15,00 €			25,00 €
01.02.16	Zulage Innenecken Fertigsockel	364	St	0,1500	7,00 €				7,00 €
01.02.17	Abfugung Stells sockel MS Polymer	250	m	0,0643	3,00 €	0,50 €			3,50 €
01.02.18	Abfugung Stells sockel-Wand Acryl	2500	m	0,0214	1,00 €	0,40 €			1,40 €
01.03.1	Bodenbelag PVC-5- verlegen	120	m2	0,2142	10,00 €	15,70 €			25,70 €
01.03.2	Bodenbelag PVC-6- verlegen	20	m2	0,2142	10,00 €	15,70 €			25,70 €
01.03.3	Verschweißen des Bodenbelags PVC R10	130	m2	0,0321	1,50 €	0,30 €			1,80 €
01.03.4	Fertigsockel PVC-5-	90	m	0,0857	4,00 €	7,90 €			11,90 €
01.03.5	Fertigsockel PVC-6-	20	m	0,0857	4,00 €	7,90 €			11,90 €

01.03.6 .	Zulage Außenecken Fertigsockel	1	St	0,2142	10,00 €	15,00 €			25,00 €
01.03.7 .	Zulage Innenecken Fertigsockel	29	St	0,1500	7,00 €				7,00 €
01.03.8 .	Abfugung Stells sockel MS Polymer	10	m	0,0643	3,00 €	0,50 €			3,50 €
01.03.9 .	Abfugung Stells sockel-Wand Acryl	100	m	0,0214	1,00 €	0,40 €			1,40 €
01.03.1 0.	Bodenbelag PVC-7- in Aufzugskabine 4,6 m²	1	St	3,6418	170,00 €	108,50 €			278,50 €
01.03.1 1.	Bodenbelag PVC-5- in Aufzugskabine 4,6 m²	1	St	3,6418	170,00 €	108,50 €			278,50 €
01.03.1 2.	Bodenbelag PVC-6- in Aufzugskabine 8 m²	1	St	3,6418	170,00 €	108,50 €			278,50 €
01.04.1 .	Bodenbelag PVC-8- verlegen	400	m2	0,2785	13,00 €	22,70 €			35,70 €
01.04.2 .	Bodenbelagintarsien PVC-8-	75	m	0,4284	20,00 €	10,00 €			30,00 €
01.04.3 .	Verschweißen des Bodenbelags PVC R9 ableitfähig	400	m2	0,0321	1,50 €	0,30 €			1,80 €
01.04.4 .	Fertigsockel PVC-8-	340	m	0,0857	4,00 €	8,90 €			12,90 €
01.04.5 .	Zulage Außenecken Fertigsockel	2	St	0,2142	10,00 €	15,00 €			25,00 €
01.04.6 .	Zulage Innenecken Fertigsockel	28	St	0,1500	7,00 €				7,00 €
01.04.7 .	Abfugung Stells sockel 2K-Epoxyharz	35	m	0,0428	2,00 €	2,00 €			4,00 €
01.04.8 .	Abfugung Stells sockel-Wand Acryl	240	m	0,0214	1,00 €	0,40 €			1,40 €
01.05.1 .	Bodenbelag PVC-9- verlegen	330	m2	0,2142	10,00 €	11,70 €			21,70 €
01.05.2 .	Verschweißen des Bodenbelags PVC R9	330	m2	0,0321	1,50 €	0,30 €			1,80 €
01.05.3 .	Aluminiumstells sockel PVC-9-	380	m	0,1500	7,00 €	7,65 €			14,65 €
01.05.4 .	Zulage Außenecken Aluminiumsockel	7	St	0,3213	15,00 €				15,00 €
01.05.5 .	Zulage Innenecken Aluminiumsockel	104	St	0,1071	5,00 €				5,00 €
01.05.6 .	Abfugung Stells sockel-Bodenbelag MS Polymer	380	m	0,0428	2,00 €	0,50 €			2,50 €
01.05.7 .	Abfugung Stells sockel-Wand Acryl	380	m	0,0214	1,00 €	0,40 €			1,40 €
02.01.1 .	Abschneiden Estrich-Randstreifen	130	m	0,0064	0,30 €				0,30 €
02.01.2 .	Untergrund kehren, besenrein	140	m2	0,0107	0,50 €				0,50 €
02.01.3 .	Vorbereiten der Estrichoberfläche für Belagsarbeiten	140	m2	1,0000	1,00 €				1,00 €
02.01.4 .	Untergrundvorbereitung, Dispersionsvorstrich	140	m2	0,0214	1,00 €	0,60 €			1,60 €
02.01.5 .	Nivellieren, Spachteln, Rakeln	140	m2	0,0643	3,00 €	1,85 €			4,85 €
02.01.6 .	Zweite Spachtelung bis 5 mm	15	m2	0,0000		0,10 €			0,10 €
02.02.1 .	Bodenbelag PVC-2- verlegen	100	m2	0,1928	9,00 €	11,70 €			20,70 €
02.02.2 .	Bodenbelagintarsien PVC-2-	3	m	0,4284	20,00 €	5,00 €			25,00 €
02.02.3 .	Verschweißen des Bodenbelags PVC R9	100	m2	0,0321	1,50 €	0,30 €			1,80 €
02.02.4 .	Verschweißen der Intarsien	3	m	0,0536	2,50 €	0,50 €			3,00 €
02.02.5 .	Fertigsockel PVC-2-	100	m	0,0857	4,00 €	7,65 €			11,65 €
02.02.6 .	Zulage Außenecken Fertigsockel	2	St	0,2142	10,00 €	15,00 €			25,00 €
02.02.7 .	Zulage Innenecken Fertigsockel	24	St	0,1500	7,00 €				7,00 €
02.02.8 .	Abfugung Stells sockel MS Polymer	10	m	0,0643	3,00 €	0,50 €			3,50 €
02.02.9 .	Abfugung Stells sockel-Wand Acryl	100	m	0,0214	1,00 €	0,40 €			1,40 €
02.03.1 .	Bodenbelag PVC-8- verlegen	50	m2	0,1928	9,00 €	11,70 €			20,70 €

02.03.2	Bodenbelagintarsien PVC-8-	15	m	0,4284	20,00 €	10,00 €		30,00 €
02.03.3	Verschweißen des Bodenbelags PVC R9 ableitfähig	50	m2	0,0321	1,50 €	0,30 €		1,80 €
02.03.4	Fertigsockel PVC-8-	30	m	0,0857	4,00 €	7,65 €		11,65 €
02.03.5	Zulage Innenecken Fertigsockel	4	St	0,1500	7,00 €			7,00 €
02.03.6	Abfugung Stellssockel 2K-Epoxiharz	2	m	0,0750	3,50 €	0,50 €		4,00 €
02.03.7	Abfugung Stellssockel-Wand Acryl	30	m	0,0214	1,00 €	0,40 €		1,40 €
03.1.	Genaueres Anarbeiten an Übergängen	75	m	0,0643	3,00 €			3,00 €
03.2.	Fertigsockel an Stützen und Einbauteile	5	St	0,2142	10,00 €	10,00 €		20,00 €
03.3.	Vorabmontage Fertigsockel	330	m	0,0107	0,50 €			0,50 €
03.4.	Anarbeiten an Elektro-Bodentank	2	St	0,4284	20,00 €			20,00 €
03.5.	Anarbeiten und Belegen Rewi-Öffnung	10	St	0,5356	25,00 €			25,00 €
03.6.	Anarbeiten und Belegen Bodenkanal	10	m	0,4284	20,00 €			20,00 €
03.7.	Schutzmaßnahmen Milchtütenpapier	4000	m2	0,0321	1,50 €	1,00 €		2,50 €
03.8.	Schutzmaßnahmen MDF-Platten	125	m2	0,0632	2,95 €	2,00 €		4,95 €
03.9.	Bodenbelag PVC-1- liefern, ohne Montage	46	m2	0,0321	1,50 €	11,70 €		13,20 €
03.10.	Bodenbelag PVC-2- liefern, ohne Montage	46	m2	0,0321	1,50 €	11,70 €		13,20 €
03.11.	Bodenbelag PVC-3- liefern, ohne Montage	46	m2	0,0321	1,50 €	11,70 €		13,20 €
03.12.	Bodenbelag PVC-4- liefern, ohne Montage	46	m2	0,0321	1,50 €	11,70 €		13,20 €
03.13.	Bodenbelag PVC-5- liefern, ohne Montage	46	m2	0,0321	1,50 €	15,70 €		17,20 €
03.14.	Bodenbelag PVC-6- liefern, ohne Montage	46	m2	0,0321	1,50 €	15,70 €		17,20 €
03.15.	Bodenbelag PVC-7- liefern, ohne Montage	46	m2	0,0321	1,50 €	15,70 €		17,20 €
03.16.	Bodenbelag PVC-8- liefern, ohne Montage	46	m2	0,0321	1,50 €	26,20 €		27,70 €
04.1.	Stunden Facharbeiter	100	h	1,0626	49,60 €			49,60 €
04.2.	Zuschlag Wochenend-/Feiertagsarbeit Facharbeiter	25	h	0,4284	20,00 €			20,00 €
04.3.	Zuschlag Nachtarbeit Facharbeiter	25	h	0,4284	20,00 €			20,00 €
04.4.	Stunden Hilfsarbeiter	100	h	0,3149	14,70 €			14,70 €
04.5.	Zuschlag Wochenend-/Feiertagsarbeit Helfer	25	h	0,1071	5,00 €			5,00 €
04.6.	Zuschlag Nachtarbeit Helfer	25	h	0,1071	5,00 €			5,00 €



**Gerthner • Thieltges**  
Bauüberwachung und Projektsteuerung

---

**Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG**

Adlzreiterstraße 15 | Tel: +49 8031 35 89 53-30  
83022 Rosenheim | buero@projektsteuerung.de

i.A. Roos