

Bieter Schachtner Bau GmbH		Vergabenummer	Datum
			17.03.2020
Baumaßnahme	651_ - KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege Kreisklinik Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege		
Leistung	VE 1011 GU Umbau im Bestand I		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des ¹ LV	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Lohn	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Baustelleneinrichtung, Schutz...	Titel							
01.001	Baustelleneinrichtung	1	psch	198,-	11.002,86	6.344,34	2.652,80		20.000,-
01.003	Staubschutz-Folienabhängung	440	m2	0,22	12,23	9,17	3,10		24,50
01.004	Schutzmaßnahmen Boden MDF-Platten	180	m2	0,19	10,56	10,14	2,30		23,00
01.005	Schutzmaßnahmen Boden Milchtütenpapier	600	m2	0,10	5,56	3,54	0,40		9,50
01.006	Schutzabdeckung Treppenlauf	8	St	2,52	140,04	96,30	23,66		260,00
01.007	Schutzmaßnahmen Klebevlies	600	m2	0,05	2,78	1,80	0,22		4,80
01.008	Feinreinigung Innenbereich, bis 10m2 GF	60	St	0,70	38,90	5,80	0,30		45,00
01.009	Besondere Schutzmaßnahmen, Arbeitsleistung	80	h	1,-	49,50				49,50
01.010	Besondere Schutzmaßnahmen, Material	1.000	St			15,- %			1,15
02	Abbruch- und Rückbauarbeiten	Titel							
Text	AS 1 Anforderungsspezifikation ...	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	* Ende Anforderungsspezifikatio...	\	\	\	\	\	\	\	\
02.001	Gerüste/Schutzgerüste, Demontagen, Rückbau, Abbruch	1	psch	31,50	1.750,46	438,40	311,14		2.500,00

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter		Vergabenummer	Datum
Schachtner Bau GmbH			17.03.2020
Baumaßnahme 651_ - KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege			
Kreisklinik Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege			
Leistung VE 1011 GU Umbau im Bestand I			

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des ¹ LV	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Lohn	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1011	GU Umbau im Bestand I			VE					
02	Abbruch- und Rückbauarbeiten			Titel					
Text	RÜCKBAU DECKEN	\	\	\	\	\	\	\	\
02.002	Rückbau, Einlagerung Holz-Wabendecke	200	m2	0,40	22,23	8,17	3,60		34,00
02.003	Rückbau, Einlagerung Metall-Paneeldecke	500	m2	0,35	19,45	5,40	1,65		26,50
02.004	Rückbau, Einlagerung Holz-Paneeldecke	280	m2	0,40	22,23	8,17	3,60		34,00
02.005	Zulage Rückbau Paneldecke in Kleinflächen <2,5m2	100	m2	0,22	12,23	5,60	2,17		20,00
02.006	Rückbau, Wiedermontage Einbauleuchten streifenförmig	40	St	1,08	60,02	9,18	7,60		76,80
02.007	Rückbau, Wiedermontage Einbauleuchten rund	90	St	0,70	38,90	7,60	4,65		51,15
02.008	Rückbau, Wiedermontage Lüftungsauslass	15	St	0,44	24,45	8,15	3,40		36,00
02.009	Rückbau, Wiedermontage Lüftungsventil DN100-125	10	St	0,44	24,45	8,15	3,40		36,00
02.010	Rückbau, Wiedermontage Rauchmelder	20	St	0,72	40,01	8,19	5,30		53,50
02.011	Rückbau, Wiedermontage Lautsprecher	20	St	0,36	20,01	3,39	1,90		25,30
02.012	Rückbau, Wiedermontage Abhang-, Aufbauleuchten	20	St	1,08	60,02	9,18	7,60		76,80

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter Schachtner Bau GmbH	Vergabenummer	Datum
		17.03.2020

Baumaßnahme **651_ - KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege**
 Kreisklinik Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege

Leistung **VE 1011 GU Umbau im Bestand I**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Lohn ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1011	GU Umbau im Bestand I			VE					
02	Abbruch- und Rückbauarbeiten			Titel					
02.013	Rückbau, Einlagerung Metall-Kassettendecke	340	m2	0,34	18,89	5,46	1,65		26,00
02.014	Zulage Rückbau Kasstendecke in Kleinflächen <2,5m2	35	m2	0,22	12,23	5,60	2,17		20,00
02.015	Rückbau GK-Abhangdecke	380	m2	0,34	18,89	7,11	2,50		28,50
02.016	Zulage Rückbau GK-Abhangdecke in Kleinflächen <2,5m2	40	m2	0,22	12,23	5,60	2,17		20,00
02.017	Zulage RB Vorhangschiene	20	m	0,14	7,78	2,12	1,60		11,50
02.018	Rückbau, Wiedermontage Einbauleuchten rund	30	St	0,70	38,90	7,60	4,65		51,15
02.019	Rückbau, Wiedermontage Lüftungsauslass	10	St	0,44	24,45	8,15	3,40		36,00
Text	RÜCKBAU GK-WÄNDE	\	\	\	\	\	\	\	\
02.020	Abbruch GK-Wände, 150 mm	50	m2	0,36	20,01	9,29	4,70		34,00
Text	RÜCKBAU MAUERWERK	\	\	\	\	\	\	\	\
02.021	Teilabbruch Mauerwerk, d= 20 bis 40 cm	160	m2	0,90	50,01	25,19	16,80		92,00
02.022	Öffnung im Mauerwerk, d= 20 bis 40 cm	15	m2	0,90	50,01	25,19	16,80		92,00

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter Schachtner Bau GmbH	Vergabenummer	Datum
		17.03.2020

Baumaßnahme **651_ - KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege**
 Kreisklinik Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege

Leistung **VE 1011 GU Umbau im Bestand I**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des ¹ LV	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Lohn	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1011	GU Umbau im Bestand I			VE					
02	Abbruch- und Rückbauarbeiten			Titel					
Text	RÜCKBAU STAHLBETON	\	\	\	\	\	\	\	\
02.023	Öffnung in Stb.-Wand, d= 20 bis 40 cm	5	m2	1,80	100,03	19,80	64,17		184,00
02.024	Öffnung in Stb.-Wand, d= 15 bis 20 cm	5	m2	1,35	75,02	13,80	36,18		125,00
02.025	RB Aluminium-Kabelkanal	36	m	0,20	11,11	4,29	2,60		18,00
02.026	Rückbau, Wiedermontage Wandschutz	24	m	0,16	8,89	1,70	0,91		11,50
02.027	Rückbau, Wiedermontage Handläufe Metall	24	m	0,32	17,78	4,22	4,00		26,00
02.028	Rückbau, Wiedermontage Handläufe Holz	40	m	0,32	17,78	4,22	4,00		26,00
02.029	RB Metallschilder	5	St	0,22	12,23	3,17	2,60		18,00
02.030	RB Holzschilder	15	St	0,22	12,23	3,17	2,60		18,00
02.031	RB Waschtisch	12	St	1,16	64,46	18,14	12,40		95,00
Text	RÜCKBAU BÖDEN	\	\	\	\	\	\	\	\
02.032	Sägeschnitt Estrich, Trockenschnitt	120	m	0,26	14,45	2,25	5,80		22,50

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter Schachtner Bau GmbH					Vergabenummer			Datum	
								17.03.2020	
Baumaßnahme 651_ - KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege Kreisklinik Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege									
Leistung VE 1011 GU Umbau im Bestand I									
Aufgliederung der Einheitspreise									
OZ des ¹ LV	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Lohn	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1011 GU Umbau im Bestand I VE									
02 Abbruch- und Rückbauarbeiten Titel									
02.033	RB PVC-Böden	140	m2	0,08	4,45	3,45	1,70		9,60
02.034	RB Bodenbelag Teppich	300	m2	0,08	4,45	3,45	1,70		9,60
02.035	Zulage Abbruch Bodenbelag, Kleinflächen und Streifen	30	m2	0,21	11,67	0,93	1,90		14,50
02.036	RB Fliesenbelag	12	m2	0,34	18,89	2,31	3,30		24,50
02.037	Zulage Abbruch Fliesen, Kleinflächen und Streifen	12	m2	0,20	11,11	2,74	1,15		15,00
02.038	RB Zementestrich, 85-95 mm	450	m2	0,32	17,78	4,62	2,40		24,80
02.039	Zulage Abbruch Zementestrich, Kleinflächen und Streifen	30	m2	0,22	12,23	3,35	2,42		18,00
02.040	RB Dichtlage auf Bitumenbasis	40	m2	0,28	15,56	3,34	2,40		21,30
02.041	Zulage Abbruch Dichtlage, Kleinflächen und Streifen	10	m2	0,15	8,34	1,80	0,86		11,00
Text	TÜRELEMENTE	\	\	\	\	\	\	\	\
02.042	RB Innentüre, bis ca. 1,5 x 2,5 m	14	St	2,80	155,60	26,80	25,60		208,00

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

<div>223</div> <div>(Aufgliederung der Einheitspreise)</div>									
Bieter					Vergabenummer		Datum		
Schachtner Bau GmbH							17.03.2020		
Baumaßnahme 651_ - KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege									
Kreisklinik Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege									
Leistung VE 1011 GU Umbau im Bestand I									
Aufgliederung der Einheitspreise									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Lohn	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1011	GU Umbau im Bestand I			VE					
02	Abbruch- und Rückbauarbeiten			Titel					
02.043	Rückbau Aufzugsportal Bettenaufzug	13	St	2,15	119,48	19,40	36,12		175,00
02.044	Rückbau Aufzugsportal Personenaufzug	8	St	1,90	105,58	23,30	36,12		165,00
Text	BELADESYSTEM	\	\	\	\	\	\	\	\
02.045	RB Beladesystem einseitig	4	St	4,00	222,28	93,62	64,10		380,00
02.046	RB Beladesystem Durchlader	4	St	4,00	222,28	93,62	64,10		380,00
03	Baumeisterarbeiten			Titel					
Text	AS 1 Anforderungsspezifikation ...	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	AS 1.1 Grundlage der Ausführung	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	AS 1.2 Kalkulationsgrundlage B...	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	AS 1.3 Umfang Abbrucharbeiten	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	* Ende Anforderungsspezifikatio...	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	KERNBOHRUNGEN HORIZON...	\	\	\	\	\	\	\	\
03.001	Kernbohrung Stb.-Wand, DN50-<DN100, 25-30 cm, Geräteinsatz mgl., nicht schadstoffbelastet	220	cm	0,03	1,67	0,31	1,12		3,10
03.002	Kernbohrung Stb.-Wand, DN100-<DN150, 25-30 cm, Geräteinsatz mgl., nicht schadstoffbelastet	400	cm	0,04	2,22	0,35	1,18		3,75
03.003	Kernbohrung Stb.-Wand, DN150-<DN200, 25-30 cm, Geräteinsatz mgl., nicht schadstoffbelastet	200	cm	0,04	2,22	0,55	1,53		4,30

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Schachtner Bau GmbH	Vergabenummer	Datum
			17.03.2020
Baumaßnahme	651_ - KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege Kreisklinik Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege		
Leistung	VE 1011 GU Umbau im Bestand I		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Lohn ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1011	GU Umbau im Bestand I			VE					
03	Baumeisterarbeiten			Titel					
03.004	Kernbohrung Stb.-Wand, DN200-<DN250, 25-30 cm, Geräteinsatz mgl., nicht schadstoffbelastet	100	cm	0,05	2,78	0,82	1,60		5,20
03.005	Kernbohrung Stb.-Wand, DN250-<DN300, 25-30 cm, Geräteinsatz mgl., nicht schadstoffbelastet	100	cm	0,06	3,33	0,90	1,87		6,10
03.006	Kernbohrung Stb.-Wand, DN300-<DN350, 25-30 cm, Geräteinsatz mgl., nicht schadstoffbelastet	100	cm	0,06	3,33	1,15	2,32		6,80
03.007	Kernbohrung MW-Wand, DN50-<DN100, 20-25 cm, Geräteinsatz mgl., nicht schadstoffbelastet	100	cm	0,03	1,67	0,31	1,12		3,10
03.008	Kernbohrung MW-Wand, DN100-<DN150, 20-25 cm, Geräteinsatz mgl., nicht schadstoffbelastet	100	cm	0,04	2,22	0,35	1,18		3,75
03.009	Kernbohrung MW-Wand, DN150-<DN200, 20-25 cm, Geräteinsatz mgl., nicht schadstoffbelastet	100	cm	0,04	2,22	0,55	1,53		4,30
03.010	Kernbohrung MW-Wand, DN200-<DN250, 20-25 cm, Geräteinsatz mgl., nicht schadstoffbelastet	100	cm	0,05	2,78	0,82	1,60		5,20
03.011	Kernbohrung MW-Wand, DN250-<DN300, 20-25 cm, Geräteinsatz mgl., nicht schadstoffbelastet	100	cm	0,06	3,33	0,90	1,87		6,10
03.012	Kernbohrung MW-Wand, DN300-<DN350, 20-25 cm, Geräteinsatz mgl., nicht schadstoffbelastet	100	cm	0,06	3,33	1,15	2,32		6,80
Text	KERNBOHRUNGEN VERTIKAL	\	\	\	\	\	\	\	\
03.013	Kernbohrung Stb.-Decke + Estrich, DN100-<DN150, 37-42 cm, Geräteinsatz mgl., nicht schadstoffbelastet	380	cm	0,04	2,22	0,35	1,18		3,75

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Schachtner Bau GmbH	Vergabenummer	Datum
			17.03.2020
Baumaßnahme	651_ - KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege Kreisklinik Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege		
Leistung	VE 1011 GU Umbau im Bestand I		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des ¹ LV	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Lohn	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1011	GU Umbau im Bestand I			VE					
03	Baumeisterarbeiten			Titel					
03.014	Kernbohrung Stb.-Decke + Estrich, DN150-<DN200, 37-42 cm, Geräteeinsatz mgl., nicht schadstoffbelastet	350	cm	0,04	2,22	0,55	1,53		4,30
03.015	Kernbohrung Stb.-Decke + Estrich, DN200-<DN250, 37-42 cm, Geräteeinsatz mgl., nicht schadstoffbelastet	200	cm	0,05	2,78	0,82	1,60		5,20
03.016	Kernbohrung Stb.-Decke + Estrich, DN250-<DN300, 37-42 cm, Geräteeinsatz mgl., nicht schadstoffbelastet	200	cm	0,06	3,33	0,90	1,87		6,10
03.017	Kernbohrung Stb.-Decke + Estrich, DN300-<DN350, 37-42 cm, Geräteeinsatz mgl., nicht schadstoffbelastet	200	cm	0,06	3,33	1,15	2,32		6,80
03.018	Zulage Kernbohrung Bewehrung >16 mm	75	cm	0,03	1,67	0,87	0,86		3,40
Text	MAUERARBEITEN	\	\	\	\	\	\	\	\
03.019	MW-Wand, 24 cm, KS-12-1,4-IIa, bis 4,50 m	35	m2	1,45	80,58	38,20	5,22		124,00
03.020	Fuge Wandkopf, MW A1, 24 cm	10	m	0,17	9,45	1,55	1,50		12,50
03.021	Fuge Wand an Stb-Wand, vertikal, 24 cm	15	m	0,30	16,67	5,14	2,19		24,00
03.022	Lagesicherung Mauerwerk, Decke 60/60/6 mm, verzinkt	10	m	0,35	19,45	28,60	5,95		54,00
03.023	Öffnung schließen, KS 24cm, > 0,25 m2 bis 3,50 m	2	m2	1,75	97,25	48,30	29,45		175,00

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Schachtner Bau GmbH	Vergabenummer	Datum
			17.03.2020
Baumaßnahme	651_ - KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege Kreisklinik Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege		
Leistung	VE 1011 GU Umbau im Bestand I		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit 1	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Lohn	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges 2	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1011	GU Umbau im Bestand I			VE					
03	Baumeisterarbeiten			Titel					
03.024	Öffnung schließen, KS 24cm, < 0,25 m2	0,5	m2	1,95	108,36	64,30	42,34		215,00
Text	PUTZARBEITEN DIN 18350	\	\	\	\	\	\	\	\
03.025	Untergrund vorbereiten, MW-Wände, bis 4,50	35	m2	0,05	2,78	2,85	0,57		6,20
03.026	Untergrund vorbereiten Leibung MW., 24 cm	7,5	m2	0,05	2,78	2,85	0,57		6,20
03.027	Putz P II, Wände d = 15-20 mm, geglättet, bis 4,50 m	35	m2	0,52	28,90	13,40	2,70		45,00
03.028	Putz Leibungen P II, 24 cm	7,5	m2	0,52	28,90	13,40	2,70		45,00
03.029	Putzträger Flachrippenstreckmetall Teilflächen	10	m2	0,22	12,23	8,65	3,72		24,60
03.030	Putzbewehrung Gittergewebe	35	m2	0,03	1,68	2,65	0,52		4,85
03.031	Eckschutz-/ Putzabschlußschiene, verzinkter Stahl	30	m	0,02	1,11	1,24	0,25		2,60
03.032	Wandputz nachträglich, Kleinflächen 0,5 - 1,0 m2 P II	2	m2	0,80	44,46	16,35	4,19		65,00
03.033	Wandputz nachträglich, Kleinstflächen bis 0,5 m2 P II	1	m2	1,00	55,57	16,35	3,08		75,00

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter		Vergabenummer	Datum
Schachtner Bau GmbH			17.03.2020
Baumaßnahme	651_ - KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege Kreisklinik Altötting - 2. BAAufstockung Pflege		
Leistung	VE 1011 GU Umbau im Bestand I		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des ¹ LV	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Lohn ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1011	GU Umbau im Bestand I			VE					
03	Baumeisterarbeiten			Titel					
03.034	Beiputzarbeiten Zargen, Streifenbreite 5 bis 15 cm	30	m	0,28	15,56	9,65	2,79		28,00
03.035	Mehrputzstärke P II, 5 mm	5	m2	0,04	2,22	4,05	0,59		6,85
Text	ESTRICHERGÄNZUNGEN	\	\	\	\	\	\	\	\
03.0001A0...	AS 2 Anforderungsspezifikation ...	\	\	\	\	\	\	\	\
03.0002A0...	AS 2.1 Voranstrich	\	\	\	\	\	\	\	\
03.0003A0...	AS 2.2 Dampfsperre KSK Elasto...	\	\	\	\	\	\	\	\
03.0004A0...	AS 3 Anforderungsspezifikation ...	\	\	\	\	\	\	\	\
03.0005A0...	AS 3.1 Ausgleichsdämmplatte M...	\	\	\	\	\	\	\	\
03.0006A0...	AS 3.2 Trennschicht PE-Folie, 2...	\	\	\	\	\	\	\	\
03.0007A0...	AS 3.3 Randsteifen	\	\	\	\	\	\	\	\
03.0008A0...	AS 4 Anforderungsspezifikation ...	\	\	\	\	\	\	\	\
03.0009A0...	AS 4.1.1 Estrich auf Trennschic...	\	\	\	\	\	\	\	\
03.0010A0...	AS 4.1.3 Verbundestrich DIN 18...	\	\	\	\	\	\	\	\
03.0011A0...	* Ende Anforderungsspezifikatio...	\	\	\	\	\	\	\	\
03.036	Dampfsperre,KSK	40	m2	0,20	11,11	5,14	2,73		18,98
03.037	Randdämmstreifen	400	m	0,01	0,56	0,35	0,08		0,98
03.038	Trennlage 2x 0,2 mm PE-Folie	40	m2	0,01	0,56	0,74	0,33		1,63

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Schachtner Bau GmbH	Vergabenummer	Datum
			17.03.2020
Baumaßnahme	651_ - KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege Kreisklinik Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege		
Leistung	VE 1011 GU Umbau im Bestand I		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Lohn	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1011	GU Umbau im Bestand I			VE					
03	Baumeisterarbeiten			Titel					
03.039	Estrich auf Trennschicht CT-C35-F5-T95, bis 11 kN/m²	40	m²	0,20	11,11	11,85	1,68		24,64
03.040	Verbundestrich CT-C35-F5-V95	410	m²	0,35	19,45	17,85	9,50		46,80
03.041	Estrichergänzungen Kleinfächen nachträglich, <0,5 m²	5	St	1,00	55,57	12,17	7,66		75,40
03.042	Estrichergänzungen Kleinfächen nachträglich, 0,5 bis 1,0 m²	5	St	1,10	61,13	18,10	9,17		88,40
03.043	Estrichergänzungen Kleinfächen nachträglich, 1,0 bis 2,5 m²	12	St	1,20	66,68	21,17	9,65		97,50
03.044	Zuschlagmittel für Schnellestrich, 24 Stunden	450	m²	0,14	7,78	28,89	4,28		40,95
03.045	Randabschlusswinkel als Stahlwinkel	20	m	0,35	19,45	43,68	8,37		71,50
04	Trockenbau-/Ausbauarbeiten			Titel					
04.001	Zulage für Arbeitshöhen > 3,5 m	1	psch	23,50	1.305,90	895,30	298,80		2.500,00
Text	STAUBSCHUTZWÄNDE	\	\	\	\	\	\	\	\
04.002	Staubschutzwand GKB	175	m²	0,50	27,79	36,40	3,81		68,00
04.003	Staubschutzwand 2xGKB, feuerhemmend	450	m²	0,60	33,34	44,98	5,68		84,00

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter Schachtner Bau GmbH	Vergabenummer	Datum
		17.03.2020

Baumaßnahme **651_ - KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege**
Kreisklinik Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege

Leistung **VE 1011 GU Umbau im Bestand I**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Lohn ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1011	GU Umbau im Bestand I			VE					
04	Trockenbau-/Ausbauarbeiten			Titel					
04.004	Zulage Außenecke rechtwinklig	26	St	0,20	11,11	2,65	1,24		15,00
04.005	Zulage Außenecke stumpfwinklig	7	St	0,32	17,78	4,35	2,87		25,00
04.006	Zulage Außenecke spitzwinklig	5	St	0,32	17,78	4,35	2,87		25,00
04.007	Staubschutzwand GKB, Aufzugsportal A4+ UV	2	St	17,50	972,48	824,30	128,22		1.925,00
04.008	Staubschutzwand GKB, Aufzugsportal A4	3	St	11,70	650,17	505,70	94,13		1.250,00
04.009	Staubschutzwand GKB, Aufzugsportal A3	3	St	11,70	650,17	505,70	94,13		1.250,00
04.010	Staubschutzwand GKB, Aufzugsportal A1+2	4	St	12,30	683,51	754,30	112,19		1.550,00
04.011	Umsetzen Staubschutzwand GKB, Aufzugsportal	5	St	8,60	477,90	309,30	42,80		830,00
04.012	Staubschutzwand 2xGKB, feuerhemmend, Treppenhaus	8	St	5,00	277,85	206,75	35,40		520,00
Text	BODENBELAGSARBEITEN	\	\	\	\	\	\	\	\
04.013	Vorbereiten der Estrichoberfläche für Beläge	140	m2					10,56	10,56

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter		Vergabenummer	Datum
Schachtner Bau GmbH			17.03.2020
Baumaßnahme 651_ - KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege			
Kreisklinik Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege			
Leistung VE 1011 GU Umbau im Bestand I			

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Lohn ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1011	GU Umbau im Bestand I			VE					
04	Trockenbau-/Ausbauarbeiten			Titel					
04.014	Vorbereiten der Estrichoberfläche für Beläge, < 1m ²	10	m ²					11,50	11,50
04.015	Estrichoberfläche abfräsen, bis 10mm	15	m ²					36,34	36,34
04.016	Untergrundvorbereitung, Dispersionsvoranstrich	140	m ²					5,87	5,87
04.017	Untergrund spachteln, vollflächig, Dicke 2 - 5 mm	140	m ²					20,59	20,59
04.018	Zweite Spachtelung wie vor, jedoch bis 5 mm	15	m ²					25,07	25,07
04.019	Elastischer Bodenbelag PVC d = 2,0 mm,	140	m ²					39,68	39,68
04.020	Verschweißen des Bodenbelags, PVC-Schweißschnur, einfarbig	140	m ²					7,48	7,48
04.021	Fertigsockel PVC	60	m					22,89	22,89
04.022	Zulage Außenecken Fertigsockel	5	St					56,93	56,93
04.023	Zulage Innenecken Fertigsockel	3	St					56,93	56,93
04.024	PVC-Bodenbelag ausbessern	15	St					57,50	57,50

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Schachtner Bau GmbH	Vergabenummer	Datum
			17.03.2020
Baumaßnahme	651_ - KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege Kreisklinik Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege		
Leistung	VE 1011 GU Umbau im Bestand I		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Lohn	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1011	GU Umbau im Bestand I			VE					
04	Trockenbau-/Ausbauarbeiten			Titel					
04.025	PVC-Bodenbelag anarbeiten an neue Wände	20	m					25,30	25,30
Text	MALERARBEITEN	\	\	\	\	\	\	\	\
04.026	Erstbeschichtung Dispersionsfarbe GK-Wände	625	m2					7,80	7,80
04.027	Dauerelastische Verfugung	350	m					2,88	2,88
04.028	Anschlussfugen Acryl	350	m					2,88	2,88
04.029	Anschlussfugen Silicon	80	m					4,50	4,50
Text	WIEDERMONTAGE DECKEN	\	\	\	\	\	\	\	\
04.030	Wiedermontage Metall-Paneeldecke	500	m2	0,32	17,78	2,84	0,38		21,00
04.031	Wiedermontage Holz-Paneeldecke	280	m2	0,36	20,01	5,75	0,74		26,50
04.032	Wiedermontage Holz-Wabendecke	200	m2	0,37	20,56	7,08	0,86		28,50
04.033	Zulage Ausführung in Kleinflächen >2,5m2	100	m2	0,32	17,78	3,70	0,52		22,00
04.034	Umbau Metall-Unterkonstruktion in Kleinflächen	100	m2	0,35	19,45	3,20	1,35		24,00

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Schachtner Bau GmbH	Vergabenummer	Datum
			17.03.2020
Baumaßnahme	651_ - KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege Kreisklinik Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege		
Leistung	VE 1011 GU Umbau im Bestand I		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des ¹ LV	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Lohn	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1011	GU Umbau im Bestand I			VE					
04	Trockenbau-/Ausbauarbeiten			Titel					
Text	TÜREN	\	\	\	\	\	\	\	\
04.035	Tür in Staubschutzwand, geschlossen, B=ca.1,2m	8	St	1,35	75,02	906,40	6,58		988,00
04.036	Tür in Staubschutzwand, vollwandig, dichtschießend	8	St	1,35	75,02	906,40	6,58		988,00
04.037	Stahlblechtüre 1-flg, T90-RS, EZ, 101x214cm	2	St	2,90	161,15	2.234,10	44,75		2.440,00
04.038	Stahlblechtüre 2-flg, vds, Provisorium, ca.240x250cm	1	St	3,05	169,49	658,30	32,21		860,00
04.039	Umsetzen Stahlblechtüre 2-flg, Provisorium, ca.240x250cm	2	St	2,90	161,15	470,70	28,15		660,00
05	Stundenlohnarbeiten			Titel					
Text	VERRECHNUNGSSÄTZE FÜR ...	\	\	\	\	\	\	\	\
05.001	Facharbeiter Rückbau und Abbruch	100	h	1,-	54,00				54,00
05.002	Facharbeiter Baumeisterarbeiten	100	h	1,-	51,50				51,50
05.003	Facharbeiter Trockenbauarbeiten	100	h	1,-	51,50				51,50
05.004	Facharbeiter Maler-/Ausbauarbeiten	50	h	1,-	54,00				54,00

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.