

Der Entwurf ist geistiges Eigentum des Planers & urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigungen & Weitergabe an Dritte erfolgt nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Planverfassers. Bei Missbrauch bleiben rechtliche Schritte vorbehalten.

BETONGÜTEN NACH ANGABE TRAGWERKSPLANUNG

- Alle Maße sind von der ausführenden Firma zu prüfen.
- Für die Richtigkeit und Einhaltung der Maße haftet der Unternehmer.
- Differenzen bei Angaben von Stahlbeton und Projektanten, sowie Pläne- und Maßdifferenzen müssen vor Ausführung mit den zuständigen Planern geklärt werden.
- Bedenken gegen die vorgesehenen Konstruktion müssen den Architekten rechtzeitig eingereicht werden.
- Dieser Plan ist nur in Verbindung mit den Detailplänen vollständig.
- Dieser Plan ist nur in Verbindung mit der Tragwerksplanung vollständig.
- Angaben zu Leitrohren in Betonwänden gemäß Planung Fachplaner.
- Mit der Ausführung der Arbeiten darf erst nach Freigabe der ausführende Firma Haftung und Gewährleistung in vollem Umfang.
- Bei den Arbeiten im Bestand dürfen keine tragende Bauteile beschädigt und durchtrennt werden.
- Die Bodenplatten und Fundamente gegen Erdreich sind in Stahlbeton entsprechend der DIN-Vorschriften auszuführen.
- Arbeits- und Dehnfugen zwischen den Stahlbetonplatten und gegen erdfeuchtigkeit mit Fugenbändern wasserdicht nach DIN zu verlenden.
- Gegen drückendes Wasser durch Bauteile, gleich welcher Art, haftet allein der ausführende Unternehmer.
- Die Auflagen des Bauschens, die zutreffenden DIN-Vorschriften ist allen daraus resultierenden baulichen Notwendigkeiten sowie das Bodengutachten sind bei der Ausführung zu beachten.

LEGENDE:

BESTAND		WD	WANDDURCHBRUCH
STAHLBETON		FD	FUNDAMENTDURCHBRUCH
BETON UNBEWEHRT		WS / WA	WANDSCHUTZ / WANDAUSSPARUNG
SICHTBETONOBERFLÄCHE		FS / FA	FUNDAMENTSCHUTZ / FUNDAMENTAUSSPARUNG
KALKSANDSTEIN / MW		DD	DECKENDURCHBRUCH
GIPSKARTONWAND F 0		DS / DA	DECKENSCHUTZ / DECKENAUSSPARUNG
GIPSKARTONWAND F 30		BD	BODENDURCHBRUCH
GIPSKARTONWAND F 90		BS / BS	BODENSCHUTZ / BODENAUSSPARUNG
GIPSKARTONWAND BRANDWAND/ BAUART BRANDWAND			FERTIGHÖHENKOTE OK
CP TRENNWANDSYSTEM			FERTIGHÖHENKOTE UK
GIPSKARTONWAND MIT FEUCHT-RAUMPLATTE			ROHHÖHENKOTE OK
GIPSKARTONWAND MIT NASS-RAUMPLATTE (AQUAPANEL)			ROHHÖHENKOTE UK
HANDLAUF MIT TRAVERSE			ÄNDERUNGSINDEX
			ANSCHLUSSCHIENE MW
		AGD	ABHANGDECKE
		AGD	LOCHUNG AKUSTIKDECKE
		WD	WÄRMEDÄMMUNG
ABBRUCH		D-xxx	DETAILVERWEIS

BESONDERE PLANANGABEN

WANDFINANZMAßEN (BEZIEHEN SICH WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN AUF OK FFB (ÜBERKANTE FERTIG FUSSBODEN)

ANGABEN VON AUSSPARUNGEN "OK-OKD" o. "OK-OK RD" o. "OK-OK BD" BEZIEHEN SICH WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN AUF DIE TIEFERLIEGENDE DECKENKOTE

A	TÜR MIT AUTOMATIKANTRIEB	GU	GULLY	SCH	SCHALLSCHUTZTÜR
AHD	ABGEHÄNGTE DECKE	H	HEIZUNG	SF	SCHATTENFUGE
B	BESTAND SOW. BREITE	KS	KUNSTSTEIN	ST	STURZ
BR	BRÜSTUNG	L	LÜFTUNG	STB	STAHLBETON
BSH	BRETTSCHICHTHOLZ	LB	LICHTE BREITE	T	TIEFE
BW	BRANDWAND	LF	LICHTE FASSADE	TD	TRITTSCHALLDÄMMUNG
D	DUROMISSER	LH	LICHTE HÖHE	TP	TROCKENPUTZ
DF	DEHNFUGE	LNO	LINOLEUM	TZ	TECHNIKZENTRALE
DS	DICHTSCHLIESSENDE TÜR	NO	NACH INSTALLATION SCHLIESSEN	T30	T30 BRANDSCHUTZTÜR
E	ELEKTRO	NS	NATURSTEIN	T90	T90 BRANDSCHUTZTÜR
FEST	FESTVERGLAST/VERSCHRAUBUNG	OK	OBERKANTE	UEZ	ÜBERZUG
FFB	FERTIGFUSSBODEN	RD	ROHDECKE	UK	UNTERKANTE
FL	FLIESEN	PA	PARKETT	UZ	UNTERZUG
FLG	FEUERLÖSCHER	RA	ROHRACHSE	VK	VORDERKANTE
FRB	FREILAUFTÜRSCHLIESSER	RD	ROHDECKE	VS	VORSATZSCHALE
FT	FERTIGTEIL	RDF	ROHRDURCHFÜHRUNG	VT	VOLLWAND. DICHTSCHL.TÜR
FWL	FEUERSWEHRLEITER	RFB	ROHFUSSBODEN	VTS	VOLLWAND. DICHT- UND SELBSTSCHL. TÜR
F30	FEUERBEST. WAND F30	RH	RAUMHÖCH	WD	WANDDURCHBRUCH
F90	FEUERBEST. WAND F90	RM	RAUCHMELDER	WH	WANDHYDRANT
GA	GUSSASPHALT	RR	REGENROHR	WU	WASSERUNDURCHLÄSSIG
GK	GIPSKARTON	RS	RAUCHSCHUTZTÜR	ZE	ZEMENTESTRICH
GKD	GIPSKARTONDECKE	S	SANITÄR		

00 sh 08.05.19 Freigabe Rohbau

INDEX GEZ. DATUM ÄNDERUNGSBESCHREIBUNG

PLANINHALT: ERDGESCHOSS | PLANNR: A-P5-BT13-GR-00-2- 00

BAUHERR
KREISKLINIKEN ALTÖTTING-BURGHAUSEN
VINZENZ-VON-PAUL-STRASSE 10
84503 ALTÖTTING

KREISKLINIK ALTÖTTING
ERWEITERUNG UND SANIERUNG 1. BAUABSCHNITT
NEUBAU NORD/ BT 13

AUSFÜHRUNGSPLANUNG | FREIGABE ROHBAU

GRUNDRISS ERDGESCHOSS, PLANSCHNITT 2

PLANNR: A-P5-BT13-GR-00-2 | INDEX: -00
MASSSTAB: 150 | DATUM: 28.05.2019

KKAOE

±0.00 = 398.00 m üNN

ARCHITEKT | FACHPLANER

FREIGEGEBEN: | DATUM 28.05.2019