



Betonstützwand
 - Beton C25/30, xC4, xD1, xF2, wF
 Betondeckung:
 cv = 35mm erdseitig
 cv = 55mm luftseitig



Betonpflaster 20/20/8
 im Gefälle $\leq 6\%$
 mit Zwischenpdest
 - Fugen flächig verfüllt
 Tragschicht und Unterbau
 entsprechend Oberbelag aus
 tragfähigen nichtbindenden
 Kies. Lagenweise verdichtet.



00	dd	07.04.20	Freigabe
Index	Gez.	Datum	Änderungsbeschreibung
Kreisklinik Altötting			
Erweiterung und Sanierung 1.BA Neubau Nord / BT 13			