

LV-Kostenanschlag

InnKlinikum Altötting - 1. BA Anbau Nord

6000 VE Außenanlagen

01 Titel Baustelleneinrichtung

Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Einheitspreis	Gesamtpreis
01 Titel Baustelleneinrichtung			
01.1 Baustelleneinrichtung			
	1 psch		GP2.500,00.
Summe Titel 01			
		Baustelleneinrichtung, Netto:2.500,00 EUR

LV-Kostenanschlag

InnKlinikum Altötting - 1. BA Anbau Nord

6000 VE Außenanlagen

02 Titel Zugang OST

Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Einheitspreis	Gesamtpreis
02 Titel Zugang OST			
02.1 Vermessungsarbeiten			
	1 psch		GP 500,00.
02.2 Planie für Oberboden			
	50 m3	EP..... 4,00.	GP 200,00.
02.3 Oberboden andecken			
	500 m2	EP..... 10,00.	GP 5.000,00.
02.4 Baugrubenaushub B2, lösen, bis 2,0 m			
	4,5 m3	EP..... 25,00.	GP 112,50.
02.5 Treppenanlage herstellen			
	1 psch		GP 500,00.
02.6 Unterbau für Einfassungen, kompakt			
	63 m	EP..... 5,28.	GP 332,64.
02.7 Betonleistenstein 8/30/100 cm			
	63 m	EP..... 48,03.	GP 3.025,89.
02.8 Entwässerungs-, Fassadenrinnen			
	1 St	EP..... 250,00.	GP 250,00.
02.9 Pflasterarbeiten			
	10 m2	EP..... 23,19.	GP 231,90.
02.10 Pflaster schneiden			
	11 m	EP..... 14,06.	GP 154,66.
02.11 Rollkies			
	11 m3	EP..... 55,00.	GP 605,00.

Winkelstützwand

02.12 Sauberkeitsschicht Streifenfundamente, > 0,2 < 0,9 m C 8/10, ca. 5 cm			
	8 m2	EP..... 14,91.	GP 119,28.
02.13 Stb.-Winkelfuß Stützwand, 0,6/0,25 m C 30/37 XC4, XF1, WF			
	4,5 m3	EP..... 140,42.	GP 631,89.
02.14 Schalung Winkelfuß Stützwand			

LV-Kostenanschlag

InnKlinikum Altötting - 1. BA Anbau Nord

6000 VE Außenanlagen

02 Titel Zugang OST

Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Einheitspreis	Gesamtpreis
	5 m2	EP.....27,26.	GP136,30.
02.15 Kopfschalung Winkelfuß Stützwand			
	0,75 m2	EP.....36,11.	GP27,08.
02.16 Stb.-Stützwand, 20 cm, h 1,5 - 2,0 m C 30/37, XC4, XD1, XF2, WF			
	4 m3	EP.....404,29.	GP1.617,16.
02.17 Zulage Wandkopf, längs geneigt			
	1,5 m	EP.....6,64.	GP9,96.
02.18 Zulage Wandkopf, quer geneigt			
	10 m	EP.....3,32.	GP33,20.
02.19 Zulage Wandkopf fein gerieben			
	10 m	EP.....3,32.	GP33,20.
02.20 Zulage Wandschalung SB2			
	4 m2	EP.....3,44.	GP13,76.
02.21 Kopfschalung Stützwand, 20-50 cm			
	6 m2	EP.....36,11.	GP216,66.
02.22 Wandecken und Wandkopf gefast, Fase 1-2 cm			
	20 m	EP.....1,10.	GP22,00.
Geländer			
02.23 Geländer Zugang Ost			
	1 psch		GP2.800,00.
02.24 Handläufe Zugang Ost			
	1 psch		GP1.200,00.
<hr/>			
Summe Titel 02			
	Zugang OST, Netto:	17.773,08 EUR

LV-Kostenanschlag

InnKlinikum Altötting - 1. BA Anbau Nord

6000 VE Außenanlagen

03 Titel Zugang WEST

Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Einheitspreis	Gesamtpreis
03 Titel Zugang WEST			
03.1 Vermessungsarbeiten			
	1 psch		GP500,00.
03.2 Planie für Oberboden			
	120 m3	EP.....4,00.	GP480,00.
03.3 Randsteineinfassung			
	83 m	EP.....47,31.	GP3.926,73.
03.4 Randstein ablängen			
	6 St	EP.....15,51.	GP93,06.
03.5 Pflasterarbeiten			
	10 m2	EP.....23,19.	GP231,90.
03.6 Pflaster schneiden			
	26 m	EP.....14,06.	GP365,56.
03.7 Rollkies			
	6 m3	EP.....55,00.	GP330,00.
03.8 Entwässerungs-, Fassadenrinnen			
	1 St	EP.....250,00.	GP250,00.
03.9 Oberboden andecken			
	700 m2	EP.....10,00.	GP7.000,00.
03.10 Auskoffern			
	5 m3	EP.....35,00.	GP175,00.
03.11 Frostschutzkies			
	5 m3	EP.....59,87.	GP299,35.
03.12 Treppenanlage			
	1 psch		GP2.763,38.
03.13 Absperrpfosten mit Ösen			
	12 St	EP.....112,25.	GP1.347,00.
03.14 Kette als Absperrgeländer			
	1 psch		GP128,21.

LV-Kostenanschlag

InnKlinikum Altötting - 1. BA Anbau Nord

6000 VE Außenanlagen

03 Titel Zugang WEST

Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Einheitspreis	Gesamtpreis
<hr/>			
Summe Titel 03			
		Zugang WEST, Netto:17.890,19 EUR

LV-Kostenanschlag

InnKlinikum Altötting - 1. BA Anbau Nord

6000 VE Außenanlagen

04 Titel Zugang NORD

Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Einheitspreis	Gesamtpreis
04 Titel Zugang NORD			
04.1 Vermessungsarbeiten			
	1 psch		GP-
04.2 Baugrubenaushub B2, lösen, bis 2,0 m			
	40 m3	EP.....4,00.	GP160,00.
04.3 Planie für Oberboden			
	50 m3	EP.....4,00.	GP200,00.
04.4 Oberboden andecken			
	100 m2	EP.....10,00.	GP1.000,00.
04.5 Entwässerungs-, Fassadenrinnen			
	5 St	EP.....240,00.	GP1.200,00.
04.6 Unterbau für Einfassungen, kompakt			
	140 m	EP.....5,28.	GP739,20.
04.7 Betonpflaster Abschlussstein			
	140 m	EP.....23,19.	GP3.246,60.
04.8 Rollkies			
	26 m3	EP.....55,00.	GP1.430,00.
04.9 Pflasterarbeiten			
	125 m2	EP.....23,19.	GP2.898,75.
04.10 Pflaster schneiden			
	260 m	EP.....14,06.	GP3.655,60.
04.11 Treppenanlage herstellen			
	1 psch		GP1.000,00.
04.12 Rampe mit Zwischenpodest			
	1 psch		GP2.000,00.
Winkelstützwand			
04.13 Sauberkeitsschicht Streifenfundamente, > 0,2 < 0,9 m C 8/10, ca. 5 cm			
	72 m2	EP.....14,91.	GP1.073,52.
04.14 Stb.-Winkelfuß Stützwand, 0,8/0,25 m C 30/37 XC4, XF1, WF			

LV-Kostenanschlag

InnKlinikum Altötting - 1. BA Anbau Nord

6000 VE Außenanlagen

04 Titel Zugang NORD

Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Einheitspreis	Gesamtpreis
	17 m3	EP.....140,42.	GP2.387,14.
04.15 Schalung Winkelfuß Stützwand			
	43 m2	EP.....27,26.	GP1.172,18.
04.16 Kopfschalung Winkelfuß Stützwand			
	65 m2	EP.....36,11.	GP2.347,15.
04.17 Stb.-Stützwand Rampe eben, 20 cm, h 1,55 m C 30/37, XC4, XD1, XF2, WF			
	8 m3	EP.....404,29.	GP3.234,32.
04.18 Stb.-Stützwand Treppe mit gefälle, 20 cm, h 0,5 - 1,55 m C 30/37, X...			
	2,5 m3	EP.....404,29.	GP1.010,73.
04.19 Stb.-Stützwand Rampe mit Gefälle, 20 cm, h 0,50 1,55 m			
	6,5 m3	EP.....404,29.	GP2.627,89.
04.20 Zulage Wandkopf, längs geneigt			
	35 m	EP.....6,64.	GP232,40.
04.21 Zulage Wandkopf, quer geneigt			
	60 m	EP.....3,32.	GP199,20.
04.22 Zulage Wandkopf fein gerieben			
	60 m	EP.....3,32.	GP199,20.
04.23 Zulage Wandschalung SB2			
	75 m2	EP.....3,44.	GP258,00.
04.24 Kopfschalung Stützwand, 20-50 cm			
	12 m2	EP.....36,11.	GP433,32.
04.25 Wandecken und Wandkopf gefast, Fase 1-2 cm			
	20 m	EP.....1,10.	GP22,00.
04.26 Ecken gefast, Fase 2 cm			
	10 m	EP.....1,10.	GP11,00.
Geländer			
04.27 Geländer Zugang Nord			
	1 psch		GP27.500,00.
04.28 Handläufe Zugang Nord			

LV-Kostenanschlag

InnKlinikum Altötting - 1. BA Anbau Nord

6000 VE Außenanlagen

04 Titel Zugang NORD

Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Einheitspreis	Gesamtpreis
	1 psch		GP4.000,00.
Bepflanzung mit heimischen Sträuchern gemischt,			
04.29 Bepflanzung			
	12 St	EP.....83,11.	GP997,32.
<hr/>			
Summe Titel 04			
	Zugang NORD, Netto:	65.235,52 EUR
<hr/>			

LV-Kostenanschlag

InnKlinikum Altötting - 1. BA Anbau Nord

6000 VE Außenanlagen

05 Titel Innenhof

Leistungsbeschreibung	Menge/	Einh.	Einheitspreis	Gesamtpreis
05 Titel Innenhof				
05.1 Vermessungsarbeiten				
	1	psch		GP500,00.
05.2 Planie für Oberboden				
	50	m3	EP.....4,00.	GP200,00.
05.3 Unterbau für Einfassungen, kompakt				
	65	m	EP.....5,28.	GP343,20.
05.4 Aufstockung Bestandslichtschächte				
	5	St	EP.....120,00.	GP600,00.
05.5 Betonpflaster Abschlussstein				
	10	m	EP.....23,19.	GP231,90.
05.6 Randsteineinfassung				
	55	m	EP.....55,66.	GP3.061,30.
05.7 Pflasterarbeiten				
	30	m2	EP.....23,19.	GP695,70.
05.8 Pflaster schneiden				
	26	m	EP.....14,06.	GP365,56.
05.9 Rasengitter verlegen				
	55	m2	EP.....103,84.	GP5.711,20.
05.10 Rollkies				
	5,7	m3	EP.....55,00.	GP313,50.
05.11 Entwässerungs-, Fassadenrinnen				
	1	St	EP.....250,00.	GP250,00.
Bepflanzung				
05.12 Bepflanzung mit heimischen Sträuchern gemischt,				
	4	St	EP.....-	GP-
05.13 Oberboden andecken				
	175	m2	EP.....10,00.	GP1.750,00.
05.14 Zulage Innenhof				

LV-Kostenanschlag

InnKlinikum Altötting - 1. BA Anbau Nord

6000 VE Außenanlagen

05 Titel Innenhof

Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Einheitspreis	Gesamtpreis
	1 psch		GP3.000,00.
Summe Titel 05			
	Innenhof, Netto:	17.022,36 EUR

LV-Kostenanschlag

InnKlinikum Altötting - 1. BA Anbau Nord

6000 VE Außenanlagen

06 Titel Betonstahl- und Einbauteile

Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Einheitspreis	Gesamtpreis
06 Titel Betonstahl- und Einbauteile			
06.1 Betonstabstahl Ortbetonteile, B 500 A, <= ø16 liefern, verlegen und...			
	1,8 to	EP...1:958,45.	GP3.525,21.
06.2 Betonstahlmatten Ortbetonteile, B 500 A			
	1,1 to	EP...1:926,16.	GP2.118,78.
Summe Titel 06			
		Betonstahl- und Einbauteile, Netto:5.643,99 EUR

LV-Kostenanschlag**InnKlinikum Altötting - 1. BA Anbau Nord**

6000 **VE** **Außenanlagen**
 07 Titel Stundenlohnarbeiten

Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Einheitspreis	Gesamtpreis
07 Titel Stundenlohnarbeiten			
Verrechnungssätze für Löhne			
07.1 Facharbeiter Rohbauarbeiten			
	10 H	EP.....35,00.	GP350,00.
07.2 Helfer Rohbauarbeiten			
	10 H	EP.....32,00.	GP320,00.
07.3 Kombi			
	5 H	EP.....46,00.	GP230,00.
07.4 LKW bis 7,5 to, mit Bedienung			
	10 H	EP.....52,00.	GP520,00.
<hr/>			
Summe Titel 07			
	Stundenlohnarbeiten, Netto: 1.420,00 EUR		

LV-Kostenschätzung Zusammenfassung InnKlinikum Altötting - 1. BA Anbau Nord

6000 VE Außenanlagen

Leistungsbeschreibung			Seite	Gesamtpreis
01	Titel	Baustelleneinrichtung	1 2.500,00
02	Titel	Zugang OST	2 17.773,08
03	Titel	Zugang WEST	4 17.890,19
04	Titel	Zugang NORD	6 65.235,52
05	Titel	Innenhof	9 17.022,36
06	Titel	Betonstahl- und Einbauteile	11 5.643,99
07	Titel	Stundenlohnarbeiten	12 1.420,00

Gesamtsumme: VE 6000 Außenanlagen

Gesamtsumme, Netto: ... 127.485,14 EUR

zzgl. MwSt. (19,0 %): 24.222,18 EUR

Gesamtsumme, Brutto: ... 151.707,32 EUR