



**Bodenaufbau Treppenlauf**  
von oben nach unten

**Gewerk Fliesenleger**

- Betonwerkstein Winkelstufe R9 Breite gem. Werkplan mit Einlage als Stufenmarkierung gem. DIN 18040-1 d ≥ 40mm gem. Herstellerangaben im Mörtelbett gem. DIN 1053-1 Gesamtaufbauhöhe 7cm
- Antrittsplatte und verlängerte Winkelstufen gem. Übersicht

**Gewerk Fliesenleger**

- Dauerelastische Fugen im Übergang Treppenlauf zu Zwischenpodest
- Farbe passend zum Bodenbelag gem. Arch.

Die exakte Lage der Tür und Belagsübergang ist der Werkplanung und den Übersichten zu entnehmen.

**Gewerk Bodenleger**  
Dauerelastische Verfugung im Bereich des Belagwechsels

**Gewerk Fliesenleger**  
Fußbodenaufbau BWS-1 schwimmender Zementestrich Trittschalldämmung zementgebundene Ausgleichsschüttung

**Gewerk Bodenleger**  
Bodenbelag gem. Übersichten

**Gewerk Estrich**  
Fußbodenaufbau Flur PVC-1 schwimmender Zementestrich Trittschalldämmung zementgebundene Ausgleichsschüttung

Alle Maße sind vor Ort zu prüfen


Index    Gez.    Datum    Änderungsbeschreibung

InnKlinikum Altötting	
Erweiterung und Sanierung 2.BA Aufstockung Pflege / BT 6-12	
WERKPLANUNG	VORABZUG
Treppenpodest 3.OG	
PLANNR.: A-P5-BT6-12-D-510	INDEX:
MAßSTAB: 1/5	DATUM: 29.06.2020