




Unterkonstruktion nach Wahl AN



Wand mit Handlauf



Trockenbauwand



Vorsatzschale

Bitte beachten:

Die exakte Höhe und Lage des Wandschutzes sind dem Werkplan/Raumblättern zu entnehmen!


Bitte beachten:

**Zusätzliche
Unterkonstruktion
nur für Verschraubung
an Trockenputz erforderlich!**

Wandschutz als HPL-Kompaktplatte (B1), bzw. nichtbrennbare Faserzementplatte (A2) mit HPL-Beschichtung entsprechend den Übersichten


Plattenbreite ca. 1,25 m;
Systemdicke ca. 13,5 mm;
auf GK-Wänden montiert;
Montage mit verdeckter
Befestigung; Nutausbildung zwischen
den Paneelen zur spaltenlosen Ver-
bindung; seitlicher Verschiebe-
schutz zwischen den Paneelen;
obere Aluminiumabschlusleiste,
Ansichtsbreite 5 mm; Wand- und
Türanschluss dauerelastisch
verfügen.
Eckausbildung aussen mit
4-Kant-Edelstahlprofil, Kanten
leicht gerundet;
Eckausbildung innen mit Silikon
abgefügt.

Fugenbild ausgemittelt z.B.
zwischen Türen; an gegenüber-
liegenden Wänden gleiches Fugen-
bild (Fugen liegen gegenüber)



Ausfräsung Elektrodosen
Hinterlegung mit
Schichtstoffplatte 8 mm
nach Aufmaß vor Ort.

5 PVC Fussbodenbelag
10 cm hochgeführt



Regeldetail Außenecke

**Brandschutzanforderung
bei Traversen beachten!**

Angaben zu Wandschutz,
siehe Übersichten

Anforderungen Tür,
siehe Türliste

Brandschutz,
Schallschutz,
Strahlenschutz
nach Angabe Werkplan

Alle Maße sind vor Ort zu prüfen

InnKlinikum Altötting

Erweiterung und Sanierung 2.BA
Aufstockung Pflege / BT 6-12

WERKPLANUNG

Vorabzug

Wandschutz Regeldetail

PLANNR.: A-P5-BT6-12-D-411

INDEX: -

MAßSTAB: 1/5

DATUM: 29.05.2020

Vertikalschnitte mit aufgesetztem Wandschutz