

| | | | |
|-------------|---|---------------|------------|
| Bieter | | Vergabenummer | Datum |
| | | | 03.08.2020 |
| Baumaßnahme | 651_ - KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege InnKlinikum Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege | | |
| Leistung | VE 1140 Trockenbauarbeiten | | |

Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ des ¹ LV | Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹ | Menge ¹ | Men- gen- einheit ¹ | Zeitan- satz ² | Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ² | | | | |
|------------------------------|---|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|-------------|---------------|------------------------|--|
| | | | | | 2,3 Lohn | 2 Stoffe | 2,4 Geräte | Sonstiges ² | Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | Allgemeine Tätigkeiten | Titel | | | | | | | |
| 01.01 | Allgemeine Tätigkeiten | UT | | | | | | | |
| 01.01.001 | Werk- und Montageplanung | 1 | psch | | | | | | |
| 01.01.002 | Einmessen Trockenbau-Hauptachsen | 1 | psch | | | | | | |
| 01.01.003 | Statische Dimensionierung Türverstärkungen | 1 | psch | | | | | | |
| 01.01.004 | Arbeitshöhe >3,5m und <4,1m | 1 | psch | | | | | | |
| 01.01.005 | FM-Dokumentation Sichtfenster | 1 | psch | | | | | | |
| 01.01.006 | FM-Dokumentation Innentüren | 1 | psch | | | | | | |
| 02 | Vertikale Bauteile | Titel | | | | | | | |
| 02.01 | Grundkonstruktionen Wände | UT | | | | | | | |
| 02.01.001 | Montagewand, d=10cm, GKB | 41 | m2 | | | | | | |
| 02.01.002 | Montagewand, d=10cm, GKBI | 8 | m2 | | | | | | |
| 02.01.003 | Montagewand, d=10cm, zementgebundene Bauplatte | 140 | m2 | | | | | | |
| 02.01.004 | Montagewand, d=10cm, GKB/zementgebundene Bauplatte | 776 | m2 | | | | | | |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

| | | |
|--------|---------------|------------|
| Bieter | Vergabenummer | Datum |
| | | 03.08.2020 |

Baumaßnahme **651_ - KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege**
InnKlinikum Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege

Leistung **VE 1140 Trockenbauarbeiten**

Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ des LV ¹ | Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹ | Menge ¹ | Men- gen- einheit 1 | Zeitan- satz ² | Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ² | | | | |
|------------------------------|---|--------------------|------------------------------|------------------------------|---|-------------|---------------|----------------|--|
| | | | | | 2,3 Lohn | 2 Stoffe | 2,4 Geräte | Sonstiges 2 | Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1140 | Trockenbauarbeiten | | | VE | | | | | |
| 02 | Vertikale Bauteile | | | Titel | | | | | |
| 02.01.005 | Montagewand, d=15cm, GKB | 12 | m2 | | | | | | |
| 02.01.006 | Montagewand, d=15cm, GKB/zementgebundene Bauplatte | 166 | m2 | | | | | | |
| 02.01.007 | Montagewand, d=15cm, GKB/GKBI | 68 | m2 | | | | | | |
| 02.01.008 | Montagewand, 47dB, d=15cm, GKB | 281 | m2 | | | | | | |
| 02.01.009 | Montagewand, 52dB, d=15cm, GKB | 21 | m2 | | | | | | |
| 02.01.010 | Montagewand, 47dB, d=20cm, GKB | 30 | m2 | | | | | | |
| 02.01.011 | Montagewand verlascht, d=25cm, GKB/zementgebundene Bauplatte | 49 | m2 | | | | | | |
| 02.01.012 | Montagewand verlascht, d=20-25cm, GKB | 32 | m2 | | | | | | |
| 02.01.013 | Montagewand verlascht, d=20-40cm, GKBI | 31 | m2 | | | | | | |
| 02.01.014 | Montagewand verlascht, d=20-30cm, GKB/GKBI | 90 | m2 | | | | | | |
| 02.01.015 | Montagewand verlascht, d=20-30cm, GKB/GKBI | 31 | m2 | | | | | | |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

| | | |
|--------|---------------|------------|
| Bieter | Vergabenummer | Datum |
| | | 03.08.2020 |

Baumaßnahme **651_ - KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege**
InnKlinikum Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege

Leistung **VE 1140 Trockenbauarbeiten**

Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ des LV | Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹ | Menge ¹ | Men- gen- einheit 1 | Zeitan- satz ² | Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ² | | | | |
|-----------------|--|--------------------|------------------------------|------------------------------|---|-------------|---------------|----------------|--|
| | | | | | 2,3 Lohn | 2 Stoffe | 2,4 Geräte | Sonstiges 2 | Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1140 | Trockenbauarbeiten | | | VE | | | | | |
| 02 | Vertikale Bauteile | | | Titel | | | | | |
| 02.01.016 | F30-Montagewand, d=10cm, GKB | 65 | m2 | | | | | | |
| 02.01.017 | F30-Montagewand, d=10cm, GKB/GKBI | 10 | m2 | | | | | | |
| 02.01.018 | F30-Montagewand, d=15cm, GKB | 231 | m2 | | | | | | |
| 02.01.019 | F30-Montagewand verlascht, d=25cm, GKB/GKBI | 10 | m2 | | | | | | |
| 02.01.020 | F30-Montagewand verlascht, d=25-45cm, GKB | 398 | m2 | | | | | | |
| 02.01.021 | F30-Montagewand, 47dB, d=10cm, GKB | 35 | m2 | | | | | | |
| 02.01.022 | F30-Montagewand, 47dB, d=10cm, GKB/zementgebundene Bauplatte | 327 | m2 | | | | | | |
| 02.01.023 | F30-Montagewand, 47dB, d=15cm, GKB | 2.278 | m2 | | | | | | |
| 02.01.024 | F30-Montagewand, 47dB, d=15cm, GKB/zementgebundene Bauplatte | 120 | m2 | | | | | | |
| 02.01.025 | F30-Montagewand, 47dB, d=15cm, GKB/GKBI | 161 | m2 | | | | | | |
| 02.01.026 | F30-Montagewand, 47dB, d=20cm, GKB | 13 | m2 | | | | | | |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

| | | | |
|-------------|---|---------------|------------|
| Bieter | | Vergabenummer | Datum |
| | | | 03.08.2020 |
| Baumaßnahme | 651_ - KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege InnKlinikum Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege | | |
| Leistung | VE 1140 Trockenbauarbeiten | | |

Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ des LV | Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹ | Menge ¹ | Men- gen- einheit 1 | Zeitan- satz ² | Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ² | | | | |
|-----------------|--|--------------------|------------------------------|------------------------------|---|-------------|---------------|----------------|--|
| | | | | | 2,3 Lohn | 2 Stoffe | 2,4 Geräte | Sonstiges 2 | Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1140 | Trockenbauarbeiten | | | VE | | | | | |
| 02 | Vertikale Bauteile | | | Titel | | | | | |
| 02.01.027 | F30-Montagewand verlascht, 47dB, d=25-40cm, GKB/GKBI | 72 | m2 | | | | | | |
| 02.01.028 | F30-Montagewand verlascht, 47dB, d=20-45cm, GKB | 686 | m2 | | | | | | |
| 02.01.029 | F30-Montagewand verlascht, 47dB, d=20-75cm, GKB/zementgebundene Bauplatte | 121 | m2 | | | | | | |
| 02.01.030 | F30-Montagewand verlascht, 47dB, d=20-30cm, zementgebundene Bauplatte | 212 | m2 | | | | | | |
| 02.01.031 | F30-Montagewand verlascht, 47dB, d=30cm, GKBI/zementgebundene Bauplatte | 4 | m2 | | | | | | |
| 02.01.032 | F90-Montagewand, d=15cm, GKF | 65 | m2 | | | | | | |
| 02.01.033 | F90-Montagewand, d=15cm, GKF/GKFI | 31 | m2 | | | | | | |
| 02.01.034 | F90-Montagewand, d=20cm, GKF | 56 | m2 | | | | | | |
| 02.01.035 | Vorsatzschale, direkt befestigt d= 7,5cm, GKB | 297 | m2 | | | | | | |
| 02.01.036 | Freist. Vorsatzschale, d= 10-30cm, GKB | 240 | m2 | | | | | | |
| 02.01.037 | Freist. Vorsatzschale, d= 15-30cm, GKBI | 86 | m2 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

| | | |
|--|---------------|------------|
| Bieter | Vergabenummer | Datum |
| | | 03.08.2020 |
| Baumaßnahme 651_ - KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege InnKlinikum Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege | | |
| Leistung VE 1140 Trockenbauarbeiten | | |

Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ des LV ¹ | Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹ | Menge ¹ | Men- gen- einheit ¹ | Zeitan- satz ² | Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ² | | | | |
|------------------------------|---|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|--|
| | | | | | Lohn ^{2,3} | Stoffe ² | Geräte ^{2,4} | Sonstiges ² | Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1140 | Trockenbauarbeiten | | | VE | | | | | |
| 02 | Vertikale Bauteile | | | Titel | | | | | |
| 02.01.038 | Freist. Vorsatzschale, d=15-60cm, zementgebundene Bauplatte | 632 | m2 | | | | | | |
| 02.01.039 | Freist. Vorsatzschale, 135°, GKB | 5 | St | | | | | | |
| 02.01.040 | F30-Schachtwand, 3-seitig, 225x55cm, GKF | 2 | St | | | | | | |
| 02.01.041 | F30-Schachtwand, 2-seitig, 142 x 27,5cm, GKF | 1 | St | | | | | | |
| 02.01.042 | F30-Schachtwand, 2-seitig, 134 x 28cm, GKF | 1 | St | | | | | | |
| 02.01.043 | F30-Schachtwand, 2-seitig, 129 x 40cm, GKF | 1 | St | | | | | | |
| 02.01.044 | F90-Schachtwand, 2-seitig, 295 x 92,5cm, GKF | 3 | St | | | | | | |
| 02.01.045 | Türsturz, d=15cm, H bis 1,25m, GKB | 25 | m2 | | | | | | |
| 02.01.046 | F30-Türsturz, d=15cm, H bis 1,21m, GKB | 20 | m2 | | | | | | |
| 02.02 | Trockenputz | | | UT | | | | | |
| 02.02.001 | Trockenputz, H=3,05m, GKB | 95 | m2 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

| | | | |
|-------------|---|---------------|------------|
| Bieter | | Vergabenummer | Datum |
| | | | 03.08.2020 |
| Baumaßnahme | 651_ - KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege InnKlinikum Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege | | |
| Leistung | VE 1140 Trockenbauarbeiten | | |

Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ des ¹ LV | Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹ | Menge ¹ | Men- gen- einheit ¹ | Zeitan- satz ² | Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ² | | | | |
|------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|-------------|---------------|------------------------|--|
| | | | | | 2,3 Lohn | 2 Stoffe | 2,4 Geräte | Sonstiges ² | Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1140 | Trockenbauarbeiten | | | VE | | | | | |
| 02 | Vertikale Bauteile | | | Titel | | | | | |
| 02.02.002 | Trockenputz, H=4,5m, GKB, Treppenhaus | 58,7 | m2 | | | | | | |
| 02.02.003 | Trockenputz Brüstung, H=0,88m, GKB | 8 | m | | | | | | |
| 02.02.004 | Trockenputz Sturz, H=1,25m, GKB | 8 | m | | | | | | |
| 02.02.005 | Hinterfüllung Trockenputz, 10-20 cm, waagrecht | 150 | m | | | | | | |
| 02.02.006 | Hinterfüllung Trockenputz, 10-20 cm, vertikal | 20 | m | | | | | | |
| 02.03 | Zulagen vertikale Bauteile | | | UT | | | | | |
| 02.03.001 | Zulage Montagewände Kleinflächen <5m2 | 100 | St | | | | | | |
| 02.03.002 | Zulage Montagewände Kleinflächen streifenförmig B<0,3m | 75 | m | | | | | | |
| 02.03.003 | Zulage Montagewände, verlascht Kleinflächen <5m2 | 50 | St | | | | | | |
| 02.03.004 | Zulage Vorsatzschalen/Schachtwände Kleinflächen <5m2 | 60 | St | | | | | | |
| 02.03.005 | Zulage Trockenputz Kleinflächen <5m2 | 20 | St | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

| | | | |
|-------------|---|---------------|------------|
| Bieter | | Vergabenummer | Datum |
| | | | 03.08.2020 |
| Baumaßnahme | 651_ - KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege InnKlinikum Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege | | |
| Leistung | VE 1140 Trockenbauarbeiten | | |

Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ des ¹ LV | Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹ | Menge ¹ | Men- gen- einheit ¹ | Zeitan- satz ² | Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ² | | | | |
|------------------------------|---|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|-------------|---------------|------------------------|--|
| | | | | | 2,3 Lohn | 2 Stoffe | 2,4 Geräte | Sonstiges ² | Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1140 | Trockenbauarbeiten | | | VE | | | | | |
| 02 | Vertikale Bauteile | | | Titel | | | | | |
| 02.03.006 | Zulage Trockenputz Kleinflächen streifenförmig B<0,3m | 10 | m | | | | | | |
| 02.03.007 | Vorabmontage Ständerwerk | 300 | m2 | | | | | | |
| 02.03.008 | Vorabmontage Bekleidung 2.Seite Flurwände | 200 | m | | | | | | |
| 02.03.009 | Nachträgliches Schliessen Wände, Kleinflächen < 5m2 | 250 | m2 | | | | | | |
| 02.03.010 | Anschluss Montagewand an Massivwand | 150 | m | | | | | | |
| 02.03.011 | Anschluss Montagewand, verlascht an Massivwand | 100 | m | | | | | | |
| 02.03.012 | Anschluss Vorsatzschale an Massivwand | 50 | m | | | | | | |
| 02.03.013 | Anschluss Montagewand an Leichtbauaußenwand | 100 | m | | | | | | |
| 02.03.014 | Anschluss Montagewand, verlascht an Leichtbauaußenwand | 180 | m | | | | | | |
| 02.03.015 | Anschluss Vorsatzschale/Schachtwand an Leichtbauaußenwand | 50 | m | | | | | | |
| 02.03.016 | Wanddecke rechtwinkelig, Montagewände | 550 | m | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

| | | | |
|-------------|---|---------------|------------|
| Bieter | | Vergabenummer | Datum |
| | | | 03.08.2020 |
| Baumaßnahme | 651_ - KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege InnKlinikum Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege | | |
| Leistung | VE 1140 Trockenbauarbeiten | | |

Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ des ¹ LV | Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹ | Menge ¹ | Men- gen- einheit ¹ | Zeitan- satz ² | Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ² | | | | |
|------------------------------|---|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|--|
| | | | | | Lohn ^{2,3} | Stoffe ² | Geräte ^{2,4} | Sonstiges ² | Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1140 | Trockenbauarbeiten | | | VE | | | | | |
| 02 | Vertikale Bauteile | | | Titel | | | | | |
| 02.03.017 | Wanddecke rechtwinkelig, Montagewände, verlascht | 250 | m | | | | | | |
| 02.03.018 | Wanddecke rechtwinkelig, Vorsatzschale | 100 | m | | | | | | |
| 02.03.019 | Wanddecke schiefwinkelig, Montagewände | 300 | m | | | | | | |
| 02.03.020 | Wanddecke schiefwinkelig, Montagewände, verlascht | 50 | m | | | | | | |
| 02.03.021 | Wanddecke schiefwinkelig, Vorsatzschale | 50 | m | | | | | | |
| 02.03.022 | T-Anschluss Montagewand | 600 | m | | | | | | |
| 02.03.023 | T-Anschluss Montagewand, verlascht | 150 | m | | | | | | |
| 02.03.024 | T-Anschluss Vorsatzschale, Schachtwand | 100 | m | | | | | | |
| 02.03.025 | Fassadenanschlusschwert beidseitig, F30, 47dB, H=4,1m, T=26cm | 160 | m | | | | | | |
| 02.03.026 | Anarbeiten an querende Unterzüge <500x500mm | 100 | St | | | | | | |
| 02.03.027 | Anarbeiten Wandbekleidung an Einbauteile, rechtwinklig | 150 | m | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

| | | |
|--------|---------------|------------|
| Bieter | Vergabenummer | Datum |
| | | 03.08.2020 |

Baumaßnahme **651_ - KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege**
InnKlinikum Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege

Leistung **VE 1140 Trockenbauarbeiten**

Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ des LV ¹ | Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹ | Menge ¹ | Men- gen- einheit ¹ | Zeitan- satz ² | Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ² | | | | |
|------------------------------|---|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|-------------|---------------|------------------------|--|
| | | | | | 2,3 Lohn | 2 Stoffe | 2,4 Geräte | Sonstiges ² | Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1140 | Trockenbauarbeiten | | | VE | | | | | |
| 02 | Vertikale Bauteile | | | Titel | | | | | |
| 02.03.028 | Stirnkante geschlossen, 2-lagig, sichtbar | 250 | m | | | | | | |
| 02.03.029 | Bewegungsfuge Montagewand einseitig, Deckleiste | 50 | m | | | | | | |
| 02.03.030 | Kantenschutzprofil Aluminium, 23/15 mm | 500 | m | | | | | | |
| 02.03.031 | Dauerelastische Verfugung | 2.000 | m | | | | | | |
| 02.03.032 | Zulage Verspachtelung Stirnseitig F30-Wand an Fassadenpfosten | 180 | m | | | | | | |
| 02.03.033 | Zulage Unterkonstruktion Nassraum | 2.550 | m2 | | | | | | |
| 02.03.034 | Minderung Verspachtelung Qualitätsstufe Q1, Wände | 400 | m2 | | | | | | |
| 02.03.035 | Zulage Verspachtelung Qualitätsstufe Q3, Wände | 300 | m2 | | | | | | |
| 02.04 | Aussteifungen, Wandverstärk... | | | UT | | | | | |
| 02.04.001 | Verstärkungsprofil UA50, d=2,0mm, brüstungshoch | 25 | m | | | | | | |
| 02.04.002 | Verstärkungsprofil UA75, d=2,0mm, brüstungshoch | 35 | m | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

| | | |
|--|---------------|------------|
| Bieter | Vergabenummer | Datum |
| | | 03.08.2020 |
| Baumaßnahme 651_ - KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege InnKlinikum Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege | | |
| Leistung VE 1140 Trockenbauarbeiten | | |

Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ des ¹ LV | Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹ | Menge ¹ | Men- gen- einheit ¹ | Zeitan- satz ² | Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ² | | | | |
|------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|-------------|---------------|------------------------|--|
| | | | | | 2,3 Lohn | 2 Stoffe | 2,4 Geräte | Sonstiges ² | Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1140 | Trockenbauarbeiten | | | VE | | | | | |
| 02 | Vertikale Bauteile | | | Titel | | | | | |
| 02.04.003 | Verstärkungsprofil UA50, d=2,0mm, raumhoch | 50 | m | | | | | | |
| 02.04.004 | Verstärkungsprofil UA75, d=2,0mm, raumhoch | 50 | m | | | | | | |
| 02.04.005 | Verstärkungsprofil UA100, d=2,0mm, raumhoch | 50 | m | | | | | | |
| 02.04.006 | Zulage lagegenaue Verortung Verstärkungsprofil | 300 | St | | | | | | |
| 02.04.007 | Auswechselungen Ständerwand, CW50/75/100, d=0,6mm | 600 | m | | | | | | |
| 02.04.008 | Auswechselung UA50, d=2,0mm | 50 | m | | | | | | |
| 02.04.009 | Auswechselung UA75, d=2,0mm | 50 | m | | | | | | |
| 02.04.010 | Auswechselung UA100, d=2,0mm | 100 | m | | | | | | |
| 02.04.011 | Formrohr-Profil 50/50/4 mm, Pfosten, Sturz | 553 | m | | | | | | |
| 02.04.012 | Formrohr-Profil 100/100/4 mm, Pfosten, Sturz | 1.012 | m | | | | | | |
| 02.04.013 | Formrohr-Profil 100/100/4 mm, Stützpunkt | 12 | m | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

| | | | |
|-------------|---|---------------|------------|
| Bieter | | Vergabenummer | Datum |
| | | | 03.08.2020 |
| Baumaßnahme | 651_ - KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege InnKlinikum Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege | | |
| Leistung | VE 1140 Trockenbauarbeiten | | |

Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ des ¹ LV | Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹ | Menge ¹ | Men- gen- einheit ¹ | Zeitan- satz ² | Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ² | | | | |
|------------------------------|---|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|-------------|---------------|------------------------|--|
| | | | | | 2,3 Lohn | 2 Stoffe | 2,4 Geräte | Sonstiges ² | Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1140 | Trockenbauarbeiten | | | VE | | | | | |
| 02 | Vertikale Bauteile | | | Titel | | | | | |
| 02.04.014 | Bohrung in Formrohr für Kabeldurchführung | 315 | St | | | | | | |
| 02.04.015 | Zulage Einarbeiten bauseit. Tragelement WC | 80 | St | | | | | | |
| 02.04.016 | Zulage Einarbeiten bauseit. Tragelement Waschtisch | 80 | St | | | | | | |
| 02.04.017 | Zulage Einarbeiten bauseit. Tragelement Dusche | 69 | St | | | | | | |
| 02.04.018 | Traverse Mehrschichtholzplatte, 300/23 mm | 60 | m | | | | | | |
| 02.04.019 | Traverse Stahlblech mit Gipsfasereinlage, 300/0,75+18mm | 1.382 | m | | | | | | |
| 02.04.020 | Traverse Stahlblech mit Gipsfasereinlage, 200/0,75+18mm | 364 | m | | | | | | |
| 02.04.021 | Traverse Stahlblech mit Gipsfasereinlage, 800/0,75+18mm | 364 | m | | | | | | |
| 02.04.022 | Traverse Stahlblech mit Gipsfasereinlage, 1000/0,75+18mm | 19 | m | | | | | | |
| 02.04.023 | Traverse Stahlblech mit Gipsfasereinlage, 3270/0,75+18mm | 120 | m | | | | | | |
| 02.04.024 | Feuchtraumtraverse, Stahlblech mit Holzeinlage 300/0,75+20mm | 462 | m | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

| | | | |
|-------------|---|---------------|------------|
| Bieter | | Vergabenummer | Datum |
| | | | 03.08.2020 |
| Baumaßnahme | 651_ - KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege InnKlinikum Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege | | |
| Leistung | VE 1140 Trockenbauarbeiten | | |

Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ des ¹ LV | Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹ | Menge ¹ | Men- gen- einheit ¹ | Zeitan- satz ² | Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ² | | | | |
|------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|-------------|---------------|------------------------|--|
| | | | | | 2,3 Lohn | 2 Stoffe | 2,4 Geräte | Sonstiges ² | Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1140 | Trockenbauarbeiten | VE | | | | | | | |
| 02 | Vertikale Bauteile | Titel | | | | | | | |
| 02.04.025 | Feuchtraumtraverse, Stahlblech mit Holzeinlage 200/0,75+20mm | 185 | m | | | | | | |
| 02.04.026 | Feuchtraumtraverse, Stahlblech mit Holzeinlage 350/0,75+20mm | 11 | m | | | | | | |
| 02.04.027 | Feuchtraumtraverse, Stahlblech mit Holzeinlage 600/0,75+20mm | 13 | m | | | | | | |
| 02.04.028 | Revisionsklappe, 500x500mm, flächenb. gespachtelt | 118 | St | | | | | | |
| 02.04.029 | Revisionsklappe, 400x400mm, flächenb. gespachtelt | 5 | St | | | | | | |
| 02.04.030 | Revisionsklappe, 200x200mm, flächenb. gespachtelt | 10 | St | | | | | | |
| 02.05 | Öffnungen, Aussparungen, Ni... | UT | | | | | | | |
| 02.05.001 | Türöffnung Trockenputz | 2 | St | | | | | | |
| 02.05.002 | Türöffnung UA100, ca. 0,88x2,26m, bis 4,1m | 2 | St | | | | | | |
| 02.05.003 | Türöffnung UA100, ca. 1,01x2,13m, bis 4,1m | 3 | St | | | | | | |
| 02.05.004 | Türöffnung UA100, ca. 1,01x2,26m, bis 4,1m | 105 | St | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

| | | |
|--------|---------------|------------|
| Bieter | Vergabenummer | Datum |
| | | 03.08.2020 |

Baumaßnahme **651_ - KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege**
InnKlinikum Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege

Leistung **VE 1140 Trockenbauarbeiten**

Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ des LV ¹ | Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹ | Menge ¹ | Men- gen- einheit 1 | Zeitan- satz ² | Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ² | | | | |
|------------------------------|---|--------------------|------------------------------|------------------------------|---|-------------|---------------|----------------|--|
| | | | | | 2,3 Lohn | 2 Stoffe | 2,4 Geräte | Sonstiges 2 | Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1140 | Trockenbauarbeiten | | | VE | | | | | |
| 02 | Vertikale Bauteile | | | Titel | | | | | |
| 02.05.005 | Türöffnung UA100, ca.1,13x2,26m, bis 4,1m | 25 | St | | | | | | |
| 02.05.006 | Türöffnung 2xUA50, ca.1,13x2,26m, bis 4,1m | 1 | St | | | | | | |
| 02.05.007 | Türöffnung UA100, ca.1,38x2,26m, bis 4,1m | 78 | St | | | | | | |
| 02.05.008 | Türöffnung UA100, ca.1,45x2,26m, bis 4,1m | 3 | St | | | | | | |
| 02.05.009 | Türöffnung UA100, ca.1,70x2,26m, bis 4,1m | 1 | St | | | | | | |
| 02.05.010 | Türöffnung Winkelblech | 66 | St | | | | | | |
| 02.05.011 | Sichtfensteröffnung UA100, ca.0,83x1,28m, bis 4,0m | 3 | St | | | | | | |
| 02.05.012 | Sichtfensteröffnung UA100, ca.3,30x1,28m, bis 4,1m | 3 | St | | | | | | |
| 02.05.013 | Stegausschnitte Metallständer UW/CW, 10-40 m2 | 500 | St | | | | | | |
| 02.05.014 | Stegausschnitte Metallständer UA, 10-40 m2 | 100 | St | | | | | | |
| 02.05.015 | Wandeführung, rund d<30mm, F30, einschl. schließen | 10 | St | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

| | | |
|--------|---------------|------------|
| Bieter | Vergabenummer | Datum |
| | | 03.08.2020 |

Baumaßnahme **651_ - KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege**
InnKlinikum Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege

Leistung **VE 1140 Trockenbauarbeiten**

Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ des LV | Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹ | Menge ¹ | Men- gen- einheit 1 | Zeitan- satz ² | Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ² | | | | |
|-----------------|--|--------------------|------------------------------|------------------------------|---|-------------|---------------|----------------|--|
| | | | | | 2,3 Lohn | 2 Stoffe | 2,4 Geräte | Sonstiges 2 | Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1140 | Trockenbauarbeiten | | | VE | | | | | |
| 02 | Vertikale Bauteile | | | Titel | | | | | |
| 02.05.016 | Wandeführung, rund d<80mm, F30, einschl. schließen | 1.093 | St | | | | | | |
| 02.05.017 | Wandeführung, rund d<300mm, F30, einschl. schließen | 934 | St | | | | | | |
| 02.05.018 | Wandeführung, rund d<500mm, F30, einschl. schließen | 15 | St | | | | | | |
| 02.05.019 | Wanddurchführung, rund d<300mm, F30 einschl. schließen | 42 | St | | | | | | |
| 02.05.020 | Wanddurchführung, rund d<500mm, F30 einschl. schließen | 15 | St | | | | | | |
| 02.05.021 | Durchführung GK-Montagewände Leerrohre | 50 | St | | | | | | |
| 02.05.022 | Wanddurchführung, F30, bis 300cm ² | 200 | St | | | | | | |
| 02.05.023 | Wanddurchführung, F30, bis 1.000cm ² | 22 | St | | | | | | |
| 02.05.024 | Wanddurchführung, F30, bis 5.000cm ² | 80 | St | | | | | | |
| 02.05.025 | Wanddurchführung schließen, F30, bis 5.000 cm ² | 58 | St | | | | | | |
| 02.05.026 | Heizkörpernische in F30-Trockenbauwand, ca.90x12,5cm | 9 | St | | | | | | |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

| | | |
|--|---------------|------------|
| Bieter | Vergabenummer | Datum |
| | | 03.08.2020 |
| Baumaßnahme 651_ - KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege InnKlinikum Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege | | |
| Leistung VE 1140 Trockenbauarbeiten | | |

Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ des ¹ LV | Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹ | Menge ¹ | Men- gen- einheit ¹ | Zeitan- satz ² | Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ² | | | | |
|------------------------------|---|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|-------------|---------------|------------------------|--|
| | | | | | 2,3 Lohn | 2 Stoffe | 2,4 Geräte | Sonstiges ² | Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1140 | Trockenbauarbeiten | | | VE | | | | | |
| 02 | Vertikale Bauteile | | | Titel | | | | | |
| 02.05.027 | Heizkörpernische in F30-Trockenbauwand, ca.105x13cm | 5 | St | | | | | | |
| 02.05.028 | Heizkörpernische in F30-Trockenbauwand, ca.120x13cm | 1 | St | | | | | | |
| 02.05.029 | Heizkörpernische in F30-Trockenbauwand, ca.90x13cm | 2 | St | | | | | | |
| 02.05.030 | Heizkörpernische in Vorsatzschale, ca. 305x100x12,5cm | 4 | St | | | | | | |
| 02.05.031 | Wandhydrant-Nische in F30-Trockenbauwand, ca.88x90cm | 8 | St | | | | | | |
| 02.05.032 | Feuerlöscher-Nische in F30-Trockenbauwand, ca.32x72cm | 19 | St | | | | | | |
| 02.06 | Brandschutz-Bekleidung | | | UT | | | | | |
| 02.06.001 | F30-Bekleidung Stütze, QHP 160x6.3, vierseitig, H=ca.3,8m | 43 | St | | | | | | |
| 02.06.002 | F30-Bekleidung Stütze, RHP 250x150x6.3, vierseitig, H=ca.3,8m | 37 | St | | | | | | |
| 02.06.003 | F30-Bekleidung Stütze, RHP 250x150x8, vierseitig, H=ca.0,7m | 8 | St | | | | | | |
| 02.06.004 | F30-Bekleidung Stütze, Rohr 193,7 x 12,5, allseitig, H=ca.3,8m | 1 | St | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

| | | | |
|-------------|---|---------------|------------|
| Bieter | | Vergabenummer | Datum |
| | | | 03.08.2020 |
| Baumaßnahme | 651_ - KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege InnKlinikum Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege | | |
| Leistung | VE 1140 Trockenbauarbeiten | | |

Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ des LV ¹ | Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹ | Menge ¹ | Men- gen- einheit ¹ | Zeitan- satz ² | Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ² | | | | |
|------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|--|
| | | | | | Lohn ^{2,3} | Stoffe ² | Geräte ^{2,4} | Sonstiges ² | Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1140 | Trockenbauarbeiten | | | VE | | | | | |
| 02 | Vertikale Bauteile | | | Titel | | | | | |
| 02.06.005 | Zulage Knotenpunkt mit Vouten/Anschrublasche | 88 | St | | | | | | |
| 03 | Decken | | | Titel | | | | | |
| 03.01 | Grundkonstruktionen | | | UT | | | | | |
| 03.01.001 | Unterdecke GKB, AH=0,95m, RH=3,75m | 359 | m2 | | | | | | |
| 03.01.002 | Unterdecke GKBI, AH=1,25m, RH=3,75m | 390 | m2 | | | | | | |
| 03.02 | Zulagen, Anschlüsse | | | UT | | | | | |
| 03.02.001 | Zulage Befestigung in Stahlbetondecke | 10 | m2 | | | | | | |
| 03.02.002 | Zulage geschl. Unterdecke, Kleinflächen <5m2 | 75 | St | | | | | | |
| 03.02.003 | Nachträgliches Schliessen Unterdecke, Teilabschnitte | 80 | m2 | | | | | | |
| 03.02.004 | Nachträgliches Schliessen Unterdecke, Kleinflächen <5m2 | 20 | m2 | | | | | | |
| 03.02.005 | Abdecken von Gegenständen/Verteilungen | 20 | m2 | | | | | | |
| 03.02.006 | Wandanschluss starr, nicht tragend | 968,5 | m | | | | | | |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

| | | |
|--------|---------------|------------|
| Bieter | Vergabenummer | Datum |
| | | 03.08.2020 |

Baumaßnahme **651_ - KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege**
InnKlinikum Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege

Leistung **VE 1140 Trockenbauarbeiten**

Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ des ¹ LV | Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹ | Menge ¹ | Men- gen- einheit ¹ | Zeitan- satz ² | Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ² | | | | |
|------------------------------|---|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|-------------|---------------|------------------------|--|
| | | | | | 2,3 Lohn | 2 Stoffe | 2,4 Geräte | Sonstiges ² | Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1140 | Trockenbauarbeiten | | | VE | | | | | |
| 03 | Decken | | | Titel | | | | | |
| 03.02.007 | gleitender Wandanschluss | 615 | m | | | | | | |
| 03.02.008 | Anarbeiten Unterdecke an Stütze | 2 | St | | | | | | |
| 03.02.009 | Anarbeiten Unterdecke an Fassadenschwerter | 6 | St | | | | | | |
| 03.02.010 | Anarbeiten bauseitige Einbauten, punktuell bis 10x10cm | 5 | St | | | | | | |
| 03.02.011 | Anarbeiten bauseitige Einbauten, rund, D=11-40cm | 5 | St | | | | | | |
| 03.02.012 | Anarbeiten bauseitige Einbauten, rechteckig bis 80x80cm | 5 | St | | | | | | |
| 03.02.013 | Dichtstoff-Anschluss Fassadenelement, Einbauten | 15 | m | | | | | | |
| 03.03 | Einbauten, Aussparungen, De... | | | UT | | | | | |
| 03.03.001 | Revisionsklappe, 600x600mm, geschlossene Decke | 32 | St | | | | | | |
| 03.03.002 | Revisionsklappe, 500x500mm, geschlossene Decke | 100 | St | | | | | | |
| 03.03.003 | Deckenausschnitt, rund, D=150-250mm | 134 | St | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

| | | |
|--|---------------|------------|
| Bieter | Vergabenummer | Datum |
| | | 03.08.2020 |
| Baumaßnahme 651_ - KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege InnKlinikum Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege | | |
| Leistung VE 1140 Trockenbauarbeiten | | |

Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ des ¹ LV | Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹ | Menge ¹ | Men- gen- einheit ¹ | Zeitan- satz ² | Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ² | | | | |
|------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|-------------|---------------|------------------------|--|
| | | | | | 2,3 Lohn | 2 Stoffe | 2,4 Geräte | Sonstiges ² | Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1140 | Trockenbauarbeiten | | | VE | | | | | |
| 03 | Decken | | | Titel | | | | | |
| 03.03.004 | Deckenausschnitt Einbauleuchte, rechteckig, 100x1200mm | 40 | St | | | | | | |
| 03.03.005 | Deckenausschnitt Einbauleuchte, rechteckig, 100x1500mm | 14 | St | | | | | | |
| 03.03.006 | Deckenausschnitt Einbauleuchte, rechteckig, 100x1800mm | 5 | St | | | | | | |
| 03.03.007 | Kabeldurchführung geschlossene Unterdecke | 200 | St | | | | | | |
| 03.03.008 | Traverse Decke, Stahlblech, 200x500x0,75mm | 158,7 | m | | | | | | |
| 04 | Innentüren / Sichtfenster | | | Titel | | | | | |
| 04.01 | Sichtfenster | | | UT | | | | | |
| 04.01.001 | Werk- und Montageplanung | 1 | psch | | | | | | |
| 04.01.002 | Sichtfenster 1-tlg., 37dB, ca.0,90x1,25m, 15cm | 3 | St | | | | | | |
| 04.01.003 | Sichtfenster 2-tlg., F30, 37dB, ca.3,30x1,28m, 15cm | 3 | St | | | | | | |
| 04.02 | Türelemente | | | UT | | | | | |
| 04.02.001 | Werk- und Montageplanung | 1 | psch | | | | | | |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

| | | | |
|-------------|---|---------------|------------|
| Bieter | | Vergabenummer | Datum |
| | | | 03.08.2020 |
| Baumaßnahme | 651_ - KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege InnKlinikum Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege | | |
| Leistung | VE 1140 Trockenbauarbeiten | | |

Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ des LV ¹ | Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹ | Menge ¹ | Men- gen- einheit ¹ | Zeitan- satz ² | Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ² | | | | |
|------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|-------------|---------------|------------------------|--|
| | | | | | 2,3 Lohn | 2 Stoffe | 2,4 Geräte | Sonstiges ² | Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1140 | Trockenbauarbeiten | | | VE | | | | | |
| 04 | Innentüren / Sichtfenster | | | Titel | | | | | |
| 04.02.002 | Baubeschläge Profilzylinder | 10 | St | | | | | | |
| 04.02.003 | Türe 1-flg, 885x2260mm, S | 2 | St | | | | | | |
| 04.02.004 | Türe 1-flg, 1010X2260mm, S | 60 | St | | | | | | |
| 04.02.005 | Türe 1-flg, 1010X2260mm | 3 | St | | | | | | |
| 04.02.006 | Türe 1-flg, 1135x2260mm, S | 6 | St | | | | | | |
| 04.02.007 | Türe 1-flg, 1385x2260mm | 6 | St | | | | | | |
| 04.02.008 | Türe 1-flg., 1010x2260mm, VD, 37dB | 3 | St | | | | | | |
| 04.02.009 | Türe 1-flg., 1010x2260mm, VD, 37dB | 6 | St | | | | | | |
| 04.02.010 | Türe 1-flg., 1010x2260mm, VD, 37dB | 1 | St | | | | | | |
| 04.02.011 | Türe 1-flg., 1010x2260mm, VD, 37dB | 1 | St | | | | | | |
| 04.02.012 | Türe 1-flg., 1010x2260mm, VD, 37dB | 2 | St | | | | | | |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

| | | |
|--------|---------------|------------|
| Bieter | Vergabenummer | Datum |
| | | 03.08.2020 |

Baumaßnahme **651_ - KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege**
InnKlinikum Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege

Leistung **VE 1140 Trockenbauarbeiten**

Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ des LV ¹ | Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹ | Menge ¹ | Men- gen- einheit ¹ | Zeitan- satz ² | Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ² | | | | |
|------------------------------|---|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|--|
| | | | | | Lohn ^{2,3} | Stoffe ² | Geräte ^{2,4} | Sonstiges ² | Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1140 | Trockenbauarbeiten | | | VE | | | | | |
| 04 | Innentüren / Sichtfenster | | | Titel | | | | | |
| 04.02.013 | Türe 1-flg., 1010x2260mm, VD, 37dB | 1 | St | | | | | | |
| 04.02.014 | Türe 1-flg., 1010x2260mm, VD | 2 | St | | | | | | |
| 04.02.015 | Türe 1-flg., 1135x2260mm, VD | 3 | St | | | | | | |
| 04.02.016 | Türe 1-flg., 1135x2260mm, VD | 2 | St | | | | | | |
| 04.02.017 | Türe 1-flg., 1135x2260mm, VD, 37dB, Sichtfenster | 3 | St | | | | | | |
| 04.02.018 | Türe 1-flg., 1135x2260mm, VD, 37dB | 2 | St | | | | | | |
| 04.02.019 | Türe 1-flg., 1385x2260mm, VD, 32dB | 6 | St | | | | | | |
| 04.02.020 | Türe 1-flg., 1385x2260mm, VD, 37dB | 2 | St | | | | | | |
| 04.02.021 | Türe 1-flg., 1385x2260mm, VD, 37dB | 60 | St | | | | | | |
| 04.02.022 | Türe 1-flg., 1385x2260mm, VD, 37dB, S | 1 | St | | | | | | |
| 04.02.023 | Türe 1-flg., 1885/1010x2260mm, VD, 37dB, Festverglasung | 1 | St | | | | | | |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

| | | | |
|-------------|---|---------------|------------|
| Bieter | | Vergabenummer | Datum |
| | | | 03.08.2020 |
| Baumaßnahme | 651_ - KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege InnKlinikum Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege | | |
| Leistung | VE 1140 Trockenbauarbeiten | | |

Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ des ¹ LV | Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹ | Menge ¹ | Men- gen- einheit ¹ | Zeitan- satz ² | Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ² | | | | |
|------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|-------------|---------------|------------------------|--|
| | | | | | 2,3 Lohn | 2 Stoffe | 2,4 Geräte | Sonstiges ² | Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1140 | Trockenbauarbeiten | | | VE | | | | | |
| 04 | Innentüren / Sichtfenster | | | Titel | | | | | |
| 04.02.024 | Türe 1-flg., 1010x2260mm, VDS | 7 | St | | | | | | |
| 04.02.025 | Türe 1-flg., 1010x2260mm, VDS | 1 | St | | | | | | |
| 04.02.026 | Türe 1-flg., 1010x2260mm, VDS | 1 | St | | | | | | |
| 04.02.027 | Türe 1-flg., 1010x2260mm, VDS, 37dB | 3 | St | | | | | | |
| 04.02.028 | Türe 1-flg., 1135x2260mm, VDS | 5 | St | | | | | | |
| 04.02.029 | Türe 1-flg., 1135x2260mm, VDS | 1 | St | | | | | | |
| 04.02.030 | Türe 1-flg., 1385x2260mm, VDS, 37dB | 1 | St | | | | | | |
| 04.02.031 | RS-Türe 1-flg., 1135x2260mm | 3 | St | | | | | | |
| 04.02.032 | T30-Türe 1-flg., 1010x2260mm | 12 | St | | | | | | |
| 04.02.033 | T30-Türe 1-flg., 1385x2260mm | 2 | St | | | | | | |
| 04.02.034 | T90-RS-Türe 1-flg., 1010x2135mm | 3 | St | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

| | | |
|--|---------------|------------|
| Bieter | Vergabenummer | Datum |
| | | 03.08.2020 |
| Baumaßnahme 651_ - KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege InnKlinikum Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege | | |
| Leistung VE 1140 Trockenbauarbeiten | | |

Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ des ¹ LV | Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹ | Menge ¹ | Men- gen- einheit ¹ | Zeitan- satz ² | Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ² | | | | |
|------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|-------------|---------------|------------------------|--|
| | | | | | 2,3 Lohn | 2 Stoffe | 2,4 Geräte | Sonstiges ² | Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1140 | Trockenbauarbeiten | | | VE | | | | | |
| 04 | Innentüren / Sichtfenster | | | Titel | | | | | |
| 04.02.035 | T90-RS-Türe 1-flg, 760x2135mm | 4 | St | | | | | | |
| 04.02.036 | T90-Türe 1-flg., 1010x2260mm, 37dB, Umbug | 2 | St | | | | | | |
| 04.02.037 | T90-Türe 1-flg, 1010X2260mm, Umbug | 1 | St | | | | | | |
| 04.02.038 | T90-Türe 1-flg., 1385x2260mm, 37dB | 1 | St | | | | | | |
| 04.02.039 | T90-Türe 1-flg., 1385x2260mm | 1 | St | | | | | | |
| 04.02.040 | Schiebetüre 1-flg 1700x2260mm, VD | 1 | St | | | | | | |
| 04.02.041 | Schiebetüre 1-flg 1450x2260mm, Sichtfenster | 3 | St | | | | | | |
| 04.03 | Zubehör, Bedienelemente für ... | | | UT | | | | | |
| 04.03.001 | Wechsel-Garnitur | 1 | St | | | | | | |
| 04.03.002 | Drücker-Garnitur, gerade | 29 | St | | | | | | |
| 04.03.003 | Stoßgriff Edelstahl | 150 | St | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

| | | | | |
|--|--|--|---------------|------------|
| Bieter | | | Vergabenummer | Datum |
| | | | | 03.08.2020 |
| Baumaßnahme 651_ - KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege InnKlinikum Altötting - 2. BA Aufstockung Pflege | | | | |
| Leistung VE 1140 Trockenbauarbeiten | | | | |

Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ des ¹ LV | Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹ | Menge ¹ | Men- gen- einheit ¹ | Zeitan- satz ² | Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ² | | | | |
|------------------------------|---|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|-------------|---------------|------------------------|--|
| | | | | | 2,3 Lohn | 2 Stoffe | 2,4 Geräte | Sonstiges ² | Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1140 | Trockenbauarbeiten | | | VE | | | | | |
| 04 | Innentüren / Sichtfenster | | | Titel | | | | | |
| 04.03.004 | Winkelgriff, Edelstahl | 6 | St | | | | | | |
| 04.03.005 | Badgarnitur | 65 | St | | | | | | |
| 04.03.006 | Schiebetürgriff beidseitig | 1 | St | | | | | | |
| 04.03.007 | GS-Türschließer 1-flg. OTS | 34 | St | | | | | | |
| 04.03.008 | Freilauf-Türschließer, 1-flg. integr. Rauchschaltzentrale | 16 | St | | | | | | |
| 04.03.009 | Zusätzliche Rauchmelder Freilauf-Türschließer | 32 | St | | | | | | |
| 04.03.010 | Türdämpfer auf Bandseite - TD BS | 6 | St | | | | | | |
| 04.03.011 | Türdämpfer auf Bandgegenseite - TD BGS | 66 | St | | | | | | |
| 04.03.012 | Schiebetürantrieb 1-flg. | 1 | St | | | | | | |
| 04.03.013 | Drehtürantrieb 1-flg. | 10 | St | | | | | | |
| 04.03.014 | Flächentaster, Edelstahl | 11 | St | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

