

Bieter	Steinlehner Innenausbau GmbH & Co. KG	Vergabenummer	Datum 02.09.2020
Baumaßnahme	KKAÖ_2.BA - Aufstockung Pflege Trockenbau		
Angebot für			

Aufgliederung der Einheitspreise

Oz des LV(1)	Kurzbezeichnung der Teilleistung(1)	Menge (1)	ME (1)	Zeitan-satz(2)	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit (2)				
					Löhne(2,3)	Stoffe (2)	Geräte (2,4)	Sonstiges(2)	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Allgemeine Tätigkeiten								
01.01	Allgemeine Tätigkeiten								
01.01.001	Werk- und Montageplanung	1,00	psch				289,41		289,41
01.01.002	Einmessen Trockenbau-Hauptachsen	1,00	psch	8,000	292,59				292,59
01.01.003	Statische Dimensionierung Türverstärkungen	1,00	psch				752,46		752,46
01.01.004	Arbeitshöhe >3,5m und <4,1m	1,00	psch				289,41		289,41
01.01.005	FM-Dokumentation Sichtfenster	1,00	psch				231,53		231,53
01.01.006	FM-Dokumentation Innentüren	1,00	psch				1.389,15		1.389,15
02	Vertikale Bauteile								
02.01	Grundkonstruktionen Wände								
02.01.001	Montagewand, d=10cm, GKB	41,00	m2	0,770	28,16	15,61	1,44		45,21
02.01.002	Montagewand, d=10cm, GKBI	8,00	m2	0,770	28,16	21,40	1,44		51,00
02.01.003	Montagewand, d=10cm, zementgebundene Bauplatte	140,00	m2	0,790	28,89	72,87	1,44		103,20
02.01.004	Montagewand, d=10cm, GKB/zementgebundene Bauplatte	776,00	m2	0,780	28,52	47,68	1,44		77,64
02.01.005	Montagewand, d=15cm, GKB	12,00	m2	0,770	28,16	16,51	1,44		46,11
02.01.006	Montagewand, d=15cm, GKB/zementgebundene Bauplatte	166,00	m2	0,780	28,52	46,26	1,44		76,22
02.01.007	Montagewand, d=15cm, GKB/GKBI	68,00	m2	0,770	28,16	19,40	1,44		49,00
02.01.008	Montagewand, 47dB, d=15cm, GKB	281,00	m2	0,770	28,16	16,51	1,44		46,11
02.01.009	Montagewand, 52dB, d=15cm, GKB	21,00	m2	0,770	28,16	16,51	1,44		46,11
02.01.010	Montagewand, 47dB, d=20cm, GKB	30,00	m2	0,770	28,16	18,46	1,44		48,06
02.01.011	Montagewand verlascht, d=25cm, GKB/zementgebundene Bauplatte	49,00	m2	0,910	33,28	51,07	1,44		85,79
02.01.012	Montagewand verlascht, d=20-25cm, GKB	32,00	m2	0,900	32,91	19,77	1,44		54,12
02.01.013	Montagewand verlascht, d=20-40cm, GKBI	31,00	m2	0,900	32,91	25,56	1,44		59,91
02.01.014	Montagewand verlascht, d=20-30cm, GKB/GKBI	90,00	m2	0,900	32,91	22,67	1,44		57,02
02.01.015	Montagewand verlascht, d=20-30cm, GKB/GKBI	31,00	m2	0,900	32,91	22,67	1,44		57,02
02.01.016	F30-Montagewand, d=10cm, GKB	65,00	m2	0,770	28,16	15,61	1,44		45,21
02.01.017	F30-Montagewand, d=10cm, GKB/GKBI	10,00	m2	0,770	28,16	18,50	1,44		48,10
02.01.018	F30-Montagewand, d=15cm, GKB	231,00	m2	0,770	28,16	16,51	1,44		46,11
02.01.019	F30-Montagewand verlascht, d=25cm, GKB/GKBI	10,00	m2	0,900	32,91	22,67	1,44		57,02
02.01.020	F30-Montagewand verlascht, d=25-45cm, GKB	398,00	m2	0,900	32,91	19,77	1,44		54,12
02.01.021	F30-Montagewand, 47dB, d=10cm, GKB	35,00	m2	0,770	28,16	15,61	1,44		45,21
02.01.022	F30-Montagewand, 47dB, d=10cm, GKB/zementgebundene Bauplatte	327,00	m2	0,780	28,52	49,07	1,44		79,03

1 wird vom AG vorgegeben

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Oz des LV(1)	Kurzbezeichnung der Teilleistung(1)	Menge (1)	ME (1)	Zeitan-satz(2)	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit (2)				
					Löhne(2,3)	Stoffe (2)	Geräte (2,4)	Sonstiges(2)	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.01.023	F30-Montagewand, 47dB, d=15cm, GKB	2.278,00	m2	0,770	28,16	16,51	1,44		46,11
02.01.024	F30-Montagewand, 47dB, d=15cm, GKB/zementgebundene Bauplatte	120,00	m2	0,780	28,53	49,96	1,44		79,93
02.01.025	F30-Montagewand, 47dB, d=15cm, GKB/GKBI	161,00	m2	0,770	28,16	19,40	1,44		49,00
02.01.026	F30-Montagewand, 47dB, d=20cm, GKB	13,00	m2	0,770	28,16	18,46	1,44		48,06
02.01.027	F30-Montagewand verlascht, 47dB, d=25-40cm, GKB/GKBI	72,00	m2	0,900	32,91	22,67	1,44		57,02
02.01.028	F30-Montagewand verlascht, 47dB, d=20-45cm, GKB	686,00	m2	0,900	32,91	19,77	1,44		54,12
02.01.029	F30-Montagewand verlascht, 47dB, d=20-75cm, GKB/zementgebundene Bauplatte	121,00	m2	0,910	33,28	54,77	1,44		89,49
02.01.030	F30-Montagewand verlascht, 47dB, d=20-30cm, zementgebundene Bauplatte	212,00	m2	0,870	31,81	77,62	1,44		110,87
02.01.031	F30-Montagewand verlascht, 47dB, d=30cm, GKBI/zementgebundene Bauplatte	4,00	m2	0,910	33,28	55,00	1,44		89,72
02.01.032	F90-Montagewand, d=15cm, GKF	65,00	m2	0,770	28,16	18,59	1,44		48,19
02.01.033	F90-Montagewand, d=15cm, GKF/GKFI	31,00	m2	0,770	28,16	22,53	1,44		52,13
02.01.034	F90-Montagewand, d=20cm, GKF	56,00	m2	0,770	28,16	21,47	1,44		51,07
02.01.035	Vorsatzschale, direkt befestigt d= 7,5cm, GKB	297,00	m2	0,570	20,84	9,76	0,17		30,77
02.01.036	Freist. Vorsatzschale, d= 10-30cm, GKB	240,00	m2	0,570	20,84	11,28	0,75		32,87
02.01.037	Freist. Vorsatzschale, d= 15-30cm, GKBI	86,00	m2	0,570	20,85	13,36	0,75		34,96
02.01.038	Freist. Vorsatzschale, d= 15-60cm, zementgebundene Bauplatte	632,00	m2	0,690	25,23	45,47	0,75		71,45
02.01.039	Freist. Vorsatzschale, 135°, GKB	5,00	St	2,000	73,15	23,15			96,30
02.01.040	F30-Schachtwand, 3-seitig, 225x55cm, GKF	2,00	St	8,940	326,97	180,36			507,33
02.01.041	F30-Schachtwand, 2-seitig, 142 x 27,5cm, GKF	1,00	St	4,470	163,48	104,99			268,47
02.01.042	F30-Schachtwand, 2-seitig, 134 x 28cm, GKF	1,00	St	4,470	163,48	104,99			268,47
02.01.043	F30-Schachtwand, 2-seitig, 129 x 40cm, GKF	1,00	St	4,470	163,48	104,99			268,47
02.01.044	F90-Schachtwand, 2-seitig, 295 x 92,5cm, GKF	3,00	St	9,600	351,11	325,81			676,92
02.01.045	Türsturz, d=15cm, H bis 1,25m, GKB	25,00	m2	1,020	37,30	18,13			55,43
02.01.046	F30-Türsturz, d=15cm, H bis 1,21m, GKB	20,00	m2	1,020	37,30	18,13			55,43
02.02	Trockenputz								
02.02.001	Trockenputz, H=3,05m, GKB	95,00	m2	0,300	10,97	4,94	0,58		16,49
02.02.002	Trockenputz, H=4,5m, GKB, Treppenhaus	58,70	m2	0,380	13,90	4,94	0,58		19,42
02.02.003	Trockenputz Brüstung, H=0,88m, GKB	8,00	m	0,300	10,98	4,94			15,92
02.02.004	Trockenputz Sturz, H=1,25m, GKB	8,00	m	0,390	14,26	5,69			19,95
02.02.005	Hinterfüllung Trockenputz, 10-20 cm, waagrecht	150,00	m	0,080	2,93	1,62			4,55
02.02.006	Hinterfüllung Trockenputz, 10-20 cm, vertikal	20,00	m	0,080	2,93	1,62			4,55
02.03	Zulagen vertikale Bauteile								
02.03.001	Zulage Montagewände Kleinflächen <5m2	100,00	St	0,500	18,29				18,29
02.03.002	Zulage Montagewände Kleinflächen streifenförmig B<0,3m	75,00	m	0,080	2,93				2,93
02.03.003	Zulage Montagewände, verlascht Kleinflächen <5m2	50,00	St	0,500	18,29				18,29
02.03.004	Zulage Vorsatzschalen/Schachtwände Kleinflächen <5m2	60,00	St	0,250	9,14				9,14
02.03.005	Zulage Trockenputz Kleinflächen <5m2	20,00	St	0,120	4,39				4,39

1 wird vom AG vorgegeben

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Oz des LV(1)	Kurzbezeichnung der Teilleistung(1)	Menge (1)	ME (1)	Zeitan-satz(2)	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit (2)				
					Löhne(2,3)	Stoffe (2)	Geräte (2,4)	Sonstiges(2)	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.03.006	Zulage Trockenputz Kleinflächen streifenförmig B<0,3m	10,00	m	0,080	2,93				2,93
02.03.007	Vorabmontage Ständerwerk	300,00	m2	0,040	1,46				1,46
02.03.008	Vorabmontage Bekleidung 2.Seite Flurwände	200,00	m	0,060	2,19				2,19
02.03.009	Nachträgliches Schliessen Wände, Kleinflächen < 5m2	250,00	m2	0,040	1,46				1,46
02.03.010	gleitender Deckenanschluss Montagewand	1.300,00	m	0,080	2,92	1,81			4,73
02.03.011	gleitender Deckenanschluß Montagewand verlascht	450,00	m	0,120	4,39	3,61			8,00
02.03.012	Gleitender Deckenanschluß Vorsatzschale/Schachtwände	350,00	m	0,080	2,93	1,78			4,71
02.03.013	Zulage gleitender Deckenanschluß sichtbar	50,00	m	0,240	8,77	3,20			11,97
02.03.014	Anschluss Montagewand, verlascht an Leichtbauaußenwand	180,00	m	0,120	4,39	0,46			4,85
02.03.015	Anschluss Vorsatzschale/Schachtwand an Leichtbauaußenwand	50,00	m	0,060	2,20	0,23			2,43
02.03.016	Wanddecke rechtwinkelig, Montagewände	550,00	m	0,120	4,39	1,31			5,70
02.03.017	Wanddecke rechtwinkelig, Montagewände, verlascht	250,00	m	0,120	4,39	1,31			5,70
02.03.018	Wanddecke rechtwinkelig, Vorsatzschale	100,00	m	0,120	4,39	1,31			5,70
02.03.019	Wanddecke schiefwinkelig, Montagewände	300,00	m	0,120	4,39	1,60			5,99
02.03.020	Wanddecke schiefwinkelig, Montagewände, verlascht	50,00	m	0,120	4,39	1,60			5,99
02.03.021	Wanddecke schiefwinkelig, Vorsatzschale	50,00	m	0,120	4,39	1,60			5,99
02.03.022	T-Anschluss Montagewand	600,00	m	0,120	4,38	2,03			6,41
02.03.023	T-Anschluss Montagewand, verlascht	150,00	m	0,120	4,39	3,24			7,63
02.03.024	T-Anschluss Vorsatzschale, Schachtwand	100,00	m	0,060	2,19	1,45			3,64
02.03.025	Fassadenanschlussschwert beidseitig, F30, 47dB, H=4,1m, T=26cm	160,00	m	0,500	18,29	14,42			32,71
02.03.026	T-Anschluß Montagewand 15 cm	600,00	lfm	0,150	5,49	2,04			7,53
02.03.027	T-Anschluß Montagewand 10 cm	500,00	lfm	0,150	5,49	1,69			7,18
02.03.028	Stirnkante geschlossen, 2-lagig, sichtbar	250,00	m	0,240	8,77	2,18			10,95
02.03.029	Bewegungsfuge Montagewand einseitig, Deckleiste	50,00	m	0,440	16,09	2,99			19,08
02.03.030	Kantenschutzprofil Aluminium, 23/15 mm	500,00	m	0,240	8,77	2,18			10,95
02.03.031	Dauerelastische Verfugung	2.000,00	m	0,040	1,47	0,25			1,72
02.03.032	Zulage Verspachtelung Stirnseitig F30-Wand an Fassadenpfosten	180,00	m	0,030	1,10				1,10
02.03.033	Zulage Unterkonstruktion Nassraum	2.550,00	m2			3,94			3,94
02.03.034	Minderung Verspachtelung Qualitätsstufe Q1, Wände	400,00	m2	-0,040	-1,46				-1,46
02.03.035	Zulage Verspachtelung Qualitätsstufe Q3, Wände	300,00	m2	0,040	1,46				1,46
02.03.036	Dauerelastische Verfugung	2.000,00	m	0,040	1,47	0,25			1,72
02.03.037	Zulage Verspachtelung Stirnseitig F30-Wand an Fassadenpfosten	180,00	m	0,060	2,19				2,19
02.03.038	Zulage Unterkonstruktion Nassraum	2.550,00	m2			5,27			5,27
02.03.039	Minderung Verspachtelung Qualitätsstufe Q1, Wände	400,00	m2	-0,040	-1,46				-1,46
02.03.040	Zulage Verspachtelung Qualitätsstufe Q3, Wände	300,00	m2	0,040	1,46	0,22			1,68
02.04	Aussteifungen, Wandverstärkungen, Revi								
02.04.001	Verstärkungsprofil UA50, d=2,0mm, brüstungshoch	25,00	m	0,080	2,92	3,36			6,28
02.04.002	Verstärkungsprofil UA75, d=2,0mm, brüstungshoch	35,00	m	0,080	2,93	4,05			6,98

1 wird vom AG vorgegeben

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Oz des LV(1)	Kurzbezeichnung der Teilleistung(1)	Menge (1)	ME (1)	Zeitan-satz(2)	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit (2)				
					Löhne(2,3)	Stoffe (2)	Geräte (2,4)	Sonstiges(2)	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.04.003	Verstärkungsprofil UA50, d=2,0mm, raumhoch	50,00	m	0,080	2,92	4,78			7,70
02.04.004	Verstärkungsprofil UA75, d=2,0mm, raumhoch	50,00	m	0,080	2,92	5,69			8,61
02.04.005	Verstärkungsprofil UA100, d=2,0mm, raumhoch	50,00	m	0,080	2,92	6,60			9,52
02.04.006	Zulage lagegenaue Verortung Verstärkungsprofil	300,00	St	0,080	2,93				2,93
02.04.007	Auswechselungen Ständerwand, CW50/75/100, d=0,6mm	600,00	m	0,030	1,10	1,33			2,43
02.04.008	Auswechsellung UA50, d=2,0mm	50,00	m	0,080	2,92	3,36			6,28
02.04.009	Auswechsellung UA75, d=2,0mm	50,00	m	0,080	2,93	5,21			8,14
02.04.010	Auswechsellung UA100, d=2,0mm	100,00	m	0,080	2,93	5,90			8,83
02.04.011	Formrohr-Profil 50/50/4 mm, Pfosten, Sturz	553,00	m	0,080	2,92	8,28			11,20
02.04.012	Formrohr-Profil 100/100/4 mm, Pfosten, Sturz	1.012,00	m	0,080	2,92	22,17			25,09
02.04.013	Formrohr-Profil 100/100/4 mm, Stützpunkt	12,00	m	0,080	2,92	22,17			25,09
02.04.014	Bohrung in Formrohr für Kabeldurchführung	315,00	St	0,080	2,93				2,93
02.04.015	Zulage Einarbeiten bauseit. Tragelement WC	80,00	St	0,280	10,24	39,16			49,40
02.04.016	Zulage Einarbeiten bauseit. Tragelement Waschtisch	80,00	St	0,180	6,59	39,16			45,75
02.04.017	Zulage Einarbeiten bauseit. Tragelement Dusche	69,00	St	0,200	7,32	39,16			46,48
02.04.018	Traverse Mehrschichtholzplatte, 300/23 mm	60,00	m	0,080	2,92	6,95			9,87
02.04.019	Traverse Stahlblech mit Gipsfasereinlage, 300/0,75+18mm	1.382,00	m	0,120	4,38	6,95			11,33
02.04.020	Traverse Stahlblech mit Gipsfasereinlage, 200/0,75+18mm	364,00	m	0,120	4,38	6,95			11,33
02.04.021	Traverse Stahlblech mit Gipsfasereinlage, 800/0,75+18mm	364,00	m	0,250	9,15	27,78			36,93
02.04.022	Traverse Stahlblech mit Gipsfasereinlage, 1000/0,75+18mm	19,00	m	0,400	14,63	34,73			49,36
02.04.023	Traverse Stahlblech mit Gipsfasereinlage, 3270/0,75+18mm	120,00	m	0,500	18,28	69,46			87,74
02.04.024	Feuchtraumtraverse, Stahlblech mit Holzeinlage 300/0,75+20mm	462,00	m	0,080	2,92	6,95			9,87
02.04.025	Feuchtraumtraverse, Stahlblech mit Holzeinlage 200/0,75+20mm	185,00	m	0,080	2,92	6,95			9,87
02.04.026	Feuchtraumtraverse, Stahlblech mit Holzeinlage 350/0,75+20mm	11,00	m	0,080	2,93	8,68			11,61
02.04.027	Feuchtraumtraverse, Stahlblech mit Holzeinlage 600/0,75+20mm	13,00	m	0,160	5,85	13,89			19,74
02.04.028	Revisionsklappe, 500x500mmm, flächenb. gespachtelt	118,00	St	0,460	16,82	28,94			45,76
02.04.029	Revisionsklappe, 400x400mmm, flächenb. gespachtelt	5,00	St	0,440	16,09	25,47			41,56
02.04.030	Revisionsklappe, 200x200mmm, flächenb. gespachtelt	10,00	St	0,300	10,97	18,52			29,49
02.05	Öffnungen, Aussparungen, Nischen								
02.05.001	Türöffnung Trockenputz	2,00	St	0,500	18,29				18,29
02.05.002	Türöffnung UA100, ca. 0,88x2,26m, bis 4,1m	2,00	St	0,580	21,21	46,62			67,83
02.05.003	Türöffnung UA100, ca. 1,01x2,13m, bis 4,1m	3,00	St	0,580	21,21	46,62			67,83
02.05.004	Türöffnung UA100, ca. 1,01x2,26m, bis 4,1m	105,00	St	0,580	21,21	46,62			67,83
02.05.005	Türöffnung UA100, ca. 1,13x2,26m, bis 4,1m	25,00	St	0,580	21,21	46,62			67,83
02.05.006	Türöffnung 2xUA50, ca. 1,13x2,26m, bis 4,1m	1,00	St	0,750	27,43	67,03			94,46
02.05.007	Türöffnung UA100, ca. 1,38x2,26m, bis 4,1m	78,00	St	0,580	21,21	46,62			67,83

1 wird vom AG vorgegeben

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Oz des LV(1)	Kurzbezeichnung der Teilleistung(1)	Menge (1)	ME (1)	Zeitan-satz(2)	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit (2)				
					Löhne(2,3)	Stoffe (2)	Geräte (2,4)	Sonstiges(2)	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.05.008	Türöffnung UA100, ca.1,45x2,26m, bis 4,1m	3,00	St	0,580	21,21	46,62			67,83
02.05.009	Türöffnung UA100, ca.1,70x2,26m, bis 4,1m	1,00	St	0,580	21,21	55,16			76,37
02.05.010	Türöffnung Winkelblech	66,00	St	0,080	2,92	5,79			8,71
02.05.011	Sichtfensteröffnung UA100, ca.0,83x1,28m, bis 4,0m	3,00	St	0,580	21,21	55,16			76,37
02.05.012	Sichtfensteröffnung UA100, ca.3,30x1,28m, bis 4,1m	3,00	St	6,000	219,44	363,32			582,76
02.05.013	Stegausschnitte Metallständer UW/CW, 10-40 m2	500,00	St	0,040	1,46				1,46
02.05.014	Stegausschnitte Metallständer UA, 10-40 m2	100,00	St	0,060	2,19				2,19
02.05.015	Wandefführung, rund d<30mm, F30, einschl. schließen	10,00	St	0,060	2,19				2,19
02.05.016	Wandefführung, rund d<80mm, F30, einschl. schließen	1.093,00	St	0,080	2,93				2,93
02.05.017	Wandefführung, rund d<300mm, F30, einschl. schließen	934,00	St	0,170	6,22				6,22
02.05.018	Wandefführung, rund d<500mm, F30, einschl. schließen	15,00	St	0,230	8,41				8,41
02.05.019	Wanddurchführung, rund d<300mm, F30 einschl. schließen	42,00	St	0,250	9,14				9,14
02.05.020	Wanddurchführung, rund d<500mm, F30 einschl. schließen	15,00	St	0,250	9,14				9,14
02.05.021	Durchführung GK-Montagewände Leerrohre	50,00	St	0,060	2,19				2,19
02.05.022	Wanddurchführung, F30, bis 300cm2	200,00	St	0,350	12,80				12,80
02.05.023	Wanddurchführung, F30, bis 1.000cm2	22,00	St	0,370	13,53				13,53
02.05.024	Wanddurchführung, F30, bis 5.000cm2	80,00	St	0,800	29,26				29,26
02.05.025	Wanddurchführung schließen, F30, bis 5.000 cm2	58,00	St	0,250	9,14				9,14
02.05.026	Heizkörpernische in F30-Trockenbauwand, ca.90x12,5cm	9,00	St	1,000	36,57	11,58			48,15
02.05.027	Heizkörpernische in F30-Trockenbauwand, ca.105x13cm	5,00	St	1,000	36,57	11,58			48,15
02.05.028	Heizkörpernische in F30-Trockenbauwand, ca.120x13cm	1,00	St	1,000	36,57	11,58			48,15
02.05.029	Heizkörpernische in F30-Trockenbauwand, ca.90x13cm	2,00	St	1,000	36,57	11,58			48,15
02.05.030	Heizkörpernische in Vorsatzschale, ca. 305x100x12,5cm	4,00	St	1,000	36,57	11,58			48,15
02.05.031	Wandhydrant-Nische in F30-Trockenbauwand, ca.88x90cm	8,00	St	1,000	36,57	11,58			48,15
02.05.032	Feuerlöscher-Nische in F30-Trockenbauwand, ca.32x72cm	19,00	St	1,000	36,57	11,58			48,15
02.06	Brandschutz-Bekleidung								
02.06.001	F30-Bekleidung Stütze, QHP 160x6.3, vierseitig, H=ca.3,8m	43,00	St	1,900	69,49	38,78			108,27
02.06.002	F30-Bekleidung Stütze, RHP 250x150x6.3, vierseitig, H=ca.3,8m	37,00	St	1,900	69,49	48,57			118,06
02.06.003	F30-Bekleidung Stütze, RHP 250x150x8, vierseitig, H=ca.0,7m	8,00	St	0,500	18,28	15,98			34,26
02.06.004	F30-Bekleidung Stütze, Rohr 193,7 x 12,5, allseitig, H=ca.3,8m	1,00	St	3,000	109,72	74,09			183,81
02.06.005	Zulage Knotenpunkt mit Vouten/Anschrublasche	88,00	St	0,500	18,28	11,58			29,86
03	Decken								
03.01	Grundkonstruktionen								
03.01.001	Unterdecke GKB, AH=0,95m, RH=3,75m	359,00	m2	0,630	23,04	7,26	0,18		30,48
03.01.002	Unterdecke GKBI, AH=1,25m, RH=3,75m	390,00	m2	0,630	23,04	9,47	0,18		32,69
03.02	Zulagen, Anschlüsse								

1 wird vom AG vorgegeben

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Oz des LV(1)	Kurzbezeichnung der Teilleistung(1)	Menge (1)	ME (1)	Zeitan-satz(2)	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit (2)				
					Löhne(2,3)	Stoffe (2)	Geräte (2,4)	Sonstiges(2)	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.02.001	Zulage Befestigung in Stahlbetondecke	10,00	m2	0,010	0,37	0,15			0,52
03.02.002	Zulage geschl. Unterdecke, Kleinflächen <5m2	75,00	St	0,250	9,14				9,14
03.02.003	Nachträgliches Schliessen Unterdecke, Teilabschnitte	80,00	m2	0,080	2,93				2,93
03.02.004	Nachträgliches Schliessen Unterdecke, Kleinflächen <5m2	20,00	m2	0,080	2,93				2,93
03.02.005	Abdecken von Gegenständen/Verteilungen	20,00	m2	0,080	2,92	1,16			4,08
03.02.006	Wandanschluss starr, nicht tragend	968,50	m	0,060	2,20	1,19			3,39
03.02.007	gleitender Wandanschluss	615,00	m	0,120	4,39	1,67			6,06
03.02.008	Anarbeiten Unterdecke an Stütze	2,00	St	0,250	9,14				9,14
03.02.009	Anarbeiten Unterdecke an Fassadenschwerter	6,00	St	0,250	9,14				9,14
03.02.010	Anarbeiten bauseitige Einbauten, punktuell bis 10x10cm	5,00	St	0,080	2,93				2,93
03.02.011	Anarbeiten bauseitige Einbauten, rund, D=11-40cm	5,00	St	0,080	2,93				2,93
03.02.012	Anarbeiten bauseitige Einbauten, rechteckig bis 80x80cm	5,00	St	0,200	7,31				7,31
03.02.013	Dichtstoff-Anschluss Fassadenelement, Einbauten	15,00	m	0,040	1,47	0,25			1,72
03.03	Einbauten, Aussparungen, Deckenverstärkung								
03.03.001	Revisionsklappe, 600x600mm, geschlossene Decke	32,00	St	0,500	18,28	26,63			44,91
03.03.002	Revisionsklappe, 500x500mm, geschlossene Decke	100,00	St	0,460	16,83	23,15			39,98
03.03.003	Deckenausschnitt, rund, D=150-250mm	134,00	St	0,090	3,29				3,29
03.03.004	Deckenausschnitt Einbauleuchte, rechteckig, 100x1200mm	40,00	St	0,180	6,58	2,71			9,29
03.03.005	Deckenausschnitt Einbauleuchte, rechteckig, 100x1500mm	14,00	St	0,180	6,58	2,71			9,29
03.03.006	Deckenausschnitt Einbauleuchte, rechteckig, 100x1800mm	5,00	St	0,180	6,59	3,61			10,20
03.03.007	Kabeldurchführung geschlossene Unterdecke	200,00	St	0,010	0,37				0,37
03.03.008	Traverse Decke, Stahlblech, 200x500x0,75mm	160,00	m	0,080	2,93	1,39			4,32
04	Innentüren / Sichtfenster								
04.01	Sichtfenster								
04.01.001	Werk- und Montageplanung	1,00	psch				289,41		289,41
04.01.002	Sichtfenster 1-tlg., 37dB, ca.0,90x1,25m, 15cm	3,00	St	2,000	73,14	1.868,41			1.941,55
04.01.003	Sichtfenster 2-tlg., F30, 37dB, ca.3,30x1,28m, 15cm	3,00	St	4,000	146,29	4.256,59			4.402,88
04.02	Türelemente								
04.02.001	Werk- und Montageplanung	1,00	psch				463,05		463,05
04.02.002	Baubeschläge Profilzylinder	10,00	St			11,58			11,58
04.02.003	Türe 1-flg, 885x2260mm, S	2,00	St	2,000	73,14	597,38	5,79		676,31
04.02.004	Türe 1-flg, 1010x2260mm, S	60,00	St	2,000	73,14	592,52	5,79		671,45
04.02.005	Türe 1-flg, 1010x2260mm	3,00	St	2,000	73,15	515,08	5,79		594,02
04.02.006	Türe 1-flg, 1135x2260mm, S	6,00	St	2,000	73,14	669,80	5,79		748,73
04.02.007	Türe 1-flg, 1385x2260mm	6,00	St	2,000	73,14	601,40	5,79		680,33
04.02.008	Türe 1-flg., 1010x2260mm, VD, 37dB	3,00	St	2,000	73,15	737,31	5,79		816,25
04.02.009	Türe 1-flg., 1010x2260mm, VD, 37dB	6,00	St	2,000	73,15	737,31	5,79		816,25
04.02.010	Türe 1-flg., 1010x2260mm, VD, 37dB	1,00	St	2,000	73,15	737,31	5,79		816,25

1 wird vom AG vorgegeben

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Oz des LV(1)	Kurzbezeichnung der Teilleistung(1)	Menge (1)	ME (1)	Zeitan-satz(2)	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit (2)				
					Löhne(2,3)	Stoffe (2)	Geräte (2,4)	Sonstiges(2)	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04.02.011	Türe 1-flg., 1010x2260mm, VD, 37dB	1,00	St	2,000	73,14	760,03	5,79		838,96
04.02.012	Türe 1-flg., 1010x2260mm, VD, 37dB	2,00	St	2,000	73,14	760,03	5,79		838,96
04.02.013	Türe 1-flg., 1010x2260mm, VD, 37dB	1,00	St	2,000	73,14	760,03	5,79		838,96
04.02.014	Türe 1-flg., 1010x2260mm, VD	2,00	St	2,000	73,15	537,80	5,79		616,74
04.02.015	Türe 1-flg., 1135x2260mm, VD	3,00	St	2,000	73,14	570,84	5,79		649,77
04.02.016	Türe 1-flg., 1135x2260mm, VD	2,00	St	2,000	73,14	570,84	5,79		649,77
04.02.017	Türe 1-flg., 1135x2260mm, VD, 37dB, Sichtfenster	3,00	St	2,000	73,14	1.236,50	5,79		1.315,43
04.02.018	Türe 1-flg., 1135x2260mm, VD, 37dB	2,00	St	2,000	73,14	798,49	5,79		877,42
04.02.019	Türe 1-flg., 1385x2260mm, VD, 32dB	6,00	St	2,000	73,14	683,42	5,79		762,35
04.02.020	Türe 1-flg., 1385x2260mm, VD, 37dB	2,00	St	2,000	73,14	890,44	5,79		969,37
04.02.021	Türe 1-flg., 1385x2260mm, VD, 37dB	60,00	St	2,000	73,14	890,44	5,79		969,37
04.02.022	Türe 1-flg., 1385x2260mm, VD, 37dB, S	1,00	St	2,000	73,14	802,92	5,79		881,85
04.02.023	Türe 1-flg., 1885/1010x2260mm, VD, 37dB, Festverglasung	1,00	St	2,000	73,14	440,74	5,79		519,67
04.02.024	Türe 1-flg., 1010x2260mm, VDS	7,00	St	2,000	73,15	515,08	5,79		594,02
04.02.025	Türe 1-flg., 1010x2260mm, VDS	1,00	St	2,000	73,15	515,08	5,79		594,02
04.02.026	Türe 1-flg., 1010x2260mm, VDS	1,00	St	2,000	73,15	537,80	5,79		616,74
04.02.027	Türe 1-flg., 1010x2260mm, VDS, 37dB	3,00	St	2,000	73,14	760,03	5,79		838,96
04.02.028	Türe 1-flg., 1135x2260mm, VDS	5,00	St	2,000	73,15	570,20	5,79		649,14
04.02.029	Türe 1-flg., 1135x2260mm, VDS	1,00	St	2,000	73,15	570,20	5,79		649,14
04.02.030	Türe 1-flg., 1385x2260mm, VDS, 37dB	1,00	St	2,000	73,14	867,72	5,79		946,65
04.02.031	RS-Türe 1-flg., 1135x2260mm	3,00	St	2,500	91,43	721,86	5,79		819,08
04.02.032	T30-Türe 1-flg., 1010x2260mm	12,00	St	2,500	91,43	784,94	5,79		882,16
04.02.033	T30-Türe 1-flg., 1385x2260mm	2,00	St	2,500	91,43	1.051,76	5,79		1.148,98
04.02.034	T90-RS-Türe 1-flg, 1010x2135mm	3,00	St	3,000	109,72	1.990,58	5,79		2.106,09
04.02.035	T90-RS-Türe 1-flg, 760x2135mm	4,00	St	3,000	109,72	1.821,56	5,79		1.937,07
04.02.036	T90-Türe 1-flg., 1010x2260mm, 37dB, Umbug	2,00	St	3,000	109,72	2.137,13	5,79		2.252,64
04.02.037	T90-Türe 1-flg, 1010x2260mm, Umbug	1,00	St	3,000	109,72	2.095,27	5,79		2.210,78
04.02.038	T90-Türe 1-flg., 1385x2260mm, 37dB	1,00	St	4,500	164,58	2.555,53	5,79		2.725,90
04.02.039	T90-Türe 1-flg., 1385x2260mm	1,00	St	4,500	164,58	2.450,90	5,79		2.621,27
04.02.040	Schiebetüre 1-flg 1700x2260mm, VD	1,00	St	2,500	91,43	2.971,95	5,79		3.069,17
04.02.041	Schiebetüre 1-flg 1450x2260mm, Sichtfenster	3,00	St	2,500	91,43	2.729,61	5,79		2.826,83
04.03	Zubehör, Bedienelemente für Stahlblechtüren								
04.03.001	Wechsel-Garnitur	1,00	St			34,73			34,73
04.03.002	Drücker-Garnitur, gerade	29,00	St			28,94			28,94
04.03.003	Stoßgriff Edelstahl	150,00	St	0,120	4,39	29,52			33,91
04.03.004	Winkelgriff, Edelstahl	6,00	St	0,120	4,39	37,62			42,01
04.03.005	Badgarnitur	65,00	St			34,73			34,73
04.03.006	Schiebetürgriff beidseitig	1,00	St	0,120	4,39	59,04			63,43
04.03.007	GS-Türschließer 1-flg. OTS	34,00	St	0,250	9,14	131,97			141,11
04.03.008	Freilauf-Türschließer, 1-flg, integr. Rauchschaltzentrale	16,00	St	1,000	36,57	692,26			728,83

1 wird vom AG vorgegeben

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Oz des LV(1)	Kurzbezeichnung der Teilleistung(1)	Menge (1)	ME (1)	Zeitan-satz(2)	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit (2)				
					Löhne(2,3)	Stoffe (2)	Geräte (2,4)	Sonstiges(2)	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04.03.009	Zusätzliche Rauchmelder Freilauf-Türschließer	32,00	St	0,250	9,15	109,97			119,12
04.03.010	Türdämpfer auf Bandseite - TD BS	6,00	St	0,500	18,28	98,40			116,68
04.03.011	Türdämpfer auf Bandgegenseite - TD BGS	66,00	St	0,500	18,28	75,25			93,53
04.03.012	Schiebetürantrieb 1-flg.	1,00	St	2,000	73,14	3.125,59	347,29		3.546,02
04.03.013	Drehtürantrieb 1-flg.	10,00	St	2,000	73,15	578,81	347,29		999,25
04.03.014	Flächentaster, Edelstahl	11,00	St	1,000	36,58	173,64			210,22
04.03.015	Schlüsseltaster	2,00	St	0,500	18,29	86,82			105,11
04.03.016	Wandtürstopper Edelstahl mit Gummiabweiser	95,00	St	0,080	2,93	13,89			16,82
04.03.017	Bodentürstopper	5,00	St	0,080	2,93	9,26			12,19
04.03.018	Verkabelung	28,00	St	1,000	36,57	11,58			48,15
05	Stundenlohnarbeiten								
05. .001	Facharbeiter Trockenbau	100,00	h		60,00				60,00
05. .002	Helfer Trockenbau	50,00	h		45,00				45,00

1 wird vom AG vorgegeben

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.