


Angebots-LV

Leistungsaufstellung



Projekt

650_

KKAÖ_1.BA - Anbau Nord

Bauvorhaben

InnKlinikum Altötting - 1. BA Anbau Nord

-
-
-

Bauherr

-
-
-
-

Leistung (VE)

2110

Beschilderung

Angebotsbezeichnung

Peter Lerch e. K.

Angebots-LV

Wir bitten Sie, diese Kostenaufstellung zur Kenntnis zu nehmen.

- Gesamt, Netto:	19.814,00 EUR
- zzgl. MwSt. (19,0 %):	3.764,66 EUR
- <u>Gesamt, Brutto:</u>	<u>23.578,66 EUR</u>

Ausführungsbeginn

k.A.

Ausführungsende

k.A.

Zuschlagsfrist

k.A.

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 12

Angebots-LV (Leistungsverzeichnis)

Angebots-LV

KKAÖ_1.BA - Anbau Nord (650_)

Projekt (650_)

Angebot: Peter Lerch e. K.

KKAÖ_1.BA - Anbau Nord

Leistung (VE)

2110 Beschilderung

Allgemein

- Alle Einzelpreise wurden Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen errechnet.
- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-Datei kann dieses Angebot auch per E-Mail bzw. Datenträger übergeben werden. Austauschformat: GAEB 90 / 2000 / XML 3.13 (Datenart 82 / 84).
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPPPI'

Angebots-LV

- Datum des Angebots: 26.11.2020

- **Peter Lerch e. K.**

- **Angebot, Netto:** **19.814,00 EUR**

- Nachlass Einzelleistung(en):

- Nachlass auf Angebot:

- **Gesamt, Netto:** **19.814,00 EUR**

- zzgl. MwSt. (19,0 %): 3.764,66 EUR

- **Gesamt, Brutto:** **23.578,66 EUR**

- Gesamt, Brutto abzgl. Skonto*: (23.578,66 EUR*)

- Eine Freistellungsbestätigung (Bauabzugssteuer) liegt diesem Angebot als Anlage bei.

- Ein Eignungsnachweis (z.B. PQ) liegt diesem Angebots-LV als Anlage bei.

* Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel).

Abzüge Netto:

- | | |
|------------------------------|----------|
| - Erfüllungsbürgschaft | 0,0000 % |
| - anteilige Baubeschilderung | 0,0000 % |
| - anteilige Baureinigung | 0,0000 % |
| - anteiliges Bauwasser | 0,0000 % |
| - anteiliger Baustrom | 0,0000 % |

Abzüge Brutto:

- | | |
|----------------------------|----------|
| - Bauleistungsversicherung | 0,0000 % |
|----------------------------|----------|

Inhaltsverzeichnis

KKAÖ_1.BA - Anbau Nord (650_)

Angebot: Peter Lerch e. K.

2110	VE	Beschilderung	
Nr.	Bezeichnung		Seite
	Deckblatt des Angebotes		1
01	Titel	Beschilderung	4
02	Titel	Folierung	7
03	Titel	Stundenlohnarbeiten	10
	Zusammenfassung der Gliederungspunkte		12

Angebots-LV**KKAÖ_1.BA - Anbau Nord (650_)**

Angebot: Peter Lerch e. K.

2110	VE	Beschilderung		
01	Titel	Beschilderung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	Titel Beschilderung			
01.1	Türschild 150 Typ 1 Türschild 150 Typ 1 liefern und montieren eines Türschildes zur Raumkennzeichnung in Sichthöhe neben der Türe > Ausführung: - Größe: 149,5 x 149,5 mm - Material: Edelstahl, matt - Abdeckung: entspiegelte Acryl -Abdeckhaube - einschl. Einstelllaschen zur arretierung der Abdeckung - unkomplizierter Austausch des Papiereinlegers möglich - Schraubmontage > Beschriftung: - Selbstbeschriftung des Papiereinlegers bauseits (mind. 160 g/m² Papier) ***Muster erforderlich*** Fabrikat: Bohmeyer und Schuster "RIO Türschild PROFIPACK"			
		237 St	EP.....17,00	GP4.029,00
01.2	Fahnschild 150 Typ 2 Fahnschild 150 Typ 2 liefern und montieren eines Fahnschildes > Ausführung: - Größe: 149,5 x 149,5 mm - Material: Edelstahl, matt - Abdeckung: entspiegelte Acryl -Abdeckhaube - einschl. Einstelllaschen zur arretierung der Abdeckung - unkomplizierter Austausch des Papiereinlegers möglich - Schraubmontage > Beschriftung: - Selbstbeschriftung des Papiereinlegers bauseits (mind. 160 g/m² Papier) ***Muster erforderlich*** Fabrikat: Bohmeyer und Schuster "RIO Fahnschild"			
		14 St	EP.....55,00	GP770,00
Übertrag:				4.799,00

Angebots-LV

KKAÖ_1.BA - Anbau Nord (650_)

Angebot: Peter Lerch e. K.

2110	VE	Beschilderung		
01	Titel	Beschilderung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				4.799,00
01.3	Türschild DIN A3 Typ 3 Türschild DIN A3 Typ 3 liefern und montieren eines Türschildes als Etagenwegweiser in Sichthöhe > Ausführung: <ul style="list-style-type: none"> - Größe: DIN A3 - Format - Material: Edelstahl, matt - Abdeckung: entspiegelte Acryl -Abdeckhaube - einschl. Einstelllaschen zur arritierung der Abdeckung - unkomplizierter Austausch des Papiereinlegers möglich - Schraubmontage > Beschriftung: <ul style="list-style-type: none"> - Selbstbeschriftung des Papiereinlegers bauseits (mind. 160 g/m² Papier) ***Muster erforderlich*** Fabrikat: Bohmeyer und Schuster "RIO"			
		10 St	EP.....73,00	GP730,00
01.4	Deckenhänger 1100x420mm Deckenhänger 1100x420mm liefern und montieren eines Deckenhängers einschl. Folierung > Ausführung: <ul style="list-style-type: none"> - Größe: 1100 x 420 mm - Material: Aluminium (silber eloxiert) - Beschriftungsfläche: Aluminiumverbundplatte 3mm (Edelstahloptik, vertikal gebürstet) - seitliche Schnittkanten sauber gefräst od. geschliffen, - alle Kanten gebrochen, Radius ca. 0,5 mm - Ecken ggf. mit Radius ca. 5 - 10 mm - einschl. 2x 1,5m Stahlseil mit Pressösen - Abhängung von Rohbetondecke mit geeigneten Befestigungsmitteln nach Herstellervorschrift > Beschriftung: <ul style="list-style-type: none"> - beidseitige Folierung durchsichtig mit Schriftzug gem. Übersichtsplan Deckenabhängiger - Schriftart: Signika ***MUSTER ERFORDERLICH***			
		4 St	EP.....440,00	GP1.760,00
Übertrag:				7.289,00

Angebots-LV**KKAÖ_1.BA - Anbau Nord (650_)**

Angebot: Peter Lerch e. K.

2110	VE	Beschilderung		
01	Titel	Beschilderung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				7.289,00
01.5	Deckenhänger 1000x420mm Wie Position 01.4 (Seite 5): Deckenhänger 1000x420mm liefern und montieren eines Deckenhängers einschl. Folierung wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben jedoch > Ausführung: - Größe: 1100 x 420 mm ***MUSTER ERFORDERLICH***	10 St	EP..... 410,00	GP 4.100,00
01.6	Deckenhänger 900x300mm Wie Position 01.4 (Seite 5): Deckenhänger 900x300mm liefern und montieren eines Deckenhängers einschl. Folierung wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben jedoch > Ausführung: - Größe: 900 x 300 mm ***MUSTER ERFORDERLICH***	1 St	EP..... 321,00	GP 321,00
01.7	Deckenhänger 1200x400mm Wie Position 01.4 (Seite 5): Deckenhänger 1200x400mm liefern und montieren eines Deckenhängers einschl. Folierung wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben jedoch > Ausführung: - Größe: 1200 x 400 mm ***MUSTER ERFORDERLICH***	2 St	EP..... 447,00	GP 894,00
Übertrag:				12.604,00

Angebots-LV

KKAÖ_1.BA - Anbau Nord (650_)

Angebot: Peter Lerch e. K.

2110		VE	Beschilderung		Angebot: Peter Lerch e. K.	
01		Titel	Beschilderung			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	12.604,00	
01.8	Feuerbeständige Schilder Typ 7					
Feuerbeständige Schilder Typ 7						
liefern und montieren eines feuerbeständigen Standortschildes für Treppenhäuser						
>Anforderung:						
- Feuerwiderstandsklasse B						
> Ausführung:						
- Größe: ca. 200 x 200 mm						
- Material: Aluminium (silber eloxiert)						
- Beschriftungsfläche: Aluminiumverbundplatte 3mm (Edelstahloptik, vertikal gebürstet)						
- seitliche Schnittkanten sauber gefräst od. geschliffen,						
- alle Kanten gebrochen, Radius ca. 0,5 mm						
- Ecken ggf. mit Radius ca. 5 - 10 mm						
- Schraubmontage						
> Beschriftung:						
- Folierung durchsichtig mit Schriftzug gem. Übersichtsplan Treppenhausbeschilderung						
- Schriftart: Signika						
Muster erforderlich						
			9 St	EP.....103,00	GP927,00	
Summe Titel 01			Beschilderung, Netto		13.531,00 EUR	
02 Titel Folierung						
02.1	Türfolierung ca. 1,20-1,60m					
Türfolierung ca. 1,20-1,60m						
Folie auf Glasflächen der Stahl-Glastüren vollflächig im Bereich der Oberlichter oder wahlweise auf Sichthöhe liefern und montieren						
Ausführung:						
- länge ca. 1,20-1,60m						
- höhe ca. 0,5m						
- einschl. Untergrundvorbereitung						
- Folierung aufbringen, Position nach Absprache mit Objektleitung						
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag: 0,00		

Angebots-LV

KKAÖ_1.BA - Anbau Nord (650_)

Angebot: Peter Lerch e. K.

2110	VE	Beschilderung		
02	Titel	Folierung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	0,00
	> Beschriftung: - Klebefolie satiniert, matt - Schriftart: Signika, Großbuchstaben - Farbe: schwarz			
		3 St	EP.....58,00	GP174,00
02.2	Türfolierung ca. 1,60-2,10m Wie Position 02.1 (Seite 7): Türfolierung ca. 1,60-2,10m Folie auf Glasflächen der Stahl-Glastüren vollflächig im Bereich der Oberlichter oder wahlweise auf Sichthöhe liefern und montieren wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben jedoch Ausführung: - länge ca. 1,60-2,10m - höhe ca. 0,5m			
		6 St	EP.....75,00	GP450,00
02.3	Türfolierung ca. 2,10-2,50m Wie Position 02.1 (Seite 7): Türfolierung ca. 2,10-2,50m Folie auf Glasflächen der Stahl-Glastüren vollflächig im Bereich der Oberlichter oder wahlweise auf Sichthöhe liefern und montieren wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben jedoch Ausführung: - länge ca. 2,10-2,50m - höhe ca. 0,5m			
		21 St	EP.....89,00	GP1.869,00
02.4	Türfolierung ca. 2,50-3,00m Wie Position 02.1 (Seite 7): Türfolierung ca. 2,50-3,00m Folie auf Glasflächen der Stahl-Glastüren vollflächig im Bereich der Oberlichter oder wahlweise auf Sichthöhe liefern und montieren wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	2.493,00

Angebots-LV

KKAÖ_1.BA - Anbau Nord (650_)

Angebot: Peter Lerch e. K.

2110	VE	Beschilderung		
02	Titel	Folierung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	jedoch			Übertrag: 2.493,00
	Ausführung:			
	- länge ca. 2,50-3,00m			
	- höhe ca. 0,5m			
		7 St	EP..... 105,00	GP 735,00
02.5	Folierung Bestandsdeckenhänger 1200x400mm			
	Folierung Bestandsdeckenhänger 1200x400mm			
	Folierung auf Bestandsdeckenhänger beidseitig einschl. fachgerechtes Entfernen der Bestandsfolie			
	Ausführung:			
	- Größe: ca. 1200 x 400 mm			
	- entfernen der Bestandsfolie einschl. aller Rückstände			
	- säubern des Untergrundes der Deckenhänger			
	- aufbringen der neuen Folierung			
	> Beschriftung:			
	- beidseitige Folierung durchsichtig mit Schriftzug gem. Übersichtsplan Deckenhänger Bestand			
	- Schriftart wie Bestand (ARIAL)			
	MUSTER ERFORDERLICH			
		3 St	EP..... 85,00	GP 255,00
02.6	Folierung Bestandsdeckenhänger 1500x250mm			
	Wie Position 02.5 :			
	Folierung Bestandsdeckenhänger 1500x250mm			
	Folierung auf Bestandsdeckenhänger einschl. fachgerechtes Entfernen der Bestandsfolie wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben jedoch:			
	> Ausführung:			
	- Größe: ca. 1500 x 250 mm			
	MUSTER ERFORDERLICH			
		10 St	EP..... 85,00	GP 850,00
02.7	Folierung Bestandsdeckenhänger 900x300mm			
	Wie Position 02.5 :			
	Folierung Bestandsdeckenhänger 900x300mm			
	Folierung auf Bestandsdeckenhänger			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: 4.333,00

Angebots-LV

KKAÖ_1.BA - Anbau Nord (650_)

Angebot: Peter Lerch e. K.

2110	VE	Beschilderung	Angebot: Peter Lerch e. K.	
02	Titel	Folierung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	einschl. fachgerechtes Entfernen der Bestandsfolie wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben jedoch: > Ausführung: - Größe: ca. 900 x 300 mm ***MUSTER ERFORDERLICH***			Übertrag: 4.333,00
		17 St	EP..... 75,00	GP 1.275,00
Summe Titel 02			Folierung, Netto	5.608,00 EUR
03 Titel Stundenlohnarbeiten				
AS 3 Anforderungsspezifikation Stundenlohnarbeiten				
AS 3 Anforderungsspezifikation Stundenlohnarbeiten				
<u>Verrechnungssätze für Löhne</u>				
Die Verrechnungssätze für die nachstehenden Lohn- und Berufsgruppen sind unaufgegliedert anzubieten.				
In ihnen sind enthalten:				
- Lohn- und Gehaltskosten				
- Lohn- und Gehaltsnebenkosten				
- Sozialkosten einschließlich Sozialkassenbeiträge				
- Gemeinkostenanteile				
- Gewinn				
- Sämtliche An- und Abfahrten (Fahrzeug- u. Transportkosten)				
- Sämtliche Lohnkosten der An- u. Abfahrten (Mannstunden)				
Zuschläge zu den Verrechnungssätzen für vom Auftraggeber angeordnete oder zu vertretende Nacht-, Sonntags-, Feiertags- und Mehrarbeit (Überstunden) sind gesondert nachzuweisen. Beschäftigt der Bieter bei einer der nachstehenden Lohn-/Berufsgruppen keine Arbeitskräfte, hat er dies anzugeben und statt dessen den Einsatz möglichst gleichwertiger Arbeitskräfte anzubieten. Die Ausführung von Regiearbeiten erfolgt nur im Bedarfsfall auf besondere Anordnung der Objektüberwachung. Über die ausgeführten Leistungen sind fortlaufend nummerierte Regieberichte anzufertigen, die Art und Umfang der Arbeiten erschöpfend beschreiben. Die Berichte sind jeweils spätestens am nächsten Werktag bei der Objektüberwachung zur Prüfung vorzulegen.				
Im nachfolgenden Titel "Stundenlohnarbeiten" sind				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
				Übertrag: 0,00

Angebots-LV

KKAÖ_1.BA - Anbau Nord (650_)

Angebot: Peter Lerch e. K.

2110	VE	Beschilderung		
03	Titel	Stundenlohnarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	0,00
	Bedarfsleistungen beschrieben. Die Leistungen sind im Bedarfsfalle nach schriftlicher Anordnung durch die Objektüberwachung auszuführen. Eine Beauftragung erfolgt jeweils im Einzelfall. Ein Anspruch des AN auf die Ausführung der nachfolgend beschriebenen Leistungen besteht grundsätzlich nicht, auch wenn diese zunächst vom AG beauftragt sind.			
	* Ende der Anforderungsspezifikation *			
	* Ende der Anforderungsspezifikation *			
03.1	Stunden Facharbeiter			
	Stunden Facharbeiter			
	Stunde Facharbeiter für Beschilderung			
		10 h	EP.....45,00	GP450,00
03.2	Stunden Hilfsarbeiter			
	Stunden Hilfsarbeiter			
	Stunde Hilfsarbeiter für Beschilderung			
		5 h	EP.....45,00	GP225,00
Summe Titel 03		Stundenlohnarbeiten, Netto	675,00 EUR	

Zusammenfassung

KKAÖ_1.BA - Anbau Nord (650_)

Angebot: Peter Lerch e. K.

2110	VE	Beschilderung		
Nr.		Bezeichnung	Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Beschilderung	4 13.531,00
02	Titel	Folierung	7 5.608,00
03	Titel	Stundenlohnarbeiten	10 675,00
Gesamtsumme: VE 2110 Beschilderung				
			Angebot, Netto:	19.814,00 EUR
			Nachlass Gesamt:	
			Gesamt, Netto:	19.814,00 EUR
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	3.764,66 EUR
			<u>Gesamt, Brutto:</u>	<u>23.578,66 EUR</u>
..... Unterschrift				