


# Angebots-LV

Leistungsaufstellung



Projekt

**650\_**

**KKAÖ\_1.BA - Anbau Nord**

Bauvorhaben

**InnKlinikum Altötting - 1. BA Anbau Nord**

-  
-  
-

Bauherr

-  
-  
-  
-

Leistung (VE)

**2110**

**Beschilderung**

Angebotsbezeichnung

**Bremicker Verkehrstechnik GmbH**

Angebots-LV

Wir bitten Sie, diese Kostenaufstellung zur Kenntnis zu nehmen.

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| - <b>Gesamt, Netto:</b>         | <b>14.143,25 EUR</b>        |
| - zzgl. MwSt. (19,0 %):         | 2.687,22 EUR                |
| - <b><u>Gesamt, Brutto:</u></b> | <b><u>16.830,47 EUR</u></b> |

Ausführungsbeginn

**k.A.**

Ausführungsende

**k.A.**

Zuschlagsfrist

**k.A.**

Seiten ohne Anlage(n)

**Seiten: 12**

Angebots-LV (Leistungsverzeichnis)

## Angebots-LV

**KKAÖ\_1.BA - Anbau Nord (650\_)**

Projekt (650\_)

Angebot: Bremicker Verkehrstechnik GmbH

**KKAÖ\_1.BA - Anbau Nord**

Leistung (VE)

**2110 Beschilderung**

Allgemein

- Alle Einzelpreise wurden Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen errechnet.
- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-Datei kann dieses Angebot auch per E-Mail bzw. Datenträger übergeben werden. Austauschformat: GAEB 90 / 2000 / XML 3.13 (Datenart 82 / 84).
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPPPI'

Angebots-LV

- Datum des Angebots: 25.11.2020

- **Bremicker Verkehrstechnik GmbH**

- **Angebot, Netto:** **14.143,25 EUR**

- Nachlass Einzelleistung(en):

- Nachlass auf Angebot:

- **Gesamt, Netto:** **14.143,25 EUR**

- zzgl. MwSt. (19,0 %): 2.687,22 EUR

- **Gesamt, Brutto:** **16.830,47 EUR**

- Gesamt, Brutto abzgl. Skonto\*: (16.830,47 EUR\*)

- Eine Freistellungsbestätigung (Bauabzugssteuer) liegt diesem Angebot als Anlage bei.

- Ein Eignungsnachweis (z.B. PQ) liegt diesem Angebots-LV als Anlage bei.

\* Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel).

### Abzüge Netto:

- |                              |          |
|------------------------------|----------|
| - Erfüllungsbürgschaft       | 0,0000 % |
| - anteilige Baubeschilderung | 0,0000 % |
| - anteilige Baureinigung     | 0,0000 % |
| - anteiliges Bauwasser       | 0,0000 % |
| - anteiliger Baustrom        | 0,0000 % |

### Abzüge Brutto:

- |                            |          |
|----------------------------|----------|
| - Bauleistungsversicherung | 0,0000 % |
|----------------------------|----------|

## Inhaltsverzeichnis

KKAÖ\_1.BA - Anbau Nord (650\_)

Angebot: Bremicker Verkehrstechnik GmbH

| 2110 | VE                                    | Beschilderung       |       |
|------|---------------------------------------|---------------------|-------|
| Nr.  | Bezeichnung                           |                     | Seite |
|      | Deckblatt des Angebotes               |                     | 1     |
| 01   | Titel                                 | Beschilderung       | 4     |
| 02   | Titel                                 | Folierung           | 7     |
| 03   | Titel                                 | Stundenlohnarbeiten | 10    |
|      | Zusammenfassung der Gliederungspunkte |                     | 12    |

**Angebots-LV****KKAÖ\_1.BA - Anbau Nord (650\_)**

Angebot: Bremicker Verkehrstechnik GmbH

| <b>2110</b> | <b>VE</b>   | <b>Beschilderung</b> |              |                  |
|-------------|---|----------------------|--------------|------------------|
| 01          | Titel   | Beschilderung        |              |                  |
| Nr.         | Leistungsbeschreibung   | Menge/ Einh.         | Preis (EP)   | Gesamt (GP)      |
| <b>01</b>   | <b>Titel Beschilderung</b>  |                      |              |                  |
| <b>01.1</b> | <b>Türschild 150 Typ 1</b><br>Türschild 150 Typ 1<br><br>liefern und montieren eines Türschildes<br>zur Raumkennzeichnung in Sichthöhe<br>neben der Türe<br><br>> Ausführung:<br>- Größe: 149,5 x 149,5 mm<br>- Material: Edelstahl, matt<br>- Abdeckung: entspiegelte Acryl -Abdeckhaube<br>- einschl. Einstelllaschen zur arretierung der Abdeckung<br>- unkomplizierter Austausch des Papiereinlegers möglich<br>- Schraubmontage<br><br>> Beschriftung:<br>- Selbstbeschriftung des Papiereinlegers bauseits<br>(mind. 160 g/m <sup>2</sup> Papier)<br><br>***Muster erforderlich***<br><br>Fabrikat: Bohmeyer und Schuster "RIO Türschild PROFIPACK" |                      |              |                  |
|             |   | <b>237 St</b>        | EP.....15,35 | GP .....3.637,95 |
| <b>01.2</b> | <b>Fahnschild 150 Typ 2</b><br>Fahnschild 150 Typ 2<br><br>liefern und montieren eines Fahnschildes<br><br>> Ausführung:<br>- Größe: 149,5 x 149,5 mm<br>- Material: Edelstahl, matt<br>- Abdeckung: entspiegelte Acryl -Abdeckhaube<br>- einschl. Einstelllaschen zur arretierung der Abdeckung<br>- unkomplizierter Austausch des Papiereinlegers möglich<br>- Schraubmontage<br><br>> Beschriftung:<br>- Selbstbeschriftung des Papiereinlegers bauseits<br>(mind. 160 g/m <sup>2</sup> Papier)<br><br>***Muster erforderlich***<br><br>Fabrikat: Bohmeyer und Schuster "RIO Fahnschild"   |                      |              |                  |
|             |   | <b>14 St</b>         | EP.....51,85 | GP .....725,90   |
| Übertrag:   |   |                      |              | 4.363,85         |

**Angebots-LV****KKAÖ\_1.BA - Anbau Nord (650\_)**

Angebot: Bremicker Verkehrstechnik GmbH

| 2110            | VE  | Beschilderung |               |                  |
|-----------------|---|---------------|---------------|------------------|
| 01              | Titel   | Beschilderung |               |                  |
| Nr.             | Leistungsbeschreibung   | Menge/ Einh.  | Preis (EP)    | Gesamt (GP)      |
| Übertrag: ..... |   |               |               | 4.363,85         |
| <b>01.3</b>     | <b>Türschild DIN A3 Typ 3</b><br>Türschild DIN A3 Typ 3<br><br>liefern und montieren eines Türschildes<br>als Etagenwegweiser in Sichthöhe<br><br>> Ausführung:<br>- Größe: DIN A3 - Format<br>- Material: Edelstahl, matt<br>- Abdeckung: entspiegelte Acryl -Abdeckhaube<br>- einschl. Einstelllaschen zur arritierung der Abdeckung<br>- unkomplizierter Austausch des Papiereinlegers möglich<br>- Schraubmontage<br><br>> Beschriftung:<br>- Selbstbeschriftung des Papiereinlegers bauseits<br>(mind. 160 g/m <sup>2</sup> Papier)<br><br>***Muster erforderlich***<br><br>Fabrikat: Bohmeyer und Schuster "RIO"  | <b>10 St</b>  | EP.....69,30  | GP .....693,00   |
| <b>01.4</b>     | <b>Deckenhänger 1100x420mm</b><br>Deckenhänger 1100x420mm<br><br>liefern und montieren eines<br>Deckenhängers einschl. Folierung<br><br>> Ausführung:<br>- Größe: 1100 x 420 mm<br>- Material: Aluminium (silber eloxiert)<br>- Beschriftungsfläche: Aluminiumverbundplatte 3mm<br>(Edelstahloptik, vertikal gebürstet)<br>- seitliche Schnittkanten sauber gefräst<br>od. geschliffen,<br>- alle Kanten gebrochen, Radius ca. 0,5 mm<br>- Ecken ggf. mit Radius ca. 5 - 10 mm<br>- einschl. 2x 1,5m Stahlseil mit Pressösen<br>- Abhängung von Rohbetondecke mit geeigneten Befestigungsmitteln<br>nach Herstellervorschrift<br><br>> Beschriftung:<br>- beidseitige Folierung durchsichtig mit Schriftzug gem.<br>Übersichtsplan Deckenabhängiger<br>- Schriftart: Signika<br><br>***MUSTER ERFORDERLICH*** | <b>4 St</b>   | EP.....364,35 | GP .....1.457,40 |
| Übertrag: ..... |   |               |               | 6.514,25         |

**Angebots-LV****KKAO\_1.BA - Anbau Nord (650\_)**

Angebot: Bremicker Verkehrstechnik GmbH

| 2110<br>01      | VE<br>Titel  | Beschilderung<br>Beschilderung |                |                   |
|-----------------|--|--------------------------------|----------------|-------------------|
| Nr.             | Leistungsbeschreibung  | Menge/ Einh.                   | Preis (EP)     | Gesamt (GP)       |
| Übertrag: ..... |  |                                |                | 6.514,25          |
| <b>01.5</b>     | <b>Deckenhänger 1000x420mm</b>   |                                |                |                   |
|                 | Wie Position 01.4 (Seite 5):<br>Deckenhänger 1000x420mm  |                                |                |                   |
|                 | liefern und montieren eines Deckenhängers<br>einschl. Folierung wie zuvor in<br>vollem Wortlaut beschrieben jedoch |                                |                |                   |
|                 | > Ausführung:<br>- Größe: 1100 x 420 mm  |                                |                |                   |
|                 | ***MUSTER ERFORDERLICH***  |                                |                |                   |
|                 |  | <b>10 St</b>                   | EP..... 334,15 | GP ..... 3.341,50 |
| <b>01.6</b>     | <b>Deckenhänger 900x300mm</b>  |                                |                |                   |
|                 | Wie Position 01.4 (Seite 5):<br>Deckenhänger 900x300mm   |                                |                |                   |
|                 | liefern und montieren eines Deckenhängers<br>einschl. Folierung wie zuvor in<br>vollem Wortlaut beschrieben jedoch |                                |                |                   |
|                 | > Ausführung:<br>- Größe: 900 x 300 mm   |                                |                |                   |
|                 | ***MUSTER ERFORDERLICH***  |                                |                |                   |
|                 |  | <b>1 St</b>                    | EP..... 267,65 | GP ..... 267,65   |
| <b>01.7</b>     | <b>Deckenhänger 1200x400mm</b>   |                                |                |                   |
|                 | Wie Position 01.4 (Seite 5):<br>Deckenhänger 1200x400mm  |                                |                |                   |
|                 | liefern und montieren eines Deckenhängers<br>einschl. Folierung wie zuvor in<br>vollem Wortlaut beschrieben jedoch |                                |                |                   |
|                 | > Ausführung:<br>- Größe: 1200 x 400 mm  |                                |                |                   |
|                 | ***MUSTER ERFORDERLICH***  |                                |                |                   |
|                 |  | <b>2 St</b>                    | EP..... 393,80 | GP ..... 787,60   |
| Übertrag: ..... |  |                                |                | 10.911,00         |

**Angebots-LV****KKAÖ\_1.BA - Anbau Nord (650\_)**

Angebot: Bremicker Verkehrstechnik GmbH

|   |                                |       |                      |              |   |  |
|---|--------------------------------|-------|----------------------|--------------|---|--|
| 2110  |                                | VE    | Beschilderung        |              | Angebot: Bremicker Verkehrstechnik GmbH |  |
| 01  |                                | Titel | Beschilderung        |              |   |  |
| Nr.   | Leistungsbeschreibung          |       | Menge/ Einh.         | Preis (EP)   | Gesamt (GP)                             |  |
|   |                                |       |                      |              | Übertrag: ..... 10.911,00               |  |
| 01.8  | Feuerbeständige Schilder Typ 7 |       |                      |              |   |  |
| Feuerbeständige Schilder Typ 7  |                                |       |                      |              |   |  |
| liefern und montieren eines<br>feuerbeständigen Standortschildes<br>für Treppenhäuser   |                                |       |                      |              |   |  |
| >Anforderung:   |                                |       |                      |              |   |  |
| - Feuerwiderstandsklasse B  |                                |       |                      |              |   |  |
| > Ausführung:   |                                |       |                      |              |   |  |
| - Größe: ca. 200 x 200 mm   |                                |       |                      |              |   |  |
| - Material: Aluminium (silber eloxiert)   |                                |       |                      |              |   |  |
| - Beschriftungsfläche: Aluminiumverbundplatte 3mm<br>(Edelstahloptik, vertikal gebürstet)   |                                |       |                      |              |   |  |
| - seitliche Schnittkanten sauber gefräst<br>od. geschliffen,  |                                |       |                      |              |   |  |
| - alle Kanten gebrochen, Radius ca. 0,5 mm  |                                |       |                      |              |   |  |
| - Ecken ggf. mit Radius ca. 5 - 10 mm   |                                |       |                      |              |   |  |
| - Schraubmontage  |                                |       |                      |              |   |  |
| > Beschriftung:   |                                |       |                      |              |   |  |
| - Folierung durchsichtig mit Schriftzug gem.<br>Übersichtsplan Treppenhausbeschilderung   |                                |       |                      |              |   |  |
| - Schriftart: Signika   |                                |       |                      |              |   |  |
| ***Muster erforderlich***   |                                |       |                      |              |   |  |
|   |                                |       | 9 St                 | EP.....57,80 | GP .....520,20                          |  |
| Summe Titel 01  |                                |       | Beschilderung, Netto |              | ..... 11.431,20 EUR                     |  |
| 02 Titel Folierung  |                                |       |                      |              |   |  |
| 02.1  | Türfolierung ca. 1,20-1,60m    |       |                      |              |   |  |
| Türfolierung ca. 1,20-1,60m   |                                |       |                      |              |   |  |
| Folie auf Glasflächen der Stahl-Glastüren vollflächig<br>im Bereich der Oberlichter oder wahlweise auf Sichthöhe<br>liefern und montieren |                                |       |                      |              |   |  |
| Ausführung:   |                                |       |                      |              |   |  |
| - länge ca. 1,20-1,60m  |                                |       |                      |              |   |  |
| - höhe ca. 0,5m   |                                |       |                      |              |   |  |
| - einschl. Untergrundvorbereitung   |                                |       |                      |              |   |  |
| - Folierung aufbringen, Position nach Absprache<br>mit Objektleitung  |                                |       |                      |              |   |  |
| - Fortsetzung auf nächster Seite -  |                                |       |                      |              |   |  |
| Übertrag: .....   |                                |       |                      |              | 0,00                                    |  |

**Angebots-LV****KKAÖ\_1.BA - Anbau Nord (650\_)**

Angebot: Bremicker Verkehrstechnik GmbH

| 2110        | VE  | Beschilderung |                 |                |
|-------------|---|---------------|-----------------|----------------|
| 02          | Titel   | Folierung     |                 |                |
| Nr.         | Leistungsbeschreibung   | Menge/ Einh.  | Preis (EP)      | Gesamt (GP)    |
|             |   |               | Übertrag: ..... | 0,00           |
|             | > Beschriftung:<br>- Klebefolie satiniert, matt<br>- Schriftart: Signika, Großbuchstaben<br>- Farbe: schwarz  |               |                 |                |
|             |   | <b>3 St</b>   | EP.....28,05    | GP .....84,15  |
| <b>02.2</b> | <b>Türfolierung ca. 1,60-2,10m</b><br>Wie Position 02.1 (Seite 7):<br>Türfolierung ca. 1,60-2,10m<br><br>Folie auf Glasflächen der Stahl-Glastüren vollflächig<br>im Bereich der Oberlichter oder wahlweise auf Sichthöhe<br>liefern und montieren wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben<br>jedoch<br><br>Ausführung:<br>- länge ca. 1,60-2,10m<br>- höhe ca. 0,5m |               |                 |                |
|             |   | <b>6 St</b>   | EP.....35,50    | GP .....213,00 |
| <b>02.3</b> | <b>Türfolierung ca. 2,10-2,50m</b><br>Wie Position 02.1 (Seite 7):<br>Türfolierung ca. 2,10-2,50m<br><br>Folie auf Glasflächen der Stahl-Glastüren vollflächig<br>im Bereich der Oberlichter oder wahlweise auf Sichthöhe<br>liefern und montieren wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben<br>jedoch<br><br>Ausführung:<br>- länge ca. 2,10-2,50m<br>- höhe ca. 0,5m |               |                 |                |
|             |   | <b>21 St</b>  | EP.....42,20    | GP .....886,20 |
| <b>02.4</b> | <b>Türfolierung ca. 2,50-3,00m</b><br>Wie Position 02.1 (Seite 7):<br>Türfolierung ca. 2,50-3,00m<br><br>Folie auf Glasflächen der Stahl-Glastüren vollflächig<br>im Bereich der Oberlichter oder wahlweise auf Sichthöhe<br>liefern und montieren wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben   |               |                 |                |
|             | - Fortsetzung auf nächster Seite -  |               | Übertrag: ..... | 1.183,35       |



**Angebots-LV****KKAÖ\_1.BA - Anbau Nord (650\_)**

Angebot: Bremicker Verkehrstechnik GmbH

| <b>2110</b> | <b>VE</b>   | <b>Beschilderung</b> |               |                          |
|-------------|---|----------------------|---------------|--------------------------|
| 02          | Titel   | Folierung            |               |                          |
| Nr.         | Leistungsbeschreibung   | Menge/ Einh.         | Preis (EP)    | Gesamt (GP)              |
|             | jedoch  |                      |               | Übertrag: ..... 1.183,35 |
|             | Ausführung:<br>- länge ca. 2,50-3,00m<br>- höhe ca. 0,5m  |                      |               |                          |
|             |   | <b>7 St</b>          | EP..... 50,60 | GP ..... 354,20          |
| <b>02.5</b> | <b>Folierung Bestandsdeckenhänger 1200x400mm</b>  |                      |               |                          |
|             | Folierung Bestandsdeckenhänger 1200x400mm   |                      |               |                          |
|             | Folierung auf Bestandsdeckenhänger beidseitig<br>einschl. fachgerechtes Entfernen der Bestandsfolie   |                      |               |                          |
|             | Ausführung:<br>- Größe: ca. 1200 x 400 mm<br>- entfernen der Bestandsfolie einschl. aller Rückstände<br>- säubern des Untergrundes der Deckenhänger<br>- aufbringen der neuen Folierung |                      |               |                          |
|             | > Beschriftung:<br>- beidseitige Folierung durchsichtig mit Schriftzug gem.<br>Übersichtsplan Deckenhänger Bestand<br>- Schriftart wie Bestand (ARIAL)                                  |                      |               |                          |
|             | ***MUSTER ERFORDERLICH***   |                      |               |                          |
|             |   | <b>3 St</b>          | EP..... 17,55 | GP ..... 52,65           |
| <b>02.6</b> | <b>Folierung Bestandsdeckenhänger 1500x250mm</b>  |                      |               |                          |
|             | Wie Position 02.5 :<br>Folierung Bestandsdeckenhänger 1500x250mm  |                      |               |                          |
|             | Folierung auf Bestandsdeckenhänger<br>einschl. fachgerechtes Entfernen der Bestandsfolie<br>wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben jedoch:  |                      |               |                          |
|             | > Ausführung:<br>- Größe: ca. 1500 x 250 mm   |                      |               |                          |
|             | ***MUSTER ERFORDERLICH***   |                      |               |                          |
|             |   | <b>10 St</b>         | EP..... 13,70 | GP ..... 137,00          |
| <b>02.7</b> | <b>Folierung Bestandsdeckenhänger 900x300mm</b>   |                      |               |                          |
|             | Wie Position 02.5 :<br>Folierung Bestandsdeckenhänger 900x300mm   |                      |               |                          |
|             | Folierung auf Bestandsdeckenhänger  |                      |               |                          |
|             | - Fortsetzung auf nächster Seite -  |                      |               | Übertrag: ..... 1.727,20 |

**Angebots-LV****KKAÖ\_1.BA - Anbau Nord (650\_)**

Angebot: Bremicker Verkehrstechnik GmbH

|   |  |                  |   |                          |
|---|--|------------------|---|--------------------------|
| 2110  | VE   | Beschilderung    | Angebot: Bremicker Verkehrstechnik GmbH |                          |
| 02  | Titel  | Folierung        |   |                          |
| Nr.   | Leistungsbeschreibung  | Menge/ Einh.     | Preis (EP)                              | Gesamt (GP)              |
|   | einschl. fachgerechtes Entfernen der Bestandsfolie wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben jedoch:<br><br>> Ausführung:<br>- Größe: ca. 900 x 300 mm<br><br>***MUSTER ERFORDERLICH*** |                  |   | Übertrag: ..... 1.727,20 |
|   |  | 17 St            | EP..... 8,30                            | GP ..... 141,10          |
| Summe Titel 02  |  | Folierung, Netto |   | ..... 1.868,30 EUR       |
| 03 Titel Stundenlohnarbeiten  |  |                  |   |                          |
| <b>AS 3 Anforderungsspezifikation Stundenlohnarbeiten</b>   |  |                  |   |                          |
| AS 3 Anforderungsspezifikation<br>Stundenlohnarbeiten   |  |                  |   |                          |
| <u>Verrechnungssätze für Löhne</u>  |  |                  |   |                          |
| Die Verrechnungssätze für die nachstehenden Lohn- und Berufsgruppen sind unaufgegliedert anzubieten.  |  |                  |   |                          |
| In ihnen sind enthalten:  |  |                  |   |                          |
| - Lohn- und Gehaltskosten   |  |                  |   |                          |
| - Lohn- und Gehaltsnebenkosten  |  |                  |   |                          |
| - Sozialkosten einschließlich Sozialkassenbeiträge  |  |                  |   |                          |
| - Gemeinkostenanteile   |  |                  |   |                          |
| - Gewinn  |  |                  |   |                          |
| - Sämtliche An- und Abfahrten<br>(Fahrzeug- u. Transportkosten)   |  |                  |   |                          |
| - Sämtliche Lohnkosten der An- u. Abfahrten<br>(Mannstunden)  |  |                  |   |                          |
| Zuschläge zu den Verrechnungssätzen für vom Auftraggeber angeordnete oder zu vertretende Nacht-, Sonntags-, Feiertags- und Mehrarbeit (Überstunden) sind gesondert nachzuweisen. Beschäftigt der Bieter bei einer der nachstehenden Lohn-/Berufsgruppen keine Arbeitskräfte, hat er dies anzugeben und statt dessen den Einsatz möglichst gleichwertiger Arbeitskräfte anzubieten. Die Ausführung von Regiearbeiten erfolgt nur im Bedarfsfall auf besondere Anordnung der Objektüberwachung. Über die ausgeführten Leistungen sind fortlaufend nummerierte Regieberichte anzufertigen, die Art und Umfang der Arbeiten erschöpfend beschreiben. Die Berichte sind jeweils spätestens am nächsten Werktag bei der Objektüberwachung zur Prüfung vorzulegen. |  |                  |   |                          |
| Im nachfolgenden Titel "Stundenlohnarbeiten" sind   |  |                  |   |                          |
| - Fortsetzung auf nächster Seite -  |  |                  |   |                          |
|   |  |                  |   | Übertrag: ..... 0,00     |

**Angebots-LV****KKAÖ\_1.BA - Anbau Nord (650\_)**

Angebot: Bremicker Verkehrstechnik GmbH

| <b>2110</b>           | <b>VE</b>   | <b>Beschilderung</b>              |                   |                |
|-----------------------|---|-----------------------------------|-------------------|----------------|
| 03                    | Titel   | Stundenlohnarbeiten               |                   |                |
| Nr.                   | Leistungsbeschreibung   | Menge/ Einh.                      | Preis (EP)        | Gesamt (GP)    |
|                       |   |                                   | Übertrag: .....   | 0,00           |
|                       | Bedarfsleistungen beschrieben. Die Leistungen sind im Bedarfsfalle nach schriftlicher Anordnung durch die Objektüberwachung auszuführen. Eine Beauftragung erfolgt jeweils im Einzelfall. Ein Anspruch des AN auf die Ausführung der nachfolgend beschriebenen Leistungen besteht grundsätzlich nicht, auch wenn diese zunächst vom AG beauftragt sind. |                                   |                   |                |
|                       | <b>* Ende der Anforderungsspezifikation *</b>   |                                   |                   |                |
|                       | * Ende der Anforderungsspezifikation *  |                                   |                   |                |
| <b>03.1</b>           | <b>Stunden Facharbeiter</b>   |                                   |                   |                |
|                       | Stunden Facharbeiter  |                                   |                   |                |
|                       | Stunde Facharbeiter für Beschilderung   |                                   |                   |                |
|                       |   | <b>10 h</b>                       | EP.....57,75      | GP .....577,50 |
| <b>03.2</b>           | <b>Stunden Hilfsarbeiter</b>  |                                   |                   |                |
|                       | Stunden Hilfsarbeiter   |                                   |                   |                |
|                       | Stunde Hilfsarbeiter für Beschilderung  |                                   |                   |                |
|                       |   | <b>5 h</b>                        | EP.....53,25      | GP .....266,25 |
| <b>Summe Titel 03</b> |   | <b>Stundenlohnarbeiten, Netto</b> | <b>843,75 EUR</b> |                |

## Zusammenfassung

KKAÖ\_1.BA - Anbau Nord (650\_)

| 2110                                      | VE          | Beschilderung       | Angebot: Bremicker Verkehrstechnik ... |                             |
|---|-------------|---------------------|--|-----------------------------|
| Nr.                                       | Bezeichnung |                     | Seite                                  | Gesamt in EUR               |
| 01  | Titel       | Beschilderung       | 4                                      | ..... <b>11.431,20</b>      |
| 02  | Titel       | Folierung           | 7                                      | ..... <b>1.868,30</b>       |
| 03  | Titel       | Stundenlohnarbeiten | 10                                     | ..... <b>843,75</b>         |
| <b>Gesamtsumme: VE 2110 Beschilderung</b> |             |                     |  |                             |
|   |             |                     | <b>Angebot, Netto:</b>                 | <b>14.143,25 EUR</b>        |
|   |             |                     | Nachlass Gesamt:                       |                             |
|   |             |                     | <b>Gesamt, Netto:</b>                  | <b>14.143,25 EUR</b>        |
|   |             |                     | zzgl. MwSt. (19,0 %):                  | 2.687,22 EUR                |
|   |             |                     | <b><u>Gesamt, Brutto:</u></b>          | <b><u>16.830,47 EUR</u></b> |
| .....<br>Unterschrift                     |             |                     |  |                             |