

Angebots-Leistungsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

Projekt:	GAEB 90	KKAÖ_1.BA - Anbau Nord
LV:	Beschild	Beschilderung

Titel	Bezeichnung	Seite
1	Beschilderung	16
2	Folierung	20
3	Stundenlohnarbeiten	22

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: GAEB 90 KKAÖ_1.BA - Anbau Nord
LV: Beschild Beschilderung
Auftragnehmer: Schilder Illig GmbH

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>Baubeschreibung</p> <p>1. Allgemeine Beschreibung über Art und Umfang der Bauleistung</p> <p>Die Kreiskliniken Altötting - Burghausen planen die Erweiterung und Strukturverbesserung der Kreisklinik Altötting.</p> <p>Die Neustrukturierung wurde im Zuge einer Zielplanung für die Klinik untersucht und sieht eine Erweiterung und Sanierung in insgesamt 5 Bauabschnitten vor. Dabei ergeben sich zwei Hauptschwerpunkte, die sowohl die Erweiterung der bestehenden Funktionsstellen als auch die Integration der Funktionsstellen aus der Klinik Burghausen vorsehen. Der zweite Schwerpunkt wird auf die Sanierung und Erweiterung der Pflege auf insgesamt 487 Planbetten gelegt, die auch die Verlegung der 80 Planbetten aus der Klinik Burghausen nach Altötting beinhaltet.</p> <p>Der gegenständliche 1. Bauabschnitt wird als dreigeschossiger Neubau im Norden der Bestandsklinik und als Aufstockung des südlich angrenzenden Bestandgebäudes ausgeführt.</p> <p>Der Neubau beinhaltet im Erdgeschoss Räume für die Laboratoriumsmedizin, die Sterilgutversorgung (AEMP) und Arztdiensträume. Im 1.Obergeschoss wird eine neue OP-Abteilung errichtet. Im Untergeschoss und in einer Dachzentrale wird die Technik untergebracht.</p> <p>Die Realisierung des 1.Bauabschnittes erfolgt in drei Phasen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phase A: Vorbereitende Maßnahmen - Phase B: Neubau Nord, Funktionstrakt - Phase C: Aufstockung, Anschluss Bestand 			

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: GAEB 90 KKAÖ_1.BA - Anbau Nord
LV: Beschild Beschilderung
Auftragnehmer: Schilder Illig GmbH

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>2. Lage der Baustelle</p> <p>Das Bauvorhaben befindet sich in 84503 Altötting, Landkreis Altötting, auf dem Gelände der Kreiskliniken Altötting - Burghausen an der Vinzenz-von-Paul-Straße 10 auf dem südlichen Klinikgelände gemäß beiliegendem Lageplan. Die Vinzenz-von-Paul-Straße erreicht man, von der A94 kommend über die Ausfahrt 22 "Altötting", über die B299 und die St2550.</p> <p>3. Einschränkungen durch bestehenden Klinikbetrieb</p> <p>3.1 Klinikbetrieb</p> <p>Behinderungen die aufgrund der Arbeiten des AN für den Klinikbetrieb zu erwarten sind, sind rechtzeitig der Objektüberwachung schriftlich anzuzeigen und mit der Objektüberwachung abzustimmen.</p> <p>Für diesen Fall hat der AN eine Anzeigepflicht und die Genehmigung der Objektüberwachung abzuwarten. Die Ansprechperson des Nutzers wird dem AN bei Baustelleneinführung benannt.</p> <p>Hinweis: Während der Schutzmaßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus ist im Klinikgebäude eine Maske zu tragen. Alle Arbeiten, die im Innenbereich des Klinikums ausgeführt werden, oder die diesen Beeinflussen, sind mit einer Maske auszuführen.</p> <p>3.2 Hubschrauberbetrieb</p> <p>In unmittelbarer Nähe zur Baustelle, auf dem Gelände der Klinik befindet sich der Landeplatz für den Rettungshubschrauber. Der Hubschrauberflugbetrieb muss ohne Einschränkungen auf der bestehenden Landestelle während der gesamten Bauzeit</p>			

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: GAEB 90 KKAÖ_1.BA - Anbau Nord
LV: Beschild Beschilderung
Auftragnehmer: Schilder Illig GmbH

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>betrieben werden. Hierbei ist von ca. 40 Flugbewegungen pro Kalenderjahr auszugehen.</p> <p>Die Situation und der Bereich der An- und Abflugzone sind in dem beiliegenden Lageplan dargestellt. An- und Abflüge finden nur in dem gekennzeichneten Bereich statt.</p> <p>Für die Kalkulation und den Baustellenbetrieb ergeben sich für den AN hieraus folgende Vorgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Baustoffe, Bauteile und Materialien sind so zu lagern, dass sie nicht durch Rotorabwinde aufgewirbelt werden können. - Bauabläufe sind unter Berücksichtigung des Hubschrauber betriebs zu planen. - Kranstellplätze und Schwenkbereiche müssen mit der Flugauf- sichtsbehörde abgestimmt werden. Zu diesem Zweck ist die Baustelleneinrichtung auf dem Baustelleneinrichtungsplan einzutragen und zur Genehmigung vorzulegen. - Bei ruhendem Baubetrieb ist der Kranausleger außerhalb der Hindernisfreifläche zu arretieren. - Für den Kranbetrieb sind Sicherungsmaßnahmen nach den Vorgaben der Flugaufsichtsbehörde vorzusehen. Diese bestehen mindestens aus <ul style="list-style-type: none"> > Befeuerungsanlagen > Krananslagpunkte zu Sicherung einschl. der täglichen Durchführung und dem ordnungsgemäßen Betrieb der Anlagen <p>(Diese Leistungen sind von dem, für die Kranbereitstellung beauftragten AN einzukalkulieren)</p> <p>4. Zugänge, Zufahrten</p> <p>4.1 Baustellenzufahrt</p>			

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: GAEB 90 KKAÖ_1.BA - Anbau Nord
LV: Beschild Beschilderung
Auftragnehmer: Schilder Illig GmbH

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>Die Baustellenzufahrten, Baustellenzugänge und Baustraßen sind im Baustelleneinrichtungsplan gekennzeichnet. Andere Baustellenzufahrten, Baustellenzugänge und Baustraßen dürfen nicht benützt werden.</p> <p>Verschmutzungen die von Arbeiten des AN herrühren, sind arbeits-täglich vor Arbeitsende vom AN zu reinigen.</p> <p>Be- und Entladen: Be- und Entladetätigkeiten dürfen ausschließlich unter Anwesenheit des Fahrzeugführers erfolgen. Insbesondere dürfen außerhalb der Arbeitszeiten keine Fahrzeuge auf dem Baufeld abgestellt werden.</p> <p>Transporteinrichtungen und Transportwege: Hebeegeräte und Personenaufzüge werden nicht zur Verfügung gestellt. Der AN hat sämtliche Materialtransporte selbst zu tätigen und zu organisieren.</p> <p>4.2 Anrainer</p> <p>Regelungen siehe WBVB, Ziff. 31.4</p> <p>4.3 Freihalten von Flucht- und Rettungswegen</p> <p>Regelungen siehe WBVB, Ziff. 25.4</p> <p>4.4 Baustellenzugänge</p> <p>Der AN hat die Baustelle während und außerhalb der üblichen Arbeitszeit gemäß den Unfallverhütungsvorschriften der Bauberufsgenossenschaften zu sichern. Die Baustellenzugänge sind, außer zu Betriebszwecken, dauerhaft geschlossen zu halten.</p> <p>Zufahrten im Allgemeinen - und Rettungs- und Fluchtwege im</p>			

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: GAEB 90 KKAÖ_1.BA - Anbau Nord
LV: Beschild Beschilderung
Auftragnehmer: Schilder Illig GmbH

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>Besonderen - sind ständig freizuhalten.</p> <p>Der AN ist dazu verpflichtet, dass außerhalb der täglichen Arbeitszeit sowie an Wochenenden, Feiertagen und arbeitsfreien Tagen die Bauzäune und die Baustelle ständig und dauerhaft verschlossen sind. Der Bauzaun ist so zu sichern, dass Unbefugten der Zutritt nicht möglich ist.</p> <p>4.5 Tägliche Arbeitszeit</p> <p>Der AN hat bei der Kalkulation zu berücksichtigen, dass die Arbeiten zügig durchgeführt werden müssen und in jeder Hinsicht zu beschleunigen sind. Es gelten die Regelungen gem. WBVB, Ziff. 31.4.</p> <p>Ausnahmen hat der AN eigenständig und auf eigene Kosten bei den zuständigen Genehmigungsbehörden abzufragen und zu beantragen. Mit den angebotenen Einheitspreisen sind Arbeiten innerhalb dieser Zeiträume abgegolten.</p> <p>4.6 Besichtigung von Baustellen</p> <p>Die Besichtigung von Baustellen durch Dritte bedarf der vorherigen Zustimmung des Auftraggebers.</p> <p>5. Anschlussmöglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen</p> <p>5.1 Entwässerung, sanitäre Einrichtungen</p> <p>siehe WBVB, Ziff. 26.2</p> <p>5.2 Baustrom/Bauwasser</p> <p>siehe WBVB, Ziff. 26.1</p> <p>6. Versorgungseinrichtungen</p>			

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: GAEB 90 KKAÖ_1.BA - Anbau Nord
LV: Beschild Beschilderung
Auftragnehmer: Schilder Illig GmbH

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>siehe Baubeschreibung, Ziff. 5.2</p> <p>7. Lager- und Arbeitsplätze</p> <p>siehe Baustelleneinrichtungsplan</p> <p>Freizuhalten Flächen/Räume: Die Feuerwehrezufahrten sind grundsätzlich von Material und abgestellten Fahrzeugen freizuhalten.</p> <p>8. Öffentlicher Verkehr auf der Baustelle</p> <p>Soweit sich die Arbeiten auf den öffentlichen Straßenverkehr auswirken, ist vor Beginn der Arbeiten bei der zuständigen Behörde eine verkehrsrechtliche Anordnung über Art und Umfang der Baustellensicherung gemäß BGV / Gelbe Mappe, A139 "Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen" einzuholen.</p> <p>Der AN ist für die Regelung des Baustellenverkehrs verantwortlich. Für eventuell erforderliche Nutzung und/oder Änderung der Beschilderung der angrenzenden öffentlichen oder internen Straße besteht Anzeige- und Genehmigungspflicht. Ggf. sind vom AN Pläne und eine schriftliche Begründung vorzulegen.</p> <p>9. Ausführung der Bauleistung, Bauablauf</p> <p>9.1 Reihenfolge und Abwicklung, Terminplan</p> <p>Reihenfolge und Abwicklung der Arbeiten sind dem Terminplan zu entnehmen (siehe auch WBVB).</p> <p>9.2 Ausführung in Teilabschnitten</p> <p>Der AN hat keinen Anspruch auf die zusammenhängende Ausführung der beschriebenen Leistungen.</p>			

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: GAEB 90 KKAÖ_1.BA - Anbau Nord
LV: Beschild Beschilderung
Auftragnehmer: Schilder Illig GmbH

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>9.3 Genehmigungspflicht für Heißenarbeiten</p> <p>siehe WBVB, Ziff. 25.5</p> <p>9.4 Genehmigungspflicht für Gefahrstoffe</p> <p>siehe WBVB, Ziff. 25.5</p> <p>9.5 Schutzmaßnahmen gegen Baulärm</p> <p>Zur Sicherstellung gesetzlicher Auflagen und betrieblicher Bedürfnisse wurde seitens des Bauherrn ein Merkblatt zum Schutz gegen Baulärm verfasst. Die in diesem Merkblatt aufgeführten Sicherheitsmaßnahmen und Schutzvorgaben sind durch den Auftragnehmer zwingend einzuhalten (siehe Anlage).</p> <p>Der AN hat sicherzustellen, dass durch seine Arbeiten die Schmutz- und Lärmentwicklung auf ein Mindestmaß reduziert wird. Im Baubetrieb dürfen ausschließlich schallgedämmte, emissionsarme Baugeräte eingesetzt werden.</p> <p>9.6 Schutzmaßnahmen zur Staubminderung</p> <p>Zur Sicherstellung gesetzlicher Auflagen und betrieblicher Bedürfnisse wurde seitens des Bauherrn ein Merkblatt zur Staubminderung auf den Baustellen verfasst. Die in diesem Merkblatt aufgeführten Sicherheitsmaßnahmen und Schutzvorgaben sind durch den Auftragnehmer zwingend einzuhalten (siehe Anlage).</p> <p>9.7 Sprache</p> <p>Alle Äußerungen des AN müssen in deutscher Sprache abgefasst sein. Grundsätzlich muss mit jedem Mitarbeiter eine einfache Verständigung in deutscher Sprache möglich sein.</p>			

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: GAEB 90 KKAÖ_1.BA - Anbau Nord
LV: Beschild Beschilderung
Auftragnehmer: Schilder Illig GmbH

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>Weisungsbefugtes Personal: Der AN verpflichtet sich dafür zu sorgen, dass ständig weisungs- befugtes, fachlich kompetentes Personal anwesend ist, mit dem eine fließende Verständigung in deutscher Sprache möglich ist.</p> <p>9.8 Nichtraucherchutz/Alkoholverbot</p> <p>Innerhalb der Gebäude, auf dem Grundstück und den unmittelbar angrenzenden, öffentlichen Verkehrsflächen, die zur Baustellen- einrichtung gehören, darf mit Beginn des Innenausbau nicht geraucht werden.</p> <p>Innerhalb der Gebäude, auf dem Grundstück und den unmittelbar angrenzenden öffentlichen Verkehrsflächen, die zur Baustellen- einrichtung gehören gilt ein striktes Alkoholverbot. Dies gilt auch in den Aufenthalts-/Pausenräumen sowohl während der Arbeits- zeit, als auch in Pausen und nach der Arbeit. Gegen offensichtlich alkoholisiertes Personal wird von der Objektüberwachung ohne vorherige Verwarnung ein Baustellenverweis ausgesprochen.</p> <p>10. Bauseitige Leistungen</p> <p>10.1 Gerüste</p> <p>Der AG stellt ein Fassadengerüst als Arbeits- und Schutzgerüst für die Arbeiten des AN zur Verfügung.</p> <p>Es ist dem AN strikt untersagt Veränderungen und/oder Umbauten an bauseitigen Gerüsten vorzunehmen. Die Lagerung von Materialien auf den Gerüsten ist untersagt. Verschmutzungen durch Arbeiten des AN auf den Gerüstlagen sind arbeitstäglich</p>			

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: GAEB 90 KKAÖ_1.BA - Anbau Nord
LV: Beschild Beschilderung
Auftragnehmer: Schilder Illig GmbH

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	bis zum Arbeitsende zu beseitigen.			
	10.2 Bautoilette			
	siehe WBVB, Ziff. 26.2			
	10.3 Bauwasser			
	siehe Baubeschreibung, Ziff. 5.2			
	10.4 Baukran, Hebezeuge und Transportmittel			
	Erforderliche Hebezeuge und Transportmittel für die Leistung des AN sind von diesem selbst zu bringen und in die Angebotspreise zu inkludieren.			
	10.5 Höhen, Achsen, Vermessung			
	Der AN hat alle Höhen- und Achspunkte, ausgehend von den Vermessungs- punkten des AG, für seine Arbeiten eigenverantwortlich anzutragen.			
	Innerhalb des Gebäudes sind je Geschoss Festpunkte für "Höhenkote und Achse" vorhanden. Ausgehend von diesen Festpunkten hat den AN seine Höhen- und Achsbezugspunkte eigenverantwortlich im gesamten Geschoss zu übertragen.			
	11. Winterbauschutzmaßnahmen			
	- entfällt -			
	12. Aufenthalts- und Lagerräume			
	Aufenthalts- und Lagerräume: Aufenthalts- und Lagerräume werden vom AG nicht zur Verfügung gestellt. Die Kosten hierfür sind in die Einheitspreise des Angebotes einzurechnen.			
	Einrichtung von Unterkünften: Unterkünfte wie Schlafräume und Aufenthaltsräume für			

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: GAEB 90 KKAÖ_1.BA - Anbau Nord
LV: Beschild Beschilderung
Auftragnehmer: Schilder Illig GmbH

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>die Freizeit dürfen in der Liegenschaft, in der sich die Baustelle befindet nicht eingerichtet werden. Aufstellen von Wohnbaracken für auswärtige Arbeitskräfte oder Gastarbeiter wird nicht gestattet.</p> <p>Lagerräume und Lagerflächen: Lagerflächen im Freien stellt der AN gem. BE-Plan zur Verfügung. Zur Lagerung von eigenem Material, Werkzeugen u. dgl., sowie als Pausen- bzw. Aufenthaltsräume für eigenes Personal gem. den Bestimmungen der Baustellenverordnung kann der AN Container gem. BE-Plan aufstellen. Die Container sind auf der BE-Fläche in Abstimmung mit der Objektüberwachung aufzustellen, vorzuhalten und abzufahren. Diese Leistungen gelten als Nebenleistung und werden nicht gesondert vergütet.</p> <p>13. Schuttbeseitigung</p> <p>Jeder Unternehmer hat seinen Schutt, Abfälle, Verschnitte usw. auf eigene Kosten gem. VOB selbst zu beseitigen und zu entsorgen bzw. der Verwertung zuzuführen.</p> <p>Es gelten die Regelungen gem. WBVB, Ziff. 31.2</p> <p>Werden die Arbeitsplätze von Unternehmen nicht arbeitstäglich sauber gehalten und/oder unterlassen Unternehmen trotz Aufforderung durch die Objektüberwachung die Schutt- bzw. Abfallberäumung, dann wird der Schutt bzw. die Abfälle auf Kosten des jeweiligen Unter- nehmers bauseitig durch den AG entsorgt bzw. der Verwertung zuge- führt. Entsorgungskosten für verbleibenden und vermischten Bauschutt, Baumüll etc., der auf Veranlassung des AG entsorgt</p>			

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: GAEB 90 KKAÖ_1.BA - Anbau Nord
LV: Beschild Beschilderung
Auftragnehmer: Schilder Illig GmbH

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>werden muss, werden den Firmen nach dem Verursacherprinzip gegengerechnet.</p> <p>14. Prüfungen</p> <p>14.1 Güteüberwachung</p> <p>Der AN hat dem AG den Nachweis über die Güteüberwachung der zu liefernden Stoffe und Bauteile zu erbringen. Dieser Nachweis gilt als erbracht, wenn Stoffe und Bauteile verwendet werden, - für die ein Gütezeichen erteilt ist, oder - deren Herstellung der Überwachung durch eine amtlich anerkannte Prüfstelle unterliegt.</p> <p>14.2 Stoffprüfung</p> <p>Vor Verwendung der vom AN zu liefernden Baustoffe und Bau- teile sind dem AG auf Verlangen Materialproben vorzulegen. Der AG behält sich vor, nicht entsprechende Baustoffe sowie Bauteile zurückzuweisen und im Falle von Zweifeln an deren Güte entsprechende Gütenachweise durch eine amtlich aner- kannte Prüfstelle, oder einer vom AG anerkannten Prüfstelle zu verlangen.</p> <p>15. Ausführungsunterlagen und Dokumentation</p> <p>15.1 Ausführungsunterlagen des AG</p> <p>Alle Ausführungszeichnungen werden dem AN als Papierpausen und/oder als PDF 1-fach überlassen.</p> <p>Sämtliche zu Ausführungs- und Abrechnungszwecken benötigten Mehr- ausfertigungen sind vom AN selbst zu fertigen. Andere Unterlagen erhält der AN in jeweils 1-facher Ausfertigung als kopierfähige</p>			

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: GAEB 90 KKAÖ_1.BA - Anbau Nord
LV: Beschild Beschilderung
Auftragnehmer: Schilder Illig GmbH

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>Unterlage.</p> <p>15.2 Ausführungsunterlagen des AN</p> <p>Vom AN sind folgende Unterlagen/Zeichnungen unverzüglich nach der Beauftragung dem AG zur Prüfung und Freigabe vorzulegen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Detaillierter Terminplan des AN, aus dem alle wesentlichen Arbeitsschritte nachvollziehbar ersichtlich sind. Der Terminplan ist zu erstellen auf der Grundlage der Terminvorgaben; die Einhaltung der Terminvorgaben ist nachzuweisen - Baustelleneinrichtungsplan für die Leistung des AN auf der Grundlage der Vorgaben des AG - Alle zur Leistungserbringung notwendigen Werk- und Montagezeichnungen / statischen Berechnungen sind zur evtl. Prüfung und Freigabe gem. Fristenplan unaufgefordert dem AG zu übergeben. <p>15.3 Muster</p> <p>Folgende, wesentlichen Muster sind vom AN auf Anforderung zur Prüfung und Freigabe durch den AG vorzulegen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alle im LV geforderten Mustervorlagen - alle, abweichend vom LV angebotenen Produkte <p>Der AN hat sämtliche geforderten Muster frühest möglich und rechtzeitig vor dem Einbau bzw. Bestellung zur Prüfung und Freigabe beim AG vorzulegen. Behinderungen des AN, die wegen nicht rechtzeitiger Vorlage von geforderten Mustern entstehen, werden nicht anerkannt. Auf weitere Mustervorlagen zur Freigabe wird im Leistungsverzeichnis gesondert hingewiesen.</p>			

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: GAEB 90 KKAÖ_1.BA - Anbau Nord
LV: Beschild Beschilderung
Auftragnehmer: Schilder Illig GmbH

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

16. Dokumentation des AN

16.1 CAD-Vorgaben des AG

Für geforderte Planungsleistungen des AN, insbesondere die Erstellung von Bestandsplänen, sind als Grundlage für sein Gewerk die Standardkataloge Gebäudemanagement Medizin- und Krankenhaustechnik MKT anzuwenden.

Es muss generell die vorgegebene Layerstruktur (siehe CAD-Standards) des Klinikums bei der Übergabe der digitalen Pläne und bei der Bestandserfassung eingehalten werden.

Beschriftungen und Kennzeichnungen von Anlagen(-teilen) müssen nach den Kennzeichnungsrichtlinien des Klinikums ausgeführt werden.

Die Standardkataloge (CAD-Standards) sind in der aktuellen Fassung einsehbar unter:
http://www.cad-stelle.bayern.de/?page_id=316.

16.2 Bestandsunterlagen

siehe WBVB, Ziff. 32

* Ende der Baubeschreibung *

Planverzeichnis der Anlagen

Der Ausschreibung liegen folgende Unterlagen zugrunde. Die Unterlagen bilden eine wesentliche Kalkulationsgrundlage.

Die Zeichnungen sind teilweise verkleinert bzw. nicht maßstabsgetreu. (o.B. = ohne Bezeichnung)

Plan Nr Inhalt

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: GAEB 90 KKAÖ_1.BA - Anbau Nord
LV: Beschild Beschilderung
Auftragnehmer: Schilder Illig GmbH

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	1. Übersichtspläne			
	101_Lageplan KKAÖ			
	102_Lageplan Baufeld Nord			
	103_Baustelleneinrichtungsplan Ausbau			
	2. Werkpläne			
	Übersichten Beschilderung:			
	201_A-P5-BT13-Ü-199_Übersicht Beschilderung-Neubau UG			
	202_A-P5-BT13-Ü-200_Übersicht Beschilderung-Neubau EG			
	203_A-P5-BT13-Ü-201_Übersicht Beschilderung-Neubau 1.OG-1			
	204_A-P5-BT13-Ü-202_Übersicht Beschilderung-Neubau 1.OG-2			
	205_A-P5-BT13-Ü-203_Übersicht Beschilderung -Neubau 2.OG-1			
	206_A-P5-BT13-Ü-204-V_Übersicht Beschilderung Deckenhänger			
	207_A-P5-BT13-Ü-197_Vorlage Beschriftung Deckenhänger			
	208_A-P5-BT13-Ü-198_Übersicht Beschilderung-zu ersetzende Deckenhänger			
	3. Freianlagen			
	-			
	4. Tragwerksplanung			
	-			
	5. Technik			
	-			
	6. Details			
	-			
	7. Unterlagen			
	-			
	8. Terminplan und Bauablauf			
	Reihenfolge und Abwicklung der Arbeiten sind dem Terminplan zu entnehmen (siehe auch WBVB)			

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: GAEB 90 KKAÖ_1.BA - Anbau Nord
LV: Beschild Beschilderung
Auftragnehmer: Schilder Illig GmbH

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>* Ende Planverzeichnis *</p> <p>Gegenstand der Leistungen des AN</p> <p>Gegenstand der Leistung des AN sind im Wesentlichen</p> <p>> Beschilderung</p> <p>> Folierung</p> <p>> Folierung Bestandsschilder</p> <p>Zu den Leistungen gehören ferner folgende wesentlichen Arbeiten:</p> <p>> Baustelleneinrichtung</p> <p>> Schutzmaßnahmen für die Leistungen des AN</p> <p>> Reinigungsarbeiten für die Leistungen des AN</p> <p>Leistungsverzeichnis</p> <p>AS 0 Allgemeine Anforderungsspezifikationen</p> <p>Technische Anforderungen an Bauleistung, Material, Erzeugnis, Montage und Lieferung zur Erfüllung des festgelegten Verwendungszwecks.</p> <p>* Ende der allgemeinen Anforderungsspezifikationen *</p>			
1	Beschilderung			
1. . 1	<p>Türschild 150 Typ 1 Türschild 150 Typ 1</p> <p>liefern und montieren eines Türschildes zur Raumkennzeichnung in Sichthöhe neben der Türe</p> <p>> Ausführung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Größe: 149,5 x 149,5 mm - Material: Edelstahl, matt - Abdeckung: entspiegelte Acryl -Abdeckhaube - einschl. Einstelllaschen zur arritierung der Abdeckung - umkomplizierter Austausch des Papiereinlegers möglich - Schraubmontage 			

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: GAEB 90 KKAÖ_1.BA - Anbau Nord
LV: Beschild Beschilderung
Auftragnehmer: Schilder Illig GmbH

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	> Beschriftung: - Selbstbeschriftung des Papiereinlegers bauseits (mind. 160 g/m ² Papier) ***Muster erforderlich*** Fabrikat: Bohmeyer und Schuster "RIO Türschild PROFIPACK"	237,000 St	26,30	6233,10
1. . 2	Fahnenschild 150 Typ 2 Fahnenschild 150 Typ 2 liefern und montieren eines Fahnenschildes > Ausführung: - Größe: 149,5 x 149,5 mm - Material: Edelstahl, matt - Abdeckung: entspiegelte Acryl -Abdeckhaube - einschl. Einstelllaschen zur arritierung der Abdeckung - umkomplizierter Austausch des Papiereinlegers möglich - Schraubmontage > Beschriftung: - Selbstbeschriftung des Papiereinlegers bauseits (mind. 160 g/m ² Papier) ***Muster erforderlich*** Fabrikat: Bohmeyer und Schuster "RIO Fahnenschild"	14,000 St	38,50	539,00
1. . 3	Türschild DIN A3 Typ 3 Türschild DIN A3 Typ 3 liefern und montieren eines Türschildes als Etagenwegweiser in Sichthöhe > Ausführung: - Größe: DIN A3 - Format - Material: Edelstahl, matt - Abdeckung: entspiegelte Acryl -Abdeckhaube - einschl. Einstelllaschen zur arritierung der Abdeckung - umkomplizierter Austausch des Papiereinlegers möglich - Schraubmontage > Beschriftung: - Selbstbeschriftung des Papiereinlegers bauseits (mind. 160 g/m ² Papier)			

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: GAEB 90 KKAÖ_1.BA - Anbau Nord
LV: Beschild Beschilderung
Auftragnehmer: Schilder Illig GmbH

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Muster erforderlich			
	Fabrikat: Bohmeyer und Schuster "RIO"			
		10,000 St	36,90	369,00
1. . 4	Deckenhänger 1100x420mm Deckenhänger 1100x420mm liefern und montieren eines Deckenhängers einschl. Folierung > Ausführung: - Größe: 1100 x 420 mm - Material: Aluminium (silber eloxiert) - Beschriftungsfläche: Aluminiumverbundplatte 3mm (Edelstahloptik, vertikal gebürstet) - seitliche Schnittkanten sauber gefräst od. geschliffen, - alle Kanten gebrochen, Radius ca. 0,5 mm - Ecken ggf. mit Radius ca. 5 - 10 mm - einschl. 2x 1,5m Stahlseil mit Pressösen - Abhängung von Rohbetondecke mit geeigneten Befestigungsmitteln nach Herstellervorschrift > Beschriftung: - beidseitige Folierung durchsichtig mit Schriftzug gem. Übersichtsplan Deckenabhänger - Schriftart: Signika ***MUSTER ERFORDERLICH***			
		4,000 St	141,70	566,80
1. . 5	gemäß Position 1. . 4 Deckenhänger 1000x420mm Deckenhänger 1000x420mm liefern und montieren eines Deckenhängers einschl. Folierung wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben jedoch > Ausführung: - Größe: 1100 x 420 mm ***MUSTER ERFORDERLICH***			
		10,000 St	134,10	1.341,00
1. . 6	gemäß Position 1. . 4 Deckenhänger 900x300mm			

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: GAEB 90 KKAÖ_1.BA - Anbau Nord
LV: Beschild Beschilderung
Auftragnehmer: Schilder Illig GmbH

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Deckenhänger 900x300mm			
	liefern und montieren eines Deckenhängers einschl. Folierung wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben jedoch > Ausführung: - Größe: 900 x 300 mm ***MUSTER ERFORDERLICH***			
		1,000 St	104,50	104,50
1. . 7	gemäß Position 1. . 4 Deckenhänger 1200x400mm Deckenhänger 1200x400mm			
	liefern und montieren eines Deckenhängers einschl. Folierung wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben jedoch > Ausführung: - Größe: 1200 x 400 mm ***MUSTER ERFORDERLICH***			
		2,000 St	145,50	291,00
1. . 8	Feuerbeständige Schilder Typ 7 Feuerbeständige Schilder Typ 7			
	liefern und montieren eines feuerbeständigen Standortschildes für Treppenhäuser >Anforderung: - Feuerwiderstandsklasse B > Ausführung: - Größe: ca. 200 x 200 mm - Material: Aluminium (silber eloxiert) - Beschriftungsfläche: Aluminiumverbundplatte 3mm (Edelstahloptik, vertikal gebürstet) - seitliche Schnittkanten sauber gefräst od. geschliffen, - alle Kanten gebrochen, Radius ca. 0,5 mm - Ecken ggf. mit Radius ca. 5 - 10 mm - Schraubmontage > Beschriftung: - Folierung durchsichtig mit Schriftzug gem. Übersichtsplan Treppenhausbeschilderung - Schriftart: Signika			

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: GAEB 90 KKAÖ_1.BA - Anbau Nord
LV: Beschild Beschilderung
Auftragnehmer: Schilder Illig GmbH

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Muster erforderlich			
		9,000 St	28,60	257,40
	Summe 1 Beschilderung			9.701,80
2	Folierung			
2. . 1	Türfolierung ca. 1,20-1,60m Türfolierung ca. 1,20-1,60m Folie auf Glasflächen der Stahl-Glastüren vollflächig im Bereich der Oberlichter oder wahlweise auf Sichthöhe liefern und montieren Ausführung: - länge ca. 1,20-1,60m - höhe ca. 0,5m - einschl. Untergrundvorbereitung - Folierung aufbringen, Position nach Absprache mit Objektleitung > Beschriftung: - Klebefolie satiniert, matt - Schriftart: Signika, Großbuchstaben - Farbe: schwarz			
		3,000 St	72,40	217,20
2. . 2	gemäß Position 2. . 1 Türfolierung ca. 1,60-2,10m Türfolierung ca. 1,60-2,10m Folie auf Glasflächen der Stahl-Glastüren vollflächig im Bereich der Oberlichter oder wahlweise auf Sichthöhe liefern und montieren wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben jedoch Ausführung: - länge ca. 1,60-2,10m - höhe ca. 0,5m			
		6,000 St	83,80	502,80
2. . 3	gemäß Position 2. . 1 Türfolierung ca. 2,10-2,50m Türfolierung ca. 2,10-2,50m Folie auf Glasflächen der Stahl-Glastüren vollflächig im Bereich der Oberlichter oder wahlweise auf Sichthöhe liefern und montieren wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben			

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: GAEB 90 KKAÖ_1.BA - Anbau Nord
LV: Beschild Beschilderung
Auftragnehmer: Schilder Illig GmbH

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	jedoch			
	Ausführung: - länge ca. 2,10-2,50m - höhe ca. 0,5m			
		21,000 St	92,90	1950,90
2. . 4	gemäß Position 2. . 1 Türfolierung ca. 2,50-3,00m Türfolierung ca. 2,50-3,00m Folie auf Glasflächen der Stahl-Glastüren vollflächig im Bereich der Oberlichter oder wahlweise auf Sichthöhe liefern und montieren wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben jedoch Ausführung: - länge ca. 2,50-3,00m - höhe ca. 0,5m			
		7,000 St	116,30	814,10
2. . 5	Folierung Bestandsdeckenhänger 1200x400mm Folierung Bestandsdeckenhänger 1200x400mm Folierung auf Bestandsdeckenhänger beidseitig einschl. fachgerechtes Entfernen der Bestandsfolie Ausführung: - Größe: ca. 1200 x 400 mm - entfernen der Bestandsfolie einschl. aller Rückstände - säubern des Untergrundes der Deckenhänger - aufbringen der neuen Folierung > Beschriftung: - beidseitige Folierung durchsichtig mit Schriftzug gem. Übersichtsplan Deckenhänger Bestand - Schriftart wie Bestand (ARIAL) ***MUSTER ERFORDERLICH***			
		3,000 St	79,70	239,10
2. . 6	gemäß Position 2. . 5 Folierung Bestandsdeckenhänger 1500x250mm Folierung Bestandsdeckenhänger 1500x250mm Folierung auf Bestandsdeckenhänger einschl. fachgerechtes Entfernen der Bestandsfolie wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben jedoch:			

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: GAEB 90 KKAÖ_1.BA - Anbau Nord
LV: Beschild Beschilderung
Auftragnehmer: Schilder Illig GmbH

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	> Ausführung: - Größe: ca. 1500 x 250 mm ***MUSTER ERFORDERLICH***			
		10,000 St	70,10	701,00
2. . 7	gemäß Position 2. . 5 Folierung Bestandsdeckenhänger 900x300mm Folierung Bestandsdeckenhänger 900x300mm Folierung auf Bestandsdeckenhänger einschl. fachgerechtes Entfernen der Bestandsfolie wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben jedoch: > Ausführung: - Größe: ca. 900 x 300 mm ***MUSTER ERFORDERLICH***			
		17,000 St	60,50	1.028,50
	Summe 2 Folierung			5.453,60

3 Stundenlohnarbeiten

AS 3 Anforderungsspezifikation
Stundenlohnarbeiten

Verrechnungssätze für Löhne

Die Verrechnungssätze für die nachstehenden Lohn- und Berufsgruppen sind unaufgegliedert anzubieten.

In ihnen sind enthalten:

- Lohn- und Gehaltskosten
- Lohn- und Gehaltsnebenkosten
- Sozialkosten einschließlich Sozialkassenbeiträge
- Gemeinkostenanteile
- Gewinn
- Sämtliche An- und Abfahrten
 (Fahrzeug- u. Transportkosten)
- Sämtliche Lohnkosten der An- u. Abfahrten
 (Mannstunden)

Zuschläge zu den Verrechnungssätzen für vom Auftrag-

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: GAEB 90 KKAÖ_1.BA - Anbau Nord
LV: Beschild Beschilderung
Auftragnehmer: Schilder Illig GmbH

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>geber angeordnete oder zu vertretende Nacht-, Sonntags-, Feiertags- und Mehrarbeit (Überstunden) sind gesondert nachzuweisen. Beschäftigt der Bieter bei einer der nachstehenden Lohn-/Berufsgruppen keine Arbeitskräfte, hat er dies anzugeben und statt dessen den Einsatz möglichst gleichwertiger Arbeitskräfte anzubieten. Die Ausführung von Regiearbeiten erfolgt nur im Bedarfsfall auf besondere Anordnung der Objektüberwachung. Über die ausgeführten Leistungen sind fortlaufend nummerierte Regieberichte anzufertigen, die Art und Umfang der Arbeiten erschöpfend beschreiben. Die Berichte sind jeweils spätestens am nächsten Werktag bei der Objektüberwachung zur Prüfung vorzulegen.</p> <p>Im nachfolgenden Titel "Stundenlohnarbeiten" sind Bedarfsleistungen beschrieben. Die Leistungen sind im Bedarfsfalle nach schriftlicher Anordnung durch die Objektüberwachung auszuführen. Eine Beauftragung erfolgt jeweils im Einzelfall. Ein Anspruch des AN auf die Ausführung der nachfolgend beschriebenen Leistungen besteht grundsätzlich nicht, auch wenn diese zunächst vom AG beauftragt sind.</p> <p>* Ende der Anforderungsspezifikation *</p>			
3. . 1	<p>Stunden Facharbeiter Stunden Facharbeiter</p> <p>Stunde Facharbeiter für Beschilderung</p>			
		10,000 h	35,00	350,00
3. . 2	<p>Stunden Hilfsarbeiter Stunden Hilfsarbeiter</p> <p>Stunde Hilfsarbeiter für Beschilderung</p>			
		5,000 h	31,00	155,00
Summe 3	Stundenlohnarbeiten			505,00

Angebots-Leistungsverzeichnis Zusammenstellung

Projekt: GAEB 90 KKAÖ_1.BA - Anbau Nord
LV: Beschild Beschilderung

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
1	Beschilderung	9.701,80
2	Folierung	5.453,60
3	Stundenlohnarbeiten	505,00
	Beschilderung	15.660,40
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus	15.660,40 EUR
	in Höhe von 19,00 %	2.975,48 EUR
		18.635,88 EUR

(Ort)

(Datum)

(rechtsgültige Unterschrift)

Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG

Rechnerisch und technisch geprüft