

Bieter Baierl & Demmelhuber Hoch- und Ausbau GmbH	Vergabenummer 207_2-1142-01	Datum 08.12.2020
Baumaßnahme 207_2 AOEB A2 - InnKlinikum Altötting - Aufstockung Pflege		
Angebot für 1142 System- und Heiz-/Kühldecken		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung d. Teilleistung	Menge	Men- gen- einheit	Zeitan- satz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. . 1.	Werk- und Montageplanung Flurdecken GK+Metall	1	psch	28,51	1466,66	0,00	0,00	0,00	1466,66
1. . 2.	Arbeitshöhe >3,5m und <3,8m	1	psch	8,31	427,78	371,55	0,00	0,00	799,33
1. . 3.	Unterdecke GKF, F30, AH=1,26m, RH=3,76m	320	m2	0,44	22,59	14,31	0,00	0,00	36,90
1. . 4.	GK-Randfries, F30, B=20- 30cm, AH=1,26m	225	m	0,35	17,75	31,97	0,00	0,00	49,72
1. . 5.	GK-Randfries, F30, B=31- 50cm, AH=1,26m	770	m	0,53	27,43	34,59	0,00	0,00	62,02
1. . 6.	GK-Randfries, F30, B=51- 100cm, AH=1,26m	195	m	0,66	33,88	37,39	0,00	0,00	71,27
1. . 7.	Wandanschluss starr, tragend	20	m	0,03	1,61	0,85	0,00	0,00	2,46
1. . 8.	Wandanschluss gleitend	900	m	0,07	3,76	3,42	0,00	0,00	7,18
1. . 9.	Dichtstoff-Anschluss Fassade, Einbauten	110	m	0,05	2,42	0,93	0,00	0,00	3,35
1. . 10.	Zulage geschl. Unterdecke, Kleinflächen <5m2	6	St	0,31	16,13	4,01	0,00	0,00	20,14
1. . 11.	Feld- und Bewegungsfuge geschlossene Unterdecke	10	m	0,19	9,68	6,83	0,00	0,00	16,51
1. . 12.	Zulage Verspachtelung Qualitätsstufe Q3	250	m2	0,02	1,08	0,17	0,00	0,00	1,25
1. . 13.	Weitspannträger UA bis 0,7 m	1500	St	0,13	6,45	5,33	0,00	0,00	11,78
1. . 14.	Weitspannträger UA bis 1,4 m	20	St	0,19	9,68	8,24	0,00	0,00	17,92
1. . 15.	Weitspannträger UA bis 2,5 m	15	St	0,21	10,75	13,36	0,00	0,00	24,11
1. . 16.	Revisionsklappe, 600x600mmm, F30,	162	St	0,37	18,83	91,49	0,00	0,00	110,32
1. . 17.	Revisionsklappe, 500x500mmm, F30,	31	St	0,35	17,75	86,75	0,00	0,00	104,50
1. . 18.	Revisionsklappe, 400x400mmm, F30,	2	St	0,29	15,06	82,01	0,00	0,00	97,07
1. . 19.	Deckenausschnitt, rechteckig, bis ca. 1160x80mm	113	St	0,16	8,07	3,76	0,00	0,00	11,83
1. . 20.	Deckenausschnitt, rechteckig, bis ca. 1440x80mm	5	St	0,19	9,68	5,24	0,00	0,00	14,92
1. . 21.	Deckenausschnitt, rechteckig, bis ca. 1720x80mm	12	St	0,21	10,76	5,72	0,00	0,00	16,48
1. . 22.	Deckenausschnitt, rund, bis ca. 250mm	124	St	0,10	5,38	1,73	0,00	0,00	7,11
1. . 23.	Deckenausschnitt Lautsprecher, rund, bis ca.	100	St	0,10	5,38	1,73	0,00	0,00	7,11
1. . 24.	Lichtbandausschnitt B=ca.70mm	530	m	0,13	6,45	3,77	0,00	0,00	10,22

Bieter Baierl & Demmelhuber Hoch- und Ausbau GmbH	Vergabenummer 207_2-1142-01	Datum 08.12.2020
Baumaßnahme 207_2 AOEB A2 - InnKlinikum Altötting - Aufstockung Pflege		
Angebot für 1142 System- und Heiz-/Kühldecken		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung d. Teilleistung	Menge	Men- gen- einheit	Zeitan- satz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. . 25.	Brandschutzeinhausung Lichtband	550	m	0,42	21,51	11,99	0,00	0,00	33,50
1. . 26.	GKF-Schutzkasten für Einbauleuchten, Lautsprecher	10	St	0,31	16,14	6,60	0,00	0,00	22,74
1. . 27.	Kabeldurchführung geschlossene Unterdecke	500	St	0,04	2,15	0,00	0,00	0,00	2,15
1. . 28.	Abdecken von Gegenständen/Verteilungen	20	m2	0,05	2,69	0,46	0,00	0,00	3,15
2. . 1.	Abklapp-Einhängedecke F30, L=1,44m	55	m2	0,16	8,07	63,26	0,00	0,00	71,33
2. . 2.	Abklapp-Einhängedecke F30, L=1,56m	350	m2	0,16	8,07	61,21	0,00	0,00	69,28
2. . 3.	Abklapp-Einhängedecke F30, L=1,66m	65	m2	0,16	8,07	60,56	0,00	0,00	68,63
2. . 4.	Abklapp-Einhängedecke F30, L=1,85m	20	m2	0,16	8,07	58,08	0,00	0,00	66,15
2. . 5.	Abklapp-Einhängedecke F30, L=2,34m	45	m2	0,16	8,07	54,51	0,00	0,00	62,58
2. . 6.	Abklapp-Einhängedecke F30, L=2,5m	155	m2	0,16	8,06	54,10	0,00	0,00	62,16
2. . 7.	Zulage Passpaneele für schräge Abschlüsse	12	St	0,00	0,00	197,85	0,00	0,00	197,85
2. . 8.	Ausschnitt rund, D=70-150 mm	5	St	0,00	0,00	33,51	0,00	0,00	33,51
2. . 9.	Ausschnitt rund, D=200- 250mm	76	St	0,00	0,00	36,09	0,00	0,00	36,09
2. . 10.	Ausschnitt rechteckig, ca. 35x35cm	46	St	0,00	0,00	54,14	0,00	0,00	54,14
2. . 11.	GKF-Schutzkasten für Einbauleuchten, Lautsprecher	80	St	0,31	16,14	6,60	0,00	0,00	22,74
2. . 12.	Kabeldurchführung Metallsystemdecke	90	St	0,05	2,69	2,06	0,00	0,00	4,75
3. . 1.	Geschlossene GK-Heiz-/ Kühldecke	1632	m2	0,54	27,97	60,44	0,00	0,00	88,41
3. . 2.	Geschlossene GK-Heiz-/ Kühldecke mit Lochung 8/18	458	m2	0,68	34,96	83,16	0,00	0,00	118,12
3. . 3.	Arbeitshöhe >3,5m und <4,1m	1	psch	8,31	427,78	371,55	0,00	0,00	799,33
3. . 4.	Anschluss an bauseitige Fassade	325	m	0,05	2,42	0,93	0,00	0,00	3,35
3. . 5.	Nachträgliches Anarbeiten	130	m	0,13	6,72	0,93	0,00	0,00	7,65
3. . 6.	Revisionsöffnung geschl. GK- Decke, 40x40cm, Kl.2	2	St	0,29	15,06	25,41	0,00	0,00	40,47
3. . 7.	Revisionsöffnung geschl. GK- Decke, 50x50cm, Kl.2	13	St	0,35	17,75	29,42	0,00	0,00	47,17
3. . 8.	Revisionsöffnung geschl. GK- Decke mit Lochung,	33	St	0,54	27,96	43,48	0,00	0,00	71,44

Bieter Baierl & Demmelhuber Hoch- und Ausbau GmbH	Vergabenummer 207_2-1142-01	Datum 08.12.2020
Baumaßnahme 207_2 AOEB A2 - InnKlinikum Altötting - Aufstockung Pflege		
Angebot für 1142 System- und Heiz-/Kühldecken		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung d. Teilleistung	Menge	Men- gen- einheit	Zeitan- satz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3. . 9.	Revisionsöffnung geschl. GK-Decke, 60x60cm, Kl.2	147	St	0,37	18,82	32,21	0,00	0,00	51,03
3. . 10.	Revisionsöffnung geschl. GK-Decke mit Lochung,	19	St	0,63	32,27	48,71	0,00	0,00	80,98
3. . 11.	Revisionsöffnung geschl. GK-Decke, 80x80cm, Kl.2	3	St	0,49	25,27	72,62	0,00	0,00	97,89
3. . 12.	Ausschnitt rund, bis D <= 15 cm	5	St	0,08	4,30	1,02	0,00	0,00	5,32
3. . 13.	Ausschnitt rund, bis 15cm < D <= 25cm	200	St	0,10	5,38	2,24	0,00	0,00	7,62
3. . 14.	Ausschnitt rund, bis 25cm < D <= 35cm	70	St	0,16	8,07	2,75	0,00	0,00	10,82
3. . 15.	Ausschnitt rund, bis 35cm < D <= 45cm	5	St	0,26	13,44	3,60	0,00	0,00	17,04
3. . 16.	Ausschnitt rechteckig, bis L<=120cm x B<=10cm	72	St	0,16	8,07	4,11	0,00	0,00	12,18
3. . 17.	Ausschnitt rechteckig, bis 120<L<=150 und B<=10cm	7	St	0,19	9,68	5,52	0,00	0,00	15,20
3. . 18.	Ausschnitt rechteckig, bis 150<L<=180 und B<=10cm	9	St	0,26	13,44	6,03	0,00	0,00	19,47
3. . 19.	Bohrung, bis D=1,5cm	110	St	0,05	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
3. . 20.	Raumverrohrung und Anschluss	2091	m2	0,24	12,22	19,21	0,00	0,00	31,43
3. . 21.	Modulverrohrung	2091	m2	0,12	6,12	4,73	0,00	0,00	10,85
3. . 22.	Montageplanung Heiz-/Kühldecken	1	psch	71,27	3666,66	0,00	0,00	0,00	3666,66
3. . 23.	Druckprobe raumweise	99	St	1,34	68,75	0,00	0,00	0,00	68,75
3. . 24.	Leitungsnetze und Decken entleeren	1	psch	22,05	1134,37	0,00	0,00	0,00	1134,37
3. . 25.	Füllen mit aufbereitetem Wasser	1	psch	36,75	1890,62	0,00	0,00	0,00	1890,62
3. . 26.	Einweisung Bedienungs- und Wartungspersonal	1	psch	8,91	458,33	0,00	0,00	0,00	458,33
3. . 27.	Infrarot-Thermografie	1	psch	22,05	1134,37	0,00	0,00	0,00	1134,37
3. . 28.	Einregulierung und Inbetriebnahme	1	psch	70,56	3629,99	0,00	0,00	0,00	3629,99
3. . 29.	Dokumentation Heiz-/Kühldecken	1	psch	8,55	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
4. . 1.	ZLA 7-Drallauslass mit BSK, Einbau in Unterdecke F30	23	St	0,31	16,13	553,03	0,00	0,00	569,16
4. . 2.	ALA 7-Drallauslass mit BSK, Einbau in Unterdecke F30	23	St	0,31	16,13	553,03	0,00	0,00	569,16
5. . 1.	Downlight GK-Decke	130	St	0,16	8,07	160,18	0,00	0,00	168,25

Bieter Baierl & Demmelhuber Hoch- und Ausbau GmbH	Vergabenummer	Datum
	207_2-1142-01	08.12.2020
Baumaßnahme 207_2 AOEB A2 - InnKlinikum Altötting - Aufstockung Pflege		
Angebot für 1142 System- und Heiz-/Kühldecken		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung d. Teilleistung	Menge	Men- gen- einheit	Zeitan- satz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5. . 2.	Büro Lichtkanal GK-Decke 1160 mm	115	St	0,21	10,76	201,41	0,00	0,00	212,17
5. . 3.	Büro Lichtkanal GK-Decke 1440 mm	5	St	0,21	10,76	233,26	0,00	0,00	244,02
5. . 4.	Büro Lichtkanal GK-Decke 1720 mm	15	St	0,21	10,76	266,16	0,00	0,00	276,92
5. . 5.	Lichtkanal Flur Länge ca.2,00 m	2	St	0,42	21,51	661,59	0,00	0,00	683,10
5. . 6.	Lichtkanal Flur Länge ca.3,00 m	2	St	0,63	32,26	1150,71	0,00	0,00	1182,97
5. . 7.	Lichtkanal Flur Länge ca.3,20 m	2	St	0,67	34,42	1189,71	0,00	0,00	1224,13
5. . 8.	Lichtkanal Flur Länge ca.5,10 m	3	St	1,07	54,85	1619,05	0,00	0,00	1673,90
5. . 9.	Lichtkanal Flur Länge ca.5,40 m	1	St	1,13	58,08	1753,49	0,00	0,00	1811,57
5. . 10.	Lichtkanal Flur Länge ca.5,80 m	1	St	1,21	62,38	1807,85	0,00	0,00	1870,23
5. . 11.	Lichtkanal Flur Länge ca.6,20 m	1	St	1,30	66,68	1922,03	0,00	0,00	1988,71
5. . 12.	Lichtkanal Flur Länge ca.6,90 m	1	St	1,44	74,21	2182,19	0,00	0,00	2256,40
5. . 13.	Lichtkanal Flur Länge ca.7,70 m	2	St	1,61	82,81	2443,54	0,00	0,00	2526,35
5. . 14.	Lichtkanal Flur Länge ca.8,50 m	1	St	1,78	91,42	2718,01	0,00	0,00	2809,43
5. . 15.	Lichtkanal Flur Länge ca.9,20 m	1	St	1,92	98,95	2879,11	0,00	0,00	2978,06
5. . 16.	Lichtkanal Flur Länge ca.9,60 m	1	St	2,01	103,25	3034,36	0,00	0,00	3137,61
5. . 17.	Lichtkanal Flur Länge ca.10,00 m	1	St	2,09	107,56	3162,82	0,00	0,00	3270,38
5. . 18.	Lichtkanal Flur Länge ca.10,90 m	1	St	2,28	117,24	3463,17	0,00	0,00	3580,41
5. . 19.	Lichtkanal Flur Länge ca.11,40 m	1	St	2,38	122,61	3578,11	0,00	0,00	3700,72
5. . 20.	Lichtkanal Flur Länge ca.12,80 m	1	St	2,68	137,67	3952,98	0,00	0,00	4090,65
5. . 21.	Lichtkanal Flur Länge ca.14,00 m	2	St	2,93	150,58	4375,29	0,00	0,00	4525,87
5. . 22.	Lichtkanal Flur Länge ca.14,50 m	1	St	3,03	155,96	4567,20	0,00	0,00	4723,16
5. . 23.	Lichtkanal Flur Länge ca.15,20 m	1	St	3,18	163,48	4933,87	0,00	0,00	5097,35
5. . 24.	Lichtkanal Flur Länge ca.15,80 m	6	St	3,30	169,93	5050,12	0,00	0,00	5220,05
5. . 25.	Lichtkanal Flur Länge ca.17,00 m	1	St	3,55	182,84	5261,27	0,00	0,00	5444,11

Bieter Baierl & Demmelhuber Hoch- und Ausbau GmbH	Vergabenummer	Datum
	207_2-1142-01	08.12.2020
Baumaßnahme 207_2 AOEB A2 - InnKlinikum Altötting - Aufstockung Pflege		
Angebot für 1142 System- und Heiz-/Kühldecken		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung d. Teilleistung	Menge	Men- gen- einheit	Zeitan- satz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5. . 26.	Lichtkanal Flur Länge ca.17,50 m	1	St	3,66	188,22	5498,17	0,00	0,00	5686,39
5. . 27.	Lichtkanal Flur Länge ca.20,40m	1	St	4,26	219,42	6359,83	0,00	0,00	6579,25
5. . 28.	Lichtkanal Flur Länge ca.21,30m	2	St	4,45	229,10	6603,37	0,00	0,00	6832,47
5. . 29.	Lichtkanal Flur Länge ca.22,50m	2	St	4,70	242,00	7049,48	0,00	0,00	7291,48
5. . 30.	Lichtkanal Flur Länge ca.22,80m	1	St	4,77	245,23	7134,51	0,00	0,00	7379,74
5. . 31.	Lichtkanal Flur Länge ca.27,60m	1	St	5,77	296,86	8543,57	0,00	0,00	8840,43
5. . 32.	Minderpreis Reduzierung Länge Lichtkanal Flur	2	m	-0,10	-5,38	-330,79	0,00	0,00	-336,17
5. . 33.	Mehrpreis Erhöhung Länge Lichtkanal Flur	2	m	0,10	5,38	330,79	0,00	0,00	336,17
6. . 1.	Stunden Vorarbeiter Trockenbau	10	h	1,00	51,45	0,00	0,00	0,00	51,45
6. . 2.	Stunden Facharbeiter Trockenbau	50	h	1,00	51,45	0,00	0,00	0,00	51,45
6. . 3.	Stunden Helfer Trockenbau	30	h	1,00	42,50	0,00	0,00	0,00	42,50

	Gerthner · Thieltges Bauüberwachung und Projektsteuerung
Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG	
Adlzreiterstraße 15 83022 Rosenheim	Tel: +49 8031 35 89 53-30 buero@projektsteuerung.de

E. Plankl-Roos