

Bieter	Vergabenummer	Datum
KAEFER Construction GmbH	207_2-1142-01	11.12.2020
Baumaßnahme		
207_2 AOEB A2 - InnKlinikum Altötting - Aufstockung Pflege		
Angebot für		
1142 System- und Heiz-/Kühldecken		

**Aufgliederung der Einheitspreise**

OZ des LV	Kurzbezeichnung d. Teilleistung	Menge	Mengen-einheit	Zeitan-satz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.. 1	Werk- und Montageplanung Flurdecken GK+Metall	1,000	psch	123,678	5.664,00	0,00		0,00	5.664,00
1.. 2	Arbeitshöhe >3,5m und <3,8m	1,000	psch	22,299	1.021,20	542,80		0,00	1.564,00
1.. 3	Unterdecke GKF, F30, AH=1,26m, RH=3,76m	320,000	m2	0,605	27,72	14,71		0,00	42,43
1.. 4	GK-Randfries, F30, B=20-30cm, AH=1,26m	225,000	m	0,324	14,86	-14,90		0,00	-0,04
1.. 5	GK-Randfries, F30, B=31-50cm, AH=1,26m	770,000	m	0,472	21,62	9,29		0,00	30,91
1.. 6	GK-Randfries, F30, B=51-100cm, AH=1,26m	195,000	m	0,726	33,27	16,68		0,00	49,95
1.. 7	Wandanschluss starr, tragend	20,000	m	0,121	5,54	0,95		0,00	6,49
1.. 8	Wandanschluss gleitend	900,000	m	0,121	5,54	3,27		0,00	8,81
1.. 9	Dichtstoff-Anschluss Fassade, Einbauten	110,000	m	0,079	3,61	1,52		0,00	5,13
1.. 10	Zulage geschl. Unterdecke, Kleinflächen <5m2	6,000	St	1,985	90,92	14,71		0,00	105,63
1.. 11	Feld- und Bewegungsfuge geschlossene Unterdecke	10,000	m	0,363	16,63	10,07		0,00	26,70
1.. 12	Zulage Verspachtelung Qualitätsstufe Q3	250,000	m2	0,038	1,72	0,54		0,00	2,26

## Aufgliederung der Einheitspreise

Seite: 2

OZ des LV	Kurzbezeichnung d. Teilleistung	Menge	Mengen-einheit	Zeitan-satz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.. 13	Weitspannträger UA bis 0,7 m	1.500,000	St	0,201	9,21	5,39		0,00	14,60
1.. 14	Weitspannträger UA bis 1,4 m	20,000	St	0,363	16,63	7,71		0,00	24,34
1.. 15	Weitspannträger UA bis 2,5 m	15,000	St	0,412	18,85	12,61		0,00	31,46
1.. 16	Revisionsklappe , 600x600mm, F30, geschlossene ...	162,000	St	0,726	33,27	86,33		0,00	119,60
1.. 17	Revisionsklappe , 500x500mm, F30, geschlossene ...	31,000	St	0,617	28,27	81,76		0,00	110,03
1.. 18	Revisionsklappe , 400x400mm, F30, geschlossene ...	2,000	St	0,557	25,50	77,39		0,00	102,89
1.. 19	Deckenausschni tt, rechteckig, bis ca. 1160x80mm	113,000	St	0,194	8,87	2,12		0,00	10,99
1.. 20	Deckenausschni tt, rechteckig, bis ca. 1440x80mm	5,000	St	0,263	12,03	2,29		0,00	14,32
1.. 21	Deckenausschni tt, rechteckig, bis ca. 1720x80mm	12,000	St	0,339	15,52	2,93		0,00	18,45
1.. 22	Deckenausschni tt, rund, bis ca. 250mm	124,000	St	0,169	7,76	0,80		0,00	8,56
1.. 23	Deckenausschni tt Lautsprecher, rund, bis ca. 250mm	100,000	St	0,169	7,76	0,80		0,00	8,56
1.. 24	Lichtbandaussc hnitt B=ca.70mm	530,000	m	0,152	6,98	5,34		0,00	12,32
1.. 25	Brandschutzein hausung Lichtband	550,000	m	0,206	9,42	7,03		0,00	16,45
1.. 26	GKF-Schutzkast en für Einbauleuchten, Lautsprecher	10,000	St	0,315	14,41	20,00		0,00	34,41
1.. 27	Kabeldurchführu ng geschlossene Unterdecke	500,000	St	0,103	4,72	0,18		0,00	4,90
1.. 28	Abdecken von Gegenständen/ Verteilungen	20,000	m2	0,109	4,99	0,50		0,00	5,49

## Aufgliederung der Einheitspreise

Seite: 3

OZ des LV	Kurzbezeichnung d. Teilleistung	Menge	Mengen-einheit	Zeitan-satz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.. 1	Abklapp-Einhän-gedecke F30, L=1,44m	55,000	m2	0,436	19,96	101,47		0,00	121,43
2.. 2	Abklapp-Einhän-gedecke F30, L=1,56m	350,000	m2	0,436	19,96	95,42		0,00	115,38
2.. 3	Abklapp-Einhän-gedecke F30, L=1,66m	65,000	m2	0,436	19,96	95,38		0,00	115,34
2.. 4	Abklapp-Einhän-gedecke F30, L=1,85m	20,000	m2	0,436	19,96	101,72		0,00	121,68
2.. 5	Abklapp-Einhän-gedecke F30, L=2,34m	45,000	m2	0,436	19,96	84,29		0,00	104,25
2.. 6	Abklapp-Einhän-gedecke F30, L=2,5m	155,000	m2	0,460	21,07	80,23		0,00	101,30
2.. 7	Zulage Passpaneele für schräge Abschlüsse	12,000	St	0,303	13,86	61,93		0,00	75,79
2.. 8	Ausschnitt rund, D=70-150 mm	5,000	St	0,000	0,00	55,45		0,00	55,45
2.. 9	Ausschnitt rund, D=200-250mm	76,000	St	0,000	0,00	67,95		0,00	67,95
2.. 10	Ausschnitt rechteckig, ca. 35x35cm	46,000	St	0,000	0,00	104,85		0,00	104,85
2.. 11	GKF-Schutzkasten für Einbauleuchten, Lautsprecher	80,000	St	0,266	12,20	24,11		0,00	36,31
2.. 12	Kabeldurchführung Metallsystemdecke	90,000	St	0,133	6,10	0,24		0,00	6,34
3.. 1	Geschlossene GK-Heiz-/Kühldecke	1.632,000	m2	0,848	38,82	80,17		0,00	118,99
3.. 2	Geschlossene GK-Heiz-/Kühldecke mit Lochung 8/18	458,000	m2	0,920	42,14	83,01		0,00	125,15
3.. 3	Arbeitshöhe >3,5m und <4,1m	1,000	psch	50,899	2.331,00	1.239,00		0,00	3.570,00
3.. 4	Anschluss an bauseitige Fassade	325,000	m	0,079	3,61	1,52		0,00	5,13
3.. 5	Nachträgliches Anarbeiten	130,000	m	0,145	6,65	3,87		0,00	10,52

## Aufgliederung der Einheitspreise

Seite: 4

OZ des LV	Kurzbezeichnung d. Teilleistung	Menge	Mengen-einheit	Zeitan-satz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.. 6	Revisionsöffnung g geschl. GK-Decke, 40x40cm, Kl.2	2,000	St	0,545	24,95	24,67		0,00	49,62
3.. 7	Revisionsöffnung g geschl. GK-Decke, 50x50cm, Kl.2	13,000	St	0,605	27,72	28,62		0,00	56,34
3.. 8	Revisionsöffnung g geschl. GK-Decke mit Lochung, ...	33,000	St	0,690	31,61	45,25		0,00	76,86
3.. 9	Revisionsöffnung g geschl. GK-Decke, 60x60cm, Kl.2	147,000	St	0,726	33,27	33,22		0,00	66,49
3.. 10	Revisionsöffnung g geschl. GK-Decke mit Lochung, ...	19,000	St	0,860	39,37	48,71		0,00	88,08
3.. 11	Revisionsöffnung g geschl. GK-Decke, 80x80cm, Kl.2	3,000	St	0,944	43,25	72,36		0,00	115,61
3.. 12	Ausschnitt rund, bis D <= 15 cm	5,000	St	0,145	6,65	0,00		0,00	6,65
3.. 13	Ausschnitt rund, bis 15cm < D <= 25cm	200,000	St	0,169	7,76	0,80		0,00	8,56
3.. 14	Ausschnitt rund, bis 25cm < D <= 35cm	70,000	St	0,242	11,09	1,62		0,00	12,71
3.. 15	Ausschnitt rund, bis 35cm < D <= 45cm	5,000	St	0,290	13,30	1,78		0,00	15,08
3.. 16	Ausschnitt rechteckig, bis L<=120cm x B<=10cm	72,000	St	0,194	8,87	2,12		0,00	10,99
3.. 17	Ausschnitt rechteckig, bis 120<L<=150 und B<=10cm	7,000	St	0,263	12,03	2,29		0,00	14,32
3.. 18	Ausschnitt rechteckig, bis 150<L<=180 und B<=10cm	9,000	St	0,339	15,52	2,93		0,00	18,45
3.. 19	Bohrung, bis D=1,5cm	110,000	St	0,085	3,88	0,12		0,00	4,00
3.. 20	Raumverrohrun g und Anschluss	2.091,000	m2	0,000	0,00	0,00		26,54	26,54
3.. 21	Modulverrohrun g	2.091,000	m2	0,000	0,00	0,00		14,75	14,75

## Aufgliederung der Einheitspreise

Seite: 5

OZ des LV	Kurzbezeichnung d. Teilleistung	Menge	Mengen-einheit	Zeitan-satz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.. 22	Montageplanung Heiz-/Kühldecken	1,000	psch	0,000	0,00	0,00		7.434,00	7.434,00
3.. 23	Druckprobe raumweise	99,000	St	0,000	0,00	0,00		25,03	25,03
3.. 24	Leitungsnetze und Decken entleeren	1,000	psch	0,000	0,00	0,00		27.531,00	27.531,00
3.. 25	Füllen mit aufbereitetem Wasser	1,000	psch	0,000	0,00	0,00		5.138,10	5.138,10
3.. 26	Einweisung Bedienungs- und Wartungspersonal	1,000	psch	0,000	0,00	0,00		1.061,71	1.061,71
3.. 27	Infrarot-Thermografie	1,000	psch	0,000	0,00	0,00		1.848,00	1.848,00
3.. 28	Einregulierung und Inbetriebnahme	1,000	psch	0,000	0,00	0,00		1.460,25	1.460,25
3.. 29	Dokumentation Heiz-/Kühldecken	1,000	psch	21,895	1.002,73	353,90		0,00	1.356,63
4.. 1	ZLA 7-Drallauslass mit BSK, Einbau in Unterdeck...	23,000	St	1,634	74,85	581,49		0,00	656,34
4.. 2	ALA 7-Drallauslass mit BSK, Einbau in Unterdeck...	23,000	St	1,634	74,85	568,73		0,00	643,58
5.. 1	Downlight GK-Decke	130,000	St	0,178	8,14	137,85		0,00	145,99
5.. 2	Büro Lichtkanal GK-Decke 1160 mm	115,000	St	0,332	15,19	181,50		0,00	196,69
5.. 3	Büro Lichtkanal GK-Decke 1440 mm	5,000	St	0,332	15,19	213,02		0,00	228,21
5.. 4	Büro Lichtkanal GK-Decke 1720 mm	15,000	St	0,379	17,36	237,72		0,00	255,08
5.. 5	Lichtkanal Flur Länge ca.2,00 m	2,000	St	0,415	18,99	615,21		0,00	634,20
5.. 6	Lichtkanal Flur Länge ca.3,00 m	2,000	St	0,462	21,16	905,30		0,00	926,46
5.. 7	Lichtkanal Flur Länge ca.3,20 m	2,000	St	0,498	22,79	962,68		0,00	985,47

## Aufgliederung der Einheitspreise

Seite: 6

OZ des LV	Kurzbezeichnung d. Teilleistung	Menge	Mengen-einheit	Zeitan-satz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.. 8	Lichtkanal Flur Länge ca.5,10 m	3,000	St	0,782	35,82	1.414,59		0,00	1.450,41
5.. 9	Lichtkanal Flur Länge ca.5,40 m	1,000	St	0,830	37,99	1.497,83		0,00	1.535,82
5.. 10	Lichtkanal Flur Länge ca.5,80 m	1,000	St	0,889	40,70	1.608,79		0,00	1.649,49
5.. 11	Lichtkanal Flur Länge ca.6,20 m	1,000	St	0,948	43,41	1.719,73		0,00	1.763,14
5.. 12	Lichtkanal Flur Länge ca.6,90 m	1,000	St	1,066	48,84	1.925,26		0,00	1.974,10
5.. 13	Lichtkanal Flur Länge ca.7,70 m	2,000	St	1,138	52,10	2.161,24		0,00	2.213,34
5.. 14	Lichtkanal Flur Länge ca.8,50 m	1,000	St	1,315	60,23	2.381,14		0,00	2.441,37
5.. 15	Lichtkanal Flur Länge ca.9,20 m	1,000	St	1,422	65,12	2.581,91		0,00	2.647,03
5.. 16	Lichtkanal Flur Länge ca.9,60 m	1,000	St	1,493	68,37	2.695,13		0,00	2.763,50
5.. 17	Lichtkanal Flur Länge ca.10,00 m	1,000	St	1,540	70,54	2.810,59		0,00	2.881,13
5.. 18	Lichtkanal Flur Länge ca.10,90 m	1,000	St	1,694	77,60	3.061,35		0,00	3.138,95
5.. 19	Lichtkanal Flur Länge ca.11,40 m	1,000	St	1,765	80,85	3.200,88		0,00	3.281,73
5.. 20	Lichtkanal Flur Länge ca.12,80 m	1,000	St	1,967	90,09	3.510,48		0,00	3.600,57
5.. 21	Lichtkanal Flur Länge ca.14,00 m	2,000	St	2,157	98,77	3.861,13		0,00	3.959,90
5.. 22	Lichtkanal Flur Länge ca.14,50 m	1,000	St	2,239	102,56	4.021,96		0,00	4.124,52
5.. 23	Lichtkanal Flur Länge ca.15,20 m	1,000	St	2,382	109,07	4.178,46		0,00	4.287,53
5.. 24	Lichtkanal Flur Länge ca.15,80 m	6,000	St	2,441	111,79	4.382,53		0,00	4.494,32

## Aufgliederung der Einheitspreise

Seite: 7

OZ des LV	Kurzbezeichnung d. Teilleistung	Menge	Mengen-einheit	Zeitan-satz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.. 25	Lichtkanal Flur Länge ca.17,00 m	1,000	St	2,619	119,93	4.673,26		0,00	4.793,19
5.. 26	Lichtkanal Flur Länge ca.17,50 m	1,000	St	2,702	123,72	4.850,14		0,00	4.973,86
5.. 27	Lichtkanal Flur Länge ca.20,40m	1,000	St	3,164	144,88	5.658,46		0,00	5.803,34
5.. 28	Lichtkanal Flur Länge ca.21,30m	2,000	St	3,294	150,86	5.872,91		0,00	6.023,77
5.. 29	Lichtkanal Flur Länge ca.22,50m	2,000	St	3,472	159,00	6.203,82		0,00	6.362,82
5.. 30	Lichtkanal Flur Länge ca.22,80m	1,000	St	3,531	161,71	6.324,18		0,00	6.485,89
5.. 31	Lichtkanal Flur Länge ca.27,60m	1,000	St	4,218	193,18	7.587,17		0,00	7.780,35
5.. 32	Minderpreis Reduzierung Länge Lichtkanal Flur	2,000	m	0,000	0,00	-26,64		0,00	-26,64
5.. 33	Mehrpreis Erhöhung Länge Lichtkanal Flur	2,000	m	0,000	0,00	26,64		0,00	26,64
6.. 1	Stunden Vorarbeiter Trockenbau	10,000	h	1,083	49,60	0,00		0,00	49,60
6.. 2	Stunden Facharbeiter Trockenbau	50,000	h	1,000	45,80	0,00		0,00	45,80
6.. 3	Stunden Helfer Trockenbau	30,000	h	0,841	38,50	0,00		0,00	38,50