

Name und Anschrift des Bieters  
(Firmenname lt. Handelsregister)

**Schreinerei Vogl GmbH**

Bau- und Möbelschreinerei

Dorlar 16

Tel. 08504/96020 Fax 96027

94439 THANNDORF

(Name und Anschrift der Vergabestelle)

Kliniken Südostbayern AG

Cuno-Niggel-Straße 3

83278 Traunstein

Ort:	Thanndorf
Datum:	3.5.21
Tel.:	085641 96020
Fax:	96027
e-mail:	info@vogl-schreinerei.de
USt.-ID-Nr.:	
HR-Nr.:	B1858 Landshut
Registergericht:	
BlmA-Nummer!:	

## Angebotsschreiben

Bezeichnung der Bauleistung:

Maßnahmennummer

**080219**

Baumaßnahme

**Klinikum Traunstein, BA 1 Neubau Nord**

Vergabenummer

**15-VE 3410-01**

Leistung

**Schreinerarbeiten**

### Anlagen<sup>2</sup>, die Vertragsbestandteil werden

- ☒ Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm (Kurz- oder Langfassung) mit den Preisen sowie den geforderten Angaben und Erklärungen
- ☐ Vertragsformular für Instandhaltung mit den Preisen sowie den geforderten Angaben und Erklärungen
- ☐ 217 COVID-19-bedingte-Mehrkosten
- ☐ 224 Lohnleitklausel - Berechnung des Änderungssatzes
- ☐ 233 Nachunternehmerleistungen
- ☐ 234 Bieter-/Arbeitsgemeinschaft
- ☐ 235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen
- ☐ Nebenangebot(e)
- ☐ 248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten
- ☐ 2481 Erklärung zur Lieferung und Verwendung von gebietseigenen Pflanzen
- ☐ 2491 Erklärung zur Vermeidung des Erwerbs von Produkten aus ausbeuterischer Kinderarbeit
- ☐
- ☐
- ☐

### Anlagen<sup>2</sup>, die der Angebotserläuterung dienen, ohne Vertragsbestandteil zu werden

- ☐ 124 Eigenerklärung zur Eignung
- ☐ Einheitliche Europäische Eigenerklärung
- ☐ 221 oder 222 Angaben zur Preisermittlung
- ☐
- ☐
- ☐

<sup>1</sup> nur auszufüllen, wenn der Bieter von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben eine Auftragsnummer aus durchgeführten Aufträgen erhalten hat

<sup>2</sup> vom Bieter anzukreuzen und beizufügen

- 1 Ich/Wir biete(n) die Ausführung der oben genannten Leistung zu den von mir/uns eingesetzten Preisen an.  
An mein/unser Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden.
- 2 Die Angebotsendsumme des Hauptangebotes gemäß Leistungsbeschreibung beträgt einschl. Umsatzsteuer
- |       |            |      |
|-------|------------|------|
| Los 1 | 572 957,63 | Euro |
| Los 2 |            | Euro |
| Los 3 |            | Euro |
| Los 4 |            | Euro |
| Los 5 |            | Euro |
| Los 6 |            | Euro |
- 2.1 Die Gesamtsumme der jährlichen Vergütungen gem. Instandhaltungsvertrag beträgt einschl. Umsatzsteuer<sup>3</sup>
- |       |        |
|-------|--------|
| Los 1 | Euro * |
| Los 2 | Euro * |
| Los 3 | Euro * |
| Los 4 | Euro * |
| Los 5 | Euro * |
| Los 6 | Euro * |
- \* nur ausfüllen, wenn den Vergabeunterlagen ein Instandhaltungsvertrag beiliegt.
- 3 Anzahl der Nebenangebote
- |       |     |
|-------|-----|
| Los 1 | St. |
| Los 2 | St. |
| Los 3 | St. |
| Los 4 | St. |
| Los 5 | St. |
| Los 6 | St. |
- 4 Preisnachlass ohne Bedingung auf die Abrechnungssumme für Haupt- und alle Nebenangebote<sup>4</sup> sowie auf die Preise für angeordnete Leistungen, die auf Grundlage der Preisermittlung für die vertragliche Leistung zu bilden sind.
- |       |   |
|-------|---|
| Los 1 | % |
| Los 2 | % |
| Los 3 | % |
| Los 4 | % |
| Los 5 | % |
| Los 6 | % |
- 5 Bestandteil meines/unseres Angebotes sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen Anlagen:
- Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B), Ausgabe 2016,
  - Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen – Teil B

<sup>3</sup> Bei mehreren Instandhaltungsverträgen ist die Summe der jährlichen Vergütungen einzutragen.

<sup>4</sup> Preisnachlass gilt nicht für Instandhaltungsangebot



6



**Ich bin/Wir sind für die zu vergebende Bauleistung präqualifiziert und im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen unter der/den Nummer/n:**

Name: *Schreiner Vogl GmbH*

PQ\_Nummer: *101.007617*

Name:

PQ\_Nummer:

Name:

PQ\_Nummer:

Name:

PQ\_Nummer:

Name:

PQ\_Nummer:



**Ich bin/Wir sind kleines oder mittleres Unternehmen – KMU – (< 250 Beschäftigte und ≤ 50 Mio Euro Jahresumsatz bzw. ≤ 43 Mio Jahresbilanzsumme).<sup>5</sup>**

7

**Ich/Wir erkläre(n), dass**



ich/wir alle Leistungen im eigenen Betrieb ausführen werden(n).



ich/wir die Leistungen, die nicht im „Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen“ bzw. „Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmer“ aufgeführt sind, im eigenen Betrieb ausführen werde(n).

8

**Ich/Wir erkläre(n), dass**

- ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnisses als alleinverbindlich anerkenne(n).
- mir/uns zugewandene Änderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Angebotes sind.
- ein nach der Leistungsbeschreibung ggf. zu benennender Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator gemäß Baustellenverordnung und dessen Stellvertreter über die nach den „Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen; geeigneter Koordinator (Konkretisierung zu § 3 BaustellV) (RAB 30)“ geforderte Qualifikation verfügen, um die nach Baustellenverordnung übertragenen Aufgaben fachgerecht zu erfüllen.
- das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz „oder gleichwertig“ enthalten und von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typbezeichnungen) eingetragen wurden.
- falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschließen, umfasst.
- ich/wir einen pauschalen Schadensersatz in Höhe von 15 Prozent der Bruttoabrechnungssumme dieses Vertrages entrichten werde, falls ich/wir aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen habe(n), die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt, es sei denn, ich/wir weise(n) einen geringeren Schaden nach.
- ich/wir jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in Bezug auf eine vorgelegte Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem Auftraggeber unverzüglich in Textform mitteile(n).
- ich/wir bei der Ausführung des öffentlichen Auftrags alle für mich/uns geltenden rechtlichen Verpflichtungen einhalte/einhalten, insbesondere den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern wenigstens diejenigen Mindestbedingungen einschließlich des Mindestentgelts gewähre/gewähren, die nach dem Mindestlohnsgesetz, einem nach dem Tarifvertragsgesetz mit den Wirkungen des Arbeitnehmerentsendegesetzes (AEntG) für allgemein verbindlich erklärten Tarifvertrag oder einer nach § 7, § 7a oder § 11 AEntG oder einer nach § 3a AÜG erlassenen Rechtsverordnung für die betreffende Leistung verbindlich vorgegeben werden, sowie gem. § 7 Abs. 1 AGG und § 3 Abs. 1 EntgTranspG Frauen und Männern bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit gleiches Entgelt bezahle/bezahlen. (StMWi Az.: Z4-5801/21/5 vom 19.11.2019)

<sup>5</sup> Bietergemeinschaften gelten nur dann als KMU, wenn der überwiegende Teil des Auftrags von (einem) Partner(n) der Bietergemeinschaft erbracht wird, der/die als KMU einzustufen ist/sind.

Unterschrift (bei schriftlichem Angebot)

**Schreinerei Vogl GmbH**  
Bau- und Möbelschreinerei  
Berkstr. 10  
Tel. 08564 96020 - Fax 96027  
94430 TUMENHOF

Vogl - Berghammer, Andrea

Ist

- bei einem elektronisch übermittelten Angebot in Textform der Bieter nicht erkennbar,
  - ein schriftliches Angebot nicht an dieser Stelle unterschrieben oder
  - ein elektronisches Angebot, das signiert/mit elektronischen Siegel versehen werden muss, nicht wie vorgegeben signiert/mit elektronischen Siegel versehen,
- wird das Angebot ausgeschlossen.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	15-VE 3410-01	
Baumaßnahme Klinikum Traunstein, BA 1 Neubau Nord		
Leistung Schreinerarbeiten		

**Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlägen**

1	Angaben über den Verrechnungslohn	Zuschlag %	€/h
1.1	Mittellohn ML einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhöhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird		24,00
1.2	Lohngebundene Kosten Sozialkosten und Soziallöhne, als Zuschlag auf ML	80	19,20
1.3	Lohnnebenkosten Auslösungen, Fahrgelder, als Zuschlag auf ML	20	4,80
1.4	Kalkulationslohn KL (Summe 1.1 bis 1.3)		48,00
1.5	Zuschlag auf Kalkulationslohn (aus Zeile 2.4, Spalte 1)	25	12,00
1.6	Verrechnungslohn VL (Summe 1.4 und 1.5, VL im Formblatt 223 berücksichtigen)		60,00

2	Zuschläge auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten	Zuschläge in % auf				
		Lohn	Stoffkosten	Geräte- kosten	Sonstige Kos- ten	Nachunter- nehmer- leistungen
2.1	Baustellengemeinkosten	2	2	—	—	—
2.2	Allgemeine Geschäftskosten	15	15	15	15	15
2.3	Wagnis und Gewinn					
2.3.1	Gewinn	8	8	10	10	10
2.3.2	betriebsbezogenes Wagnis <sup>1</sup>					
2.3.3	leistungsbezogenes Wagnis <sup>2</sup>					
2.4	Gesamtzuschläge	25	25	25	25	25

<sup>1</sup> Wagnis für das allgemeine Unternehmensrisiko

<sup>2</sup> Mit der Ausführung der Leistungen verbundenes Wagnis



3. Ermittlung der Angebotssumme				
		Einzelkosten der Teil- leistungen = unmittel- bare Herstellungskosten €	Gesamt- zuschläge gem. 2.4 %	Angebotssumme €
3.1	<b>Eigene Lohnkosten</b> Verrechnungslohn (1.6) x Gesamtstunden			
	60,00 x 4000h			240000,00
3.2	<b>Stoffkosten</b> (einschl. Kosten für Hilfsstoffe)	181181,60	25	226477,00
3.3	<b>Gerätekosten</b> (einschließlich Kosten für Energie und Betriebs- stoffe)	12000,00	25	15000,00
3.4	<b>Sonstige Kosten</b> (vom Bieter zu erläutern)			/
3.5	<b>Nachunternehmerleistungen</b> <sup>3</sup>			/
<b>Angebotssumme ohne Umsatzsteuer</b>				481477,00

eventuelle Erläuterungen des Bieters:

**Schreinerei Vogl GmbH**  
Bau- und Tischschreinerei  
Industriestraße 10  
Tel. 08564 96020 Fax 96027  
94439 HAMMOB

<sup>3</sup> Auf Verlangen sind für diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen.



Bieter	Vergabenummer	Datum
	15-VE 3410-01	
Baumaßnahme <b>Klinikum Traunstein, BA 1 Neubau Nord</b>		
Leistung <b>Schreinerarbeiten</b>		

## Angaben zur Kalkulation über die Endsumme

1.	Angaben über den Verrechnungslohn	Lohn €/h
1.1	<b>Mittellohn ML</b> einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhöhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird	
1.2	<b>Lohngebundene Kosten</b> Sozialkosten und Soziallöhne	
1.3	<b>Lohnnebenkosten</b> Auslösungen, Fahrgelder	
1.4	<b>Kalkulationslohn KL</b> (Summe 1.1 bis 1.3)	

Berechnung des Verrechnungslohnes nach Ermittlung der Angebotssumme (vgl. Blatt 2)

1.5	<b>Umlage auf Lohn</b> (Kalkulationslohn x v.H. Umlage aus 2.1)	€/h	v.H.	
1.6	<b>Verrechnungslohn VL</b> (Summe 1.4 und 1.5)			

eventuelle Erläuterungen des Bieters:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Ermittlung der Angebotssumme		Betrag €	Gesamt €	Umlage Summe 3 auf die Einzelkosten für die Ermittlung der EH-Preise	
				%	€
<b>2</b>	<b>Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten</b>				
<b>2.1</b>	<b>Eigene Lohnkosten</b>				
	Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:				
	x		x		
<b>2.2</b>	<b>Stoffkosten</b> (einschl. Kosten für Hilfsstoffe)			x	
<b>2.3</b>	<b>Gerätekosten</b> (einschl. Kosten für Energie und Betriebsstoffe)			x	
<b>2.4</b>	<b>Sonstige Kosten</b> (Vom Bieter zu erläutern)			x	
<b>2.5</b>	<b>Nachunternehmerleistungen</b>			x	
<b>Einzelkosten der Teilleistungen (Summe 2)</b>				<b>noch zu verteilen</b>	
<b>Zusammensetzung der Umlagesummen</b>					
		<b>Umlage gesamt (€)</b>	<b>Anteil BGK (€)</b>	<b>Anteil AGK (€)</b>	<b>Anteil W+G (€)</b>
<b>2.1</b>	<b>eigene Lohnkosten</b>				
<b>2.2</b>	<b>Stoffkosten</b>				
<b>2.3</b>	<b>Gerätekosten</b>				
<b>2.4</b>	<b>Sonstige Kosten</b>				
<b>2.5</b>	<b>Nachunternehmerleistungen</b>				
<b>3</b>	<b>Baustellengemeinkosten, Allgemeine Geschäftskosten, Wagnis und Gewinn</b>				
<b>3.1</b>	<b>Baustellengemeinkosten</b> (soweit hierfür keine besonderen Ansätze im Leistungsverzeichnis vorgesehen sind)				
<b>3.1.1</b>	Lohnkosten einschließlich Hilfslöhne				
	Bei Angebotssummen unter 5 Mio € : Angabe des Betrages				
	Bei Angebotssummen über 5 Mio € : Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden: x				
<b>3.1.2</b>	Gehaltskosten für Bauleitung, Abrechnung Vermessung usw.				
<b>3.1.3</b>	Vorhalten u. Reparatur der Geräte u. Ausrüstungen, Energieverbrauch, Werkzeuge u. Kleingeräte, Materialkosten f. Baustelleneinrichtung				
<b>3.1.4</b>	An- u. Abtransport der Geräte u. Ausrüstungen, Hilfsstoffe, Pachten usw.				
<b>3.1.5</b>	Sonderkosten der Baustelle, wie techn. Ausarbeitungsbearbeitung, objektbezogene Versicherungen usw.				
<b>Baustellengemeinkosten (Summe 3.1)</b>					
<b>3.2</b>	<b>Allgemeine Geschäftskosten (Summe 3.2)</b>				
<b>3.3</b>	<b>Wagnis und Gewinn (Summe 3.3)</b>				
<b>3.3.1</b>	Gewinn				
<b>3.3.2</b>	Betriebsbezogenes Wagnis (Wagnis für das allgemeine Unternehmensrisiko)				
<b>3.3.3</b>	Leistungsbezogenes Wagnis ( mit der Ausführung der Leistungen verbundenes Wagnis)				
<b>Umlage auf die Einzelkosten (Summe 3)</b>					
<b>Angebotssumme ohne Umsatzsteuer (Summe 2 und 3)</b>					

<sup>1</sup> Auf Verlangen sind für diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen.



Bezeichnung der Bauleistung:

Maßnahmennummer <b>080219</b>	Vergabenummer <b>15-VE 3410-01</b>
Baumaßnahme <b>Klinikum Traunstein, BA 1 Neubau Nord</b>	
Leistung <b>Schreinerarbeiten</b>	

**Erklärung der Bieter- /Arbeitsgemeinschaft**

Wir, die nachstehend aufgeführten Unternehmen einer Bietergemeinschaft,

**Bevollmächtigter Vertreter**

Mitglied \_\_\_\_\_

USt-ID: \_\_\_\_\_

**Weitere Mitglieder**

Mitglied \_\_\_\_\_

USt-ID: \_\_\_\_\_

Mitglied \_\_\_\_\_

USt-ID: \_\_\_\_\_

Mitglied \_\_\_\_\_

USt-ID: \_\_\_\_\_

beschließen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden und erklären<sup>1</sup>, dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, zur Entgegennahme der Zahlungen mit befreiender Wirkung berechtigt ist und alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

\_\_\_\_\_  
(Ort) (Datum)\_\_\_\_\_  
(Unterschrift)\_\_\_\_\_  
(Ort) (Datum)\_\_\_\_\_  
(Unterschrift)\_\_\_\_\_  
(Ort) (Datum)\_\_\_\_\_  
(Unterschrift)\_\_\_\_\_  
(Ort) (Datum)\_\_\_\_\_  
(Unterschrift)

<sup>1</sup> Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben, Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert signierte Erklärung abzugeben.



Bieter	Vergabenummer	Datum
	15-VE 3410-01	
Baumaßnahme Klinikum Traunstein, BA 1 Neubau Nord		
Leistung Schreinerarbeiten		

### Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen (Unteraufträge / Eignungsleihe)

#### Ergänzung des Angebotsschreibens

#### Verzeichnis über Art und Umfang der Leistungen, für die sich der Bieter der Kapazitäten anderer Unternehmen bedienen wird

Zur Ausführung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne(n) ich/wir Art und Umfang der Teilleistungen, für die ich mich/wir uns der Kapazitäten anderer Unternehmen bedienen werde(n).

OZ/Leistungsbereich	Beschreibung der Teilleistungen	Namen des Nachunternehmens (einschl. ggf. vorh. PQ-Nummern) (erst nach gesonderter Anforderung der Vergabestelle)


### Eignungsleihe im Hinblick auf die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Bei der Ausführung des Auftrags beabsichtige(n) ich mich/wir uns im Rahmen der wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit der Kapazitäten anderer Unternehmen zu bedienen. Hierzu benenne(n) ich/wir nachfolgend die Namen, den gesetzlichen Vertreter und die Kontaktdaten der hierzu vorgesehenen Unternehmen.

Name, gesetzlicher Vertreter, Kontaktdaten des Unternehmens	Angabe zu der von diesem Unternehmen überlassenen Eignung

Dorferstr. 16 Tel. 08564/96020 - Fax 96021 94439 THANDORF	Vergabenummer <b>15-VE 3410-01</b>	
<b>Baumaßnahme</b> <b>Klinikum Traunstein, BA 1 Neubau Nord</b>		
<b>Leistung</b> <b>Schreinerarbeiten</b>		

**Erklärung zur Vermeidung des Erwerbs von Produkten aus ausbeuterischer Kinderarbeit**

1. Von ausbeuterischer Kinderarbeit sind insbesondere folgende Produkte betroffen:

- Sportbekleidung, Sportartikel, insbesondere Bälle
- Spielwaren
- Teppiche
- Textilien
- Lederprodukte
- Billigprodukte aus Holz
- Natursteine
- Agrarprodukte wie z.B. Kaffee, Kakao, Orangen- oder Tomatensaft.

☐ Ja, ich erkläre/wir erklären, dass die Leistung oder Lieferung derartige Produkte enthält, die in Afrika, Asien oder Lateinamerika hergestellt bzw. bearbeitet werden oder wurden.

Für den Fall, dass „Ja“ nicht angekreuzt ist, erkläre ich/erklären wir, dass die Leistung oder Lieferung keine derartigen Produkte enthält, die in Afrika, Asien oder Lateinamerika hergestellt bzw. bearbeitet werden oder wurden.

2. Falls ja, ist eine der beiden folgenden Erklärungen erforderlich. Bitte die entsprechende Erklärung ankreuzen!

☐ Ich/Wir sichere/n zu, dass die Herstellung bzw. Bearbeitung der zu liefernden Produkte ohne ausbeuterische Kinderarbeit im Sinn des IAO-Übereinkommens Nr. 182 erfolgt bzw. erfolgt ist sowie ohne Verstöße gegen Verpflichtungen, die sich aus der Umsetzung dieses Übereinkommens oder aus anderen nationalen oder internationalen Vorschriften zur Bekämpfung von ausbeuterischer Kinderarbeit ergeben.

bzw.

☐ Ich/Wir sichere/n zu, dass mein/unser Unternehmen, meine/unsere Lieferanten und deren Nachunternehmer aktive und zielführende Maßnahmen ergriffen haben, um ausbeuterische Kinderarbeit im Sinn des IAO-Übereinkommens Nr. 182 bei Herstellung bzw. Bearbeitung der zu liefernden Produkte auszuschließen.

3. Ich bin mir/Wir sind uns bewusst, dass eine wissentlich oder vorwerfbar falsche Abgabe der vorstehenden Erklärung meinen/unseren Ausschluss von diesem Vergabeverfahren zur Folge hat bzw. - nach Vertragsschluss - den Auftraggeber gegebenenfalls zur Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist berechtigt.





Bewerber/Bieter	Vergabenummer	Datum
	15-VE 3410-01	
Baumaßnahme <b>Klinikum Traunstein, BA 1 Neubau Nord</b>		
Leistung <b>Schreinerarbeiten</b>		

Name, gesetzlicher Vertreter, Kontaktdaten des sich verpflichtenden Unternehmens
--

### Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen

Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns gegenüber dem Auftraggeber, im Falle der Auftragsvergabe an den o.g. Bewerber/Bieter diesem mit den erforderlichen Kapazitäten meines/unseres Unternehmens für den/die nachfolgenden Leistungsbereich(e) zur Verfügung zu stehen.

OZ/Leistungsbereich	Beschreibung der (Teil)Leistungen

(Ort, Datum, Unterschrift)

<input type="checkbox"/>	Der Bewerber bzw. Bieter nimmt zum Nachweis seiner Eignung die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit meines/unseres Unternehmens in Anspruch. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns gegenüber dem Auftraggeber, im Falle der Auftragsvergabe an den o.g. Bewerber/Bieter mit diesem gemeinsam für die Auftragsausführung zu haften. <sup>1</sup>
--------------------------	---

(Ort, Datum, Unterschrift)

Anmerkung: Sofern Verpflichtungserklärungen in Kopie oder als Telefax vorgelegt werden, behält sich die Vergabestelle vor, die Originale zu verlangen.

<sup>1</sup> Diese Erklärung muss abgegeben werden, wenn sie in den Teilnahmebedingungen gefordert ist.

**Bürgschaftsurkunde**

Der Auftragnehmer

Name und Sitz

und

der Auftraggeber

Kliniken Südostbayern AG, Cuno-Niggel-Str. 3, 83278 Traunstein

letztlich vertreten durch

Herr Dr. Uwe Gretscher

haben folgenden Vertrag geschlossen:

Nr. des Auftragschreibens/Vertrages

Datum

Bezeichnung der Leistung

Nach den Bedingungen dieses Vertrages hat der Auftragnehmer Sicherheit für die vertragsgemäße Ausführung der Leistung zu leisten. Er leistet die Sicherheit in Form dieser Bürgschaft.

Der Bürge

Name und Anschrift

übernimmt hiermit für den Auftragnehmer die selbstschuldnerische Bürgschaft nach deutschem Recht und verpflichtet sich, jeden Betrag bis zu einer Gesamthöhe von

€

an den Auftraggeber zu zahlen. Auf die Einreden der Vorausklage gemäß § 771 BGB wird verzichtet.

Die Bürgschaft ist unbefristet; sie erlischt mit der Rückgabe dieser Bürgschaftsurkunde. Die Bürgschaftsforderung verjährt nicht vor der gesicherten Hauptforderung. Nach Abschluss des Bürgschaftsvertrages getroffene Vereinbarungen über die Verjährung der Hauptforderung zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer sind für den Bürgen nur im Falle seiner schriftlichen Zustimmung bindend.

Gerichtsstand ist der Sitz der zur Prozessvertretung des Auftraggebers zuständigen Stelle.

Ort, Datum

Unterschrift(en) Bürge

**Bürgschaftsurkunde**

Der Auftragnehmer

Name und Sitz

und

der Auftraggeber

Kliniken Südostbayern AG, Cuno-Niggel-Str. 3, 83278 Traunstein

letztlich vertreten durch

Herr Dr. Uwe Gretscher

haben folgenden Vertrag geschlossen:

Nr. des Auftragschreibens/Vertrages

Datum

Bezeichnung der Leistung

Nach den Bedingungen dieses Vertrages hat der Auftragnehmer Sicherheit für die Erfüllung der Mängelansprüche zu leisten. Er leistet die Sicherheit in Form dieser Bürgschaft.

Der Bürge

Name und Anschrift

übernimmt hiermit für den Auftragnehmer die selbstschuldnerische Bürgschaft nach deutschem Recht und verpflichtet sich, jeden Betrag bis zu einer Gesamthöhe von

€

an den Auftraggeber zu zahlen.

Auf die Einreden der Vorausklage gemäß § 771 BGB wird verzichtet.

Die Bürgschaft ist unbefristet; sie erlischt mit der Rückgabe dieser Bürgschaftsurkunde. Die Bürgschaftsforderung verjährt nicht vor der gesicherten Hauptforderung. Nach Abschluss des Bürgschaftsvertrages getroffene Vereinbarungen über die Verjährung der Hauptforderung zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer sind für den Bürgen nur im Falle seiner schriftlichen Zustimmung bindend.

Gerichtsstand ist der Sitz der zur Prozessvertretung des Auftraggebers zuständigen Stelle.

Ort, Datum

Unterschrift(en) Bürge

## Baubeschreibung

### 1. Allgemeine Beschreibung über Art und Umfang der Bauleistung

Die Kliniken Südostbayern planen am Standort Traunstein, Cuno-Niggel-Straße 3 in 83278 Traunstein eine Erweiterung Nord des Krankenhauses, welche der erste Schritt der Zielplanung darstellt.

Die erste Maßnahme zur Umsetzung der Zielplanung ist der Baukörper BA 1, welcher im Nordosten des Areals an der Stelle des bestehenden Eingangsbaus verortet ist. Der Baukörper muss behutsam in die beengten Flächen eingefügt werden. Es handelt sich um einen 5-geschossigen von Nord nach Süd gestreckten Riegel, der den Auftakt zur in der Zielplanung aufgezeigten zukünftigen Kammstruktur des Klinikums bildet. Langfristig sollen sowohl an der Nord- als auch an der Südseite gleichartige Kammspitzen entstehen, die über einen zentralen von Ost nach West verlaufenden Baukörper sowie vorgelagerte Kammrücken miteinander verbunden werden. So entsteht anstelle der äußerst heterogenen und zergliederten Bestandsstruktur eine ruhige, ausgewogene und zukunftsfähige städtebauliche Figur, die dem Klinikum ein Maximum an Flexibilität in der zukünftigen Nutzung bietet.

Im gegenständlich BA 1 werden im UG1 die Physio- und Ergotherapie, die Anlieferung für die Cafeteria sowie Elektro- und Heizungstechnikzentralen verortet. Die Physio- und Ergotherapie orientieren sich zur hier voll belichteten Ostfassade und werden von einer zentralen gemeinsamen Warte- und Anmeldezone aus angedient.

Im Erdgeschoss erstreckt sich die neue Eingangshalle vom nördlichen Vorplatz bis zur südlichen Ost-West-Achse längs durch den Baukörper. Direkt anschließend mit Orientierung zum Vorplatz befindet sich die neue Cafeteria mit Küche. Des Weiteren befindet sich im EG die administrative Patientenaufnahme mit einer angrenzenden Wartezone.

In den Obergeschossen 1 bis 4 befindet sich jeweils eine Allgmeinpflegestation mit 36 Betten, die in einer dreibündigen Grundstruktur kompakt um einen zentralen Stützpunkt organisiert werden.

Die Lüftungszentrale ist auf dem Dach verortet.

Die Realisierung des 1. Bauabschnittes erfolgt in zwei Phasen:

- Phase A: Vorbereitende Maßnahmen/Abbruch
- Phase B: Neubau BA1 inkl. Bestandsanbindungen

### 2. Lage der Baustelle

Das Bauvorhaben befindet sich gemäß beiliegendem Lageplan auf dem nördlichen Gelände des Klinikums Traunstein an der Cuno-Niggel-Straße 3 in 83278 Traunstein. Die Baustelle erreicht man, von der A8 kommend über die Ausfahrt 112 "Traunstein", über die B306.

### 3. Einschränkungen durch Lage und bestehenden Klinikbetrieb

Die Baustelle befindet sich in Nähe eines allgemeinen Wohngebiets und direkt angrenzend an eine Bahn-Trasse.

Es gibt folgende Einschränkungen für den Baubetrieb:

- > Baustellenzu- und Abfahrt nur nach beiliegendem Baustellen-einrichtungskonzept
- > beschränkte Lagermöglichkeiten und Flächen zur Be- und Entladung auf dem Baufeld (siehe BE-Plan)
- > keine Parkmöglichkeiten für Baustellenpersonal auf dem Baufeld



> begrenzte Baustelleneinrichtungs- und Anlieferfläche

Behinderungen die aufgrund der Arbeiten des AN für den Klinikbetrieb zu erwarten sind, sind rechtzeitig der Objektüberwachung schriftlich anzuzeigen und mit der Objektüberwachung abzustimmen.

Für diesen Fall hat der AN eine Anzeigepflicht und die Genehmigung der Objektüberwachung abzuwarten. Die Ansprechperson des Nutzers wird dem AN bei Baustelleneinführung benannt.

#### 4. Zugänge, Zufahrten, Verkehrswege

Die Baustellenzufahrten, Baustellenzugänge und Baustraßen sind im Baustelleneinrichtungsplan gekennzeichnet. Andere Zufahrten, Baustellenzugänge und Baustraßen dürfen nicht benützt werden.

Verschmutzungen die von Arbeiten des AN herrühren, sind arbeits-täglich vor Arbeitsende vom AN zu reinigen.

Be- und Entladetätigkeiten dürfen ausschließlich unter Anwesenheit des Fahrzeugführers erfolgen. Insbesondere dürfen außerhalb der Arbeitszeiten keine Fahrzeuge auf dem Baufeld abgestellt werden.

Die Feuerwehruzufahrten und Fluchtwege sind grundsätzlich von Material und abgestellten Fahrzeugen freizuhalten.

Der AN hat die Baustelle während und außerhalb der üblichen Arbeitszeit gemäß den Unfallverhütungsvorschriften der Bauberufsgenossenschaften zu sichern. Die Baustellenzugänge sind, außer zu Betriebszwecken, dauerhaft geschlossen zu halten.

Soweit sich die Arbeiten auf den öffentlichen Straßenverkehr auswirken, ist vor Beginn der Arbeiten bei der zuständigen Behörde eine verkehrsrechtliche Anordnung über Art und Umfang der Baustellensicherung gemäß BGV / Gelbe Mappe, A139 "Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen" einzuholen. Der AN ist für die Regelung des Baustellenverkehrs verantwortlich. Für eventuell erforderliche Nutzung und/oder Änderung der Beschilderung der angrenzenden öffentlichen oder internen Straße besteht Anzeige- und Genehmigungspflicht.

#### 5. Ausführung der Bauleistung, Bauablauf

##### 5.1 Reihenfolge und Abwicklung, Terminplan

Reihenfolge und Abwicklung der Arbeiten sind dem Terminplan zu entnehmen. Der AN hat keinen Anspruch auf die zusammenhängende Ausführung der beschriebenen Leistungen.

##### 5.2 Tägliche Arbeitszeit

Der AN hat bei der Kalkulation zu berücksichtigen, dass die Arbeiten zügig durchgeführt werden müssen und in jeder Hinsicht zu beschleunigen sind.

Ausnahmen hat der AN eigenständig und auf eigene Kosten bei den zuständigen Genehmigungsbehörden abzufragen und zu beantragen. Mit den angebotenen Einheitspreisen sind Arbeiten innerhalb dieser Zeiträume abgegolten.

Die Arbeitszeiten sind Mo - Sa: 6:00 - 20:00 Uhr

### 5.3 Weisungsbefugtes Aufsichtspersonal

Weisungsbefugtes Aufsichtspersonal des AN ist der Objektüberwachung vor Beginn der Ausführung zu benennen. Es darf in besonderen Fällen und nur in Abstimmung mit der Objektüberwachung ausgetauscht werden.

Der AN verpflichtet sich dafür zu sorgen, dass ständig weisungsbefugtes, fachlich kompetentes Personal anwesend ist, mit dem eine fließende Verständigung in deutscher Sprache möglich ist.

Alle Äußerungen des AN müssen in deutscher Sprache abgefasst sein. Grundsätzlich muss mit jedem Mitarbeiter eine einfache Verständigung in deutscher Sprache möglich sein.

Die Besichtigung von Baustellen durch Dritte bedarf der vorherigen Zustimmung des Auftraggebers.

### 5.4 Baustellenbesprechungen

Der Auftragnehmer hat zu den Baustellenbesprechungen, die der Auftraggeber regelmäßig durchführt, einen geeigneten bevollmächtigten Vertreter zu entsenden. Die Besprechungen finden wöchentlich statt.

### 5.5 Bautagebuch

Der AN hat ein Bautagebuch über die Erbringung seiner vertraglichen Leistungen zu führen. Im Bautagebuch müssen alle Angaben enthalten sein, die für die Ausführung und Abrechnung der Leistungen des AN von Bedeutung sind. Der aktuelle Bautagesbericht ist der Objektüberwachung arbeitstäglich auszuhändigen.

### 5.6 Nichtraucherchutz/Alkoholverbot

Innerhalb der Gebäude, auf dem Grundstück und den unmittelbar angrenzenden, öffentlichen Verkehrsflächen, die zur Baustelleneinrichtung gehören, darf mit Beginn des Innenausbaus nicht geraucht werden.

Innerhalb der Gebäude, auf dem Grundstück und den unmittelbar angrenzenden öffentlichen Verkehrsflächen, die zur Baustelleneinrichtung gehören gilt ein striktes Alkoholverbot. Dies gilt auch in den Aufenthalts-/Pausenräumen sowohl während der Arbeitszeit, als auch in Pausen und nach der Arbeit. Gegen offensichtlich alkoholisiertes Personal wird von der Objektüberwachung ohne vorherige Verwarnung ein Baustellenverweis ausgesprochen.

### 5.7 Aufenthalts- und Lagerräume

Aufenthalts- und Lagerräume:

Aufenthalts- und Lagerräume werden vom AG nicht zur Verfügung gestellt. Die Kosten hierfür sind in die Einheitspreise des Angebotes einzurechnen.

Einrichtung von Unterkünften:

Unterkünfte wie Schlafräume und Aufenthaltsräume für die Freizeit dürfen in der Liegenschaft, in der sich die Baustelle befindet nicht eingerichtet werden. Aufstellen von Wohnbaracken für auswärtige Arbeitskräfte oder Gastarbeiter wird nicht gestattet.

Lagerräume und Lagerflächen:

Lagerflächen im Freien stellt der AG gem. BE-Plan zur Verfügung. Die

Nutzung der begrenzten Baustelleneinrichtungsfläche hat der AN mit der örtlichen Bauleitung abzustimmen. Zur Lagerung von eigenem Material, Werkzeugen u. dgl., sowie als Pausen- bzw. Aufenthaltsräume für eigenes Personal gem. den Bestimmungen der Baustellenverordnung kann der AN Container gem. BE-Plan aufstellen. Die Container sind auf der BE-Fläche in Abstimmung mit der Objektüberwachung aufzustellen, vorzuhalten und abzufahren. Diese Leistungen gelten als Nebenleistung und werden nicht gesondert vergütet.

## 6. Bauseitige Leistungen

### 6.1 Sanitäre Anlagen

Die erforderlichen Sanitäranlagen für Mitarbeiter des AN werden bauseits vorgehalten.  
Abrechnung s. Regelung WBVB

### 6.2 Bauwasser

Ein Bauwasseranschluss wird bauseits vorgehalten.  
Abrechnung s. Regelung WBVB

### 6.3 Baustrom

Für die Versorgung der Baustelle werden durch den AG im Außenbereich Baustromverteiler in der Nähe der neu zu errichtenden Gebäude aufgestellt. Im Zuge des Baufortschrittes werden in den Geschossen zusätzliche Verteiler installiert.

Über die bauseits vorgesehenen Baustromverteiler können nur Geräte und Anlagen bis zu einem Nennstrom von 32 A versorgt werden.

Die Heranführung an die Verbrauchsstellen ist Sache des AN und mit den EP abgegolten.

Abrechnung s. Regelung WBVB

### 6.4 Beleuchtung

Der AG stellt eine Grundbeleuchtung des Baufeldes und der Zufahrtsstraßen. In den Etagen werden die Hauptflure und Treppenträume mit einer bauseitigen Beleuchtung versorgt. Alle sonstigen Arbeitsbereiche sind eigenständig durch geeignete Mittel zu beleuchten. Dies ist Sache des AN und in die EP einzukalkulieren.

Umfang der Ausleuchtung ist dem SiGe-Plan zu entnehmen, bzw. ist mit dem SiGeKo abzustimmen.

### 6.5 Baukran, Hebezeuge und Transportmittel

Hebegeräte werden nicht zur Verfügung gestellt. Erforderliche Hebezeuge und Transportmittel für die Leistung des AN sind von diesem selbst zu bringen und in die Angebotspreise zu inkludieren.

### 6.6 Bauaufzug

Ein Bauaufzug am Fassadengerüst steht dem AN zum Zeitpunkt der Ausführung seiner Leistung nicht mehr zur Verfügung. Erforderliche Hebezeuge und Transportmittel für die Leistung des AN sind von diesem selbst zu bringen und in die Angebotspreise zu inkludieren.

Die Nutzung der Aufzüge des AG (z.B. Bettenaufzug im Neubau) wird nicht garantiert.

#### 6.7 Gerüste

Erforderliche Gerüste im Innenbereich für Arbeiten an den Decken sind durch den AN selbst bereitzustellen. Dies ist in die Leistungspositionen zu inkludieren und wird nicht gesondert vergütet.

#### 6.8 Höhen, Achsen, Vermessung

Der AN hat alle Höhen- und Achspunkte, ausgehend von den Vermessungspunkten des AG, für seine Arbeiten eigenverantwortlich anzutragen.

Innerhalb des Gebäudes sind je Geschoss Festpunkte für "Höhenkote und Achse" vorhanden. Ausgehend von diesen Festpunkten hat den AN seine Höhen- und Achsbezugspunkte eingenverantwortlich im gesamten Geschoss zu übertragen.

#### 7. Winterbauschutzmaßnahmen

- entfällt -

#### 8. Ausführungsunterlagen und Dokumentation

##### 8.1 Ausführungsunterlagen des AG

Alle Ausführungszeichnungen werden dem AN als Papierpausen 2-fach und als PDF überlassen.

Sämtliche zu Ausführungs- und Abrechnungszwecken benötigten Mehrausfertigungen sind vom AN selbst zu fertigen. Andere Unterlagen erhält der AN in jeweils 1-facher Ausfertigung als kopierfähige Unterlage.

##### 8.2 Ausführungsunterlagen des AN

Vom AN sind folgende Unterlagen/Zeichnungen unverzüglich nach der Beauftragung dem AG zur Prüfung und Freigabe vorzulegen:

- Detaillierter Terminplan des AN, aus dem alle wesentlichen Arbeitsschritte nachvollziehbar ersichtlich sind. Der Terminplan ist zu erstellen auf der Grundlage der Terminvorgaben; die Einhaltung der Terminvorgaben ist nachzuweisen
- Baustelleneinrichtungsplan für die Leistung des AN auf der Grundlage der Vorgaben des AG
- Alle zur Leistungserbringung notwendigen Werk- und Montagezeichnungen / statischen Berechnungen sind zur evtl. Prüfung und Freigabe gem. Fristenplan unaufgefordert dem AG zu übergeben.

##### 8.3 Geforderte Produktangaben im LV

Geforderte Produktangaben sind in den entsprechenden Positionen unter Angabe von Hersteller, Typ bzw. Art.-Nr. zwingend einzutragen.

Die aufgeführten Konstruktionsteile und Materialien stellen

den Amtsvorschlag dar. Firmenvorschläge müssen den gestellten Anforderungen in allen Belangen entsprechen.

Zusätzlich wird gefordert:

Die in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Konstruktionsteile und Werkstoffe sind vom AN hinsichtlich der geforderten Güte und Qualität auf ihre Richtigkeit zu überprüfen. Auf Verlangen des AG ist vom AN der Nachweis vorzulegen, dass die Konstruktionsteile und Werkstoffe den gestellten Anforderungen entsprechen.

#### 8.4 Muster

Folgende, wesentlichen Muster sind vom AN auf Anforderung zur Prüfung und Freigabe durch den AG vorzulegen:

- alle im LV geforderten Mustervorlagen
- alle, abweichend vom LV angebotenen Produkte

Der AN hat sämtliche geforderten Muster frühest möglich und rechtzeitig vor dem Einbau bzw. Bestellung zur Prüfung und Freigabe beim AG vorzulegen. Behinderungen des AN, die wegen nicht rechtzeitiger Vorlage von geforderten Mustern entstehen, werden nicht anerkannt. Auf weitere Mustervorlagen zur Freigabe wird im Leistungsverzeichnis gesondert hingewiesen.

#### 8.5 Baustoffe und Bauprodukte

Der AN muss über Stoffqualitäten Nachweis führen. Zur Dokumentation sind dem AG die Produkt- und Sicherheitsdatenblätter aller zum Einsatz kommender Produkte auszuhändigen.

Die im Leistungsverzeichnis spezifizierten Bauprodukte müssen nach dem Einbau in das hier zur Rede stehende Objekt den primären Schutzziele des Bauordnungsrechts sowie den Grundanforderungen an Bauwerke gemäß Anhang A der Bauproduktenverordnung entsprechen. Aus diesem Grund hat der Bieter für die hier ausgeschriebenen Bauprodukte die Leistungen, die nicht nach den technischen Spezifikationen erklärt werden können, aber für die Erfüllung der Bauwerksanforderungen erforderlich sind zu erklären. Die Möglichkeiten zur Erklärung der genannten Leistung sind in der Prioritätenliste des DIBT aufgeführt. Die Prioritätenliste des DIBT listet europäisch harmonisierte Normen auf, bei denen einzelne Bauproduktleistungen nicht die Sicherheitsanforderungen an Bauwerke in Deutschland widerspiegeln. Die Prioritätenliste des DIBT enthält in Spalte 6 je nach Bauprodukt bzw. Bauart Möglichkeiten, wie fehlende aber sicherheitsrelevante Bauproduktleistungen nachgewiesen werden können, durch:

- Vorlegen einer ETA (Europäische Technische Bewertung)
- Bewertung der Leistung in einer technischen Dokumentation unter Einschaltung einer entsprechend Art. 30 BauPVO qualifizierten Stelle (DIBT-Gutachten)
- Bewertung der Leistung auf Grundlage einer bestimmten Norm in einer technischen Dokumentation unter Einschaltung einer entsprechend Art. 43 BauPVO qualifizierten Stelle/notifizierten Stellen (ehemalige PÜZ-Stellen)
- Technische Dokumentation über die Erfüllung eines bestimmten Abschnittes der MVV TB
- Prüfbericht nach einer entsprechenden Norm ehemalige Dokumentationsunterlagen, d.h. alte Zulassungen mit noch aktueller Gültigkeit oder alte Zulassungen mit abgelaufener Gültigkeit und einer Erklärung, dass die Güteprüfungen nach den Bestimmungen in den Zulassungen weiter geführt werden.

Die Unterlagen sind vorzulegen, damit der AG prüfen kann, ob



die Grundanforderungen an Bauwerke nach der MVV TB erfüllt sind hinsichtlich:

- A 1 - Mechanische Festigkeit und Standsicherheit
- A 2 - Brandschutz
- A 3 - Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz
- A 4 - Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung
- A 5 - Schallschutz
- A 6 - Wärmeschutz

CE-Kennzeichnungen sind unzureichend und entsprechen daher nicht den Anforderungen dieses Leistungsverzeichnisses.

Vor Verwendung der vom AN zu liefernden Baustoffe und Bauteile sind dem AG auf Verlangen Materialproben vorzulegen. Der AG behält sich vor, nicht entsprechende Baustoffe sowie Bauteile zurückzuweisen und im Falle von Zweifeln an deren Güte entsprechende Gütenachweise durch eine amtlich anerkannte Prüfstelle, oder einer vom AG anerkannten Prüfstelle zu verlangen.

\* Ende der Baubeschreibung \*

Planverzeichnis der Anlagen

Der Ausschreibung liegen folgende Unterlagen zugrunde.  
Die Unterlagen bilden eine wesentliche Kalkulationsgrundlage.

Die Zeichnungen sind teilweise verkleinert bzw. nicht maßstabsgetreu.

Plan Nr            Inhalt

-----  
1. Übersichtspläne

Lageplan:

101\_LUD\_3\_AA\_50\_L\_00\_F-

Baustelleneinrichtungsplan:

102\_LUD\_5C\_AA\_15\_LXX00\_FB\_1-250

Übersichtspläne:

103\_LUD\_5\_AA\_15U7501\_FA\_210125

104\_LUD\_5\_AA\_15U7502\_FA\_210125

105\_LUD\_5\_AA\_15U7503\_FA\_210125

106\_LUD\_5\_AA\_15U7504\_FA\_210125

107\_LUD\_5\_AA\_15U7505\_FA\_210125

108\_LUD\_5\_AA\_15U7506\_FA\_210125

2. Werkpläne

201\_Wandabwicklungen UG:

LUD\_5\_AA\_15WU114\_FA\_210125

LUD\_5\_AA\_15WU115\_FA\_210125

LUD\_5\_AA\_15WU116\_FA\_210125

LUD\_5\_AA\_15WU117\_FA\_210125

LUD\_5\_AA\_15WU118\_FA\_210125

LUD\_5\_AA\_15WU119\_FA\_210125

LUD\_5\_AA\_15WU120\_FA\_210125

LUD\_5\_AA\_15WU121\_FA\_210125

LUD\_5\_AA\_15WU122\_FA\_210125

LUD\_5\_AA\_15WU127\_FA\_210125

LUD\_5\_AA\_15WU128\_FA\_210125

LUD\_5\_AA\_15WU129\_FA\_210125

LUD\_5\_AA\_15WU130\_FA\_210125

LUD\_5\_AA\_15WU131\_FA\_210125

LUD\_5\_AA\_15WU132\_FA\_210125

LUD\_5\_AA\_15WU133\_FA\_210125

LUD\_5\_AA\_15WU134\_FA\_210125

LUD\_5\_AA\_15WU135\_FA\_210125

LUD\_5\_AA\_15WU136\_FA\_210125

LUD\_5\_AA\_15WU137\_FA\_210125

LUD\_5\_AA\_15WU138\_FA\_210125

LUD\_5\_AA\_15WU139\_FA\_210125

LUD\_5\_AA\_15WU140\_FA\_210125

LUD\_5\_AA\_15WU141\_FA\_210125

LUD\_5\_AA\_15WU142\_FA\_210125

LUD\_5\_AA\_15WU151\_FA\_210125

202\_Wandabwicklungen EG:

LUD\_5\_AA\_15W0003\_FA\_210125

LUD\_5\_AA\_15W0004\_FA\_210125

LUD\_5\_AA\_15W0005\_FA\_210125

LUD\_5\_AA\_15W0006\_FA\_210125

LUD\_5\_AA\_15W0007\_FA\_210125

LUD\_5\_AA\_15W0008\_FA\_210125

LUD\_5\_AA\_15W0019\_FA\_210125

LUD\_5\_AA\_15W0020\_FA\_210125

LUD\_5\_AA\_15W0026\_FA\_210125

LUD\_5\_AA\_15W0053\_FA\_210125

LUD\_5\_AA\_15W0081\_FA\_210125  
LUD\_5\_AA\_15W0082\_FA\_210125  
LUD\_5\_AA\_15W0083\_FA\_210125  
LUD\_5\_AA\_15W0084\_FA\_210125

## Wandabwicklungen Regelgeschoss 1.-4.OG:

## 203 Bettenzimmer:

LUD\_5\_AA\_15W0216\_FA\_210125  
LUD\_5\_AA\_15W0235\_FA\_210125  
LUD\_5\_AA\_15W0236\_FA\_210125  
LUD\_5\_AA\_15W0241\_FA\_210125  
LUD\_5\_AA\_15W0242\_FA\_210125  
LUD\_5\_AA\_15W0243\_FA\_210125  
LUD\_5\_AA\_15W0244\_FA\_210125

## 204 Einrichtungen:

LUD\_5\_AA\_15W0101\_FA\_210125  
LUD\_5\_AA\_15W0201\_FA\_210125  
LUD\_5\_AA\_15W0202\_FA\_210125  
LUD\_5\_AA\_15W0210\_FA\_210125  
LUD\_5\_AA\_15W0221\_FA\_210125  
LUD\_5\_AA\_15W0222\_FA\_210125  
LUD\_5\_AA\_15W0223\_FA\_210125  
LUD\_5\_AA\_15W0224\_FA\_210125  
LUD\_5\_AA\_15W0291\_FA\_210125

## 205 Flure:

LUD\_5\_AA\_15W0151\_FA\_210125  
LUD\_5\_AA\_15W0152\_FA\_210125  
LUD\_5\_AA\_15W0251\_FA\_210125  
LUD\_5\_AA\_15W0252\_FA\_210125

## 206 Medizintechnik:

LUD\_5\_AA\_15W0119\_FA\_210125  
LUD\_5\_AA\_15W0204\_FA\_210125  
LUD\_5\_AA\_15W0209\_FA\_210125  
LUD\_5\_AA\_15W0220\_FA\_210125  
LUD\_5\_AA\_15W0225\_FA\_210125  
LUD\_5\_AA\_15W0226\_FA\_210125  
LUD\_5\_AA\_15W0228\_FA\_210125  
LUD\_5\_AA\_15W0230\_FA\_210125  
LUD\_5\_AA\_15W0231\_FA\_210125

## 207 Sonstige:

LUD\_5\_AA\_15W0203\_FA\_210125  
LUD\_5\_AA\_15W0227\_FA\_210125  
LUD\_5\_AA\_15W0229\_FA\_210125  
LUD\_5\_AA\_15W0237\_FA\_210125

## 3. Freianlagen

-

## 4. Tragwerksplanung

-

## 5. Technik

-

## 6. Details

-

7. Unterlagen

-

8. Terminplan und Bauablauf

Der Ablauf der Bauarbeiten und die einzelnen Bautaktungen ergeben sich aus dem beiliegenden Bauablaufplan.

> 801\_KSOB\_BA1\_3140 Gewerke-TPL\_210212

Die im Bauablaufplan dargestellten, wesentlichen Arbeitsschritte, sind bei der Kalkulation und Ausführung zu berücksichtigen.

\* Ende Planverzeichnis \*



Gegenstand der Leistungen des AN

Gegenstand der Leistung des AN sind im Wesentlichen

- > die Herstellung, Lieferung und Montage von fest eingebauter Möblierung für Büros, Umkleiden, Aufenthaltsräume mit Küchenzeilen, Patientenzimmern und Behandlungsräume
- > die Herstellung, Lieferung und Montage von fest eingebauter Möblierung für Lagerung medizinischer Utensilien in Untersuchungs- und Behandlungsräumen, Lagerräumen und sonstigen Funktionsräumen

Zu den Leistungen gehören ferner folgende wesentlichen Arbeiten:

- > Baustelleneinrichtung
- > Schutzmaßnahmen der eingebauten Möblierung während der Bauphase
- > Reinigungsarbeiten für die Leistungen des AN vor Abnahme
- > Die Leistung beinhaltet auch, dass der AN die eigenen Arbeiten mit den bauseits laufenden Arbeiten weiterer Gewerke eigenverantwortlich koordiniert.

LeistungsverzeichnisAS 0 Allgemeine Anforderungsspezifikation

Technische Anforderungen an Bauleistung, Material, Erzeugnis, Montage und Lieferung zur Erfüllung des festgelegten Verwendungszwecks.

Die hierin genannten Leitungsinhalte und Leistungsumfang sind Bestandteil des Angebots.

In Weiterführung und Ergänzung zur Leistungsbeschreibung gelten die grafischen Anlagen. Bei Widersprüchlichkeiten gilt die Leistungsbeschreibung vorrangig.

AS 0.1 Normative Grundlagen

Für die Kalkulation und Ausführung der nachfolgend beschriebenen Arbeiten sowie hiermit zusammenhängender Arbeiten sind immer, auch wenn hierauf nicht gesondert in den Leistungspositionen hingewiesen wird, die anerkannten Regeln der Technik zwingend zu beachten und zugrunde zu legen. Wenn nicht anders erwähnt gelten die Vorschriften in der zum geplanten Zeitpunkt der Ausführung geltenden Fassung.

- VOB - Teil C, ATV:
  - DIN 18299 Allgem. Regelungen für Bauarbeiten jeder Art
  - DIN 18355 Tischlerarbeiten
  - DIN 18357 Beschlagsarbeiten
  - DIN 18361 Verglasungsarbeiten

sowie den entsprechenden, fachspezifischen DIN-Vorschriften, Technische Merkblätter, Ausführungsrichtlinien des Handwerks und technische Angaben, Richtlinien und Empfehlungen der Materialhersteller

AS 0.2 Umfang der Leistung

Die Angebotspreise gelten für eine fix und fertige Leistung in fachgerechter Ausführung, einschließlich aller erforderlichen Materialien, Hilfs- und Befestigungsmittel sowie Anschlüsse und Ver fugungen, auch wenn diese im LV-Text nicht besonders aufgeführt sind.

Alle Leistungen bzw. Arbeiten, die zur Erstellung einer einwandfreien Gesamtleistung erforderlich sind, hat der Bieter im Angebot zu inkludieren, auch wenn diese nicht explizit erwähnt sind. Dies beinhaltet auch die Inbetriebnahme, Funktionsprüfung, Schutz- und Reinigungsarbeiten.

Der Bieter ist gehalten, die im Leistungsverzeichnis beschriebenen Details auf Vollständigkeit, fachgerechte Ausführung und Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen.

AS 0.3 Nachweise AN, Bauprodukte

Der AN muss über Stoffqualitäten Nachweis führen. Zur Dokumentation sind dem AG die Produkt- und Sicherheitsdatenblätter aller zum Einsatz kommender Produkte auszuhändigen.

Notwendige Prüfzeugnisse, speziell über die Einhaltung

der Brandschutzanforderungen sind vorzulegen.

Die eingesetzten Konstruktionen müssen technisch in sich abgestimmt sein.

Es ist dem Bieter freigestellt, andere Erzeugnisse bzw. Systeme anzubieten, sofern sie die gestellten Forderungen mindestens gleichwertig erfüllen. Sofern andere Erzeugnisse angeboten werden, ist der Nachweis der Gleichwertigkeit und Bewährung durch den Bieter mit der Angebotsabgabe zu erbringen.

#### AS 0.4 Aufmaß, Vorleistungsprüfung

Das Aufmaß für Einbaumöbel, die von den baulichen Gegebenheiten abhängig sind, ist vom AN am Bau zu nehmen. Der AN hat eigenverantwortlich vor Erstellen der Werkplanung und vor Montagebeginn zu überprüfen, ob bauseitige Einbauten (z.B. Rohrleitungen, Bodenschächte etc.) mit den Einbaumöbel kollidieren und entsprechende Anpassungen vorzunehmen. Aufmaßeleistungen sind Nebenleistung und werden nicht gesondert vergütet.

#### AS 0.5 Ausführung in Teilabschnitten

Der AN hat keinen Anspruch auf zusammenhängende Ausführung der beschriebenen Leistungen. Bei der Kalkulation hat der AN davon auszugehen, dass die Arbeiten in Teilabschnitten auszuführen sind.

Folgende Arbeitsschritte sind mit längeren Arbeitsunterbrechung auszuführen und in der Kalkulation zu berücksichtigen (als Grundlage gilt der Terminplan):

- Aufmaß vor Ort
- Montage in verschiedenen Geschossen bzw. Bereichen
- Montage von Unterkonstruktionen und Abdeckungen, wenn elektrische Anschlüsse in den Möbeln zu verlegen sind
- Anschluss elektrischer Einbaugeräte
- Funktionsprüfung / Inbetriebnahme
- elastische Bauwerksanschlüsse
- Beschlagsmontage / Endmontage

#### AS 0.6 Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung, Einrichten und Räumen der Baustelle mit objektbezogenem Werkzeug und Einrichtungen sind vom AN in die Angebotspreise zu inkludieren und werden nicht gesondert vergütet. Bauseitige BE siehe WBVB.

#### AS 0.7 Ausführungsunterlagen AN / Termine zur Vorlage

Vom AN sind dem AG folgende Unterlagen zur Prüfung bzw. Ausführungsfreigabe vorzulegen.

##### AS 0.7.1 bis 4 Wochen nach Auftragserteilung

- Vorstellung der Grunddetails aller Konstruktionen
- Terminplan, abgestimmt mit AG bzw. OÜ, einschl.
  - > Fertigungsplanung und Bestellfristen
  - > Fertigung im Werk, Fremdbearbeitung
  - > Montagen nach geplanten Abschnitte
- Baustelleneinrichtungsplan
- Bemusterungen aller im LV vorgeschriebener Bauteile

"Muster erforderlich"

AS 0.7.2 bis 2 Wochen vor Montagebeginn

Alle Werkstatt- und Detailplanungen, Ausführungsfreigaben, statische und sonstige Nachweise müssen spätestens 2 Wochen vor Montagebeginn als Gesamtdokumentation "zur Ausführung freigegeben" gekennzeichnet, der Objektüberwachung übergeben sein. Bei Nichtvorliegen kann die Objektüberwachung die Montagefreigabe verweigern.

AS 0.7.3 Form der Ausführungsunterlagen des AN

Alle Unterlagen müssen die Einbauörtlichkeit (Raumnummer) und die LV-Pos.Nr. enthalten.

AS 0.8 Reinigung

Eine einmalige Erstreinigung aller Teile der AN-Leistung, ist vom AN in Abstimmung mit der Objektüberwachung vor der Abnahme durchzuführen. Die Leistung ist in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

AS 0.9 Schutzmassnahmen

Die eingebauten Möblierungen sind unverzüglich nach dem jeweiligen Einbau gegen Beschädigungen und Verschmutzung bis zur Abnahme zu schützen. Schutzvorrichtungen etc. dürfen erst nach Abstimmung mit der Objektüberwachung entfernt werden. Sie bleiben Eigentum des AN und sind von ihm zu entsorgen.

AS 0.10 Montage

Die Montage der Einbaumöbel muss flucht- und lotrecht erfolgen. Die Einbauten sind durch konstruktive Vorkehrungen wie Stellfüße, Justierschrauben, justierbare Bänder, etc. horizontal und vertikal auszurichten und Fronten mit einem einheitlichen Fugenbild herzustellen.

AS 0.11 Standsicherheit

Die Standsicherheit der Einbaumöbel ist entsprechend der Arbeitsstätten-Richtlinie, der Richtlinien der VBG (Verwaltungs-Berufsgenossenschaft) und den einschlägigen Normen für Büromöbel (DIN 4543-1, DIN 4554, DIN EN 527-3) zu gewährleisten. Die angebotenen Bauteile und Konstruktionen sowie Verbindungs- und Befestigungselemente sind entsprechend zu dimensionieren.

\* Ende der allgemeinen Anforderungsspezifikationen \*



34 LV 3410 Schreinerarbeiten  
01 LOS SCHREINER-MÖBEL

---

## **01 LOS SCHREINER-MÖBEL**

### **AS 1 Grundbeschreibung**

Die nachfolgende Grundbeschreibung gilt für alle Einbauelemente, soweit in den einzelnen Leistungspositionen keine abweichenden Angaben gemacht werden. Alle nachstehenden Angaben sind mit den Technischen Vorbemerkungen und den beigefügten Plänen bei der Kalkulation und als Qualitätsstandard zu berücksichtigen.

#### **AS 1.1 Grundbeschreibung Plattenwerkstoffe**

Die Werkstoffe der unterschiedlichen Dekor-Oberflächenverfahren Melaminharzbeschichtung und HPL-Schichtstoffverbund müssen für einheitliche Optik und Haptik vom gleichen Hersteller bezogen werden.

Holzwerkstoffplatten sind generell in der Formaldehydklasse E1 auszuführen. Flachpress-Spanplatten in Feuchtraumbereichen (Nassraummöbel, Küchenarbeitsplatten) sind in der Festigkeits- und Feuchtigkeitsklasse P3 nach DIN EN 312 auszuführen, alle weiteren Einbaumöbel in der Klasse P2.

Alle Platten sind grundsätzlich beidseitig beschichtet auszuführen. Nicht sichtbare Flächen können mit einfachem Gegenzug / Gegenzug-Schichtstoff ausgeführt werden.

#### **AS 1.2 Melaminharzbeschichtete Dekorspanplatte**

Melaminharzbeschichtete Spanplatte im Dekorverbund auf Basis einer Rohspanplatte P2/P3 (Feuchtraum) nach DIN EN 312, Formaldehydklasse E1, beidseitig beschichtet mit Melaminharz-imprägnierten Dekorpapieren gemäß EN 14323, geprüft und zertifiziert nach ISO 14025 Typ III Umweltproduktdeklaration.

Einsatz in allen geschlossenen Einbaukorpussen, Fachböden und Korpusrückwänden. Dekore nachfolgend beschrieben.

#### **AS 1.3 Schichtstoffverbundplatte HPL-Span**

Schichtstoffverbundplatte auf Basis einer Rohspanplatte P2/P3 (Feuchtraum) nach DIN EN 312, Formaldehydklasse E1, beidseitig beschichtet mit dekorativer Schichtstoffplatte HPL mit hoher Widerstandsfähigkeit und Oberflächenqualität nach DIN EN 438-3, geprüft und zertifiziert nach ISO 14025 Typ III Umweltproduktdeklaration.

Einsatz in Fronten, Blenden, Sockel, Regalen, Spritzschutz, Schichtstoffdicke 0,80 mm, Anwendungsklasse 333

Einsatz in Arbeitsplatten:  
Schichtstoffdicke 1,00 mm, Anwendungsklasse 434

Dekore nachfolgend beschrieben

#### **AS 1.4 Dekorspanplatte schwer entflammbar**

Melaminharzbeschichtete Spanplatte im Dekorverbund wie in AS 1.2 in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

zusätzliche Anforderung an Baustoffklasse:

34 LV 3410 Schreinerarbeiten  
01 LOS SCHREINER-MÖBEL

---

schwer entflammbar (Herstellerzertifikat erforderlich)  
nach EN 13501-1: EUROCLASS B-s1,d0  
nach DIN 4102: B1

#### AS 1.5 Schichtstoffverbundplatte schwer entflammbar

Schichtstoffverbundplatte wie in AS 1.3 in vollem Wortlaut beschreiben, jedoch

zusätzliche Anforderung an Baustoffklasse:  
schwer entflammbar (Herstellerzertifikat)  
nach EN 13501-1: EUROCLASS B-s1,d0  
nach DIN 4102: B1

#### AS 1.6 Kantenbearbeitung

Anleimer und Kantenbeschichtungen sind in ganzen Längen und ungestoßen zu verarbeiten.

Alle Kunststoffanleimer sind aus schlagzähem, nachhobelbarem ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) maschinell mit Schmelzklebstoff aufzubringen (z.B. Pfeleiderer ABS-Kante, oder gleichwertig nach Wahl des AN). Verarbeitung der ABS-Kanten nach Herstellerrichtlinien.

Die Oberflächen der Anleimerkanten sind aus der selben Kollektion wie die Flächen der Holzwerkstoffplatten auszuwählen. Die Anleimerkanten müssen auf gesamter Kantentiefe vollflächig durchgefärbt sein. Die bevorzugte Standard-Kantenstärke beträgt 2,0 mm. Alle Klebeverbindungen sind wasserfest mindestens D3 nach DIN EN 204 auszuführen. Kantenbearbeitung von Arbeitsplatten in AS 2.7 beschrieben.

Sämtliche Schnittkanten und Schnittflächen, die nicht mit einer Kunststoff-Anleimerkante versehen werden, sind wasserfest zu versiegeln. Offene Plattenkanten sind nicht zulässig.

#### AS 1.7 Dauerelastische Verfugungen

Alle elastischen Verfugungen sind fungizid, alterungsbeständig, ungiftig und beständig gegen übliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel, für den Krankenseinsatz geeignet, auszuführen. Farbe nach Wahl des AG.

#### AS 1.8 Stahlteile, Befestigungsmittel

Alle Stahlteile sind mind. aus Stahl S235JR mit verzinkten Oberflächen auszuführen. Sichtbar zugängliche Stahlteile erhalten zusätzlich einen 2-fach matten Lackanstrich, RAL-Farbtönen nach Angabe des Architekten.

Befestigungs- und Verbindungsmittel, wie Schrauben, Bolzen und Dübel müssen entsprechend dem jeweiligen Verwendungszweck und gemäß den Anforderungen und dem entsprechenden Untergrund ausgewählt werden. Bei der Auswahl sind die hierfür gültigen Normen und der aktuelle Stand der Technik zu berücksichtigen.

Alle zur Montage erforderlichen Befestigungsmittel sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

34 LV 3410 Schreinerarbeiten  
01 LOS SCHREINER-MÖBEL

---

## AS 2 Konstruktion

### AS 2.1 Größenangaben

Korpus : B x T x H  
KorpUSAußenmaße ohne Sockel, Fronten, Passleisten etc.

Flächen: B X T horizontal  
B x H vertikal

Die Maßangaben sind i.d.R. auf ganze Zentimeter gerundet  
und Materialstärken Dicke sind i.d.R. in Millimeter angegeben.

### AS 2.2 Korpus

Korpusse, die durch Fronten geschlossen sind, sind  
vorrangig aus melaminharzbeschichteten Dekorspanplatten  
gem. AS 1.1 auszuführen. Offene Korpusse und Regale  
aus Schichtstoffverbundplatten gem. AS 1.2.

Korpusseiten d = 19 mm  
Korpusrückwände d = mind. 12 mm

Lochreihensystem LR 32 für lose Fachböden in Korpus-  
innenseiten vorsehen

Korpus-Außenseiten mit zusätzlicher Seitenblende müssen  
nicht beschichtet werden.

Alle Vorderkanten umlaufend mit ABS-Kante gem. AS 1.4.

Alle Schränke werden generell in verleimter KorpUSAus-  
führung zu liefern und montieren. Anschlüsse zum Bau-  
körper können durch korpusbündige Passleisten in Front-  
ausführung erfolgen.

Hängeschränke einschl. Unterkonstruktion und Hängebeschlag,  
Rückwand grundsätzlich mit 10 mm Wandabstand.

Rückwände von ELT-Einbauten sind aus schwer entflamm-  
baren Materialien herzustellen, sofern zwischen den Einbauten  
und der Rückwand kein freier Lufthohlraum von mind. 10 cm  
vorhanden ist.

### AS 2.3 Sockel

Sockel aus Schichtstoffverbundplatte gem. AS 1.3, d = 19 mm,  
vorderseitig mit HPL-Schichtstoff, Dicke 0,80 mm, Unterkante  
zum Fußboden mit ABS-Kante gem. AS 1.6,  
Standardsockelhöhe H = ca. 100 mm

Die außenliegenden Sockelblenden sind bis an die anschlie-  
ßenden Bauteile weiter zu führen und exakt anzuarbeiten.  
Bei Überlänge sind die Korpusstöße aufzunehmen. Ecksockel  
sind als 2-teilige Sockel beschrieben. Ecken von Sockelleisten  
i.d.R. stumpf aneinanderstoßend mit Kunststoffkante auf der  
freien Stirnseite.

Die Sockelblenden sind mittels Sockelblendenclips an den  
Möbelstellfüßen zu befestigen, der Sockel selbst wird  
geschraubt befestigt.

34 LV 3410 Schreinerarbeiten  
01 LOS SCHREINER-MÖBEL

---

Für die dauerelastische Verfugung an den Bodenbelag ist ein Falz von ca. 4 x 4 mm in den Sockel einzufräsen und gem. AS 1.7 zu Verfugen.

#### AS 2.4 Fronten

Alle Fronten sind als Schichtstoffverbundplatten gem. AS 1.3 beidseitig mit HPL-Schichtstoffbelag auszuführen, d = 19 mm, Kanten umlaufend mit ABS-Kante gem. AS 1.6., Fronten i.d.R. aufschlagend, korpusüberdeckend

Höhenangaben für Frontteile beziehen sich immer auf die Korpusaußenkanten bzw. Unterkante der Arbeitsplatte. Mittelteilung nach Achsmaß, Abstände der Frontteile im Regelfall 6 mm, Abstand zu Arbeitsplatte, Blenden etc. ebenso 6 mm.

#### AS 2.5 Fachböden

Ausführung Plattenwerkstoff:

Senkrechte Fachteiler und waagrechte Fachböden aus melaminharzbeschichteten Dekorspanplatten gem. AS 1.2, d = 19 mm, Kanten umlaufend mit Kunststoffanleimer gem. AS 1.6., Fachböden mit ca. 10 mm Rücksprung hinter den Korpusvorderkanten ausgebildet

Bei höhenverstellbaren, losen Fachböden sind immer 4 Bodenträger, geeignet für Lochreihenbohrung 5 mm, passen zum angebotenen Fachboden, in Stahl vernickelt, Tragkraft 80 kg (nach DIN EN 1727) mit einzukalkulieren.

#### AS 2.6 Blenden, Einhausung

Seitliche und obere Blenden, sowie alle Einhausungen sind aus Schichtstoffverbundplatten gem. AS 1.3 mit einseitiger HPL-Beschichtung auszuführen, d = 19 mm bzw. 40 mm, sichtbare Kanten mit ABS-Kante gem. AS 1.6

Bei allen an den Korpus angesetzten Blenden sind evtl. notwendige Stege als Anschlag oder Fugen hinterdeckung mit einzurechnen. Eckblenden, Wandanschluss- und Deckenanschlussblenden oder Blenden zwischen Korpuselementen sind immer einschließlich der erforderlichen Unterkonstruktion zu kalkulieren.

Stöße in Blenden sind immer mit exakt verarbeiteten V-Fugen auszuführen, die Flächenbündigkeit der Blenden ist durch geeignete Maßnahmen (z.B. Dübel/Feder) sicherzustellen.

Alle abnehmbaren Blenden sind mit einem Aufschiebebeschlag aus Platten- und Rahmenteil zu befestigen.

#### AS 2.7 Arbeitsplatten

Arbeitsplatte aus Schichtstoffverbundplatte gem. AS 1.3, Dicke 38 - 40 mm, fugenlose Oberfläche aus HPL, Schichtdicke 1,0 mm, Rückseite mit Feuchtigkeitsabweisender Kaschierung

Kantenausführung:

Kanten im Post-Forming-Verfahren mit Radius 3 mm, kurze



34 LV 3410 Schreinerarbeiten  
01 LOS SCHREINER-MÖBEL

---

Stirnkanten und Ausklinkungen mit 2 mm ABS-Kante gem.  
AS 1.6 in Oberflächendekor, nötige Ausschnitte mit  
Dichtstoff versiegelt.

Arbeitsplatten sind bis zu einer Länge von 350 cm ungestoßen  
auszuführen. Stöße in Arbeitsplatten sind mit exakt  
verarbeiteten V-Fugen auszuführen, die Flächenbündigkeit und  
Stabilität der Arbeitsplatten ist durch geeignete Maßnahmen  
(z.B. Lamello/Feder und Plattenverbinder) sicherzustellen.

Alle Arbeitsplatten sind umlaufend dauerelastisch zu verfugen.  
Dies ist in die Einheitspreise der Möbel mit einzukalkulieren.

#### AS 2.8 Spritzschutz / Wandpaneel

Spritzschutz aus Schichtstoffverbundplatte gem. AS 1.3,  
d = 19 mm, nur Vorderseite mit Schichtstoff belegt,  
sichtbare Kanten umlaufend mit ABS-Kante gem. AS 1.6.,  
Montage verdeckt, i.d.R. ohne Wandabstand.

Stöße in Paneelen sind mit exakt verarbeiteten V-Fugen  
auszuführen, die Flächenbündigkeit der Platten ist durch  
geeignete Maßnahmen (z.B. Lamello/Feder und Platten-  
verbinder) sicherzustellen.

Alle Spritzschutzplatten sind umlaufend dauerelastisch zu  
verfugen. Dies ist in die Einheitspreise der Möbel mit  
einzukalkulieren.

#### AS 2.9 Schubladensystem

Systemschublade mit Wangen aus Aluminium oder Stahl,  
beschichtet nach Wahl des AG, mit Hohlkehlenanschluss zum  
Schubladenboden, Boden aus melaminbeschichteter Dekorspan-  
platte gem AS 1.2 oder Aluminium bzw. Stahl nach Wahl des  
AN. Befestigungsmöglichkeit von aufgesetzten Schubladen-  
fronten gem. AS 2.4

Schubkastenführung als Vollauszug:

- kugelgeführt, Selbsteinzug und Dämpfung integriert  
(sanftes Schließen, in geschlossener Position halten)
- belastbar bis 30 kg, wenn nicht gesonder beschrieben
- aushängbar durch Trennhebel
- Höheneinstellung zum Justieren der Front

#### AS 3 Oberflächen und Dekore

Die angegebenen Dekore sind richtungsweisende Farbangaben.

##### MUSTER ERFORDERLICH:

Alle zur Ausführung kommenden Dekore sind einschl. der  
zugehörigen Kunststoffkanten zu bemustern.

##### Anforderungen Melaminharzbeschichtung:

Melaminharzbeschichtung nach EN 14323

- d = 0,3 - 0,5 mm
- Abriebfestigkeit : mindestens Klasse 3A

34 LV 3410 Schreinerarbeiten  
01 LOS SCHREINER-MÖBEL

---

Anforderungen Schichtstoff HPL:  
HPL-Schichtstoff nach DIN EN 438  
- d = 0,8 mm / 1,0 mm  
- Abriebfestigkeit: mindestens Klasse 3A  
- Stoßfestigkeit: mindestens Klasse 4

#### AS 3.1 Dekor "weiss"

Dekor der Korpusse, Einlegeböden, Blenden  
UNI (einfarbig) nach Wahl des Architekten,

Bsp.-Erz.: Pfleiderer, W10227 Seidenweiß  
oder gleichwertig nach Wahl des AG

#### AS 3.2 Dekor "grau"

Dekor der Arbeitsplatten  
UNI (einfarbig) nach Wahl des Architekten,

Bsp.-Erz.: Pfleiderer, U12115 Platinum Grey  
oder gleichwertig nach Wahl des AG

#### AS 3.3 Dekor "Holzoptik"

Dekor der Korpusse, Blenden  
UNI (einfarbig) nach Wahl des Architekten,

Bsp.-Erz.: Pfleiderer, R20095 Milano Oak  
oder gleichwertig nach Wahl des AG

#### AS 3.4 Dekor "grün"

Dekor der Spritzschutzwände  
UNI (einfarbig) nach Wahl des Architekten,

Bsp.-Erz.: Pfleiderer, U19506 VV Lilie  
oder gleichwertig nach Wahl des AG

#### AS 3.5 Dekor "orange"

Dekor der Spritzschutzwände  
UNI (einfarbig) nach Wahl des Architekten,

Bsp.-Erz.: Pfleiderer, U15246 Mango  
oder gleichwertig nach Wahl des AG

#### AS 3.6 Dekor "rot"

Dekor der Spritzschutzwände  
UNI (einfarbig) nach Wahl des Architekten,

Bsp.-Erz.: Pfleiderer, U17019 Cranberry  
oder gleichwertig nach Wahl des AG

34 LV 3410 Schreinerarbeiten  
01 LOS SCHREINER-MÖBEL

---

#### AS 3.7 Dekor "türkis"

Dekor der Spritzschutzwände  
UNI (einfarbig) nach Wahl des Architekten,

Bsp.-Erz.: Pfleiderer, U18503 Trinity  
oder gleichwertig nach Wahl des AG

#### AS 3.7 Dekor "gelb"

Dekor der Spritzschutzwände  
UNI (einfarbig) nach Wahl des Architekten,

Bsp.-Erz.: Pfleiderer, U15192 Sonnenblume  
oder gleichwertig nach Wahl des AG

#### AS 3.8 Dekor "violett"

Dekor der Spritzschutzwände  
UNI (einfarbig) nach Wahl des Architekten,

Bsp.-Erz.: Pfleiderer, U17503 Lila  
oder gleichwertig nach Wahl des AG

#### AS 4 Beschläge

##### AS 4.1 Scharniere / Bänder

Scharniere / Türbänder, Ausstattung für Schränke  
- Ganzmetallscharniere, Oberfläche vernickelt  
- 180 ° Öffnungswinkel mit außenliegender Rolle  
- höhenverstellbar  
- mit Zuhaltemechanik

##### AS 4.2 Topfbänder für Drehtüren

Eck-, Mitten- bzw. Zwilling-Topfscharniere für Holzwerkstoff-  
türen, vorrangig aufschlagende und teilweise einschlagende  
Fronten  
- mit Kleiderschutz  
- Montage: Tür am Korpus werkzeuglos (Clip-Technik)  
- Einstellmöglichkeiten:  
  Seitenverstellung von -2 bis +2 mm,  
  Tiefenverstellung von -2 bis +3 mm,  
  Höhenverstellung je nach Montageplatte max. ±3 mm  
- ohne Schließautomatik  
- 110° Öffnungswinkel

Anzahl nach Hersteller-Verarbeitungsrichtlinie entsprechend  
den Türabmessungen und Türgewichten der Drehtüren.

##### AS 4.3 Hochklappbeschlag für Oberschränke

Einsatzbereich für Fronten aus Holzwerkstoffen  
- Klappenhöhe bis 500 mm  
- Öffnungswinkel 100°  
- Hochschwenkautomatik mit Öffnungsbegrenzer  
- Stahl, Oberfläche vernickelt

34 LV 3410 Schreinerarbeiten  
01 LOS SCHREINER-MÖBEL

---

- Beschlag zum Schrauben in 32mm Lochreihe
- Befestigung der Klappe werkzeuglos (Clip-Technik)
- Klappe hält in jeder Stellung
- mit Schließdämpfung

#### AS 4.4 Aufschiebebeschlag / Einhängebeschlag

Aufschiebebeschlag bzw. Einhängebeschlag zum Befestigen von Paneelen und Blenden an Rahmen-Unterkonstruktionen, verdeckt liegend

- Kunststoff (Polycarbonat)
- geeignet für die Befestigung im Raster 32 mm
- immer bestehend aus Rahmen- und Plattenteil

#### AS 4.5 Schiebetürenbeschlag

Einsatzbereich für Möbelfronten aus Holzwerkstoffen:

- Türflügelgewicht mind 5kg
- Türflügeldicke 15-28mm
- Topf und Laufwerk aus Kunststoff
- unten laufend
- doppelt gelagerte Achse
- Höhe +/- 1mm durch Exzeterschraube bei Verwendung des einstellbaren Laufwerks
- Schiene zum Einpressen und Einleimen in eine Nut, Führung und Laufwerk zum Einpressen und Schrauben in eine Bohrung

Bsp.-Erz.: Häfele Slido F-Linie, oder gleichwertig

Einsatzbereich für Holzschiebetüren:

- für 1- und 2-flügelige Holzschiebetüren
- Garnitur ohne Laufschiene
- 2 Schienenpuffer
- Türflügelgewicht: max 80kg
- Einstellmöglichkeit: Höhe +/- 4mm
- Türflügel seitenverstellbar
- Schienenpuffer mit einstellbarer Rückhaltefeder
- für Wand und DEckenmontage geeignet
- Aufhängung mit aufgeschraubter Zweiweg-Aufhängung

Bsp.-Erz.: Häfele Junior 80/Z, oder gleichwertig

#### AS 4.6 Sockelstellfuß und Blendenbefestigung

Sockelstellfüße aus Kunststoff zum Anschrauben

- Höheneinstellung +15 mm
- Tragkraft: ca. 160 kg
- inkl. Sockelblendenclip mit Blendenhalter
- rechteckige Montageplatten
- Material Kunststoff

Die Anzahl, Art und Lage der Stellfüße sind nach Herstellervorschriften und entsprechend den a.R.d.T zu planen und auszuführen.

#### AS 4.7 Tablarträger

Tablarträger mit Anschraubplatte, höhenverstellbar für verdeckt liegende Befestigung von Sideboards, Ablagebretter,

34 LV 3410 Schreinerarbeiten

01 LOS SCHREINER-MÖBEL

---

für Befestigung an Stahlbetonwand, Mauerwerk und Trockenbauwand mit Wandverstärkung geeignet

- Stahl verzinkt
- höhenverstellbar
- mit Neigungseinstellung

#### AS 4.8 Griffe

Bügelgriff in U-Form, rund für Möbel:

- Durchmesser ca. 10 mm
- Bügellänge ca. 135 mm an Unter- und Oberschränken, (Fronten bis 1,5 m), ca. 290 mm an Hochschränken (Fronten ab 1,5 m)
- Bügeltiefe ca. 35 mm
- angerundete Ecke, ohne Kanten

Oberfläche:

Edelstahl matt gebürstet

\*\*\*MUSTER ERFORDERLICH\*\*\*

Bügelgriff in U-Form, rund für Schiebetür:

- Durchmesser ca. 30 mm
- Bügellänge ca. 330 mm an Holzschiebetüren
- Bügeltiefe ca. 80 mm
- angerundete Ecke, ohne Kanten

Oberfläche:

Edelstahl matt

\*\*\*MUSTER ERFORDERLICH\*\*\*

#### AS 4.9 Schlösser - Schließung

Sperrbare Schränke (Spinde, Wertfächer, Aktenschränke) mit Lieferung und Montage der Möbelschlösser, vorgerichtet für bauseitig gelieferte manuelle Rundzylinder (Wechselkern). Die Planung der Schlösser hat in enger Abstimmung mit dem Bauherrn, dem Architekten und dem AN Schließanlage zu erfolgen.

#### AS 4.10 Kastenschloss/Riegelschloss

Montage von Aufschraub-Riegelschloss für Serienmöbelbau, für bauseitigen Zylinder

- Ausführung nach Angaben AG
- Gehäuse in Zinkdruckguss, vernickelt
- Dornmaß 25 - 40 mm (40 mm)
- Zylindergehäuselänge ca. 22 mm (20 mm)
- für bauseitigen Wechselkern-Zylinder, von vorne eingesetzt
- mit Schließblech zum Anschrauben oder Einlassen
- Schloss zum Aufschrauben auf das Türblatt

#### AS 4.11 Drehstangenschloss

Montage von Aufschraub-Drehstangenschloss für Serienmöbelbau, für bauseitigen Zylinder



34 LV 3410 Schreinerarbeiten

01 LOS SCHREINER-MÖBEL

- 
- Ausführung nach Angaben AG
  - Gehäuse in Zinkdruckguss, vernickelt
  - Dornmaß 25 - 40 mm (40 mm)
  - Zylindergehäuselänge ca. 22 mm (20 mm)
  - ✓ - für bauseitigen Wechselkern-Zylinder, von vorne eingesetzt (Neu)
  - ✓ - Schloss zum Aufschrauben auf das Türblatt (Neu)
  - geteilte Profilstange 6 mm
  - einschl. Drehstange, Führungen, Fanghaken, Schließbolzen und sonstigem benötigtem Zubehör (Neu)

## AS 4.12 Kleiderstange

Kleiderstange aus ovalem Schrankrohr

- Stahl, verchromt, hochglanz
- Materialdicke mind. 0,60 mm
- Höhe ca. 30 mm
- Breite ca. 15 mm
- beidseitig mit Schrankrohrlager oval, Zinkdruckguss, Aluminium-Optik, zum Anschrauben mit Lochabstand 32 mm

Kleiderstangenhooken aus Metall,  
fest auf der Kleiderstange mit Öse aufgefädelt

## AS 4.13 Rosette Arbeitsplattenausschnitt

Rosette aus Alu oder Edelstahl als Abdeckblende für  
Ausschnitte in Arbeitsplatten mit bauseitigen Automaten  
und Wasserspender

- d = 60 - 80 mm
- Höhe ca. 40 mm für Abdeckung der gesamten Kante
- abgerundete Kanten gegen Beschädigung von Elektrokabel und Schläuchen

## AS 4.14 Lüftungsgitter

Lüftungsgitter eckig mit gerillten Stegen zum Einpressen  
in Möbelausschnitt

- Aluminium, eloxiert silberfarbig
- Längskanten mit Facette
- durchgehender Steg bis zum Rand
- Lochung ca. 40 x 7,5 mm
- Abmessung ca. 400 x 60 mm

\* Ende der Anforderungsspezifikation \*

34 LV 3410 Schreinerarbeiten  
01 LOS SCHREINER-MÖBEL

# 01.01 Titel Allgemeine Tätigkeiten

## 01.01.001 Werk- und Montageplanung

Vorlage der Werk- und Montageplanung für alle in den nachfolgenden Positionen beschriebenen Einbaumöbel und sonstige feste Einbauten

- einschl. Aufmaß
- einschl. Baukörperanschlüsse, Unterkonstruktionen, Beschläge
- einschl. Mustervorlagen (Oberflächen- und Farbmuster, Muster von Griffen, etc.)

einschl. Abstimmung mit den Fachgewerken  
ELT und HLS

Abrechnung pauschal

1 psch

GP 5000,-

## 01.01.002 Anschlussfugen Acryl

Anschlussfugen mit Acryl-Dichtungsmasse, einschließlich erforderlicher Hinterfüllungen als abgeglättete Anschlussfuge herstellen.

Einkomponentige Fugendichtmasse für innen zur Versiegelung von Fugen und Anschlüssen mit geringer Dehnungsbeanspruchung,

Kennwerte:

- Werkstoffbasis : Acryldispersion auf Polyacrylatbasis
- Farbton : weiß
- einkomponentig
- für den Einsatz im Krankenhausbau geeignet
- plastoelastisch nach Trocknung
- geruchsarm
- überstreichbar

Anwendung der Verfugungsposition nur an Bauteilen, bei denen die Verfugung zu Wand, Boden, Decke nicht in den Leistungspositionen der Einbaumöbel beschrieben ist (z.B. Nacharbeit Fensterbrettanschluss, Türzargen, etc.)

200 m

EP 8,-

GP 1.600,-

## 01.01.003 Anschlussfugen Silikon

Anschlussfugen mit Neutral-Silikon, einschl. erforderlicher Hinterfüllungen als abgeglättete Anschlussfuge herstellen

Einkomponentiger, neutral vernetzender Silikon-Dichtstoff für Baudehnungs- und Anschlussfugen im Innenbereich

Kennwerte:

- Werkstoffbasis : Neutral Alkoxy
- Farbton : transparent, weiß, grau, schwarz

Übertrag: 6.600,-

34 LV 3410 Schreinerarbeiten

01 LOS SCHREINER-MÖBEL

- 
- einkomponentig
  - neutral vernetzend
  - für den Einsatz im Krankenhausbau geeignet
  - nach Trocknung dauerhaft elastisch
  - geruchsarm

Anwendung der Verfüigungsposition nur an Bauteilen, bei denen die Verfüigung zu Wand, Boden, Decke nicht in den Leistungspositionen der Einbaumöbel beschrieben ist (z.B. Nacharbeit Fensterbrettanschluss, Türzargen, etc.)

100 m

EP

12.-

GP

1.200.-

---

Summe Titel 01.01

Allgemeine Tätigkeiten, Netto:

7.800.-

Übertrag: .....

34 LV 3410 Schreinerarbeiten  
01 LOS SCHREINER-MÖBEL

---

**01.02 Titel Büro- / Zimmereinbauten**

01.02.001 Freistehende Schrankanlage, ca. 120x40x215cm

Freistehende Schrankanlage aus 2 Stück  
Einzelschränken

Ausführung gem. Wandansicht:  
LUD\_5\_AA\_15WU141\_FA\_210125  
LUD\_5\_AA\_15W0210\_FA\_210125  
LUD\_5\_AA\_15W0291\_FA\_210125

Gesamtabmessung: ca. 120 x 40 x 215 cm

Dekore:

> alle Oberflächen in "weiß"

2 x Einzelschränke:

> Korpus 60 x 40 x 205cm  
> je 1-flg. Drehtüre mit Bügelgriff,  
aufschlagend, abschließbar  
> je 4 St lose Fachböden  
> einschl. Drehstangenschloss

Blenden:

> 1 St Front-Sockelblende  
1 St ca. 120 x 10 cm, zurückversetzt

Ausführungsort:

- UG DZ LT  
- Regelgeschoss DZ A (1.-4.OG)  
- Regelgeschoss DZ Pflege (1.-4.OG)

Montage:

Schrankanlage freistehend,  
Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander  
und mit Wandbefestigung,  
Aufmaß und Anpassung der Blenden an Raum,  
einschl. Abfugung zu Boden, Wand

Schrankanlage komplett in fix und fertiger  
Ausführung, betriebsbereit montiert

9 St

EP

892. —

GP

8.028. —

01.02.002 Schrank Rohrpost, ca. 120x60x279cm

2-flg. Einbauschränk für Rohrpost in  
Trockenbaunische

Ausführung gem. Wandansicht:  
LUD\_5\_AA\_15W0227\_FA\_210125

Gesamtabmessung: ca. 120 x 60 x 279 cm

Dekore:

> alle Oberflächen in "weiß"

1 x Schrank:

> Korpus 120 x 40 x 269cm  
> 2-flg. Drehtüre mit Bügelgriff,  
aufschlagend  
> Korpus nach oben und unten offen  
ohne Deckel und Boden

Übertrag:

8.028. —

34 LV 3410 Schreinerarbeiten  
01 LOS SCHREINER-MÖBEL

---

> einschl. Drehstangenschloss

Ausführungsort:

- Regelgeschoss LST (1.-4.OG)

Montage:

Einbauschränk fest montiert in Trockenbaunische  
von OK FFB bis UK Abhangdecke,  
mit Wandbefestigung,  
Aufmaß und Anpassung des Einbauschranks in  
Nische, einschl. Abfugung

Schränkanlage komplett in fix und fertiger  
Ausführung, betriebsbereit montiert

4 St

EP

1422.-

GP

5.688.-

01.02.003 Freistehende Regalwand, ca. 120x40x215cm

Freistehende Regalwand aus 2 Stück  
Einzelregale

Ausführung gem. Wandansicht:

LUD\_5\_AA\_15WU142\_FA\_210125

LUD\_5\_AA\_15WU141\_FA\_210125

LUD\_5\_AA\_15WU135\_FA\_210125

Gesamtabmessung: ca. 120 x 40 x 215 cm

Dekore:

> alle Oberflächen in "weiß"

2 x Einzelregale:

> Korpus 60 x 40 x 205 cm

> je 4 St lose Fachböden

Blenden:

> 1 St Front-Sockelblende

1 St ca. 120 x 10 cm zurückversetzt

Ausführungsort:

- UG DZ OA

- UG DZ LT

- UG SEK

Montage:

Regalwand freistehend,  
Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander  
und mit Wandbefestigung,  
Aufmaß und Anpassung der Blenden an Raum,  
einschl. Abfugung zu Boden, Wand

Regalwand komplett in fix und fertiger  
Ausführung, betriebsbereit montiert

3 St

EP

788.-

GP

2.364.-

01.02.004 Wie Position 01.02.003 :  
Freistehende Regalwand Backoffice, ca.  
120x45x215cm

Freistehende Regalwand wie zuvor in  
vollem Wortlaut beschrieben jedoch bestehend  
aus 2 Stück Einzelregalen einschl.

Übertrag: 16.080.-



34 LV 3410 Schreinerarbeiten  
 01 LOS SCHREINER-MÖBEL

3-seitiger durchgehender Sockel- und  
 Deckenblende, 2-seitige Wandblende, ohne  
 Rückwand als beidseitig offene Regale

Ausführung gem. Wandansicht:  
 LUD\_5\_AA\_15W0083\_FA\_210201

Gesamtabmessung: ca. 120 x 45 x 215 cm

2 x Einzelregale:  
 > Korpus 60 x 45 x 215 cm  
 als offener Korpus ohne Rückwand  
 > je 3 St lose Fachböden

Blenden:  
 > 1 St Front-Sockelblende  
 1 St ca. 120 x 10 cm zurückversetzt  
 > 2 St Wandanschlussblenden ca. 10 x 215 cm  
 > > 1 St Sockelblende 3-teilig bestehend aus  
 2 St ca. 120 x 64 cm  
 1 St ca. 45 x 64 cm  
 bündig mit Regalaußenkante,  
 Außenecke der Sockelblende stumpf gestoßen

Ausführungsort:  
 - EG Backoffice

1 St EP 738.- GP 738.-

01.02.005 Regalwand, ca. 180x40x215cm

Regalwand bestehend aus 3 Stück Einzelregalen  
 und einseitiger Wandanschlussblende

Ausführung gem. Wandansicht:  
 LUD\_5\_AA\_15W0210\_FA\_210125

Gesamtabmessung: ca. 180 x 40 x 215 cm

Dekore:  
 > alle Oberflächen in "weiß"

3 x Einzelregale:  
 > Korpus 60 x 40 x 205 cm  
 > je 4 St lose Fachböden

Blenden:  
 > 1 St Front-Sockelblende  
 1 St ca. 180 x 10 cm zurückversetzt  
 > 1 St Wandanschlussblende ca. 17 x 215 cm  
 zurückversetzt im Bereich der  
 Stahlbetonstütze

Ausführungsort:  
 - Regelgeschoss DZ Pflege (1.-4.OG)

Regalwand komplett in fix und fertiger  
 Ausführung, betriebsbereit montiert

4 St EP 938.- GP 3.392.-

Übertrag: 20.860.-

34 LV 3410 Schreinerarbeiten  
01 LOS SCHREINER-MÖBEL

---

01.02.006 Freistehende Schrank-Regal-Kombination,  
ca. 360x40x215cm

Freistehende Schrankanlage aus 4 Stück  
Einzelschränken und 2 Stück Einzelregalen

Ausführung gem. Wandansicht:  
LUD\_5\_AA\_15WU140\_FA\_210125

Gesamtabmessung: ca. 360 x 40 x 215 cm

Dekore:  
> alle Oberflächen in "weiß"

4 x Einzelschränke:  
> Korpus 60 x 40 x 205 cm  
> 1-flg. Drehtüre mit Bügelgriff,  
aufschlagend  
> je 4 St lose Fachböden  
> einschl. Drehstangenschloss

2 x Einzelregale:  
> Korpus 60 x 40 x 205 cm  
> je 4 St lose Fachböden

Blenden:  
> 1 St Front-Sockelblende  
1 St ca. 360 x 10 cm zurückversetzt

Ausführungsort:  
- UG DZ Therapeuten

Montage:  
Schrack-Regal-Kombination freistehend,  
Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander  
und mit Wandbefestigung,  
Aufmaß und Anpassung der Blenden an Raum,  
einschl. Abfugung zu Boden, Wand

Schrack-Regal-Kombination komplett in fix und  
fertiger Ausführung, betriebsbereit montiert

1 St

EP

2933.-

GP

2.933.-

01.02.007 Schrankanlage, ca. 300x60x215cm

Schrackanlage aus 3 Stück Einzelschränken und  
1-seitiger Wandblende

Ausführung gem. Wandansicht:  
LUD\_5\_AA\_15WU128\_FA\_210125  
LUD\_5\_AA\_15WU130\_FA\_210125  
LUD\_5\_AA\_15WU131\_FA\_210125

Gesamtabmessung: ca. 300 x 60 x 215 cm

Dekore:  
> alle Oberflächen in "weiß"

3 x Einzelschränke:  
> Korpus 100 x 60 x 205 cm  
> 2-flg. Drehtüre mit Bügelgriff,  
aufschlagend, abschließbar  
> je 3 St lose Fachböden

Übertrag:

23.783.-

34 LV 3410 Schreinerarbeiten  
 01 LOS SCHREINER-MÖBEL

> einschl. Drehstangenschloss

Blenden:

- > 1 St Front-Sockelblende  
 1 St ca. 300 x 10 cm zurückversetzt
- > 1 St Wandanschlussblende  
 ca. 10 x 215 cm

Ausführungsort:

- UG Kunst THRP/WERKEN
- UG SPIEL/THRP
- UG Werkraum

Montage:

Schrankanlage freistehend,  
 Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander  
 und mit Wandbefestigung,  
 Aufmaß und Anpassung der Blenden an Raum,  
 einschl. Abfugung zu Boden, Wand

Schrankanlage komplett in fix und fertiger  
 Ausführung, betriebsbereit montiert

3 St

EP 2223.- GP 6668.-

01.02.008 Freistehende Schrankanlage, ca. 200x60x215cm

Freistehende Schrankanlage bestehend  
 aus 2 Stück Einzelschränken

Ausführung gem. Wandansicht:  
 LUD\_5\_AA\_15WU129\_FA\_210125

Gesamtabmessung: ca. 200 x 60 x 215 cm

Dekore:

- > alle Oberflächen in "weiß"

2 x Einzelschränke:

- > Korpus 100 x 60 x 205 cm
- > 2-flg. Drehtüre mit Bügelgriff,  
 aufschlagend, abschließbar

Blenden:

- > 1 St Front-Sockelblende  
 1 St ca. 200 x 10 cm zurückversetzt

Ausführungsort:

- UG LOGO/ERGO

Montage:

Schrankanlage freistehend,  
 Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander  
 und mit Wandbefestigung,  
 Aufmaß und Anpassung der Blenden an Raum,  
 einschl. Abfugung zu Boden, Wand

Schrankanlage komplett in fix und fertiger  
 Ausführung, betriebsbereit montiert.

1 St

EP

1644.- GP 1.644.-

Übertrag: 32.106.-

34 LV 3410 Schreinerarbeiten  
01 LOS SCHREINER-MÖBEL

---

01.02.009 Schrankanlage, ca. 120x60x215cm

Schrankanlage wie zuvor in vollem Wortlaut  
beschrieben jedoch bestehend  
aus 2 Stück Einzelschränken und  
1-seitiger Wandanschlussblende

Ausführung gem. Wandansicht:  
LUD\_5\_AA\_15W0237\_FA\_210125

Gesamtabmessung: ca. 120 x 60 x 215 cm

Dekore:

> alle Oberflächen in "weiß"

2 x Einzelschränke:

> Korpus 60 x 60 x 205cm

> je Korpus 4 St lose Fachböden

Blenden:

> 1 St Front-Sockelblende

1 St ca. 120 x 10 cm zurückversetzt

> 1 St Wandanschlussblende ca. 10 x 215cm

Ausführungsort:

- AUFENTHALT PAT Regelgeschoss (1.-4.OG)

4 St

EP

1166. — GP 4.664. —

01.02.010 Regalbretter, ca. 85x40x2,5 cm

4 Stk. Regalbretter in Nische,  
verdeckt an Wand befestigt

Ausführung gem. Wandansicht:  
LUD\_5\_AA\_15WU129\_FA\_210125

Gesamtabmessung ca. 85 x 40 x 2,5 cm

Dekore:

> alle Oberflächen in "weiß"

4 x Regalbretter:

> Einzelabmessung 85 x 40 x 2,5 cm

im Abstand von 50cm gemessen ab OKFFB

Ausführungsort:

- UG LOGO/ERGO

Montage:

Regalbretter in bauseitige Nische zwischen  
Trockenbauwand und Stahlbetonstütze,  
verdeckte Befestigung mit Tablarträger,  
Aufmaß und Anpassung der Regalbretter an  
Nische, einschl. Abfugung zu Wand

Regalbretter komplett in fix und fertiger  
Ausführung, betriebsbereit montiert

1 St

EP

388. — GP 388. —

Übertrag:

37.158. —

34 LV 3410 Schreinerarbeiten  
01 LOS SCHREINER-MÖBEL

---

01.02.011 Schiebetürenschränk, ca. 300x40x260cm

Freistehender Schiebetürenschränk aus 3 Stück Einzelschränken

Ausführung gem. Wandansicht:  
LUD\_5\_AA\_15WU132\_FA\_210125

Gesamtabmessung: ca. 300 x 40 x 260 cm

Dekore:  
> alle Oberflächen in "weiß"

3 x Einzelschränke:  
> Korpus 100 x 40 x 250cm  
> Schiebetüre einschl. Schiebetürenbeschlag  
> je 4 St lose Fachböden

Blenden:  
> 1 St Front-Sockelblende  
1 St ca. 300 x 10 cm zurückversetzt

Ausführungsort:  
- UG MUSIK/GRP-THRP

Montage:  
Schiebetürenschränk freistehend,  
Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander  
und mit Wandbefestigung,  
Aufmaß und Anpassung der Blenden an Raum,  
einschl. Abfugung zu Boden, Wand

Schiebetürenschränk komplett in fix und  
fertiger Ausführung, betriebsbereit montiert

1 St

EP

3922. —

GP

3.922. —

01.02.012 Pflegeschrank 1-Bettzimmer, ca. 45x66x279cm

1 Stk. Pflegeschranke mit Drehtüren, seitlichem Kabelkanal, Sockel-, Deckenblende

Wandansicht:  
LUD\_5\_AA\_15W0243\_FA\_210125  
LUD\_5\_AA\_15W0244\_FA\_210125

Gesamtabmessung ca. 45 x 66 x 279 cm

Dekore:  
> Korpus, Blenden in "Holz"  
> Fachböden in "weiß"

Korpus:  
> Abmessung: ca. 45 x 66 x 279 cm  
1 Drehtüre mit Bügelgriff, abschließbar  
Unterteilung innen in 3 feste Fächer  
> unteres Fach als Garderobe  
ca. 100 cm  
einschl. Kleiderstange  
> mittleres Fach als Wertfach  
ca. 21 cm  
einschl. Ausbildung eines seitlichen  
Kabelkanals mit Frontblende b= ca. 10cm  
im Korpusinneren

Übertrag:

41.080. —



34 LV 3410 Schreinerarbeiten  
 01 LOS SCHREINER-MÖBEL

einschl. 4 Stk. Bohrungen für ELT-Dosen  
 in Seitenwand  
 > oberers Fach, ca. 105 cm mit 3 St losen  
 Fachböden  
 einschl. innenliegendem, in der Schrank-  
 außenecke angeschraubter Standard  
 Kunststoff-Kabelkanal, weiß,  
 Abmessungen: ca. 10 x 10 cm

Oberer und Mittlerer Kabelkanal verbunden zur  
 Leitungsdurchführung aus dem Deckenzwischenraum  
 zur Anbindung der E-Dosen in Korpusseitenwand.

Blende:

> 1 Stk. 3-tlg. Deckenblende bestehend aus  
 1 Stk Frontblende ca. 45 x 39 cm abnehmbar  
 2 Stk Seitenblende ca. 66 x 39 cm  
 > 1 Stk Front-Sockelblende  
 1 Stk ca. 45 x 10 cm zurückversetzt

Ausführungsort:

Bettzimmer Typ 4 (Schleuse)  
 Bettzimmer Typ 4 Kopfzimmer (Schleuse)

Montage:

Korpus mit Wandbefestigung zur Kippsicherung,  
 Pflegeschrank bündig mit VK der GK-Abkofferung  
 Aufmaß und Anpassung der Blenden an Raum,  
 einschl. Abfugungen Boden, Wand, Decke.

Komplett in fix und fertiger Ausführung  
 betriebsbereit montiert.

\*\*\*MUSTER ERFORDERLICH\*\*\*

8 St

EP

622.-

GP

4.976.-

01.02.013 Wie Position 01.02.012 (Seite 33):  
 Pflegeschrank 1-Bettzimmer, ca. 45x66x279cm

1 Stk. Pflegeschranke mit Drehtüren,  
 wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben jedoch

Wandansicht:

LUD\_5\_AA\_15W0236\_FA\_210125

Blende:

> 1 Stk 2-tlg. Deckenblende bestehend aus  
 1 Stk Frontblende ca. 45 x 39 cm abnehmbar  
 1 Stk Seitenblende ca. 66 x 39 cm  
 > 1 Stk Wandblende ca. 10 x 279cm

Ausführungsort:

Bettzimmer Typ 3 (1-Bett-Zimmer/B)

8 St

EP

644.-

GP

5.152.-

01.02.014 Wie Position 01.02.012 (Seite 33):  
 Pflegeschrank 1-Bettzimmer, ca. 45x66x279cm

1 Stk. Pflegeschranke mit Drehtüren,  
 wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben jedoch

Übertrag:

51.203.-



34 LV 3410 Schreinerarbeiten  
 01 LOS SCHREINER-MÖBEL

Wandansicht:  
 LUD\_5\_AA\_15W0235\_FA\_210125

Blende:  
 > 1 Stk 3-tlg. Deckenblende bestehend aus  
     1 Stk Frontblende ca. 45 x 39 cm abnehmbar  
     2 Stk Seitenblende ca. 66 x 39 cm  
 > 1 Stk Wandblende zurückspringend, bündig mit  
     VK der GK Wand ca. 10 x 289cm

Ausführungsort:  
 Bettzimmer Typ 2 (1-Bett-Zimmer)

8 St

EP

622. —

GP

4.376. —

01.02.015 Pflegeschrank 2-Bettzimmer, ca. 90x66x279cm

2 Stk. einzelne Pflegeschränke fest verbunden  
 bestehend aus je einem Korpus mit Drehtüre,  
 seitlichem Kabelkanal, Sockel-, Deckenblende

Wandansicht:  
 LUD\_5\_AA\_15W0241\_FA\_210125  
 LUD\_5\_AA\_15W0242\_FA\_210125  
 LUD\_5\_AA\_15W0216\_FA\_210125

Gesamtabmessung ca. 90 x 66 x 279 cm  
 Einzelabmessung ca. 45 x 66 x 279 cm

Dekore:  
 > Korpus, Blenden in "Holz"  
 > Fachböden in "weiß"

Einzelkorpus:  
 > Abmessung: ca. 45 x 66 x 279 cm  
     1 Drehtüre mit Bügelgriff, abschließbar  
     Unterteilung innen in 3 feste Fächer  
 > unteres Fach als Garderobe  
     ca. 100 cm  
     einschl. Kleiderstange  
 > mittleres Fach als Wertfach  
     ca. 21 cm  
     einschl. Ausbildung eines seitlichen  
     Kabelkanals mit Frontblende b= ca. 10cm  
     im Korpusinneren  
     einschl. 4 Stk. Bohrungen für ELT-Dosen  
     in Seitenwand  
 > oberes Fach, ca. 105 cm mit 3 St losen  
     Fachböden  
     einschl. innenliegendem, in der Schrank-  
     außenecke angeschraubter Standard  
     Kunststoff-Kabelkanal, weiß,  
     Abmessungen: ca. 10 x 10 cm

Oberer und Mittlerer Kabelkanal verbunden zur  
 Leitungsdurchführung aus dem Deckenzwischenraum  
 zur Anbindung der E-Dosen in Korpusseitenwand.

Blenden über beide Schränke:  
 > 1 Stk 3-tlg. Deckenblende bestehend aus  
     1 Stk ca. Frontblende 90 x 39 cm abnehmbar  
     2 Stk ca. Seitenblende 66 x 39 cm  
 > 1 Stk Front-Sockelblenden  
     1 Stk ca. 90 x 10 cm zurückversetzt

Übertrag:

56.134. —

34 LV 3410 Schreinerarbeiten  
 01 LOS SCHREINER-MÖBEL

## Ausführungsort:

Bettenzimmer Typ 1 (2-Bett-Zimmer)  
 Bettenzimmer Typ 1' (2-Bett-Zimmer)  
 Bettenzimmer Typ 1 Kopfzimmer (2-Bett-Zimmer)

## Montage:

Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander  
 und mit Wandbefestigung zur Kippsicherung,  
 Pflegeschrank bündig mit VK der GK-Abkofferung  
 Aufmaß und Anpassung der Blenden an Raum,  
 einschl. Abfugungen Boden, Wand, Decke.

Komplett in fix und fertiger Ausführung  
 betriebsbereit montiert

63 St

EP

944. —

GP

59.472. —

01.02.016 Tischplatte BZ 115x105/93x35cm

Tischplatte einseitig unsichtbar an  
 GK Wand, mit 1 Unterkonstruktionsblende auf  
 Fensterbank/Sitzbank geführt,  
 Tischplatte in Fensterlaibung führend,  
 angepasst an Fensterrahmenkonstruktion

## Wandansicht:

LUD\_5\_AA\_15W0241\_FA\_210125  
 LUD\_5\_AA\_15W0235\_FA\_210125  
 LUD\_5\_AA\_15W0243\_FA\_210125

## Gesamtabmessung

ca. 115 x 105 cm und 93 x 35 cm  
 Tischplatte Höhe ca. 77 cm ab OKFFB  
 Sitzbank Höhe ca. 54 cm ab OKFFB

## Dekore:

> alle Oberflächen in "Holz"

## Konstruktion:

- > UK-Blende, 1 Stk. ca 20 x 35 cm  
 von OK Sitzbank bis UK Tischplatte  
 unsichtbar befestigt
- > HPL-Tischplatte gem. AS 1.3  
 Abmessungen: ca. 115 x 105 cm und 115 x 35 cm  
 Dicke d = ca. 40 mm  
 aus einem Stück  
 einschl. Kantenbearbeitung  
 mit abgeschrägter Vorderkante im 59° Winkel  
 von GK Wand zur Sitzbank führend  
 Tischplatte in Fensterlaibung bis  
 Fensterelement hineinführend,  
 Ausrichtung an Fensterflügelement  
 einschl. Ausklinkung für Außenwand  
 einschl. Abdeckblende zu angrenzenden  
 Bauteilen

## Ausführungsort:

Bettenzimmer Typ 1  
 Bettenzimmer Typ 2  
 Bettenzimmer Typ 4

## Montage:

Lange Seite der Tischplatte mit Tablarträgern

Übertrag.

115.656. —

34 LV 3410 Schreinerarbeiten  
 01 LOS SCHREINER-MÖBEL

gem. AS 4.7 an GK Wand und Außenwand unsichtbar  
 befestigt,  
 kurze Seite der Tischplatte unsichtbar an  
 UK-Blende befestigt, Befestigung nach Wahl des  
 AN gem. statischer Anforderung  
 einschl. Abfugungen

Komplett in fix und fertiger Ausführung  
 betriebsbereit montiert.

39 St

EP

388. —

GP

15.561. —

01.02.017 Wie Position 01.02.016 (Seite 36):  
 Tischplatte BZ 175x105/95x35 cm

Tischplatte einseitig unsichtbar an  
 GK Wand, mit 1 Unterkonstruktionsblende auf  
 Fensterbank/Sitzbank geführt,  
 Tischplatte in Fensterlaibung führend,  
 angepasst an Fensterrahmenkonstruktion  
 wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben jedoch

Wandansicht:

LUD\_5\_AA\_15W0242\_FA\_210125

LUD\_5\_AA\_15W0236\_FA\_210125

Gesamtabmessung

ca. 175 x 105 cm und 95 x 35 cm

Konstruktion:

> HPL-Tischplatte, ca. 175 x 105 cm

und 95 x 35 cm

mit abgeschrägter Vorderkante im 68° Winkel

Ausführungsort:

Bettzimmer Typ 1

Bettzimmer Typ 3

41 St

EP

688. —

GP

28.203. —

01.02.018 Wie Position 01.02.016 (Seite 36):  
 Tischplatte BZ Kopfseite 175x105/95x35 cm

Tischplatte zweiseitig unsichtbar an  
 Stb-Außenwand befestigt, mit 2  
 Unterkonstruktionsblenden auf je eine  
 Fensterbank/Sitzbank über Eck geführt,  
 Tischplatte einseitig in Fensterlaibung  
 führend, angepasst an Fensterrahmenkonstruktion  
 wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben jedoch

Wandansicht:

LUD\_5\_AA\_15W0216\_FA\_210125

LUD\_5\_AA\_15W0244\_FA\_210125

Gesamtabmessung

ca. 175 x 73 cm und 95 x 35 cm

Konstruktion:

> UK-Blende, 2 Stk. ca 20 x 35 cm

von OK Sitzbank bis UK Tischplatte  
 unsichtbar befestigt

> HPL-Tischplatte gem. AS 1.3

Übertrag:

153.425. —

34 LV 3410 Schreinerarbeiten  
 01 LOS SCHREINER-MÖBEL

Abmessungen: ca. 175 x 73 cm und 95 x 35 cm  
 Dicke d = ca. 40 mm  
 aus einem Stück  
 einschl. Kantenbearbeitung  
 mit abgeschrägter Vorderkante im 68° Winkel  
 von STB-Außenwand zur Sitzbank führend  
 Tischplatte einseitig in Fensterlaibung bis  
 Fensterelement hineinführend ,  
 Ausrichtung an Fensterflügelelement  
 einschl. Ausklinkung für Außenwand  
 einschl. Abdeckblende zu angrenzenden  
 Bauteilen

## Ausführungsort:

Bettenzimmer Typ 1 Kopfzimmer (2. + 4. OG)

Bettenzimmer Typ 4 Kopfzimmer (2. + 4. OG)

4 St

EP

688. —

GP

2.752. —

01.02.019 Wie Position 01.02.016 (Seite 36):  
 Tischplatte BZ Kopfseite 115x105/95x35cm

Tischplatte zweiseitig unsichtbar an  
 Stb-Außenwand befestigt, mit 2  
 Unterkonstruktionsblenden auf je eine  
 Fensterbank/Sitzbank über Eck geführt,  
 Tischplatte einseitig in Fensterlaibung  
 führend, angepasst an Fensterrahmenkonstruktion  
 wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben jedoch

## Gesamtabmessung

ca. 115 x 105 cm und 95 x 35 cm

## Konstruktion:

- > UK-Blende, 2 Stk. ca 20 x 35 cm  
 von OK Sitzbank bis UK Tischplatte  
 unsichtbar befestigt
- > HPL-Tischplatte gem. AS 1.3  
 Abmessungen: ca. 115 x 105 cm und 95 x 35 cm  
 Dicke d = ca. 40 mm  
 aus einem Stück  
 einschl. Kantenbearbeitung  
 mit abgeschrägter Vorderkante im 59° Winkel  
 von STB-Außenwand zur Sitzbank führend  
 Tischplatte einseitig in Fensterlaibung bis  
 Fensterelement hineinführend ,  
 Ausrichtung an Fensterflügelelement  
 einschl. Ausklinkung für Außenwand  
 einschl. Abdeckblende zu angrenzenden  
 Bauteilen

## Ausführungsort:

TS-15.10.143.1 (1.OG Kopfzimmer)

TS-15.30.144.1 (3.OG Kopfzimmer)

TS-15.30.116 (3.OG Kopfzimmer)

3 St

EP

398. —

GP

1.187. —

Summe Titel 01.02

Büro- / Zimmereinbauten, Netto: 163.374. —

Übertrag: .....



34 LV 3410 Schreinerarbeiten

01 LOS SCHREINER-MÖBEL

---

**01.03 Titel Spinde/Postfächer**

AS 3 Anforderungsspezifikationen

AS 3.1 Nummerierung Spinde/Postfächer

Nummernschilder rechteckig, mit Bohrung zur  
Montage auf Plättchenzylinder von Kasten-  
oder Drehstangenschloss

- mit Zylinderbohrung unten bzw. seitlich
- Edelstahl, matt
- Materialdicke: ca. 1 mm
- Abmessung ca. 40 x 75 mm bzw. 75 x 40 mm
- selbstklebend mit Abziehfolie auf Rückseite
- Schrifthöhe ca. 15 mm, Schriftstärke ca. 2 mm

Nummerierung nach Vorgabe des AG,  
Zuordnung zum Schlüssel,  
Anhänger am Schlüssel montiert

\*\*\* MUSTER ERFORDERLICH \*\*\*

AS 3.2 Sitzbank

Sitzbank als durchgehende Konstruktion  
zwischen Schuhregal und  
Spind-Doppelkorpus

Ausführung Sitzbank:

- Material Holzwerkstoffplatte,  
feuchtebeständig  
z.B. Span P4, Sperrholz, nach Wahl des AN
- Dicke über 38 - 42 mm
- Breite gem. Positionsbeschreibung
- Höhe Sitzfläche ca. 45 ab OKFFB
- 4-seitig beschichtet mit HPL
- Dekor: "grau" gem. AS 3.2
- Einzellängen bis 4,8 m aus einem Stück
- Ausführung in einem Stück ohne Stoß
- Fuge zur Wand ca. 3 mm für  
Dichtstofffuge
- einschl. Anpassarbeiten
- alle Kanten gerundet mit Radius 5 mm
- Befestigung nicht sichtbar

\*\*\* MUSTER ERFORDERLICH \*\*\*

\* Ende der Anforderungsspezifikationen \*

01.03.001 Spind-Schrankanlage, ca. 465x50x215cm

Spind-Schrankanlage bestehend aus insgesamt 15  
Stück Einzelspinden mit Schuhablage, Sitzbank  
und Decken-, Wand-, und Sockelblenden

Ausführung gem. Wandansicht:  
LUD\_5\_AA\_15WU115\_FA\_210125

Gesamtabmessung: ca. 465 x 50 x 215 cm

Dekore:

Übertrag: .....

34 LV 3410 Schreinerarbeiten  
 01 LOS SCHREINER-MÖBEL

- > Spindanlage in "weiß"
- > Sitzbank in "grau"

## Spinde:

- > 15 St Doppelspinde (2 Fächer übereinander)
- > Korpus Doppelspind ca. 30 x 50 x 170 cm  
mit festem Zwischenboden,  
Zwischenboden und Korpusdeckel eingekürzt für  
Durchlüftung
- > 1 St Kleiderstangen mit  
je 2 St Kleiderstangenhaken
- > 1 St Drehtüre mit Bügelgriff,  
90 ° aufschlagend, unten eingekürzt für  
Durchlüftung
- > einschl. Nummerierung gem. AS 3.1
- > einschl. 1 St Kastenschloss

## Schuhablage:

- > 15 St. Schuhablagen, unter jedem Spind eine
- > Korpus ca. 30 x 50 x 35 cm

## Sitzbank:

- > als durchgehende Sitzbank zwischen  
Spinden und Schuhablage gem. AS 3.2
- > Abmessung: ca. 465 x 90 cm
- > Eingepasst zwischen Innenwände

## Blenden:

- > 1 St durchgehende Sockelblende,  
ca. 465 x 10 cm
- > 2 St 2-tlg. Wandblenden  
Bereich Schuhablage, ca. 5 x 35 cm  
Bereich Spinde, ca. 5 x 170 cm

## Montage:

Montage der Spind-Schrankanlage symmetrisch im  
Raum mit seitlicher optisch gleichmäßiger  
Blendenaufteilung,  
Gesamtlänge an Wandlänge angepasst,  
Verschraubung der Einzelspinde und Schuhablagen  
untereinander  
und mit Wandbefestigung zur Kippsicherung,  
Aufmaß und Anpassung der Blenden an Raum,  
einschl. Abfugung zu Boden und Wand

Spind-Schrankanlage komplett in fix und  
fertiger Ausführung, betriebsbereit montiert

2 St

EP

6.922.-

GP

13.844.-

01.03.002 Schrankanlage Postfächer, ca. 425x40x215cm

freistehende Schrankanlage für insgesamt 106  
St Postfächer bestehend aus 14 St  
Einzelschränken

Ausführung gem. Wandansicht:  
LUD\_5\_AA\_15W0082\_FA\_210125

Gesamtabmessung: ca. 425 x 40 x 215 cm

## Dekore:

- > alle Oberflächen in "weiß"

10 x Einzelschränke:

Übertrag:

13.844.-



34 LV 3410 Schreinerarbeiten  
 01 LOS SCHREINER-MÖBEL

- > Korpus ca. 32 x 40 x 140cm
- > 7x 1-flg. Postfachtür  
 Abmessung ca. 32 x 10,5 cm, abschließbar
- > 1x Drehflügeltür für Stauraumfach  
 Abmessung ca. 32 x 29 cm
- > 7 St feste Fachböden

- 2 x Einzelschränke:
- > Korpus ca. 27 x 40 x 140cm
  - > 7x 1-flg. Postfachtür  
 Abmessung ca. 27 x 10,5 cm, abschließbar
  - > 1x Drehflügeltür für Stauraumfach  
 Abmessung ca. 27 x 29 cm
  - > 7 St feste Fachböden

- 2 x Einzelschränke:
- > Korpus ca. 27 x 40 x 215cm
  - > 11 x 1-flg. Postfachtür  
 Abmessung ca. 27 x 10,5 cm, abschließbar
  - > 1 x Drehflügeltür für Stauraumfach  
 Abmessung ca. 27 x 29 cm
  - > 10 St feste Fachböden
  - > 1 St Front-Sockelblende  
 1 St ca. 425 x 10 cm zurückversetzt

- Ausstattung 106 St Postfächer:
- > Drehtüren mit Kastenschloss gem. AS 4.10  
 vorgerüstet für bauseitigen Zylinder
  - > einschl. Nummerierung gem. AS 3.1

- Ausführungsbereich:
- > Post EG

Montage:  
 Postfachanlage freistehend, teilweise  
 auf Schreibtischanlage montiert  
 Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander  
 und mit Wandbefestigung,  
 Aufmaß und Anpassung der Blenden an Raum,  
 einschl. Abfugung zu Boden, Wand

Schrankanlage komplett in fix und fertiger  
 Ausführung, betriebsbereit montiert

1 St

EP

G211.- G.211.-

GP

Summe Titel 01.03

Spinde/Postfächer, Netto:

20.055.-

Übertrag: .....

34 LV 3410 Schreinerarbeiten  
01 LOS SCHREINER-MÖBEL

---

**01.04 Titel Küchenzeilen**

AS 4 Anforderungsspezifikationen Küchenzeilen

AS 4.1 Einbauspüle in Küchenzeile

Einbauspüle ohne seitliche Ablauffläche

Abmessung Becken: 500 x 500 mm

aus Chrom-Nickel-Stahl, mit komplettem Zubehör  
liefern, einschl. Ablaufventile und  
Geruchsverschlüsse, die der Sanitär Firma zum  
Einbau zu übergeben sind, und in Küchenzeile  
einbauen Ausführung ohne Überlauf-Öffnung  
Ablauf mit Anschluss für Geschirrspüler

Material: Edelstahl, naturfinish  
Maße: 500 x 500 mm

Ausstattung betriebsbereit im Einbaumöbel  
moniert

AS 4.2 Geschirrspüler

Großraum - Geschirrspüler,  
als teilintegrierbarer Einbaugeschirrspüler,  
Breite 60cm

- > Ausführung : Geschirrspüler - 75°C
- > Farbe / Oberfläche : Edelstahl
- > Blende : teilintegrierbar
- > Display : Segmentanzeige, stirnseitig in Tür  
mit Nachfüllanzeige für Salz- und  
Klarspüler
- > Spülprogramme : mind. 5  
max Temp. 75°C
- > Bedienung : Tasten stirnseitig in Tür, incl.  
akustischem Signal für Programmende
- > Ausstattung : aquaStop mit lebenslanger  
Garantie, Wellenspülarmer, selbstreinigendes  
Sieb
- > Energieeffizienzklasse : mind. A+
- > Trocknungsklasse : mind. A
- > Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW : max. 46
- > Warmwasseranschluss : ja, möglich
- > Durchlauferhitzer : ja
- > Stromverbrauch : ca. 1,04 kWh  
(im ECO-Programm)
- > Nischenmaße
  - Höhe : 860 mm
  - Breite : 600 mm
  - Tiefe : 570 mm
- > Anzahl Maßgedecke : 13 Stk.
- > Geschirrkörbe : silber/grau
- > Zubehör : Besteckkorb incl.
- > Steckerart : Schuko-/Garday mit Erdung
- > Länge Netzkabel : ca. 1.700 mm
- > Länge Wasserschläuche : ca. 1.500 mm

Übertrag: .....

34 LV 3410 Schreinerarbeiten  
01 LOS SCHREINER-MÖBEL

---

- > Anschlusswert : ca. 2.200 W
- > Spannung : 220 V - 240 V
- > Sonstiges : Aussparung am Fuß der  
Spülmaschine zur Integration einer  
durchgehenden Sockelleiste

Gerät betriebsbereit im Einbaumöbel montiert

#### AS 4.3 Kühlschrank mit Gefrierfach

als voll integrierbares Einbaugerät mit  
Schlepptürtechnik,  
liefern und in vorgesehene Nische im Küchen-  
hochschrank funktionsbereit einbauen, mit allem  
erforderlichen Zubehör und Nebenleistungen,  
inkl. Lüftungsbleche

Abmessungen btxh: ca. 560x560x1220mm

##### Verbrauchs-Eigenschaften:

- > Energieeffizienzklasse mind. A+
- > Klimaklasse SN/T
- > mit Gefrierfach
- > elektronische Temperaturregelung
- > Temperaturanzeige Innen, Digital-Anzeige
- > Abtauautomatik im Kühlraum

##### Kühlraum-Ausstattung:

- > Glasplatte(n), Sicherheitsglas
- > Gemüseschale
- > Feuchteregeleung für Gefüesefach

##### Innentür-Ausstattung:

- > Türregal(e)
- > Flaschenregal
- > Türfach mit Klappe

##### Gehäuse-Eigenschaften:

- > Tür-Anschlag wechselbar

Gerät betriebsbereit im Einbaumöbel montiert

#### AS 4.4 Abfalltrennsystem

zum Einbau in Spülenunterschrank mit B=60cm,  
mit 2 Stück eckigen Eimern aus schlagfestem  
Kunststoff, Fassungsvermögen 2x ca. 17l,  
mit Gestell auf herausziehbaren Schienen mit  
Vollauszug und Abdeckung, liefern und inkl.  
aller Komponenten und Befestigungsmittel  
montieren.

Das Führungssystem mit Dämpfung und  
Selbsteinzug ist in die Position  
einzukalkulieren

#### AS 4.5 Mikrowelle - Standgerät

Mirkowelle als Standgerät

- > Art des Gerätes: Mikrowelle
- > Volumen Garraum: mind. 18 Liter
- > Material Garraum: Edelstahl/Keramikboden
- > einschl. Innenraumbelichtung
- > exkl. Drehteller

Übertrag: .....

34 LV 3410 Schreinerarbeiten  
01 LOS SCHREINER-MÖBEL

---

- > Leistung Mikrowelle: 1.600 Watt
- > Leistungsstufen Mikrowelle: mind. 3  
340W, 800W, 1600W
- > Leistung Grill: -
- > Leistungsstufen Grill: -
- > Steuerung: elektronisch, Schaltuhr bis  
30 Minuten
- > Gewichtsautomatik: -
- > Ausführung Front: Glastür, schwenkbar  
Edelstahl
- > Anzeige: Bildschirm mit Klartextanzeige
- > einschl. Starttaste
- > Anschlusswert: ca. 2590 W
- > Spannung: 220V-240V
- > Steckerart: Schuko-/Garday mit Erdung
- > Länge Netzkabel: ca. 1.500mm
- > Gerätemaße
  - außen bxtxh: ca. 420x510x335mm
  - innen bxtxh: ca. 330x310x175mm
- > Türanschlag (montiert): links

Gerät betriebsbereit im Einbaumöbel montiert

#### AS 4.6 LED-Leuchtenband

LED Leuchtenband, als Möbelbeleuchtung,  
Anbauleuchte in Küchenzeile

- Abmessungen ca. 28 x 7 mm
- Länge: gem Positionsbeschreibung
- Lage: hinter fester Blende unter  
Oberschränken
- mit integriertem Vorschaltgerät,
- Leuchtengehäuse Aluminium weiß
- Abdeckung Kunststoff strukturiert
- Trafo mit 24 V Betriebsspannung,  
verdeckte Kabelführung
- Lichtleistung 750 lm/W,
- Farbe weiß
- inkl. Leuchtmittel und Zubehör
- dimmbar
- Lichtfarbe warmweiß
- Schutzklasse 3, IP20

Unterbauleuchte funktionsfähig eingebaut und  
angeschlossen

#### AS 4.7 Besteckeinsatz

Besteckeinsatz für Systemschublade

- Werkstoff Kunststoff tiefgezogen
- Farbe weiß genarbt
- Höhe 5 cm
- für Korpusbreite 60 cm
- Materialdicke 2,5 mm
- Aufteilung mit 6 Mulden

Küchenausstattung funktionsbereit im  
Einbaumöbel montiert

\* Ende der Anforderungsspezifikationen \*

Übertrag: .....

34 LV 3410 Schreinerarbeiten

01 LOS SCHREINER-MÖBEL

---

01.04.001 Küchenzeile PERS AUF, ca. 243x60x215cm

Komplette Freistehende Küchenzeile, bestehend aus

- 2 St Oberschränke
- 4 St Unterschränke
- Arbeitsplatte, Blenden und Spritzschutz, Einbaugeräte

Ausführung gem. Wandansicht:

LUD\_5\_\_AA\_15WU139\_FA\_210125

Gesamtabmessung: ca. 243 x 60 x 215cm

Dekore:

- Arbeitsplatte in "grau"
- Korpusse, Fachböden, Blenden, Fronten, Sockel in "weiß"
- Spritzschutz bunt gem. Geschossfarbe

Unterschränke:

- > 4 Korpusse, ca. 60 x 60 x 80 cm ohne Deckel
  - > 1 St Unterschrank mit Einbaukühlschrank und Drehtüre
  - > 1 St Spülen-Unterschrank mit Drehtüre, unten mit Mülltrennsystem
  - > 1 St 1-tlg. Unterschrank mit teilingetriggertem Einbau-Geschirrspüler mit Front
  - > 1 St Unterschrank mit 1 St Drehtüre und 1 St loser Fachboden,

Oberschränke:

- > 1 Korpus ca. 60 x 35 x 65 cm
  - > 1 St Oberschrank mit Drehtüre und 1 St loser Fachboden,
- > 1 Korpus ca. 63 x 35 x 65 cm
  - > 1 St 2tlg. Oberschrank, unteres Fach für Mikrowelle, oberes Fach mit Klapptür nach oben öffnend

Arbeitsplatte:

- > Abmessung ca. 243 x 60 cm
  - Dicke d = ca. 40 mm
- > 3-seitiger Anleimer
- > Einbau von Spülbecken

Spritzschutz:

- > Abmessung ca. 243 x 55 cm
- > mit Ausschnitt für 1 St E-Dose, Handtuchhalter, 2 St Seifenspender und Wandarmatur

Blenden:

- > 1 St 3 tlg. Sockel bestehend aus
  - 1 St ca. 243 x 10 cm,
  - 2 St ca. 63 x 10 cm,
  - zurückversetzt, Außenecke der Sockelblende stumpf gestoßen
- > 1 St 3 tlg. Unterblende Oberschränke bestehend aus
  - 1 St ca. 123 x 5 cm
  - 2 St ca. 35 x 5 cm
  - Außenecken auf Gehrung

Übertrag: .....

34 LV 3410 Schreinerarbeiten  
 01 LOS SCHREINER-MÖBEL

## Sonstiges, Zubehör:

- > Türen / Klapptüren mit Bügelgriff
- > 1 St Spülbecken gem. AS 4.1
- > 1 St Einbau-Geschirrspüler gem. AS 4.2
- > 1 St Kühlschrank gem. AS 4.3
- > 1 St Mülltrennsystem gem. AS 4.4
- > 1 St Mikrowelle gem. AS 4.5
- > 1 St LED-Leiste gem. AS 4.6, ca. 123 cm

## Ausführungsort:

UG Personal Aufenthalt

## Montage:

Küchenzeile an GK-Vorsatzschale montiert,  
 Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander  
 und mit Wandbefestigung einschl. Unterkonstr.,  
 Aufmaß und Anpassung der Blenden an  
 Raum/Vorsatzschale,  
 einschl. Abfugung zu Boden, Wand

Küchenzeile komplett in fix und fertiger  
 Ausführung, betriebsbereit montiert

1 St

EP

6.133.-

GP

6.133.-

01.04.002 Küchenzeile Backoffice ca. 250x60x215cm

Komplette Einbau-Küchenzeile, bestehend aus

- 1 St Garderoben-Hochschrank
- 1 St 3-tlg. Hochschrank
- 2 St Oberschränke
- 2 St Unterschränke
- Arbeitsplatte, Blenden und Spritzschutz,  
 LED-Leiste und Einbaugeräte

Ausführung gem. Wandansicht:

LUD\_5\_AA\_15W0083\_FA\_210125

Gesamtabmessung: ca. 250 x 60 x 215 cm

## Dekore:

- Arbeitsplatte in "grau"
- Korpusse, Fachböden, Blenden, Fronten, Sockel  
 in "weiß"
- Spritzschutz in "weiß"

## Garderoben-Hochschrank:

- > Korpus ca. 60 x 60 x 205 cm
  - > 1 St Garderoben-Hochschrank mit Drehtüre,
  - 1 St Kleiderstange,
  - 2 St losen Fachböden

## Hochschrank:

- > 3-tlg. Korpus ca. 60 x 60 x 205 cm, jeweils  
 mittig geteilt mit Mittelseite
  - > unteres Fach ca. 80 cm mit 2 tlg. Drehtüre
  - > mittleres Fach ca. 60 cm mit 2 tlg.  
 Drehtüre
  - > oberes Fach ca. 60 cm mit 2 tlg. Drehtüre
- > alle Drehtüren abschließbar mit Kastenschloss

## Unterschränke:

- > 2 Korpusse, ca. 60 x 60 x 80 cm ohne Deckel
  - > 1 St Spülen-Unterschrank mit Drehtüre,  
 unten mit Mülltrennsystem

Übertrag: 6.133.-



34 LV 3410 Schreinerarbeiten  
 01 LOS SCHREINER-MÖBEL

> 1 St Unterschrank mit Einbaukühlschrank  
 und Drehtüre

Oberschränke:

> 2 Korpusse ca. 60 x 45 x 60 cm  
 > 2 St Oberschrank mit je 1 St Drehtüre  
 > je Oberschrank 1 St. loser Fachboden

Arbeitsplatte:

> Abmessung ca. 120 x 60 cm  
 Dicke d = ca. 40 mm  
 > Einbau von Spülbecken

Spritzschutz:

> Abmessung ca. 120 x 55 cm  
 > mit Ausschnitt für 1 E-Dosen,  
 2 St Seifenspender und Wandarmatur

Blenden:

> 1 St Sockelblende ca. 250 x 10 cm,  
 zurückversetzt  
 > 1 St Wandanschlussblende ca. 5 x 215 cm  
 > 1 St Unterblende Oberschränke ca. 120 x 5 cm  
 > 1 St Wandanschlussblende Unterschrank  
 ca. 80 x 5 cm  
 > 1 St Wandanschlussblende Oberschrank  
 ca. 60 x 5 cm

Sonstiges, Zubehör:

> Türen mit Bügelgriff  
 > 1 St Spülbecken gem. AS 4.1  
 > 1 St Kühlschrank gem. AS 4.3  
 > 1 St Mülltrennsystem gem. AS 4.8  
 > 1 St LED-Leiste gem. AS 4.9, ca. 120 cm

Ausführungsort:

BACKOFFICE EG

Montage:

Küchenzeile an einer Wandecke montiert,  
 Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander  
 und mit Wandbefestigung einschl. Unterkonstr.,  
 Aufmaß und Anpassung der Blenden an Raum,  
 einschl. Abfugung zu Boden, Wand

Küchenzeile komplett in fix und fertiger  
 Ausführung, betriebsbereit montiert

1 St

EP

5483.-

GP

S.489.-

01.04.003 Küchenzeile TELZ ca. 360x60x215cm

Komplette Küchenzeile, bestehend aus

- 3 St Hochschränke  
 - 3 St Oberschränke  
 - 3 St Unterschranke  
 - Arbeitsplatte, Blenden und Spritzschutz,  
 LED-Leiste und Einbaugeräte

Ausführung gem. Wandansicht:

LUD\_5\_AA\_15W0084\_FA\_210125

Gesamtabmessung: ca. 360 x 60 x 215 cm

Dekore:

Übertrag 11.622.-

34 LV 3410 Schreinerarbeiten  
01 LOS SCHREINER-MÖBEL

---

- Arbeitsplatte in "grau"
- Korpusse, Fachböden, Blenden, Fronten, Sockel in "weiß"
- Spritzschutz in "weiß"

#### Hochschränke:

- > Korpus ca. 60 x 60 x 205 cm
  - > 1 St Hochschrank mit Drehtüre und 2 St losen Fachböden, zur Aufnahme eines bauseitigen Safe im unteren Fach
  - > 1 St Garderoben-Hochschrank mit Drehtüre, 1 St Kleiderstange, 2 St losen Fachböden
- > 3-tlg. Korpus ca. 60 x 60 x 205 cm
  - > unteres Fach ca. 80 cm mit Einbaukühlschrank und Drehtüre
  - > mittleres Fach ca. 60 cm mit Mittelseite, 2 tlg. Drehtüre, abschließbar mit Kastenschloss
  - > oberes Fach ca. 60 cm mit Mittelseite, 2 tlg. Drehtüre abschließbar mit Kastenschloss

#### Unterschranke:

- > 3 Korpusse, ca. 60 x 60 x 80 cm ohne Deckel
  - > 1 St Spülen-Unterschrank mit Drehtüre, unten mit Abfalltrennsystem,
  - > 2 St Unterschrank mit je 1 St Drehtüre und je 1 St losem Fachboden

#### Oberschränke:

- > 3 Korpusse ca. 60 x 35 x 60 cm
  - > 3 St Oberschrank mit je 1 St Drehtüre und je 1 St losem Fachboden

#### Arbeitsplatte:

- > Abmessung ca. 180 x 60 cm
  - Dicke d = ca. 40 mm
- > Einbau von Spülbecken

#### Spritzschutz:

- > Abmessung ca. 180 x 55 cm
- > mit Ausschnitt für 1 E-Dose, 2 St Seifenspender, Handtuchspender und Wandarmatur

#### Blenden:

- > 1 St 2 tlg. Sockel bestehend aus
  - 1 St ca. 370 x 10 cm,
  - 1 St ca. 60 x 10 cm, zurückversetzt, Außenecke der Sockelblende stumpf gestoßen
- > 1 St Wandanschlussblende ca. 5 x 215 cm
- > 1 St 2 tlg. Unterblende Oberschränke bestehend aus
  - 1 St ca. 180 x 5 cm
  - 1 St ca. 35 x 5 cmAußenecke auf Gehrung

#### Sonstiges, Zubehör:

- > Türen mit Bügelgriff
- > 1 St Spülbecken gem. AS 4.1
- > 1 St Kühlschrank gem. AS 4.3
- > 1 St Abfalltrennsystem gem. AS 4.4

Übertrag: M. G22

34 LV 3410 Schreinerarbeiten  
01 LOS SCHREINER-MÖBEL

---

> 1 St LED-Leiste gem. AS 4.6, ca. 180 cm

Ausführungsort:  
TELZ EG

Montage:  
Küchenzeile an einer Wandecke montiert,  
Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander  
und mit Wandbefestigung einschl. Unterkonstr.,  
Aufmaß und Anpassung der Blenden an Raum,  
einschl. Abfugung zu Boden, Wand

Küchenzeile komplett in fix und fertiger  
Ausführung, betriebsbereit montiert

1 St

EP

7.333.- GP 7.333.-

01.04.004 Küchenzeile Aufentalt Pat., ca. 423x60x80cm

Komplett freistehende Küchenzeile, bestehend  
aus

- 7 St Unterschränke
- Arbeitsplatte, Blenden und Spritzschutz,  
Einbaugeräte

Ausführung gem. Wandansicht:  
LUD\_5\_AA\_15W0237\_FA\_210125

Gesamtabmessung: ca. 423 x 60 x 80 cm

Dekore:

- Arbeitsplatte in "grau"
- Korpusse, Fachböden, Blenden, Fronten, Sockel  
in "weiß"
- Spritzschutz bunt gem. Geschossfarbe

Unterschränke:

- > 7 Korpusse, ca. 60 x 60 x 80 cm ohne Deckel
  - > 1 St Spülen-Unterschrank mit Drehtüre,  
unten mit Mülltrennsystem,
  - > 2 St Unterschränke mit Drehtür  
und je 1 St lose Fachboden
  - > 1 St Unterschrank mit Drehtür zur  
Vorhaltung einer bauseitigen Spülmaschine
  - > 1 St Unterschrank mit 2-tlg. Drehtür
  - > 2 St 3 tlg- Unterschrank mit je 2 St  
Schubladenauszug je 15 cm und je  
1 St Drehtüre
  - > 5 St lose Fachböden

Arbeitsplatte:

- > Abmessung ca. 423 x 60 cm  
Dicke d = ca. 40 mm
- > Einbau von Spülbecken

Spritzschutz:

- > Abmessung ca. 423 x 60 cm
- > mit Ausschnitt für 3 St E-Dosen, 2 St  
Seifenspender, Handtuchspender und  
Wandarmatur

Blenden:

- > 1 St 3 tlg. Sockel bestehend aus
  - 1 St ca. 423 x 10 cm,
  - 2 St ca. 60 x 10 cm,

Übertrag. 18.555.-

34 LV 3410 Schreinerarbeiten  
01 LOS SCHREINER-MÖBEL

---

zurückversetzt, Außenecke der Sockeblende  
stumpf gestoßen

Sonstiges, Zubehör:

- > Türen/Auszüge mit Bügelgriff
- > 1 St Spülbecken gem. AS 4.1
- > 1 St Abfalltrennsystem gem. AS 4.4

Ausführungsort:

AUFENTHALT PATIENTEN Regelgeschoss (1.-4. OG)

Montage:

Küchenzeile an GK-Vorsatzschale montiert,  
Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander  
und mit Wandbefestigung einschl. Unterkonstr.,  
Aufmaß und Anpassung der Blenden an Raum,  
einschl. Abfugung zu Boden, Wand

Küchenzeile komplett in fix und fertiger  
Ausführung, betriebsbereit montiert

4 St

EP

5223.- GP 20.892. —

01.04.005 Küchenzeile Aufenthalt Pers., ca. 240x60x215cm

Komplette Küchenzeile, bestehend aus

- 1 St 3 tlg. Hochschrank
- 1 St Unterschrank
- 1 St Unterschrank für Einbaugeschirrspüler
- 1 St 2-tlg. Unterschrank
- 1 St Oberschrank
- 1 St 2-tlg. Oberschrank
- Arbeitsplatte, Blenden und Spritzschutz,  
LED-Leiste und Einbaugeräte

Ausführung gem. Wandansicht:

LUD\_5\_AA\_15W0203\_FA\_210125

Gesamtabmessung: ca. 240 x 60 x 215 cm

Dekore:

- Arbeitsplatte in "grau"
- Korpusse, Fachböden, Blenden, Fronten, Sockel  
in "weiß"
- Spritzschutz bunt gem. Geschossfarbe

Hochschrank

- > 3-tlg. Korpus ca. 60 x 60 x 205 cm,
  - > unteres Fach ca. 76 cm mit Drehtüre  
und 2 losen Fachböden
  - > mittleres Fach ca. 96 cm mit Kühlschrank  
und Drehtüre
  - > oberes Fach ca. 32 cm mit Klapptür

Unterschränke:

- > 2 Korpusse, ca. 60 x 60 x 80 cm ohne Deckel
  - > 1 St Spülen-Unterschrank mit Drehtüre,  
unten mit Mülltrennsystem,
  - > 1 St Unterschrank mit  
teilingetrimtem Einbau-Geschirrspüler  
mit Front
- > 1 Korpus, ca. 50 x 60 x 80 cm ohne Deckel
  - > 1 St 2-tlg. Unterschrank mit 1 St  
Schubladenauszug 15 cm, 1 St Drehtüre

Übertrag

38.847. —



34 LV 3410 Schreinerarbeiten  
01 LOS SCHREINER-MÖBEL

---

## Oberschränke:

- > 1 Korpus ca. 60 x 35 x 60 cm
  - > 1 St Oberschrank mit Drehtüre und 1 St loser Fachboden,
  - > 1 St 2tlg. Oberschrank, unteres Fach für Mikrowelle, oberes Fach mit Klapptür nach oben öffnend

## Arbeitsplatte:

- > Abmessung ca. 170 x 60 cm
  - Dicke d = ca. 40 mm
- > Einbau von Spülbecken

## Spritzschutz:

- > Abmessung ca. 170 x 60 cm
- > mit Ausschnitt für 3 St E-Dosen, 2 St Seifenspender, Handtuchspender und Wandarmatur

## Blenden:

- > 1 St 2 tlg. Sockel bestehend aus
  - 1 St ca. 423 x 10 cm,
  - 1 St ca. 60 x 10 cm,
  - zurückversetzt, Außenecke der Sockelblende stumpf gestoßen
- > 1 St Wandanschlussblende ca. 10 x 205 cm
- > 1 St 2 tlg. Unterblende Oberschränke bestehend aus
  - 1 St ca. 120 x 5 cm
  - 1 St ca. 35 x 5 cm
  - Außenecke auf Gehrung

## Sonstiges, Zubehör:

- > Türen/Auszüge mit Bügelgriff
- > 1 St Spülbecken gem. AS 4.1
- > 1 St Geschirrspüler gem. AS 4.2
- > 1 St Kühlschrank mit Gefrierfach gem. AS 4.3
- > 1 St Abfalltrennsystem gem. AS 4.4
- > 1 St Mikrowelle gem. AS 4.5
- > 1 St LED Leuchtenband gem. AS 4.6

## Ausführungsort:

AUFENTHALT PERS Regelgeschoss (1.-4. OG)

## Montage:

Küchenzeile an einer Wandecke vor GK-Vorsatzschale montiert, Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander und mit Wandbefestigung einschl. Unterkonstr., Aufmaß und Anpassung der Blenden an Raum, einschl. Abfugung zu Boden, Wand

Küchenzeile komplett in fix und fertiger Ausführung, betriebsbereit montiert

4 St

EP

6888.- GP 27.556.-

01.04.006 Küchenzeile Teeküche ca. 465x60x215cm

Komplette Einbau-Küchenzeile, bestehend aus

- 1 St 2-tlg. Hochschrank
- 1 St 3-tlg. Hochschrank für Kühlschrank
- 1 St 3-tlg. Hochschrank
- 2 St Oberschränke
- 1 St 2-tlg. Oberschrank

Übertrag:

67.403.-

34 LV 3410 Schreinerarbeiten  
01 LOS SCHREINER-MÖBEL

---

- 2 St Unterschränke
- 2 St 2-tlg. Unterschrank
- Arbeitsplatte, Blenden und Spritzschutz,  
LED-Leiste und Einbaugeräte

Ausführung gem. Wandansicht:  
LUD\_5\_AA\_15W0229\_FA\_210125

Gesamtabmessung: ca. 465 x 60 x 215 cm

Dekore:

- Arbeitsplatte in "grau"
- Korpusse, Fachböden, Blenden, Fronten, Sockel  
in "weiß"
- Spritzschutz bunt gem. Geschossfarbe

2-tlg. Hochschrank:

- > Korpus ca. 75 x 60 x 205 cm
  - > unteres Fach ca. 173 cm mit bauseitigem  
Kühlschrank für Speisetabletts und Drehtüre
  - > oberes Fach ca. 32 cm mit Kipptür

3-tlg. Hochschrank (KS):

- > 3-tlg. Korpus ca. 60 x 60 x 205 cm
  - > unteres Fach ca. 80 cm mit Drehtüre  
und 2 St losen Fachböden
  - > mittleres Fach ca. 95 cm mit Kühlschrank  
mit Gefrierfach und Drehtüre
  - > oberes Fach ca. 32 cm mit Kipptüre

3-tlg. Hochschrank:

- > 3-tlg. Korpus ca. 60 x 60 x 205 cm
  - > unteres Fach ca. 80 cm mit Drehtüre
  - > mittleres Fach ca. 95 cm mit Drehtüre  
und 2 St losen Fachböden
  - > oberes Fach ca. 32 cm mit Kipptüre

Unterschränke:

- > 2 Korpusse, ca. 60 x 60 x 80 cm ohne Deckel
  - > 1 St Spülen-Unterschrank mit Drehtüre,  
unten mit Mülltrennsystem
  - > 1 St Unterschrank mit Drehtüre und 1 St  
losem Fachboden

2-tlg. Unterschränke:

- > 2 Korpusse, ca. 60 x 60 x 80 cm ohne Deckel
  - > 1 St 2 tlg- Unterschränke mit 1 St  
Schubladenauszug 15 cm, 1 St Drehtüre
  - > 1 St 2 tlg- Unterschränke mit 1 St  
Schubladenauszug 15 cm, 1 St 2-flg.  
Drehtüre

Oberschränke:

- > 2 Korpussen ca. 60 x 35 x 60 cm
  - > 1 St Oberschrank mit Drehtüre und  
1 St loseem Fachboden
  - > 1 St Oberschrank mit Drehtüre und  
1 St loseem Fachboden,

2-tlg. Oberschrank:

- > 1 Korpus ca. 60 x 35 x 60 cm
  - > 1 St 2tlg. Oberschrank, unteres Fach  
für Mikrowelle, oberes Fach mit Klapptür  
nach oben öffnend

Übertrag: 62.403. —



34 LV 3410 Schreinerarbeiten  
01 LOS SCHREINER-MÖBEL

---

## Arbeitsplatte:

- > Abmessung ca. 256 x 60 cm
- Dicke d = ca. 40 mm
- > Einbau von Spülbecken

## Spritzschutz:

- > Abmessung ca. 256 x 60 cm
- > mit Ausschnitt für 3 St E-Dosen,  
2 St Seifenspender, Handtuchspender und  
Wandarmatur

## Blenden:

- > 1 St Sockelblende ca. 465 x 10 cm,  
zurückversetzt
- > 1 St Wandanschlussblende ca. 13,5 x 205 cm
- > 1 St 2 tlg. Unterblende Oberschränke  
bestehend aus
  - 1 St ca. 180 x 5 cm
  - 1 St ca. 35 x 5 cmAußenecke auf Gehrung
- > 1 St Blende Unterschränke ca. 13,5 x 80 cm

## Sonstiges, Zubehör:

- > Türen mit Bügelgriff
- > 1 St Spülbecken gem. AS 4.1
- > 1 St Kühlschrank mit Gefrierfach gem. AS 4.3
- > 1 St Abfalltrennsystem gem. AS 4.4
- > 1 St Mikrowelle gem. AS 4.5
- > 1 St LED-Leiste gem. AS 4.6, ca. 180 cm
- > 2 St Besteckeinsatz gem. AS 4.7

## Ausführungsort:

TEEKÜCHE Regelgeschoss (1.-4. OG)

## Montage:

Küchenzeile als Einbauküche montiert,  
Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander  
und mit Wandbefestigung einschl. Unterkonstr.,  
Aufmaß und Anpassung der Blenden an Raum,  
einschl. Abfugung zu Boden, Wand

Küchenzeile komplett in fix und fertiger  
Ausführung, betriebsbereit montiert

4 St

EP

8223. - 36.852. -

01.04.007 Spritzschutz ca. 205x60cm

Spritzschutz gem AS 2.8 in bauseitiger  
Küchenzeile der Medizintechnik liefern und  
passgenau montieren

## Ausführung gem. Wandansicht:

LUD\_5\_AA\_15W0228\_FA\_210125

## Dekor:

- Spritzschutz "weiß"

## Ausführung:

- > Abmessung ca. 205 x 60 cm

Übertrag:

104.295. -

34 LV 3410 Schreinerarbeiten  
01 LOS SCHREINER-MÖBEL

> mit Ausschnitt für 8 St E-Dosen,  
2 St Seifenspender und Wandarmatur  
> einschl. Abfugung umlaufend

Ausführungsort:

Arbeiten Rein Regelgeschoss (1.-4.OG)

4 St

EP

92.-

GP

368.-

01.04.008 Wie Position 01.04.007 (Seite 53):  
Spritzschutz ca. 200x50cm

Spritzschutz gem AS 2.8 in bauseitiger  
Küchenzeile der Medizintechnik liefern und  
passgenau montieren wie zuvor in vollem  
Wortlaut beschrieben jedoch

Ausführung gem. Wandansicht:

LUD\_5\_AA\_15W0220\_FA\_210125

LUD\_5\_AA\_15W0231\_FA\_210125

Ausführung:

> Abmessung ca. 200 x 50 cm  
> mit Ausschnitt für 1 St Seifenspender,  
1 St Handtuchhalter und Wandarmatur

Ausführungsort:

AR Unrein (1.-4.OG)

8 St

EP

88.-

GP

704.-

01.04.009 Wie Position 01.04.007 (Seite 53):  
Spritzschutz ca. 260x50cm

Spritzschutz gem AS 2.8 in bauseitiger  
Küchenzeile der Medizintechnik liefern und  
passgenau montieren wie zuvor in vollem  
Wortlaut beschrieben jedoch

Ausführung gem. Wandansicht:

LUD\_5\_AA\_15W0119\_FA\_210125

Ausführung:

> Abmessung ca. 260 x 50 cm  
> mit Ausschnitt für 2 St Seifenspender,  
1 St Handtuchhalter und Wandarmatur

Ausführungsort:

AR Unrein (1.-4.OG)

4 St

EP

133.-

GP

532.-

01.04.010 Unterschrank f. baus. Waschbecken, Musik/GRP  
THRP, ca.254x55x80cm

Komplette Unterschrankzeile, bestehend aus  
- 2 St Unterschrank  
- 1 St Waschbeckenunterschrank  
- Arbeitsplatte, Blenden  
für bauseitiges Waschbecken

Ausführung gem. Wandansicht:

LUD\_5\_AA\_15WU132\_FA\_210125

Übertrag:

105.833.-

34 LV 3410 Schreinerarbeiten  
 01 LOS SCHREINER-MÖBEL

---

Gesamtabmessung: ca. 254 x 55 x 80 cm

Dekore:

- Arbeitsplatte in "grau"
- Korpusse, Fachböden, Blenden, Fronten, Sockel in "weiß"

Unterschrank:

- > 2 Korpusse, ca. 60 x 55 x 80 cm ohne Deckel
  - > 1 St Unterschrank mit 1 St Drehtüre und 1 St loser Fachboden
  - > 1 St Unterschrank mit 1 St Drehtüre
- > 1 Korpus, ca. 100 x 55 x 50 cm ohne Deckel zur Aufnahme eines bauseitigen Waschtisches
- > 1 St 1 tlg. Unterschrank mit 2 flg. Drehtüren

Arbeitsplatte:

- > Abmessung ca. 154 x 55 cm
- Dicke d = ca. 40 mm

Blenden:

- > 1 St 2 tlg. Sockel bestehend aus
  - 1 St ca. 254 x 10 cm,
  - 1 St ca. 55 x 10 cm,
 zurückversetzt, Außenecke der Sockelblende stumpf gestoßen
- > 1 St Wandanschlussblende ca. 34 x 70 cm

Sonstiges, Zubehör:

- > Türen mit Bügelgriff

Ausführungsort:

MUSIK/GRP THRP UG

Montage:

Küchenzeile an einer Wandecke montiert, Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander und mit Wandbefestigung einschl. Unterkonstr., Aufmaß und Anpassung der Blende an Raum, einschl. Anpassung an bauseitiges Waschbecken sowie Aussparungen für Verrohrung Waschbecken, Einpassarbeiten bauseitige Hebeanlage einschl. Abfugung zu Boden, Wand, Decke

Küchenzeile komplett in fix und fertiger Ausführung, betriebsbereit montiert

1 St

EP

1544.-

GP

1544.-

---

Summe Titel 01.04

Küchenzeilen, Netto:

107.443.-

---

Übertrag: .....

34 LV 3410 Schreinerarbeiten  
01 LOS SCHREINER-MÖBEL

---

**01.05 Titel Sitzmöbel, Fensterbretter**

AS 1 Anforderungsspezifikationen

AS 5.1 Ausführung Fensterbänke

- Material Holzwerkstoffplatte, feuchtebeständig  
z.B. Span P4, Sperrholz, nach Wahl des AN
- Dicke über 28 - 32 mm
- Breite gem. Positionsbeschreibung
- Überstand zur Brüstungsvorsatzschale  
bzw. Trockenputz über 2,0 - 2,5 cm
- Höhe Sitzfläche ca. 54 cm ab OKFFB
- 4-seitig beschichtet mit HPL
- Farbton nach Wahl des AG in Standard-Farbton
- Einzellängen bis 3,5 m aus einem Stück
- Ausführung in einem Stück ohne Stoß
- Fuge zur Wand bzw. Fenster ca. 3 mm für Dichtstofffuge (separat beschrieben)
- einschl. Anpassarbeiten in Fensterlaibung
- alle Kanten gerundet mit Radius 5 mm
- Befestigung nicht sichtbar an geeigneter Massivholz-Unterkonstruktion

Statisch ausgelegt auf punktuelle Belastung von  
bis zu 200 kg bzw. 100 kg/m Lauflänge

AS 5.1 Ausführung Sitzbänke

- Material Holzwerkstoffplatte, feuchtebeständig  
z.B. Span P4, Sperrholz, nach Wahl des AN
- Dicke über 28 - 32 mm
- Kanten stumpf gestoßen
- sichtbare Kanten beschichtet mit HPL
- Fuge zur Wand bzw. angrenzenden Möbeln  
ca. 3 mm für Dichtstofffuge (separat beschrieben)
- einschl. Anpassarbeiten
- alle Kanten gerundet mit Radius 5 mm
- Befestigung nicht sichtbar an geeigneter Massivholz-Unterkonstruktion nach statischer Erfordernis

Statisch ausgelegt auf punktuelle Belastung von  
bis zu 200 kg bzw. 120 kg/m Lauflänge

\* Ende der Anforderungsspezifikationen \*

01.05.001 Einzelfensterbank, B=ca. 35 cm, L=ca. 255 cm

Einzelfensterbank als eine durchlaufende  
Fensterbank je Raum

- Breite ca. 35 cm nach Aufmaß
- Länge ca. 255 cm nach Aufmaß
- Ausführung gem. AS 5.1

Ausführungsort: Regelgeschoss (1.-4. OG)

98 St

EP

433.- 48 Soa. -

GP

Übertrag: 48 Soa. -



34 LV 3410 Schreinerarbeiten

01 LOS SCHREINER-MÖBEL

01.05.002 Einzelfensterbank, B=ca. 35 cm, L=ca. 195 cm

Einzelfensterbank als eine durchlaufende  
Fensterbank je Raum

- Breite ca. 35 cm nach Aufmaß
- Länge ca. 195 cm nach Aufmaß
- Ausführung gem. AS 5.1

Ausführungsort: MZWR 2. OG  
MZWR 4. OG

2 St

EP

433.-

GP

866.-

01.05.003 Einzelfensterbank, B=ca. 35 cm, L=ca. 175 cm

Einzelfensterbank als eine durchlaufende  
Fensterbank je Raum

- Breite ca. 35 cm nach Aufmaß
- Länge ca. 175 cm nach Aufmaß
- Ausführung gem. AS 5.1

Ausführungsort: DZ PFL 2. OG  
DZ PFL 4. OG

2 St

EP

391.-

GP

782.-

01.05.004 Einzelfensterbank, B=ca. 35 cm, L=ca. 400 cm

Einzelfensterbank als eine durchlaufende  
Fensterbank je Raum

- Breite ca. 35 cm nach Aufmaß
- Länge ca. 400 cm nach Aufmaß
- Ausführung gem. AS 5.1

Ausführungsort:  
Regelgeschoss Kopfbzimmer (1.-4. OG)

7 St

EP

644.-

GP

4.508.-

01.05.005 Sitzbank-Fensterbrett, B=ca. 45 cm, L=ca. 255cm

Einzelfensterbank als eine durchlaufende  
Sitzbank mit 3-tlg. senkrechter Blende  
gem. AS 5.2

- Breite ca. 45 cm nach Aufmaß
- Länge ca. 255 cm nach Aufmaß
- Höhe Sitzfläche ca. 54 cm ab OKFFB

Ausführung gem. Wandansicht:  
LUD\_5\_AA\_15W0203\_FA\_210125

Ausführung

- Dekor "Holzoptik" gem. AS 3.3
- vordere, senkrechte Blende von OK FFB bis UK  
Sitzfläche, Höhe = ca. 50 cm
- seitlich je eine Blende Breite = ca. 15 cm,  
Höhe = ca. 50 cm  
Blende ca. 15 cm zurückversetzt
- Farbton HPL Kante nach Wahl des AG in  
Standard-Farbton, passend zur Holzoptik

Übertrag:

55.058.-



34 LV 3410 Schreinerarbeiten  
 01 LOS SCHREINER-MÖBEL

- einschl. Anpassarbeiten in Fensterlaibung
- Fuge zur Wand bzw. PR-Fassade ca. 3 mm für Dichtstofffuge (separat beschrieben)

Ausführungsort: Regelgeschoss (1.-4. OG)  
 Pers. Aufenthalt

4 St

EP

512. —

GP

2.088. —

01.05.006 Sitzbank Raucherraum, B=ca. 60cm, L=ca. 397 cm

fest eingebaute Sitzbank gem. AS 5.2

- Breite ca. 60 cm
- Länge ca. 397 cm
- Höhe ca. 48 cm ab OKFFB

Ausführung gem. Wandansicht:  
 LUD\_5\_AA\_15W0026\_FA\_210125

Ausführung

- Dekor "Holzoptik" gem. AS 3.3
- vordere, senkrechte Blende von OK FFB bis UK Sitzfläche, Höhe = ca. 45 cm Blende ca. 20cm zurückversetzt
- Blende einschl. 5mm Schattenfuge zur optischen Ausbildung eines Sockels auf Höhe 10cm ab OK FFB
- Farbton HPL Kante nach Wahl des AG in Standard-Farbton passend zur Holzoptik
- einschl. Anpassarbeiten

Einsatzbereich: Raucherraum EG

1 St

EP

666. —

GP

666. —

01.05.007 Wie Position 01.05.006 :

Sitzbank Raucherraum, B=ca. 60cm, L=ca. 267 cm

fest eingebaute Sitzbank gem. AS 5.2  
 wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben jedoch

- Länge ca. 267 cm
- einschl. stirnseitiger Abschlussblende, ca. 20cm zurückversetzt, mit Frontblende stumpf gestoßen

Einsatzbereich: Raucherraum EG

1 St

EP

512. —

GP

512. —

01.05.008 Sitzbank Aufenthalt Patienten 620/255x60/45cm

fest eingebaute Sitzbankkombination bestehend aus Sitzbank mit Rückenlehne gem. AS 5.2 und Sitzfensterbank gem. AS 5.1 über Eck geführt

Ausführung gem. Wandansicht:  
 LUD\_5\_AA\_15W0237\_FA\_210125

>Sitzbank mit Rückenlehne gem. AS 5.2

- Breite ca. 60 cm nach Aufmaß
- Länge ca. 620 cm nach Aufmaß
- Höhe Sitzfläche ca. 48 cm ab OKFFB

Übertrag: 58.324. —

34 LV 3410 Schreinerarbeiten  
 01 LOS SCHREINER-MÖBEL

- Lehnflächenhöhe ca. 42 cm
- Rückenlehne ca. 5° nach hinten geneigt
- Gesamtbreite Rückenlehne ca. 15 cm unten  
im Sitzbankanschluss, ca. 3 cm oben
- Winkel Sitzbank - Rückenlehne ca 93°
- Breite Sitzfläche ca. 45 cm nach Aufmaß

## Ausführung

- Dekor "Holzoptik" gem. AS 3.3
- Sitzbank bündig mit 2-flg. Einbauschrank
- vordere, senkrechte Blende von OK FFB bis UK  
Sitzfläche, Höhe = ca. 45 cm,  
Blende ca. 20cm zurückversetzt
- Sitzbank seitlich offen
- Farbton HPL Kante nach Wahl des AG in  
Standard-Farbton, passend zur Holzoptik
- einschl. Anpassarbeiten
- hinteres Auflager und Halteleisten  
der Rückenlehne an Wand befestigt

## &gt; Sitzfensterbank gem AS 5.1

- Breite ca. 45 cm nach Aufmaß
- Länge ca. 255 cm nach Aufmaß
- Höhe Sitzfläche ca. 48 cm ab OKFFB

## Ausführung

- Dekor "Holzoptik" gem. AS 3.3
- vordere, senkrechte Blende von OK FFB bis UK  
Sitzfläche, Höhe = ca. 45 cm,  
Blende ca. 20cm zurückversetzt
- Farbton HPL Kante nach Wahl des AG in  
Standard-Farbton, passend zur Holzoptik
- einschl. Anpassarbeiten

Ausführungsort: Regelgeschoss (1.-4.OG)  
Aufenthalt Patienten

## Montage:

Sitzbank mit Rückenlehne und Sitzfensterbank  
unsichtbar fest verbunden,  
Blenden stumpf gestoßen  
Verschraubung der Sitzbänke untereinander  
und mit Wandbefestigung einschl. Unterkonstr.,  
Aufmaß und Anpassung der Blenden an Raum,  
einschl. Abfugung zu Boden, Wand, Fenster

Sitzbankkombination komplett in fix und  
fertiger Ausführung montiert

4 St

EP

3233.-

GP

12.832.-

01.05.009 Wie Position 01.05.008 (Seite 58):  
Sitzbank Personalaufenthalt 350x60 cm

fest eingebaute Sitzbank gem. AS 5.2  
wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben  
jedoch:

- Länge ca. 350 cm nach Aufmaß

Ausführung gem. Wandansicht:  
LUD\_5\_AA\_15WU139\_FA\_210125

## Ausführung

- Sitzbank fest eingebaut zwischen Küchenzeile

Übertrag: 71.256.-

34 LV 3410 Schreinerarbeiten  
01 LOS SCHREINER-MÖBEL

---

- und Außenwand,  
- vordere, senkrechte Blende von OK FFB bis UK  
Sitzfläche, Höhe = ca. 45 cm,  
Blende ca. 20cm zurückversetzt  
- einschl. Ausklinkung der Sitzfläche im  
Bereich des Heizkörpers an der Außenwand von  
VK Sitzbank bis VK vordere UK-Blende,  
Abmessungen ca. 15 x 20 cm

Ausführungsort: Aufenthalt Personal UG

1 St

EP

1799.-

GP

1.799.-

01.05.010 Dichtstofffuge Sitz-/Fensterbank

Umlaufende Dichtstofffuge an der  
Sitz-/Fensterbank Farbe weiß

auf Silikonbasis  
- zum Fassadenelement

auf Acrylbasis  
- seitlich zur angrenzenden Wand  
- unter der Fensterbank zum Trockenputz

in allen Einzellängen

690 m

EP

8.-

GP

5.520.-

---

Summe Titel 01.05

Sitzmöbel, Fensterbretter, Netto:

78.575.-

---

Übertrag: .....

**01.06 Titel Leitstellen/Arbeitsplätze**

## AS 6.1 PC Halterung

- entfällt -  
wird durch Gewerk lose Möblierung geliefert

## AS 6.2 Unterblende stirnseitig

Unterblende als Schreibtischauflager und  
Schreibtischabschluss, stirnseitig,

- > HPL-Span gem. AS 1.3
- > d = 40 mm
- > Kantenbearbeitung ABS-Kante gem. AS 1.6
- > Abmessung i.d.R. 92 x 75

## AS 6.3 Arbeitsplatte mit Kabeldurchführung

Schreibtisch-Arbeitsplatte mit je 2 Kabeldurch-  
führungen je Arbeitsplatz bzw. PC-Halterung

- > HPL-Span gem. AS 1.3
- > d = 40 mm
- > Kantenbearbeitung ABS-Kante gem. AS 1.6  
umlaufend
- > Plattenstöße mit eingefrästen  
Plattenverbinder und flächenbündig durch  
Dübel/Lamello ausgeführt, ABS-Kante an  
Stoßkanten, exakte V-Fuge

Kabeldurchlass mit flexibler Bürstendichtung

- > Aluminium
- > Kabelausschnitt 20 x 40 mm
- > Ausführung 2-teilig, rund
- > Montage zum Eindrücken
- > Bohrloch-Durchmesser 80 mm

## AS 6.4 Hochtheke über GK Wand

Hochtheke als Schreibtischaufbau in 3  
verschiedenartigen Ausführungen

- > HPL-Span gem. AS 1.3 bzw. AS 1.5  
(Brandklasse nach Pos.-Beschreibung)
- > d = 19 mm Außenwand, Unterkonstruktion
- > d = 40 mm obere Ablage, Stirnseiten
- > Kantenbearbeitung ABS-Kante gem. AS 1.6
- > verdeckte Verschraubung mit Unterkonstruk-  
tionsrückwand und Arbeitsplatte
- > Ausführung als Theke an Schreibtisch:  
Abmessungen i.d.R. Länge x 35 x 122 cm  
einschl. oberer Tresenablage,  
mit Rückwandverkleidung flurseitig  
Abmessungen i.d.R. Länge x 122 cm  
einschl. Rollo abschließbar,  
Abmessungen Länge x 40 cm  
einschl. Sockelausbildung h=10cm,  
zurück versetzt

>Ausführung als Theke über GK Wand:

Übertrag: .....

34 LV 3410 Schreinerarbeiten  
01 LOS SCHREINER-MÖBEL

---

Abmessungen i.d.R. Länge x 55 x 122 cm  
obere Ablage über GK Wand geführt,  
mit GK Wandverkleidung flurseitig  
Abmessungen i.d.R. Länge x 118 cm  
einschl. Sockelausbildung h=10cm,  
zurück versetzt

>Ausführung als Theke über GK Wand mit  
Überstand:  
Abmessungen i.d.R. Länge x 7 x 122 cm  
obere Ablage über GK Wand geführt mit  
Überstand l= 20cm,  
mit GK Wandverkleidung flurseitig  
Abmessungen i.d.R. Länge x 118 cm  
einschl. Sockelausbildung h=10cm,  
zurück versetzt

#### AS 6.5 Blätterfach A4

Blätterablagefach als Auflager von Hochtheke,  
in H-Form, ohne Rückwand

- > HPL-Span gem. AS 1.3 bzw. AS 1.5  
(Brandklasse nach Pos.-Beschreibung)
- > Seitenwände d = 19 mm
- > 4 Stück Ablagen d = mind. 12 mm
- > Ablage in Seitenwand verdeckt befestigt  
und verleimt, z.B. Lamello, Nut-Feder
- > Kantenbearbeitung ABS-Kante gem. AS 1.6
- > Abmessung i.d.R. 35 x 31 x 49 cm  
variiert nach Positionsbeschreibung

\* Ende Anforderungsspezifikationen \*

01.06.001 Arbeitstisch Werkraum, ca. 232x80x75cm

Abmessungen:  
ca. 232 x 80 x 75 cm

Ausführung gem. Wandansicht:  
LUD\_5\_AA\_15WU128\_FA\_210125

- Ausführung:
- > Arbeitstisch mit HPL-Tischplatte gem. AS 1.3  
Dicke d = ca. 40 mm  
Dekor: "weiß"  
einschl. Kantenbearbeitung
  - > Untergestell: Vierbein-Untergestell aus  
Stahlrohr, Durchmesser ca. D = 50 mm  
Farbe: dunkelgrau
  - > Rundfuß versetzbare Füße, zurückgesetzt

Ausführungsbereich:  
> Werkraum UG

Montage:  
Arbeitstisch entlang der Stb.-Außenwand fest

Übertrag: .....



34 LV 3410 Schreinerarbeiten  
01 LOS SCHREINER-MÖBEL

---

montiert, oberhalb bauseitigem Heizkörper,  
Aufmaß und Anpassung der Möbel an Raum,  
einschl. Abfugungen zur Wand

Komplett in fix und fertiger Ausführung  
betriebsbereit montiert

1 St

EP

312.-

GP

312.-

01.06.002 Schreibtisch Leitstelle EG 280x80x75cm

Schreibtisch Leitstelle fest eingebaut  
einschl. Anpassung im Nischenbereich

Abmessungen:  
ca. 280 x 80 x 75 cm

Ausführung gem. Wandansicht:  
LUD\_5\_AA\_15W0008\_FA\_210125

Ausführung:

- > Schreibtisch mit HPL-Tischplatte gem. AS 1.3,  
Dicke d = ca. 40 mm  
Dekor: Holzoptik  
einschl. Kantenbearbeitung
- > höhenverstellbar über eine Höhe von  
68 bis 76 cm, mittels Stellschrauben
- > Untergestell: Vierbein-Untergestell aus  
Stahlrohr, Durchmesser ca. D = 50 mm  
Farbe: dunkelgrau
- > Rundfuß versetzbare Füße, zurückgesetzt

Ausführungsbereich:  
> Leitstelle EG

Montage:

Schreibtisch fest  
Aufmaß und Anpassung der Möbel an Raum,  
einschl. Aussparung im Bereich der  
Wandrücksprünge einschl. Abfugungen zur Wand  
mit Ausnahme des Fensterbereiches

Komplett in fix und fertiger Ausführung  
betriebsbereit montiert

1 St

EP

2211.-

GP

2.211.-

01.06.003 Arbeitstisch U-Form,  
ca. 425/350/369 x 80/80/65 x 75cm

Arbeitstisch fest montiert in U-Form einschl.  
Ablagefach und Ausziehfächer für Eurokisten,  
teilintegriert in Postfachschränk

Abmessungen:  
ca. 425/350/369 x 80/80/65 x 75cm

Ausführung gem. Wandansicht:  
LUD\_5\_AA\_15W0082\_FA\_210125

Schreibtisch:

- > Arbeitsplatte gem. AS 6.3  
Dekor: "weiß"  
Abmessungen: 425/350/369 x 80/80/65 cm
- > Untergestell: 4 St Einbein-Untergestell aus

Übertrag: 2.523.-

34 LV 3410 Schreinerarbeiten

01 LOS SCHREINER-MÖBEL

Stahlrohr, Durchmesser ca. D = 50 mm  
Farbe: dunkelgrau  
> Rundfuß versetzbare Füße, zurückgesetzt  
> Schreibtischplatten rückseitig mit  
Metall-Winkel an GK-Wand befestigt,  
Abmessung Metall-Winkel nach Wahl des AN gem.  
statischer Erfordernis,

## Ablage:

> Korpus ohne Deckel  
Abmessungen ca. 60 x 80 x 70 cm einschl.  
2 lose Fachböden  
> Ablagefach fest mit Schreibtischplatte  
verbunden, unsichtbar befestigt

## Ausziehfächer für Eurokisten:

> Korpus ohne Deckel  
Abmessungen ca. 290 x 65 x 70 cm  
5 St Mittelseiten  
6 St Fachböden ausziehbar  
> 3 tlg. Sockelleiste bestehend aus  
1 St. ca. 291 x 10 cm  
2 St. ca. 65 x 10 cm  
zurückversetzt, Außenecke der Sockelleiste  
stumpf gestoßen

## Ausführungsbereich:

> Post EG

## Montage:

Schreibtischanlage mit Ablagefächer und  
Ausziehfächer umlaufend fest montiert,  
einschl. Befestigung an Wand und angrenzende  
Möbel.  
Aufmaß und Anpassung der Möbel an Raum,  
einschl. Abfugungen zur Wand  
Komplett in fix und fertiger Ausführung  
betriebsbereit montiert

1 st

EP

3666.- GP 3.666.-

01.06.004 3-tlg. Arbeitsplatz 360x92x75cm

3-tlg. Arbeitsplatz als Raumtrenner bestehend  
aus 2 fest stehenden Schreibtischen und  
einer Klapptischplatte mittig

## Ausführung gem. Wandansicht:

LUD\_5\_AA\_15WU134\_FA\_210125

LUD\_5\_AA\_15WU135\_FA\_210125

Gesamtabmessung: ca. 360 x 92 x 75 cm  
Abmessung Schreibtische: ca. 125 x 92 x 75 cm  
Abmessung Klapptisch: ca. 110 x 92 cm

## Dekore:

> alle Oberflächen in "Holzoptik"

## Ausführung Schreibtisch:

> HPL-Tischplatte gem. AS 1.3,  
Dicke d = ca. 40 mm  
einschl. Kantenbearbeitung  
> Untergestell: Zweibein-Untergestell aus  
Stahlrohr, Durchmesser ca. D = 50 mm  
Farbe: dunkelgrau

Übertrag: 6.183.-

34 LV 3410 Schreinerarbeiten

01 LOS SCHREINER-MÖBEL

---

- > Rundfuß versetzbare Füße, zurückgesetzt
- > einschl. Rückwand-Blende von OKFFB bis UK Arbeitsplatte, ca. 20cm zurückversetzt, an Arbeitsplatte befestigt,
- > einschl. Unterblende einseitig gem. AS 6.2
- > Tischplatten einseitig mit Metall-Winkel an GK-Wand befestigt, Abmessung Metall-Winkel nach Wahl des AN gem. statischer Erfordernis,

Ausführung Klapptischplatte:

- > HPL-Tischplatte gem. AS 1.3, Dicke d = ca. 40 mm einschl. Kantenbearbeitung

Ausführung Schreibtisch für Hochtheke:

- > HPL-Tischplatte gem. AS 1.3, Dicke d = ca. 40 mm einschl. Kantenbearbeitung
- > Untergestell: Zweibein-Untergestell aus Stahlrohr, Durchmesser ca. D = 50 mm Farbe: dunkelgrau
- > Rundfuß versetzbare Füße, zurückgesetzt
- > einschl. Rückwand-Blende von OKFFB bis UK Arbeitsplatte, bündig mit Außenkante Schreibtischplatte, stumpf gestoßen, an Arbeitsplatte befestigt,
- > einschl. Unterblende einseitig gem. AS 6.2
- > Tischplatten einseitig mit Metall-Winkel an GK-Wand befestigt, Abmessung Metall-Winkel nach Wahl des AN gem. statischer Erfordernis,

Ausführung 1 Stk. Hochtheke als  
Schreibtischaufbau

- > HPL-Span gem. AS 1.3 bzw. AS 1.5 (Brandklasse nach Pos.-Beschreibung)
- > d = 19 mm Außenwand, Unterkonstruktion, Rückwandverkleidung
- > d = 40 mm obere Ablage, Stirnseiten
- > Kantenbearbeitung ABS-Kante gem. AS 1.6
- > verdeckte Verschraubung mit Schreibtischrückwand und Arbeitsplatte
- > Ausführung als Tischablage  
Abmessungen i.d.R. Länge x 35 x 53 cm als Tischablage auf Arbeitsplatte stehend bündig mit Tischplatte, einschl. Rückwandverkleidung bündig zur oberen Ablage  
Abmessungen i.d.R. Länge x 118 cm

- 1 Stk. Blätterfächer in Hochtheke gem. AS 6.6:
  - > ca. 35 x 31 x 49 cm

Ausführungsbereich:

- > Warten / Sekretariat UG

Montage:

Schreibtische mit Wandbefestigung einschl. Unterkonstruktion, Klapptischplatte mit geeigneten Scharnieren und Auflager zum Öffnen und Schließen im 90° Winkel, Scharniere und Metall-Winkel Auflager nach statischer Erfordernis an angrenzende Schreibtischkonstruktionen befestigt. Aufmaß und Anpassung der Möbel an Raum, einschl. Abfugungen zu Boden, Wand

Übertrag: 6.183:...

34 LV 3410 Schreinerarbeiten  
01 LOS SCHREINER-MÖBEL

---

Komplett in fix und fertiger Ausführung  
betriebsbereit montiert.

1 St

EP

4.122. —

GP

4.122. —

01.06.005 2-tlg. Arbeitsplatz 200x80x75cm

2-tlg. Arbeitsplatz als Rauntrenner bestehend  
aus einem Schreibtisch und einer  
Klapptischplatte

Ausführung gem. Wandansicht:

LUD\_5\_AA\_15W0004\_FA\_210125

LUD\_5\_AA\_15W0005\_FA\_210125

LUD\_5\_AA\_15W0006\_FA\_210125

Gesamtabmessung: ca. 200 x 80 x 75 cm

Abmessung Schreibtisch: ca. 135 x 80 x 75 cm

Abmessung Klapptisch: ca. 65 x 80 cm

Dekore:

> alle Oberflächen in "weiß"

Ausführung Schreibtisch:

> Arbeitsplatte gem. AS 6.3

> Arbeitsplatte einseitig mit Metall-Winkel  
an GK-Wand befestigt, Abmessung Metall-Winkel  
nach Wahl des AN gem. statischer Erfordernis,

> Untergestell: Zweibein-Untergestell aus  
Stahlrohr, Durchmesser ca. D = 50 mm

Farbe: dunkelgrau

> Rundfuß versetzbare Füße, zurückgesetzt

> einschl. Blende unterhalb der Arbeitsplatte,  
ca. 20cm zurückversetzt, an Arbeitsplatte  
befestigt, UK Blende ca. 20cm über OKFFB

Abmessung Blende: ca. 135 x 51 cm

Ausführung Klapptischplatte:

> HPL-Tischplatte gem. AS 1.3,

Dicke d = ca. 40 mm

einschl. Kantenbearbeitung

> Klapptischplatte mit geeignetem Scharnier  
an Arbeitsplatte gefestigt

> GK-wandseitig Metall-Winkel-Auflager,  
Abmessung Metall-Winkel

nach Wahl des AN gem. statischer Erfordernis

Ausführungsbereich:

> Aufnahme EG

Montage:

Schreibtisch mit Wandbefestigung einschl.  
Unterkonstruktion,

Klapptischplatte mit geeigneten Scharnieren  
und Auflager zum Öffnen und Schließen im 90°

Winkel, Scharniere und Auflager nach statischer  
Erfordernis unsichtbar an angrenzender Wand

Übertrag: 10.311. —



34 LV 3410 Schreinerarbeiten  
 01 LOS SCHREINER-MÖBEL

bzw. Schreibtisch befestigt  
 Aufmaß und Anpassung der Möbel an Raum,  
 einschl. Abfugungen zur Wand

Komplett in fix und fertiger Ausführung  
 betriebsbereit montiert.

3 St

EP

2633.- GP 7.889.-

01.06.006 Wie Position 01.06.005 (Seite 66):  
 2-tlg. Arbeitsplatz 274x80x75cm

2-tlg. Arbeitsplatz als Raumtrenner bestehend  
 aus einem Schreibtisch und einer  
 Klapptischplatte wie zuvor in vollem Wortlaut  
 beschrieben, jedoch

Ausführung gem. Wandansicht:  
 LUD\_5\_AA\_15W0007\_FA\_210125

Gesamtabmessung: ca. 274 x 80 x 75 cm  
 Abmessung Schreibtisch: ca. 209 x 80 x 75 cm  
 Abmessung Klapptisch: ca. 65 x 80 cm

1 St

EP

2889.- GP 2.889.-

01.06.007 Arbeitsplatz mit Glastrennwand/Tür

Arbeitsplatz mit Glastrennwand und  
 Tür als Raumtrenner

Ausführung gem. Wandansicht:  
 LUD\_5\_AA\_15W0003\_FA\_210125

Gesamtabmessung: ca. 200 x 100 x 213 cm  
 Abmessung Schreibtisch: ca. 125 x 100 x 75 cm  
 Abmessung Glastrennwand: ca. 125 x 139 cm  
 Abmessungen 1-flg Tür: ca. 65 x 214 cm

Dekore:  
 > alle Oberflächen in "weiß"

Ausführung Schreibtisch:  
 > HPL-Tischplatte gem. AS 1.3,  
 Dicke d = ca. 40 mm  
 einschl. Kantenbearbeitung  
 > Rückwand als Blende d=19mm  
 von OKFFB bis UK Tischplatte ca. 30cm zurück  
 versetzt mittig unter Glastrennwandscheibe  
 gesetzt  
 > Untergestell: Zweibein-Untergestell aus  
 Stahlrohr, Durchmesser ca. D = 50 mm  
 Farbe: dunkelgrau  
 > Rundfuß versetzbare Füße, zurückgesetzt  
 > Tischplatte einseitig mit Metall-Winkel  
 an GK-Wand befestigt, Abmessung Metall-Winkel  
 nach Wahl des AN gem. statischer Erfordernis,

Ausführung Glastrennwand:  
 > 10mm ESG  
 > umlaufend Glashalteleisten in U-Form  
 Abmessung Ansichtsstege: 2,5 - 4 cm  
 Material: Aluminium eloxiert

Übertrag: 21.039.-

34 LV 3410 Schreinerarbeiten  
01 LOS SCHREINER-MÖBEL

---

- > Glasausschnitt als Durchreiche  
Abmessung ca. 50 x 35 cm
- > Kanten gebrochen und geschliffen
- > eingepasst zwischen Tischplatte  
Schreibtisch, Trockenbauwand und Tür

Ausführung 1-flg. Tür:

- > Abmessung Türblatt: ca. 65 x 213 cm
- > Stärke: ca. 4 cm
- > Blockrahmen bxt: ca. 5 x 4 cm
- > Türkonstruktion gem. AS 1.3 einschl.  
Kantenbearbeitung gem. AS 1.6
- > Tür von Innen abschließbar mit  
Zylinderschloss
- > einschl. Türbänder als Aufschraubband,  
kassenseitig, Öffnungswinkel 90°
- > einschl. Wandtürstopper
- > Blockrahmen befestigt an Boden, Abhangdecke,  
angrenzender Glaswand/  
Schreibtischkonstruktion und GK-Wand,  
einschl. Abfugung zu angrenzenden Bauteilen

Ausführungsbereich:

- > Aufnahme EG

Montage:

Schreibtisch mit Wandbefestigung einschl.  
Unterkonstruktion,  
Glastrennwand und Türkonstruktion fest montiert  
mit geeigneten Befestigungsmitteln nach  
statischer Erfordernis unsichtbar an  
angrenzende Bauteile befestigt,  
Aufmaß und Anpassung der Möbel/Türe an Raum,  
einschl. Abfugungen zur Wand

Komplett in fix und fertiger Ausführung,  
betriebsbereit montiert.

1 St

EP

2238.-

GP

2.238.-

01.06.008 Werkbank, ca. 350x60x85cm

Werkbank fest montiert zwischen Schrankanlage  
und unterhalb des bauseitigen Kabelkanals

Abmessungen:

ca. 350 x 60 x 85 cm

Ausführung gem. Wandansicht:

LUD\_5\_AA\_15WU128\_FA\_210125

Ausführung:

- > Werkbank mit HPL-Tischplatte gem. AS 1.3  
Dicke d = ca. 40 mm  
aus einem Stück  
Dekor: "weiß"  
einschl. Kantenbearbeitung
- > Untergestell: 2x Vierbein-Untergestell aus  
Stahlrohr, Durchmesser ca. D = 50 mm  
Farbe: dunkelgrau
- > Rundfuß versetzbare Füße, zurückgesetzt

Ausführungsbereich:

- > Werkraum UG

Übertrag:

23.338.-



34 LV 3410 Schreinerarbeiten  
 01 LOS SCHREINER-MÖBEL

Montage:  
 Schreibtisch an Schrankanlage  
 und unterhalb des bauseitigen  
 Kabelkanals fest montiert,  
 einschl. Befestigung an Wand/Kabelkanal  
 und angrenzendem Möbel  
 Aufmaß und Anpassung der Möbel an Raum,  
 einschl. Abfugungen zur Wand

Komplett in fix und fertiger Ausführung  
 betriebsbereit montiert

1 St

EP

388.-

GP

388.-

01.06.009 Schreibtisch Leitstelle Regelgeschoss

Tischanlage 1-seitig mit 1 Wandanschluss  
 mit Hochtheke

Tresenplatte aus schwer entflammbaren  
 Materialien  
 Plattenmaterial B1 gem. AS 1.4 und AS 1.5

Ausführung gem. Wandansicht:  
 LUD\_5\_AA\_15W0227\_FA\_210125

Abmessung ca. 175 x 92 x 122 cm

Ausführungsbereich:  
 > Leitstelle Regelgeschoss (1.-4. OG)

1 Stk Unterblende stirnseitig gem. AS 6.2:  
 > Abmessung ca. 92 x 75 cm

1 Stk Untergestell stirnseitig  
 > Untergestell: 1x Zweibein-Untergestell aus  
 Stahlrohr, Durchmesser ca. D = 50 mm  
 Farbe: dunkelgrau  
 > Rundfuß versetzbare Füße, zurückgesetzt

Arbeitsplatte gem. AS 6.3:  
 > ca. 175 x 92 cm

Hochtheke gem. AS 6.4:  
 > ca. 175 x 55 x 122 cm, einsitig geschlossen,  
 Ausführung als Tresen über GK Wand  
 Tresenplatte gem. AS 1.5

Blätterfächer gem. AS 6.5:  
 > 1 Stk. Tischseite 37 x 35 x 43 cm

Montage:  
 Mit Wandbefestigung einschl. Unterkonstruktion,  
 Aufmaß und Anpassung der Möbel an Raum und  
 GK-Wand, einschl. Abfugungen zu Boden, Wand

Komplett in fix und fertiger Ausführung  
 betriebsbereit montiert.

4 St

EP

1238.-

GP

4.556.-

01.06.010 Hochtresen Leitstelle Regelgeschoss

Tischanlage 1-seitig mit 1 Wandanschluss  
 mit Hochtheke

Übertrag:

28.682.-

34 LV 3410 Schreinerarbeiten  
01 LOS SCHREINER-MÖBEL

---

Tresen aus schwer entflammbaren Materialien  
Plattenmaterial B1 gem. AS 1.4 und AS.1.5

Ausführung gem. Wandansicht:  
LUD\_5\_\_AA\_15W0227\_FA\_210125

Abmessung ca. 175 x 67 x 122 cm

Ausführungsbereich:  
> Leitstelle Regelgeschoss (1.-4. OG)

1 Stk Unterblende stirnseitig gem. AS 6.2:  
> Abmessung ca. 67 x 100 cm

1 Stk Untergestell stirnseitig  
> Untergestell: 1x Zweibein-Untergestell aus  
Stahlrohr, Durchmesser ca. D = 50 mm  
Farbe: dunkelgrau  
> Rundfuß versetzbare Füße, zurückgesetzt

Arbeitsplatte gem. AS 6.3:  
> ca. 175 x 67 cm

Hochtheke gem. AS 6.4:  
> ca. 175 x 70 x 122 cm, einsitig geschlossen  
Ausführung als Tresen über GK-Wand mit  
Überstand  
Tresenplatte gem. AS 1.5

Montage:  
Mit Wandbefestigung einschl. Unterkonstruktion,  
Aufmaß und Anpassung der Möbel an Raum und  
GK-Wand, einschl. Abfugungen zu Boden, Wand

Komplett in fix und fertiger Ausführung  
betriebsbereit montiert.

4 St

EP

1144.- 4.576.-

GP

---

Summe Titel 01.06

Leitstellen/Arbeitsplätze, Netto:

33.258.-

---

Übertrag: .....

34 LV 3410 Schreinerarbeiten  
01 LOS SCHREINER-MÖBEL

---

**01.07 Titel Sonstiges**

01.07.001 Spiegel 60x85cm

Spiegel aus 4mm Sicherheitskristallspiegel  
mit gefasten und polierten Kanten,  
auf 19mm FPY Trägerplatte, mit 2mm ABS-  
Kante gem. AS 1.6.  
Die ABS Kante steht vor der Spiegelkante

Abmessungen Spiegel b x h: 60 x 85cm

Spiegel bündig mit OK Türzarge

Die Montage ist so auszuführen, dass von außen  
keine Befestigung sichtbar ist, dass  
ungewolltes Aushängen aber verhindert wird,  
bei Bedarf abnehmbar.

Ausführungsort: Bäder UG, EG

Herstellen, Lieferung und Montage einschl.  
aller Anpassarbeiten.

26 St

EP

142. —

GP

3.682. —

01.07.002 Wickeltisch, ca. 126x80x100cm

Wickeltisch bestehend aus 1 St Schrank mit  
durchgehender Tischplatte, 3-seitiger  
Wandschutz, Sockel- und Wandblenden

Ausführung gem. Wandansicht:  
LUD\_5\_AA\_15W0019\_FA\_210125

Gesamtabmessung: ca. 126 x 80 x 100 cm

Dekore:

&gt; alle Oberflächen in "weiß"

Schrank:

- > Korpus 110x 80 x 75 cm ohne Deckel
- > 2-flg. Drehtüre mit Bügelgriff,  
aufschlagend, abschließbar
- > 1 St loser Fachboden
- > einschl. Drehstangenschloss

Tischplatte:

- > HPL-Tischplatte gem. AS 1.3  
Abmessungen ca. 126 x 80 cm  
Dicke d = ca. 40 mm  
Dekor: "weiß"  
einschl. Kantenbearbeitung

Blenden/Wandschutz:

- > 1 St Sockelblende ca. 126 x 10 cm  
zurückversetzt
  - > 2 St Wandanschlussblende  
ca. 10 x 71 cm
  - > 1 St 3-teiliger Wandschutz bestehen aus
    - 1 St ca. 126 x 10 cm
    - 2 St ca. 80 x 10 cm
- Außenecken stumpf gestoßen, einschl.  
Kantenbearbeitung gem. AS 1.6

Übertrag:

3.682. —

34 LV 3410 Schreinerarbeiten  
01 LOS SCHREINER-MÖBEL

---

Wandschutz auf Tischplatte fest montiert,  
unsichtbar befestigt

Ausführungsort:  
- Wickelplatz EG

Montage:  
Wickeltischanlage fest montiert,  
mit Wandbefestigung,  
Aufmaß und Anpassung der Blenden an Raum,  
einschl. Abfugung zu Boden, Wand

Wickeltisch komplett in fix und fertiger  
Ausführung, betriebsbereit montiert

1 St

EP

1233.- 1.233.-

GP

01.07.003 Wandpaneel für Waschtisch 120x205 cm

Wandpaneel auf bauseitiger GK-Vorsatzschale  
montiert als Spritzschutz für Waschtisch

Ausführung gem. Wandansicht:  
LUD\_5\_AA\_15W0209\_FA\_210125

Abmessung: ca. 120 x 205 cm

Ausführung Wandpaneel:

- Wandpaneel gem AS 1.3
- Stärke: ca. 19mm
- beidseitig HPL beschichtet, Dekor: "weiß"
- umlaufend ABS-Kante gem. AS 1.6,  
Kanten gerundet
- Wandpaneel mit geeignetem Kleber auf  
bauseitige GK-Vorsatzschale geklebt
- einschl. 10 Stk. Bohrungen für Installation  
von 2 St. Desinfektionsmittelspendern,  
Wandarmatur, Waschtisch, Ablage,  
Handtuchhalter
- Bohrungen vor Ort, Höhe nach örtlichen  
Bedingungen
- einschl. Spiegel aufgeklebt  
Abmessungen ca. 60 x 80 cm  
OK Spiegel bündig mit OK Wandpaneel
- einschl. Ablagebrett unterhalb Spiegel,  
unsichtbar befestigt, Befestigungsmittel  
nach Wahl des AN gem. statischer Erfordernis
- Ablagebrett gem. AS 1.3, Dekor "weiß"  
Abmessungen ca. 60 x 15 cm  
einschl. Kantenbearbeitung gem. AS 1.6

Ausführungsort:  
Regelgeschoss U/B (1.-4. OG)

Montage:  
Wandpaneel bündig mit OK Türzarge exakt auf  
GK-Vorsatzschale fest verklebt,  
Kante bündig zu Ecke Vorsatzschale  
Aufmaß und Anpassung des Wandpaneels an Raum,  
einschl. Abfugung zu Boden, Wand

Wandpaneel komplett in fix und fertiger  
Ausführung, betriebsbereit montiert

4 St

EP

233.- 1.136.-

GP

Übertrag: 6.121.-



34 LV 3410 Schreinerarbeiten  
01 LOS SCHREINER-MÖBEL

---

01.07.004 Wandpaneel für Installationen 120x7,5x289cm

Wandpaneel als Vorsatzschale für bauseitige  
Medizintechnikinstallationen

Ausführung gem. Wandansicht:  
LUD\_5\_AA\_15W0209\_FA\_210125

Abmessung: ca. 120 x 7,5 x 289 cm

Ausführung Wandpaneel:

- Wandpaneel gem AS 1.3
- Stärke: ca. 19mm
- beidseitig HPL beschichtet, Dekor: "weiß"
- umlaufend ABS-Kante gem. AS 1.6,  
Kanten gerundet, stumpf gestoßen
- Wandpaneel unsichtbar an bauseitige  
GK-Wand befestigt, Befestigungsmittel  
nach Wahl des AN gem. statischer Erfordernis
- einschl. Wandverstärkung für bauseitige  
Geräteträgerschiene,  
Abmessung Wandverstärkung ca. 180 x 1000mm  
beginnend ab 1110mm OKFFB
- einschl. ca. 15 Stk. Bohrungen für  
ELT-Installation und Geräteträgerschienen
- Bohrungen vor Ort, Höhe nach örtlichen  
Bedingungen

Ausführungsort:  
Regelgeschoss U/B (1.-4. OG)

Montage:

Wandpaneel unsichtbar an GK-Wand befestigt  
einschl. Unterkonstruktion nach Wahl des AN,  
Aufmaß und Anpassung des Wandpaneels an Raum,  
einschl. Abfugung zu Boden, Wand, Decke

Wandpaneel komplett in fix und fertiger  
Ausführung, betriebsbereit montiert

4 St

EP

388.- GP 1552.-

01.07.005 2-flg. Schiebetür vor GK Wand

2-flg. Schiebetür einschl.  
Abdeckung der Schiebetürbeschläge vor  
bauseitiger GK-Wandöffnung montiert

Ausführung gem. Wandansicht:  
LUD\_5\_AA\_15WU137\_FA\_210125

Abmessung GK Wandöffnung: ca. 300 x 214 cm  
Abmessung 2-flg. Schiebetür je Flügel:  
ca. 150 x 213 cm

Dekor: "weiß"

Ausführung Schiebetüren:

- 2-flg. Schiebetür gem AS 1.3
- d= 30mm beidseitig HPL beschichtet
- Kantenbearbeitung umlaufend gem. AS 1.6
- je Türblatt 2 Stk. Bügelgriffe für  
Holzschiebetüren

Übertrag:

7.673.-



34 LV 3410 Schreinerarbeiten  
 01 LOS SCHREINER-MÖBEL

## Ausführung Aufhängung:

- Ausführung gem AS 1.3 HPL beschichtet  
einschl. Kantenbearbeitung gem. AS 1.6
- Leiste zur Aufnahme der Führungsschiene  
verdeckt liegend an GK Wand befestigt,  
Befestigungsmittel nach Wahl  
des AN gem. statischer Erfordernis
- Abmessung Leiste ca. 7 x 600 cm
- Stärke ca. 38mm
- 3-seitige abnehmbare Blende stumpf gestoßen  
unsichtbar vor Schiebetürenbeschlag montiert  
bestehend aus
  - 1 St Frontblende ca. 1,5 x 600cm
  - 2 St Seitenblenden ca. 1,5 x 7 cm
- einschl. 2 Stk. Schiebetürbeschläge für  
Holzschiebetüren ohne Bodenführungsschiene,  
als Deckenaufhängung, je Türblatt ein  
Beschlag, Türblattführung auf der GK-Wand  
montiert

Ausführungsort: GRP THRP TS-15.01.137  
 LAG GER TS-15.01.138

Aufmaß und Anpassung der Türkonstruktion an  
 Raum, einschl. Abfugung der Abkofferung zur  
 Aufnahme des Beschlages zur Wand

Schiebetüren einschl. Aufhängung komplett in  
 fix und fertiger Ausführung, betriebsbereit  
 montiert

1 St

EP

4223.- 4.223.-

GP

Summe Titel 01.07

Sonstiges, Netto:

11.836.-

Übertrag: .....

34 LV 3410 Schreinerarbeiten  
01 LOS SCHREINER-MÖBEL

**01.08 Titel Stundenlohnarbeiten**

## Verrechnungssätze für Löhne

Die Verrechnungssätze für die nachstehenden Lohn- und Berufsgruppen sind unaufgegliedert anzubieten.

In ihnen sind enthalten:

- Lohn- und Gehaltskosten
- Lohn- und Gehaltsnebenkosten
- Sozialkosten einschließlich Sozialkassenbeiträge
- Gemeinkostenanteile
- Gewinn
- Sämtliche An- und Abfahrten  
(Fahrzeug- u. Transportkosten)
- Sämtliche Lohnkosten der An- u. Abfahrten  
(Mannstunden)

Zuschläge zu den Verrechnungssätzen für vom Auftraggeber angeordnete oder zu vertretende Nacht-, Sonntags-, Feiertags- und Mehrarbeit (Überstunden) sind gesondert nachzuweisen. Beschäftigt der Bieter bei einer der nachstehenden Lohn-/Berufsgruppen keine Arbeitskräfte, hat er dies anzugeben und statt dessen den Einsatz möglichst gleichwertiger Arbeitskräfte anzubieten. Die Ausführung von Regiearbeiten erfolgt nur im Bedarfsfall auf besondere Anordnung der Objektüberwachung. Über die ausgeführten Leistungen sind fortlaufend nummerierte Regieberichte anzufertigen, die Art und Umfang der Arbeiten erschöpfend beschreiben. Die Berichte sind jeweils spätestens am nächsten Werktag bei der Objektüberwachung zur Prüfung vorzulegen.

Im nachfolgenden Titel "Stundenlohnarbeiten" sind Bedarfsleistungen beschrieben. Die Leistungen sind im Bedarfsfalle nach schriftlicher Anordnung durch die Objektüberwachung auszuführen. Eine Beauftragung erfolgt jeweils im Einzelfall. Ein Anspruch des AN auf die Ausführung der nachfolgend beschriebenen Leistungen besteht grundsätzlich nicht, auch wenn diese zunächst vom AG beauftragt sind.

## 01.08.001 Facharbeiter Schreinerarbeiten

Stunden Facharbeiter,  
für Schreinerarbeiten

20 Std

EP

68.-

GP

1.360.-

## 01.08.002 Helfer Schreinerarbeiten

Stunden Helfer,  
für Schreinerarbeiten

20 Std

EP

67.-

GP

1.340.-

Übertrag:

2.700.-

34 LV 3410 Schreinerarbeiten  
01 LOS SCHREINER-MÖBEL

---

01.08.003 Zusätzliche An-/Abfahrt für Regieleistungen

Pauschale für An- und Abfahrt zur Durchführung  
von reinen Regieleistungen, einzukalkulieren  
sind alle Fahrtkosten und Arbeitszeit des  
Personals, sowie eine geringfügige  
Baustelleneinrichtung

2 St

EP

150.-

GP

300.-

---

Summe Titel 01.08

Stundenlohnarbeiten, Netto:

300.-

Übertrag: .....

34 LV 3410 Schreinerarbeiten

01 LOS SCHREINER-MÖBEL

---

Summe LOS 01

SCHREINER-MÖBEL, Netto: 425.401.-

---

Übertrag: .....

34 LV 3410 Schreinerarbeiten  
02 LOS MEDIZIN-MÖBEL

---

## 02 LOS MEDIZIN-MÖBEL

### Werk- und Montagepläne

Der Auftragnehmer hat unter Beachtung der geplanten und/oder der bereits erbrachten Vorleistungen anderer Gewerke Werk- und Montagepläne zu erstellen. Nach Eingang des Auftragsschreibens sind dafür notwendige Planungsunterlagen von der Fach-Bauleitung anzufordern und ein Aufmaß "vor Ort" durchzuführen.

Inhalt der Werk- und Montagepläne:

- Alle beauftragten Gegenstände mit exakten Geräteabmessungen, Lastangaben und Befestigungsdetails unter Angabe der LV-Positionen. Dabei sind die in den Planungsgrundlagen angegebenen Einrichtungsstandorte einzuhalten. Verschiebungen von Gegenständen sind nur auf Anweisung des Auftraggebers oder der Fach-Bauleitung zugelassen. Diese Anweisungen sind vom Auftragnehmer zu dokumentieren.
- Alle Anschlusswerte der Medienver- und Entsorgung mit Anschlussdetails der bauseitigen Medienübergabestellen,
  - Durchschnitts- und Spitzenverbrauch, Raum-Wärmelasten etc.,
  - Vorgaben für die Erstellung von Decken-/ Wand-/ Bodenkanälen,
  - Vorgaben für die Erstellung von Wanddurchbrüchen,
  - Erforderliche Umgebungsbedingungen und sämtliche Emissionen,
  - alle noch zu erbringende Leistungen anderer Gewerke,
  - Eintransportöffnungen sind zu prüfen und zu bestätigen.

Allen Plänen müssen in der Bundesrepublik Deutschland geltende Normen zugrunde liegen; sie müssen in deutscher Sprache abgefasst sein. Diese Pläne sind innerhalb von 3 KW nach Auftragserteilung der Fach-Bauleitung zur Leistungsfeststellung zu liefern:

- Pläne bis einschl. DIN A3: 1-fach in Papierausfertigung und digital als pdf-Datei,
- Pläne größer DIN A3: 2-fach in Papierausfertigung und digital als pdf-Datei.

Nach Leistungsfeststellung durch die Fach-Bauleitung müssen die vorgenommenen, farbig eingetragenen Korrekturen innerhalb 1 KW in die Pläne eingearbeitet werden. Alle vorgenommenen Änderungen sind zu kennzeichnen. Die korrigierten Pläne sind dann in 1-facher Papierausfertigung und digital als pdf-Datei der Fach-Bauleitung zu liefern. Der Auftragnehmer muss die Werk- und Montagepläne einem Änderungsdienst unterziehen, der sicherstellt, dass Korrekturen und Veränderungen, die in andere Gewerke eingreifen, rechtzeitig bekannt gegeben und von der Fach-Bauleitung genehmigt werden können.

### Befestigung am Baukörper

Befestigungen am Baukörper sind entsprechend den statischen Anforderungen und unter Berücksichtigung der vorhandenen Baumaterialien zu bemessen und mit bauartzugelassenen Befestigungsmitteln auszuführen.



34 LV 3410 Schreinerarbeiten  
02 LOS MEDIZIN-MÖBEL

---

#### Farbgebung

Für alle Gegenstände, für die eine Farbwahl möglich ist, gilt das beiliegende Farbkonzept des AG. Farbe nach Wahl des Auftraggebers - ohne Mehrpreis, siehe Farbkonzept.

#### Fugen

Fugen zu Boden, Wand, Decke oder angrenzenden Einbauten sowie Bohrungen und Durchbrüche für Anschlüsse sind mit dauerelastischer und hitzebeständiger Fugendichtmasse nach ISO 11 600-F&G-25LM, zu schließen. Die Fugendichtmasse muss resistent gegen alle Reinigungs- und Desinfektionsmittel nach DIN 52452-2 sein. Farbgebung der Fugendichtmasse - ohne Mehrpreis - nach Wahl des Auftraggebers gemäß jeweils gültiger Hersteller-Farbmusterkarte.

Fugen über 15mm Breite sind mit Blenden zu verschließen.

#### Beschriftungen

Beschriftungen an Gegenständen, die sicherheits-, bedienungs- und pflegerelevant sind, müssen in deutscher Sprache, Gefahrensymbole gem. GHS-Kennzeichnung ausgeführt sein.

#### Geräuschemissionen

Betriebsgeräusche von Geräten sind so niedrig zu halten wie es nach Art des Betriebes möglich ist. Alle dazu notwendigen Maßnahmen sind vom Auftragnehmer zu treffen.

#### Hygiene

Die Leistungen müssen den hygienischen Anforderungen im Krankenhausbetrieb genügen. Die Empfehlungen der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention des RKI (Robert-Koch-Institut) sind zu berücksichtigen. Alle Einrichtungsgegenstände müssen gegen die gängigen im Krankenhaus zur Reinigung und Flächendesinfektion verwendeten Mittel dauerhaft beständig sowie gegen Korrosion geschützt sein.

#### Koordinationspflicht

Der Auftragnehmer hat bei der Koordination seiner Leistung mit den Leistungen anderer Gewerke mitzuwirken. Diese Koordinationen sind rechtzeitig einzuleiten, notwendige Unterlagen sind zur Verfügung zu stellen, alle Absprachen sind zu protokollieren und der Fach-Bauleitung zur Kenntnisnahme zu liefern. Nach Aufforderung durch die Fach-Bauleitung hat ein

34 LV 3410 Schreinerarbeiten  
02 LOS MEDIZIN-MÖBEL

---

Vertreter des Auftragnehmers an Koordinationssitzungen (Baubesprechungen) regelmäßig teilzunehmen. Treten während der Durchführung der Arbeiten Bedenken an der Ausführung auf, so sind diese der Fach-Bauleitung sofort mitzuteilen. Anschließend ist hierüber vom Auftragnehmer ein Gesprächsprotokoll zu erstellen und der Fach-Bauleitung zu übergeben.

#### Materialbeschreibung

Die Möbelkorpi und benannte Einbauteile sind aus HPL-beschichteten Spanplatten, D= 19 mm, 22mm, 28 mm bzw. Sondermaße, Farbe nach Wahl des AG entsprechend der Farbmusterkarte des Herstellers herzustellen. Die konkrete Dicke der Spanplatten wird nach Bekanntgabe des Herstellers für das ISO-Modul-System durch den AG spätestens im Rahmen der Werks- und Montageplanung mitgeteilt.

Materialqualitäten sind mit vorher bestimmtem Verhalten im Brandfall standardmäßig in Qualität B2 gemäß DIN 4102, für besondere Anwendungen auch in Qualität B1 (schwer entflammbar) herstellbar!

Ausführung der jeweiligen Schrank- und Arbeitstischanlage gemäß Position des Leistungsverzeichnis.

Die Oberflächen müssen eine hohe Abrieb-, Kratz- und Stoßfestigkeit gemäß besitzen und dauerhaft beständig gegen Einwirkung von Feuchtigkeit sein. Durch die sehr gute Chemikalienresistenz muß die HPL-Beschichtung auch mit stark desinfizierenden Reinigungsmitteln gereinigt werden können. Oberfläche und Farbe/Dekor nach Wahl des Auftraggebers entsprechend der Farbmusterkarte des Herstellers.

Dem Angebot sind entsprechende Material-Datenblätter zum Nachweis der geforderten Materialqualitäten und die Farbmusterkarte beizufügen.

Von den angebotenen Materialien sind auf Wunsch Materialproben und/oder ein Musterschrank (Unterschrank (HxBxT) 860 x 460 x 680 mm; mit Flügeltüre) kostenfrei zur Verfügung zu stellen.

#### Oberflächen

Oberflächen wenn nicht anders beschrieben:

Beschichtung mit einer dekorativen Hochdruck-Schichtpreßstoffplatte (HPL), schwerentflammbar, beidseitig, Stärke mind. 0,8 mm, unifarben, Stöße in der Oberfläche sind unzulässig.

Die Farbflächen der Schichtstoffe und Mineralwerkstoffe sind Bestandteil des Material- und Farbkonzeptes. Wird abweichend hiervon angeboten, ist durch den AN der Nachweis zu führen, dass die angebotene Farbe nicht von dem ausgeschriebenen Farbton abweicht.

34 LV 3410 Schreinerarbeiten  
02 LOS MEDIZIN-MÖBEL

---

### Abmessungen

Die Abmessungen sind Außenmaße. Diese ergeben sich aus dem Leistungsverzeichnis und den dazugehörigen Zeichnungen. Sämtliche Maße sind auf die ISO- oder DIN-Norm abgestimmt. Auf Ausnahmen wird im Leistungsverzeichnis hingewiesen.

Für die Möbelmontage sind durch den AN die örtlichen Gegebenheiten durch ein Aufmaß zu erfassen und in entsprechende Montagezeichnungen einzuarbeiten.

Standardhöhen sind wie folgt festgelegt,  
jeweils einschließlich 100mm  
hohem Sockel:

- Hochschrankanlagen 2.100 mm
- Steharbeitsplatz 900 mm
- Sitzarbeitsplatz mit entsprechender Beinfreiheit 750 mm
- Wandhängeschränk 600 mm
- Rückwandverkleidung zwischen Unter- und Wandhängeschränk 650 mm

### Montage

Alle Einzelteile müssen passgenau mittels Schraub- und Nietverbindung miteinander verbunden werden. Alle doppelwandigen Schrankbauteile sind geschlossen.

Alle wandmontierten Bauteile müssen aushebelsicher befestigt werden.

### Bemusterung

Mit dem Angebot sind Materialproben und Schrankbestandteile zu bemustern. Nach der Vergabe hat die beauftragte Firma die wesentlichen Bestandteile einer Schrankanlage zu bemustern.

### Korpus

Ausführung als Einzelkorpus, verdübelt/verschraubt, verleimt und verpresst, sodaß eine selbst tragende und verwindungssteife Konstruktion entsteht. Die Schrankseiten müssen Modul- Trägerwände oder Schlitzschienen mit Teleskop-Vollauszügen aufnehmen können. Abweichend hiervon können auch höhenverstellbare (Raster 32 mm) und ausziehsichere Einlegeböden erforderlich sein.

Jeder Korpus ist mit einer umlaufenden EPDM-Gummidichtung ausgestattet, welche als Staubdichtung und Schließdämpfung fungiert.

Die Dichtung ist als Hohlkammerprofil in den Seitenwänden und Böden eingenummt. Mit den Scharnieren formschlüssig abdichtende, umlaufende Gummidichtungen zum staubdichten Verschluss der Schränke.

Alle Korpusflächen sind mit einer HPL-Beschichtung zu belegen oder es sind vorgefertigte HPL-Verbundelemente einzusetzen (keine Dekorspanplatten) alle sichtbaren Kanten mit ABS Kante, Farbton wie Fronten.

34 LV 3410 Schreinerarbeiten  
02 LOS MEDIZIN-MÖBEL

---

Unsichtbare Kanten mit Melaminkanten geschlossen.  
Bei Hochschränken (über 1,50 m Korpushöhe) ist ein Fachboden als Konstruktionsboden mit Excenterbeschlägen auszubilden.  
Alle Korpusse sind mit Rasterleisten aus Stahlblech oder Edelstahl mit einem Loch-/Schlitzreihenabstand 32mm zur Aufnahme von Aufлагewinkeln für Fachböden einzurichten. In den Korpusvorderkanten sind zur Anschlagdämpfung der Türen Einbohrpuffer, transparent anzubringen. Rückwände werden eingenutet, verschraubt und mit Reinsilikon abgedichtet.

#### Türen/Fronten

Türen/Fronten aus Spanplatten, D=19mm, beidseitig mit mit HPL-Schichtstoff belegt oder HPL-Verbundelementen. Sämtliche Kanten mit ABS-Kante, 2,5mm, wenn nicht anders beschrieben sind alle Schränke mit Türen auszubilden.

Keine elektronischen Schlösser für medizinische Schrankanlagen. Alle Hänge- und Aufsatzschränke erhalten horizontale Bügelgriffe und sind nicht abschließbar auszuführen. Alle Hoch- und Unterbauschränke erhalten nicht abschließbare Dreholiven mit Drehstangenschloss. Dreholive variabel austauschbar, auch absperrbar.

Bei 2-flügeligen Schrankeinheiten erhält eine Tür eine Schlagleiste.  
Offene Fugenbreite zwischen den Türen: max. 4mm. Alle Türen sind stumpf aufliegend. Bei Türfolgen liegen die Fugen zwischen den Türen mittig vor der Korpuskante.

Drehtüren werden standardmäßig in der o.g. Oberflächenqualität und mit stabilen Rollenbändern, 180 Grad öffnend mit 3D-Verstellung, Flachbandscharnier mit Selbstzuhaltung auszuführen, welche den passgenauen Sitz der Türfronten langfristig garantieren. Mit der Ausführung des Selbsterhaltungsmechanismus soll der Einsatz von Magnetverschlüssen an Hochschränke, Unter- und Wandschränke vermieden werden.

Anzahl der Scharniere pro Türblatt:  
- Hochschränke mindestens 3-4 Stück  
- Unter- und Wandschränke mindestens 2 Stück

Kantenausbildung mit Fase und poliert oder Kante ballig gefräst und poliert. Ausführung nach Wahl des Auftraggebers nach Bemusterung.

#### Griffe

Griffe mit vertikalen Bügelgriffen aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, Oberfläche matt gebürstet, 160 mm Lochabstand, Durchmesser 10mm für Flügeltüren und Schubladen. Ausführung nach Wahl des Auftraggebers nach Bemusterung.

Alle angebotenen Griffe müssen das gleiche Fabrikat haben und von der gleichen Serie sein.

34 LV 3410 Schreinerarbeiten  
02 LOS MEDIZIN-MÖBEL

---

#### Schubladen

Alle Schubladen sind mit kugellagergeführter Schubkastenführung, verdecktem Führungssystem, absoluter Seitenstabilität, geführt in 2 Laufbahnen und mit vorderer und hinterer Einlaufmulde zu liefern. Vollauszug mit Auszugssperre. Auszugslänge gemäß Korpustiefe. Ausführung mit geräuscharmem Zargenführungssystem, integrierte Zuhaltung (Selbsteinzug), Belastbarkeit bis 30 kg. Schubladenblenden entdröhnt und mit umlaufendem Dichtungsprofil.

#### Einlegeböden

Alle Seiten der Einlegeböden sind umlaufend aus dem selben Material wie die Türen zu fertigen. Diese werden auf korrosionsbeständigen, gegen Verrutschen und Auszug gesicherten Aufslagewinkeln, individuell auf festmontierten, höhenverstellbaren Loch-/Schlitzreihen im Raster 32mm eingelegt. Belastbarkeit bis 50 kg. Böden mit Auszugsicherung.

#### Blenden

Blenden zu angrenzenden Wänden, Stützen, Installationsschächten und Decken werden aus gleichem Material gefertigt und werden frontbündig ausgeführt. Deckenblenden sind ohne Schattenfuge auszuführen. Wandanschlussblenden müssen der jeweiligen Korpushöhe entsprechen. Sie sind türenbündig und unsichtbar befestigt zu verbauen. Ausführung nach Wahl des Auftraggebers nach Bemusterung.

Alle Blenden sind mit der notwendigen Unterkonstruktion zu liefern. Sie sind allseitig abgekantet, absolut entdröhnt und verwindungssteif einzubauen. Die Fuge zwischen den einzelnen Blendenelementen ist genauso breit wie die Fuge zwischen den einzelnen Schrankelementen. Die Fuge ist von hinten zu verschließen. Blenden erhalten dasselbe Raster wie die Schränke.

#### Sockel

Der Sockel ist als umlaufend, geschlossen und nivellierbar auszuführen. Sockelvorderkante ist ca. 50mm zum Korpus zurückversetzt. Ab einer Korpusbreite von 1.000mm ist ein zusätzlicher Stützfuß einzubauen. Die Sockelblende ist mindestens 100mm hoch und 5mm dick und aus HPL-Vollkernmaterial herzustellen. Sind mehrere Schränke zu einer Schrankanlage aneinandergereiht, ist die Sockelblende durchgehend auszuführen.

#### Arbeitsplatten

Arbeitsplatten müssen gemäß Ausführungen in den Positionen des Leistungsverzeichnisses gefertigt.

Mineralwerkstoff-Tischplatte: Tischplatten



34 LV 3410 Schreinerarbeiten  
02 LOS MEDIZIN-MÖBEL

---

aus Mineralwerkstoffen sind mit einer Gesamtplattenstärke von 40 mm auszuführen. Die Vorderkante ist abzurunden, die Unterseite mit Qualitätsschichtstoff geschlossen auszuführen. Eine evtl. hintere Aufkantung und Wandanschluss sind nach der jeweiligen Positionsbeschreibung zu berücksichtigen. Stehborde sind dabei ca. 12 mm stark und 50 mm hoch vorzusehen und über Eck sauber zu verleimen. Bei Überlängen sind die Tischplatten untereinander sauber zu verkleben und zu verschleifen (ohne sichtbare Fuge).

#### CNS-Tischplatte:

Tischplatten aus Chromnickelstahl sind in Werkstoff Nr. 1.4301, 40 mm stark, Materialstärke Oberbelag mindestens 1,0 bis 1,1 mm, Oberfläche matt geschliffen, mit unterleimter wasser- und desinfektionsmittelfester Spezialspanplatte, auszuführen. Die Unterseite ist komplett mit einem Chromnickelstahlblech zu schließen. Alle Tischplatten sind frontunterseitig mit einer umlaufenden Tropfkante zu versehen. Eine evtl. hintere Aufkantung und Wandanschluss sowie evtl. Wulstränder in Beckenbereichen, sind nach der jeweiligen Positionsbeschreibung zu berücksichtigen. Stehbordesind dabei ca. 20 mm stark und 50 mm hoch vorzusehen und über Eck sauber zu verschweißen. Bei Überlängen sind die Tischplatten entweder durch einen Schraubstoß oder falls ausgeschrieben durch Verschweißen miteinander zu verbinden.

Farbton nach Wahl des Auftraggebers nach Bemusterung.

#### Oberflächen

In allen hygienisch relevanten Bereichen sind Anschlussfugen zu angrenzenden Bauteilen (Wand, Decke, Fußboden) und Einbauteilen dauerelastisch mit Reinraum-Silikon (UV- und desinfektionsmittelbeständig) sach- und fachgerecht zu verschließen. Das Verfugungsmaterial muss desinfektionsmittelbeständig, bakterizid, fungizid, abriebfest und beständig gegen gewöhnliche mechanische und thermische Beanspruchungen sein. Farbton nach Wahl des Auftraggebers nach Bemusterung.

Es sind Nachweise über die Eignung des zu verwendenden Materials beizubringen. Es sind sämtliche Wand-, Decken-, und Bodenanschlüsse zu verfugen. Die Kosten hierfür sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

#### Lüftungsgitter

Lage nach Vorgabe in der Position. Mit Arretierstiften zum oberflächenbündigen Einlassen in die Sockelblenden, Oberbodenblende, Türen etc. Ovale Schlitzbohrung 30 x 5 mm in gerader Parallelanordnung. Die Kanten müssen ringsum entgratet, Ecken leicht abgerundet sein. Die Ausführung hat in Edelstahl zu erfolgen.

34 LV 3410 Schreinerarbeiten  
02 LOS MEDIZIN-MÖBEL

---

Die Kanten des Ausschnitts sind vor Feuchtigkeit zu schützen/versiegeln. Der Rahmen der Gitter ist mit Silikon einzukleben.

#### ISO-Modul-System

Zum Zeitpunkt der Werks- und Montageplanung wird der konkrete Lieferant des ISO-Modul-Systems benannt. Die Innenmaße der Korpi werden in der W+M-Planung festgelegt.

Die Installation des ISO-Modul-Systems erfolgt durch den Lieferanten und nicht durch den AN.

### 02.01 Titel Medizin-Möbel

#### AS 1 Oberschränke

##### AS 1.1 Oberschrank ISO

Oberschrank Typ: OS600/460/380 - 1T ISO

Oberschrank mit vollflächiger Flügeltüre, Links- oder Rechtsaufschlag, geeignet für festmontierte individuell höhenverstellbare Fachböden

Abmessungen ca. (HxBxT): 600 x 460 x 380 mm

##### AS 1.2 Eckansatz-Oberschrank

Eckansatz-Oberschrank Typ OS600/1200/380 - 1T ISO

Oberschrank mit vollflächiger Flügeltüre, Links- oder Rechtsaufschlag, geeignet für festmontierte individuell höhenverstellbare Fachböden.

Abmessungen Oberschrank ca. (HxBxT): 600 x 460 x 380 mm

Korpusbündig an den Oberschrank ist mit unsichtbarer Befestigung ein verwindungssteifer Stützkorpus zur Montage der Blenden angebracht. Die Korpusunterseite ist als Sichtseite wie die Oberschränke auszuführen.

Abmessungen Stützkorpus ca. (HxBxT): 600 x 730 x 380 mm  
Abmessungen gesamt ca. (HxBxT): 600 x 1200 x 380 mm

#### AS 2 Unterschränke

##### AS 2.1 Unterschrank, ISO

Unterbauschrank Typ US860/460/680 - 1T ISO

Unterbauschrank mit vollflächiger Flügeltüre,

Übertrag: .....

34 LV 3410 Schreinerarbeiten  
02 LOS MEDIZIN-MÖBEL

---

Links- oder Rechtsaufschlag, zum Einbau einer ISO-Modulausstattung vorbereitet, geeignet für ISO-Modulausstattung oder mit einem festmontierten höhenverstellbaren Fachboden, nach Vorgabe.

Abmessungen ca. (HxBxT): 860 x 460 x 680 mm

#### AS 2.2 Eckansatz Unterschrank

Unterbauschrank Typ US860/1200/680 - 1T ISO

Unterbauschrank mit vollflächiger Flügeltüre, Links- oder Rechtsaufschlag, zum Einbau einer ISO-Modulausstattung vorbereitet oder mit einem festmontierten höhenverstellbaren Fachboden, nach Vorgabe.

Abmessungen Unterbauschrank ca. (HxBxT): 860 x 460 x 680 mm

Korpusbündig an den Unterschrank ist mit unsichtbarer Befestigung ein verwindungssteifer Stützkorpus zur Auflage der Tischplatte anzubringen.

Abmessungen Stützkorpus ca. (HxBxT): 860 x 730 x 680 mm  
Abmessungen gesamt ca. (HxBxT): 860 x 1200 x 680 mm

#### AS 2.3 Unterschrank mit Waschbecken

Unterschrank mit Waschbecken Typ US860/460/680 1T WB

mit vollflächiger Auszugtüre nach vorne öffnend, mit Einzugsautomatik, geeignet zur Aufnahme der Abflussverrohrung des darüber positionierten Beckens. Mit revisionierbarer Beckenblende hinter der vollflächigen Tür ca. 200mm hoch. Keine von außen sichtbare Beckenblende. Rückwand für Anschlüsse ausgespart.

Papiergitterkorb aus CNS ca. 30l (HxBxT ca. 425 x 340 x 265 mm) an Auszugstürinnenseite reversibel eingehängt.

Abmessungen ca. (HxBxT): 860 x 460 x 680 mm

##### Waschbecken:

aus Mineralwerkstoff.

Passend zum Einbau in vorgegebene Tischplatte.

Material wenn nicht anders beschrieben entsprechend der Arbeitsplatte.

Becken mit Ablauf ohne Überlauf, Ventilsieb, Standrohr oder Stopfen. Einbaumaße ca. (HxBxT): 300 x 300 x 400mm zum Anschluss an Abwasser inkl. Röhrengeruchsverschluss DN50 (Siphon). Die Installation der Armatur erfolgt bauseits. Das Waschbecken ist dauerelastisch in die Arbeitsplatte einzudichten.

Im darüber positionierten Oberschrank Montagevorbereitung für Integration eines Papertuchrollenhalters.

#### AS 2.4 Unterschrank mit Wärmeschublade

Unterbauschrank Typ US860/460/680 - WS

Unterbauschrank geeignet zum Einbau von zwei

Übertrag: .....

34 LV 3410 Schreinerarbeiten  
02 LOS MEDIZIN-MÖBEL

---

Wärmeschubladen Typ WS400/460/600 mit Schubfachverblendung und Öffnungsgriff. Das Display zur Temperatursteuerung und -darstellung ist in der Unterschränkfront zu integrieren.

Abmessungen ca. (HxBxT): 860 x 460 x 680 mm

AS 3 Hochschränke

AS 3.1 Hochschrank ISO

Hochschrank Typ HS2100/460/680 - 1T ISO

als Materiallagerschrank mit vollflächiger Flügeltür, Links- oder Rechtsaufschlag, zum Einbau einer ISO-Modulausstattung vorbereitet, geeignet für festmontierte individuell höhenverstellbare Fachböden oder ISO-Modulausstattung nach Vorgabe.

Abmessungen ca. (HxBxT): 2.100 x 460 x 680 mm

AS 3.2 Hochschrank mit Medikamentenkühlschrank

Hochschrank Typ 2100/600/680 - 2T KS

Hochschrank mit zwei vollflächigen Türen, Links- oder Rechtsaufschlag, zum Einbau eines Medikamentenkühlschranks (beginnend ca. 1000mm OKFF), Belüftungsgitter frontbündig eingelassen, Kabeldurchführung in der Rückwand.

Geeignet für festmontierte individuell höhenverstellbare Fachböden (oder ISO-Modulausstattung) nach Vorgabe.

- unten eine Flügeltüre als Vorbautüre (H.: 900mm)
- mittig eine Flügeltüre als Vorbautüre (H.: 810mm) mit Zylinderschloss, 3 Schlüssel. Unterhalb der Vorbautüre mit Frontbündigem Rahmen für Kühlschrankbedienelemente und -anzeigen.
- oben eine Flügeltüre als Vorbautüre (H.: 290mm)

Abmessungen ca. (HxBxT): 2.100 x 600 x 680 mm

AS 3.3 Hochschrank mit BTM-Tresor

Hochschrank Typ HS2100/460/680 - 1T BTM

als Materiallagerschrank mit Links- oder Rechtsaufschlag, zum Einbau eines BTM-Tresors gemäß Position vorbereitet. Zum Einbau einer ISO-Modulausstattung vorbereitet, geeignet für festmontierte individuell höhenverstellbare Fachböden oder ISO-Modulausstattung nach Vorgabe.

Übertrag: .....

34 LV 3410 Schreinerarbeiten  
02 LOS MEDIZIN-MÖBEL

---

- unten eine Flügeltüre (H.: 660mm) als Vorbautüre.
- mittig eine Flügeltüre (H.: 660mm) als Vorbautüre, abschließbar als Zylinderschloss, 3 Schlüssel.
- oben eine Flügeltüre (H.: 660mm) als Vorbautüre

Abmessungen ca. (HxBxT): 2.100 x 460 x 680 mm

AS 4 Technische Einbauten

AS 4.1 Medikamentenkühlschrank

Medikamentenkühlschrank, 100l

geeignet zum Einbau in  
Hochschrank Typ: 2100/600/680 - 2T KS, gemäß LV  
Position, zur gekühlten Lagerung von Arzneimitteln nach  
DIN 58345 und Proben.

Ausführung:

- Außengehäuse elektrolytisch verzinktes Stahlblech (Unterrostungsschutz),
- weiß pulverbeschichtet
- Innenraum schlagfester weißer Kunststoff mit eingeformten Auflagen für Medikamenten-Schubfächer
- Gehäuseisolierung, 50 mm stark, aus hochwertigem, druckgeschäumtem und
- umweltschonendem Materialenergiesparend
- Tür mit leicht austauschbarem Kunststoff-Magnetdichtungsrahmen, abschließbar, Türanschlag wechselbar.
- Kältemaschine, FCKW-frei, hermetisch gekapselt, zwangsbelüftet
- Temperatursteuerung mittels elektronischem Temperaturregler

Technische Daten:

- Betriebstemperatur zwischen ca. +2°C und +8°C
- Kühlinhalt ca. 100 l
- akustische und optische Warnung bei Temperaturabweichungen sowie bei Stromausfall
- Sicherheitseinrichtung gegen Minustemperaturen

Ausstattung:

- Innenaustattung wahlweise nach Bedarf
- 3 Schubfächer höhenverstellbare Schubfächer aus Kunststoff mit individueller Schubfacheinteilung mit verstellbaren Längs- und Querteilern, 1 kunststoffbeschichteter Ablagerost oder 3 Ablageplatten aus Glas und 1 Schubfach aus Kunststoff oder 3 kunststoffbeschichtete Ablageroste
- verschließbare Tür mit Türkoppelungs-Beschlag
- Türanschlag auch nachträglich wechselbar, serienmäßig mit Rechtsanschlag,
- Linksanschlag ohne Mehrpreis lieferbar
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunstung
- Digitale Temperaturanzeige von außen sichtbar
- Minimum/Maximum-Temperaturspeicher
- Mikroprozessor gesteuerte Temperatur- und Abtauregelung
- Durchführungsmöglichkeiten für externe Temperaturfühler (Durchmesser 10mm) zum Anschluss an Datenlogger

Anschlüsse:

- 230 V / 50 Hz

Übertrag: .....



34 LV 3410 Schreinerarbeiten  
02 LOS MEDIZIN-MÖBEL

---

- Kabellänge je nach Ausführung 500 bis 1800mm
- Anschluss Alarmmeldung an zentrales Überwachungssystem oder zentrale GLT-Anlage, geräteseitig RJ45-Anschluss, Kabelanschluss
- Anschluss für Temperaturfühler an externes Temperaturmonitoringsystem (Datenlogger)
- EDV-Anschluss RJ45

Abmessungen ca. (HxBxT): ca. 810 x 550 x 550 mm

#### AS 4.2 BTM Tresor

Betäubungsmitteltresor Typ BTM001

Geeignet zum Einbau in einen Hochschrank mit BTM-Tresor Typ HS2100/460/680- 1T BTM. Allseitiger mehrwandiger Korpus, glatte Ummantelung ohne Angriffspunkte zum Schutz vor dem Einsatz von Brechwerkzeugen, Doppelbartsicherheitsschloss mit hoher Aufsperrsicherheit, mind. Widerstandsgrad 0 oder höher und Verankerung nach EN 1143-1, mit zwei Zwischenböden, inkl. Verblendung zum angrenzenden Schrankkorpus.

Abmessungen ca. (HxBxT): 600 x 400 x 600 mm

#### AS 4.3 Wärmeschublade

Wärmeschublade Typ WS330/460/600

Wärmeschublade geeignet zum Einbau in einen Unterschrank Typ US860/460/680 - WS gem. LV Position, auf Teleskopauszug, aus gelochtem CNS zur Erwärmung von Infusionen im Umluftbetrieb, Innentemperaturbereich 35 bis 45 Grad Celsius mit Sicherheitseinrichtung gegen Übertemperatur >45 Grad C, von außen ables- und einstellbar. Anschluss an bauseitig vorgehaltene 230 V / 50 Hz Versorgung.

Abmessungen ca. (HxBxT): 330 x 460 x 600 mm

#### AS 4.4 Spritzschutz

Seitlicher Spritzschutz aus Sicherheits-Verbundglas, "schwebende" Variante, mit 2-seitig eingelassenene CNS-Schienen (oben und seitlich), mit Silikon hygienisch verfugt. Frontal abgeschrägte Bauform, mit Ausschnitt für bauseitige Lichtleiste unterhalb des Wandhängeschanks.

Es ist eine Detailzeichnung des Spritzschutzes vorzulegen. Die Freigabe zur Ausführung erfolgt über den Hygienebeauftragten des AG.

Tiefe über die gesamte Tischplatte, Höhe ca. 500 mm.

#### AS 4.5 LED Lichtleiste

Raumsparendes und blendfreies Alu-Leuchtsystem hinten

Übertrag: .....

34 LV 3410 Schreinerarbeiten  
02 LOS MEDIZIN-MÖBEL

---

an der Korpusunterseite des Wandschranks befestigt. Zur Stromversorgung steht bauseits ein Festanschluss AV 230V zur Verfügung. Ein-/Ausschalter über Lichtschalter am Leuchtegehäuse, flackerfreier Sofortstart. Die Freigabe der Ausführung erfolgt über den Hygienebeauftragten des AG.

LED-Lichtleiste der Energieeffizienzklasse A.

Leuchtkörper staubdicht geschlossen, spritzwassergeschützt, leicht zu reinigen, desinfektionsmittelbeständig und schlagfest.

Leuchtenlänge wie Wandhängeschränke, exakt abgestimmt und angepasst auf Wandschrankraaster, mit elektrischem Vorschaltgerät, mit abnehmbaren Endabdeckkappen aus Kunststoff.

Im Rahmen der Werks- und Montageplanung sind Ausführungsdetails beizulegen.

Schnittstellen und Übergabepunkte:  
Die bauseitige Kabelzuführung, ca. 2.000 mm freies Kabelende rechts oder links im Bereich der Wandhängeschränke, in ca. 1.485 mm OKFF.

Die Befestigung des Leuchtsystems an der Wandhängeschränk-Korpusunterseite erfolgt durch den AN.

Der Wandlichtschalter wird bauseits zur Verfügung gestellt.

Das Verlegen der Anschlussleitung vom Lichtschalter zur Arbeitsplatzbeleuchtung erfolgt bauseits.

AS 5 Blenden

AS 5.1 Wandanschlussblende

Die Wandanschlussblende ist einschalig, ohne angeformtes Sockelstück, türbündig verbaut und mit unsichtbarer Befestigung auszuführen. Die Blenden sind unten so auszuführen, dass keine Öffnung

Übertrag: .....

34 LV 3410 Schreinerarbeiten  
02 LOS MEDIZIN-MÖBEL

---

zwischen  
Sockel und Blende verbleibt.

Die Maße sind in der jeweiligen LV-Position  
angegeben.  
Die Fertigung erfolgt nach Aufmaß vor Ort.

#### AS 5.2 Deckenanschlussblende

Deckenblenden in Nischen laufen von Wand zu  
Wand.  
Seitenverblendungen von Hoch- oder  
Oberschränken enden  
unter der Deckenblende.

Deckenblenden sind einschalig,  
türbündig verbaut und mit unsichtbarer  
Befestigung  
auszuführen.

Die Maße sind in der jeweiligen  
LV-Position angegeben. Die Fertigung erfolgt  
nach  
Aufmaß vor Ort.

#### AS 5.3 Rückwandverkleidung

Rückwandverkleidung aus HPL.  
Abmessung ca. (HxT) 600 x 2 mm hoch.  
Länge entspricht der Länge der Tischplatte  
in den LV-Position.

Die Verkleidung der Rückwand  
erfolgt zwischen der Arbeitsplatte und den  
Hängeschränken sowie auch seitlich zur  
angrenzenden  
Wand. Die Verkleidung ist nicht sichtbar an  
Wand  
(Trockenbau oder Mauerwerk) zu befestigen.  
Montageart  
nach Vorgabe des AG.

Die Rückwandverkleidung wird auf  
der Aufkantung der Arbeitsplatte aufgesetzt und  
ringsum  
versiegelt.

Eventuelle Ausschnitte / Bohrungen für  
Seifen-, Desinfektionsmittelspender,  
Steckdosen- und  
Wasseranschlüsse sind vor Ort nach Bedarf  
herzustellen  
und deren Ausführung im Angebotspreis zu  
berücksichtigen.

Eine separate Vergütung erfolgt nicht.

\*Ende der Ausführungsbeschreibung\*

02.01.001 Lager, Geräte

Allgemeine Ausführungsbeschreibung med.  
Funktionsschrankanlagen entsprechend den  
Vorbemerkungen und zugehörigen

Übertrag: .....

34 LV 3410 Schreinerarbeiten  
 02 LOS MEDIZIN-MÖBEL

Grundriss/Wandansichten.

Materialausführung gemäß Spezifikationen.

Beschreibung erfolgt je Wand-/Möbelansichten  
 von links nach rechts und unten nach oben.

Schrankanlage bestehend aus:

- Sockel siehe Bauartbeschreibung,  
Länge ca. 1.070mm nach Aufmaß
- inkl. ein Stück Wandanschlussblende  
(HxB) ca. 2.100 x 150mm nach Aufmaß
- zwei Stück Hochschrank HS2100/460/680-1T ISO  
geeignet für ISO-Modulausstattung
- inkl. Deckenanschlussblende (HxB)  
ca. 690 x 1.070mm nach Aufmaß

Komplett zu liefern, im Haus zu verorten, zu  
 montieren und betriebsbereit zu übergeben.

Ebene: E10, E20, E30, E40

Raum: TS-15.10.104, TS-15.20.104,  
 TS-15.30.104, TS-15.40.104

4 Stk

EP

1633.-

GP

6.532.-

02.01.002 Lager, Material

Allgemeine Ausführungsbeschreibung med.  
 Funktionsschrankanlagen entsprechend  
 den Vorbemerkungen und zugehörigen  
 Grundriss/Wandansichten.

Materialausführung gemäß Spezifikationen.

Beschreibung erfolgt je Wand-/Möbelansichten  
 von links nach rechts und unten nach oben.

Schrankanlage bestehend aus:

- Sockel siehe Bauartbeschreibung,  
Länge ca. 4.140mm nach Aufmaß
- inkl. zwei Stück Wandanschlussblende  
(HxB) ca. 2.100 x 255mm nach Aufmaß
- neun Stück Hochschrank Typ HS2100/460/680-1T ISO  
geeignet für ISO-Modulausstattung
- inkl. Deckenanschlussblende  
(HxB) ca. 690 x 4.650mm nach Aufmaß

Komplett zu liefern, im Haus zu verorten, zu  
 montieren und betriebsbereit zu übergeben.

Ebene: E10, E20, E30, E40

Raum: TS-15.10.125, TS-15.20.126,  
 TS-15.30.126, TS-15.40.126

4 Stk

EP

3833.-

GP

15.332.-

02.01.003 UB, Allgemeinpflege

Allgemeine Ausführungsbeschreibung med.  
 Funktionsschrankanlagen entsprechend  
 den Vorbemerkungen und zugehörigen  
 Grundriss/Wandansichten.

Übertrag:

21.864.-

34 LV 3410 Schreinerarbeiten  
02 LOS MEDIZIN-MÖBEL

Materialausführung gemäß Spezifikationen.

Beschreibung erfolgt je Wand-/Möbelansichten  
von links nach rechts und unten nach oben.

Schrankanlage bestehend aus:

- Sockel siehe Bauartbeschreibung,  
Länge ca. 3.065mm nach Aufmaß
- inkl. ein Stück Wandanschlussblende  
(HxB) ca. 2.100 x 316mm nach Aufmaß
- drei Stück Hochschrank Typ HS2100/460/680-1T ISO  
geeignet für ISO-Modulausstattung
- inkl. Deckenanschlussblende  
(HxB) ca. 690 x 1.685mm nach Aufmaß
- drei Stück Unterbauschrank Typ US860/460/680-1T ISO  
geeignet für ISO-Modulausstattung
- ein Stück Mineralwerkstoff-Tischplatte  
Länge ca. 2.050mm
- vier Stück Oberschrank Typ OS600/460/380-1T ISO
- ein Stück LED-Lichtleiste nach Länge der  
Tischplatte
- inkl. Deckenanschlussblende (HxB) ca. 690x2.054mm  
nach Aufmaß
- inkl. ein Stück Wandanschlussblende  
(HxB) ca. 600 x 214mm nach Aufmaß
- inkl. ein Stück Wandanschlussblende  
(HxB) ca. 860 x 100mm nach Aufmaß zur Auflage der  
Tischplatte

Komplett zu liefern, im Haus zu verorten,  
zu montieren und betriebsbereit zu übergeben.

Ebene: E10, E20, E30, E40  
Raum: TS-15.10.109, TS-15.20.109,  
TS-15.30.109, TS-15.40.109

4 Stk

EP

3222.- 12.888.-

GP

02.01.004 Arbeitsraum rein

Allgemeine Ausführungsbeschreibung med. Funktions-  
schrankanlagen entsprechend den Vorbemerkungen  
und zugehörigen Grundriss/Wandansichten.

Materialausführung gemäß Spezifikationen.

Beschreibung erfolgt je Wand-/Möbelansichten  
von links nach rechts und unten nach oben.

Schrankanlage 1 bestehend aus:

- Sockel siehe Bauartbeschreibung,  
Länge ca. 4.420mm nach Aufmaß
- inkl. ein Stück Wandanschlussblende  
(HxB) ca. 2.100 x 230mm nach Aufmaß
- drei Stück Hochschrank Typ HS2100/460/680-1T ISO  
geeignet für ISO-Modulausstattung
- ein Stück Hochschrank Typ HS2100/460/680-1T BTM  
geeignet für ISO-Modulausstattung inkl.  
BTM-Tresor Typ BTM001
- inkl. ein Stück Deckenanschlussblende  
(HxB) ca. 690 x 2.070mm nach Aufmaß
- zwei Stück Unterbauschrank Typ US860/460/680
- 1T ISO geeignet für ISO-Modulausstattung
- ein Stück Unterbauschrank Typ US860/460/680-WS

Übertrag:

34.752.-



34 LV 3410 Schreinerarbeiten  
 02 LOS MEDIZIN-MÖBEL

- inkl. zwei Wärmeschubladen Typ WS330/460/600
- ein Stück Eckansatz-Unterbauschrank  
Typ US860/1200/680 - 1T ISO  
geeignet für ISO-Modulausstattung
- ein Stück Mineralwerkstoff-Tischplatte  
Länge ca. 2.580mm
- vier Stück Oberschrank Typ OS600/460/380-1T ISO
- ein Stück Eckansatz-Oberschrank  
Typ OS860/1200/680 - 1T ISO
- ein Stück LED-Lichtleiste nach Länge der  
Tischplatte
- inkl. Deckenanschlussblende  
(HxB) ca. 690 x 1.910mm nach Aufmaß
- inkl. ein Stück Wandanschlussblende  
(HxB) ca. 600 x 70mm nach Aufmaß

Schrankanlage 2 zum Anschluss an  
 Schrankanlage 1 bestehend aus:

- Sockel siehe Bauartbeschreibung,  
Länge ca. 4.140mm nach Aufmaß
- inkl. ein Stück Wandanschlussblende  
(HxB) ca. 600 x 280mm nach Aufmaß
- 2 St Unterbauschrank Typ US860/460/680-1T ISO  
geeignet für ISO-Modulausstattung
- ein Stück Unterschrank mit Waschbecken  
Typ US860/460/680 1T WB
- ein Stück Mineralwerkstoff-Tischplatte  
Länge ca. 1.380mm
- ein Stück Spritzschutz
- drei Stück Oberschrank OS600/460/380- 1T ISO
- ein Stück LED-Lichtleiste,  
Länge ca. 2.050mm
- inkl. ein Stück Deckenanschlussblende  
(HxB) ca. 690 x 1.660mm nach Aufmaß
- 1 Stück Hochschrank Typ HS2100/600/680-2T KS
- 1 Stück Hochschrank Typ HS2100/460/680-1T ISO  
geeignet für ISO-Modulausstattung
- inkl. ein Stück Deckenanschlussblende  
(HxB) ca. 690 x 1.060mm mit  
integrierter Revisionsöffnung  
(HxB) 300x300mm nach Aufmaß

Schrankanlage 3 bestehend aus:

- inkl. ein Stück Wandanschlussblende  
(HxB) ca. 600 x 236mm nach Aufmaß
- 4 Stück Oberschrank Typ OS600/460/380-1T ISO
- inkl. ein Stück Deckenanschlussblende  
(HxB) ca. 60 x 2.076mm nach Aufmaß

Komplett zu liefern, im Haus zu verorten, zu  
 montieren und betriebsbereit zu übergeben.

Ebene: E10, E20, E30, E40  
 Raum: TS-15.10.127, TS-15.20.128,  
 TS-15.30.128, TS-15.40.128

4 Stk

EP

3812.- 15.248.-

GP

02.01.005 Fangoraum

Allgemeine Ausführungsbeschreibung med.  
 Funktionsschrankanlagen entsprechend den  
 Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss/  
 Wandansichten.

Übertrag: 50.000.-

34 LV 3410 Schreinerarbeiten  
 02 LOS MEDIZIN-MÖBEL

Materialausführung gemäß Spezifikationen.

Beschreibung erfolgt je Wand-/Möbelansichten  
 von links nach rechts und unten nach oben.

Schrankanlage 1 bestehend aus:

- Sockel siehe Bauartbeschreibung,  
Länge ca. 4.420mm nach Aufmaß
- inkl. ein Stück Wandanschlussblende  
(HxB) ca. 2.1000 x 230mm nach Aufmaß
- 6 Stück Hochschrank Typ HS2100/460/680-1T ISO  
geeignet für ISO-Modulausstattung
- inkl. Deckenanschlussblende  
(HxB) ca. 690 x 2.760mm nach Aufmaß
- 1 St Unterbauschrank Typ US860/460/680-1T ISO  
geeignet für ISO-Modulausstattung
- ein Stück Eckansatz-Unterbauschrank geeignet  
für ISO-Modulausstattung
- ein Stück CNS-Tischplatte Länge ca. 1.660mm

Schrankanlage 2 zum Anschluss an  
 Schrankanlage 1 bestehend aus:

- Sockel siehe Bauartbeschreibung,  
Länge ca. 1.380mm nach Aufmaß
- 2 St Unterbauschrank Typ US860/460/680-1T ISO  
geeignet für ISO-Modulausstattung
- ein Stück Unterbauschrank Typ US860/460/680-WS  
zur Aufnahme von zwei Wärmeschubladen  
Typ WS330/460/600
- ein Stück CNS-Tischplatte  
Länge ca. 1.705mm
- inkl. ein Stück Wandanschlussblende  
(HxB) ca. 860 x 325mm nach Aufmaß

Komplett zu liefern, im Haus zu verorten, zu  
 montieren und betriebsbereit zu übergeben.

Ebene: E01

Raum: TS-15.01.127

1 Stk

EP

3988.-

GP

3.988.-

02.01.006 Lager, Feräte (Physio)

Allgemeine Ausführungsbeschreibung med.  
 Funktionsschrankanlagen entsprechend  
 den Vorbemerkungen und zugehörigen  
 Grundriss/Wandansichten.

Materialausführung gemäß Spezifikationen.

Beschreibung erfolgt je Wand-/Möbelansichten  
 von links nach rechts und unten nach oben.

Schrankanlage bestehend aus:

- Sockel siehe Bauartbeschreibung,  
Länge ca. 1.380mm nach Aufmaß
- 3 St Hochschrank Typ HS2100/460/680-1T ISO  
geeignet für ISO-Modulausstattung oder  
Fachböden
- inkl. Deckenanschlussblende  
(HxB) ca. 690 x 1.380mm nach Aufmaß

Komplett zu liefern, im Haus zu verorten, zu  
 montieren und betriebsbereit zu übergeben.

Übertrag:

53.988.-

34 LV 3410 Schreinerarbeiten  
02 LOS MEDIZIN-MÖBEL

---

Ebene: E01  
Raum: TS-15.01.138

1 Stk EP 2088.- GP 2.088.-

---

Summe Titel 02.01

Medizin-Möbel, Netto: 56.076.-

---

34 LV 3410 Schreinerarbeiten

02 LOS MEDIZIN-MÖBEL

---

Summe LOS 02

MEDIZIN-MÖBEL, Netto:

56.076. —

---

01	LOS	SCHREINER-MÖBEL	15	425.401.-
01.01	Titel	Allgemeine Tätigkeiten	25	7.800.-
01.02	Titel	Büro- / Zimmereinbauten	27	163.374.-
01.03	Titel	Spinde/Postfächer	39	20.055.-
01.04	Titel	Küchenzeilen	42	107.443.-
01.05	Titel	Sitzmöbel, Fensterbretter	56	78.575.-
01.06	Titel	Leitstellen/Arbeitsplätze	61	33.258.-
01.07	Titel	Sonstiges	71	11.896.-
01.08	Titel	Stundenlohnarbeiten	75	3.000.-
02	LOS	MEDIZIN-MÖBEL	78	56.076.-
02.01	Titel	Medizin-Möbel	85	56.076.-

Summe LV 34 3410 Schreinerarbeiten

Angebotssumme, Netto: EUR 481.477.-

zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR 31.480,63

Angebotssumme, Brutto: EUR 512.957,63

Schreinerei Vogl GmbH  
 Bau- und Möbelschreinerei  
 Dorfstraße 16  
 Tel. 08564/90020 Fax 9600  
 94479 TRAUNSDORF