

Hinweistext	<b>AS 4.10 Kastenschloss/Riegelschloss</b> AS 4.10 Kastenschloss/Riegelschloss  Montage von Aufschraub-Riegelschloss für Serienmöbelbau, für bauseitigen Zylinder <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausführung nach Angaben AG</li> <li>- Gehäuse in Zinkdruckguss, vernickelt</li> <li>- Dornmaß 25 - 40 mm</li> <li>- Zylindergehäuselänge ca. 22 mm</li> <li>- für bauseitigen Wechselkern-Zylinder, von vorne eingesetzt</li> <li>- mit Schließblech zum Anschrauben oder Einlassen</li> <li>- Schloss zum Aufschrauben auf das Türblatt</li> </ul>			
Hinweistext	<b>AS 4.11 Drehstangenschloss</b> AS 4.11 Drehstangenschloss  Montage von Aufschraub-Drehstangenschloss für Serienmöbelbau, für bauseitigen Zylinder <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausführung nach Angaben AG</li> <li>- Gehäuse in Zinkdruckguss, vernickelt</li> <li>- Dornmaß 25 - 40 mm</li> <li>- Zylindergehäuselänge ca. 22 mm</li> <li>- für bauseitigen Wechselkern-Zylinder, von vorne eingesetzt</li> <li>- Schloss zum Aufschrauben auf das Türblatt</li> <li>- geteilte Profilstange 6 mm</li> <li>- einschl. Drehstange, Führungen, Fanghaken, Schließbolzen und sonstigem benötigtem Zubehör</li> </ul>			
Hinweistext	<b>AS 4.12 Kleiderstange</b> AS 4.12 Kleiderstange  Kleiderstange aus ovalem Schrankrohr <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stahl, verchromt, hochglanz</li> <li>- Materialdicke mind. 0,60 mm</li> <li>- Höhe ca. 30 mm</li> <li>- Breite ca. 15 mm</li> <li>- beidseitig mit Schrankrohlager oval, Zinkdruckguss, Aluminium-Optik, zum Anschrauben mit Lochabstand 32 mm</li> </ul> Kleiderstangenhaken aus Metall, fest auf der Kleiderstange mit Öse aufgefädelt			
Hinweistext	<b>AS 4.13 Rosette Arbeitsplattenausschnitt</b> AS 4.13 Rosette Arbeitsplattenausschnitt  Rosette aus Alu oder Edelstahl als Abdeckblende für Ausschnitte in Arbeitsplatten mit bauseitigen Automaten und Wasserspender <ul style="list-style-type: none"> <li>- d = 60 - 80 mm</li> <li>- Höhe ca. 40 mm für Abdeckung der gesamten Kante</li> <li>- abgerundete Kanten gegen Beschädigung von Elektrokabel und Schläuchen</li> </ul>			
Hinweistext	<b>AS 4.14 Lüftungsgitter</b> AS 4.14 Lüftungsgitter  Lüftungsgitter eckig mit gerillten Stegen zum Einpressen in Möbelausschnitt <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aluminium, eloxiert silberfarbig</li> <li>- Längskanten mit Facette</li> <li>- durchgehender Steg bis zum Rand</li> <li>- Lochung ca. 40 x 7,5 mm</li> <li>- Abmessung ca. 400 x 60 mm</li> </ul>			
Hinweistext	<b>* Ende der Anforderungsspezifikation *</b> * Ende der Anforderungsspezifikation *			
01.01	<b>Allgemeine Tätigkeiten</b>			
01.01.001	<b>Werk- und Montageplanung</b>	psch	6.120,00 €	<u>6.120,00 €</u> ✓

## Werk- und Montageplanung

Vorlage der Werk- und Montageplanung für alle in den nachfolgenden Positionen beschriebenen Einbaumöbel und sonstige feste Einbauten

- einschl. Aufmaß
- einschl. Baukörperanschlüsse, Unterkonstruktionen, Beschläge
- einschl. Mustervorlagen (Oberflächen- und Farbmuster, Muster von Griffen, etc.)

einschl. Abstimmung mit den Fachgewerken  
ELT und HLS

Abrechnung pauschal

01.01.002

**Anschlussfugen Acryl**

Anschlussfugen Acryl

200,00 m

8,00 €

1.600,00 €

Anschlussfugen mit Acryl-Dichtungsmasse, einschließlich erforderlicher Hinterfüllungen als abgeglättete Anschlussfuge herstellen.

Einkomponentige Fugendichtmasse für innen zur Versiegelung von Fugen und Anschlüssen mit geringer Dehnungsbeanspruchung,

Kennwerte:

- Werkstoffbasis : Acryldispersion auf Polyacrylatbasis
- Farbton : weiß
- einkomponentig
- für den Einsatz im Krankenhausbau geeignet
- plastoelastisch nach Trocknung
- geruchsarm
- überstreichbar

Anwendung der Verfugungsposition nur an Bauteilen, bei denen die Verfugung zu Wand, Boden, Decke nicht in den Leistungspositionen der Einbaumöbel beschrieben ist (z.B. Nacharbeit Fensterbrettanschluss, Türzargen, etc.)

01.01.003

**Anschlussfugen Silikon**

Anschlussfugen Silikon

100,00 m

8,00 €

800,00 €

Anschlussfugen mit Neutral-Silikon, einschl. erforderlicher Hinterfüllungen als abgeglättete Anschlussfuge herstellen

Einkomponentiger, neutral vernetzender Silikon-Dichtstoff für Baudehnungs- und Anschlussfugen im Innenbereich

Kennwerte:

- Werkstoffbasis : Neutral Alkoxy
- Farbton : transparent, weiß, grau, schwarz
- einkomponentig
- neutral vernetzend
- für den Einsatz im Krankenhausbau geeignet
- nach Trocknung dauerhaft elastisch
- geruchsarm

Anwendung der Verfugungsposition nur an Bauteilen, bei denen die Verfugung zu Wand, Boden, Decke nicht in den Leistungspositionen der Einbaumöbel beschrieben ist (z.B. Nacharbeit Fensterbrettanschluss, Türzargen, etc.)

**Summe 01.01**8.520,00 €

01.02

**Büro- / Zimmereinbauten**

01.02.001

**Freistehende Schrankanlage, ca. 120x40x215cm**

9,00 St

620,00 €

5.580,00 €

	<p>Freistehende Schrankanlage, ca. 120x40x215cm</p> <p>Freistehende Schrankanlage aus 2 Stück Einzelschränken</p> <p>Ausführung gem. Wandansicht: LUD_5_AA_15WU141_FA_210125 LUD_5_AA_15W0210_FA_210125 LUD_5_AA_15W0291_FA_210125</p> <p>Gesamtabmessung: ca. 120 x 40 x 215 cm</p> <p>Dekore: &gt; alle Oberflächen in "weiß"</p> <p>2 x Einzelschränke: &gt; Korpus 60 x 40 x 205cm &gt; je 1-flg. Drehtüre mit Bügelgriff, aufschlagend, abschließbar &gt; je 4 St lose Fachböden &gt; einschl. Drehstangenschloss</p> <p>Blenden: &gt; 1 St Front-Sockelblende 1 St ca. 120 x 10 cm, zurückversetzt</p> <p>Ausführungsort: - UG DZ LT - Regelgeschoss DZ A (1.-4.OG) - Regelgeschoss DZ Pflege (1.-4.OG)</p> <p>Montage: Schrackanlage freistehend, Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander und mit Wandbefestigung, Aufmaß und Anpassung der Blenden an Raum, einschl. Abfugung zu Boden, Wand</p> <p>Schrackanlage komplett in fix und fertiger Ausführung, betriebsbereit montiert</p>				
01.02.002	<p><b>Schrack Rohrpost, ca. 120x60x279cm</b></p> <p>Schrack Rohrpost, ca. 120x60x279cm</p> <p>2-flg. Einbauschrack für Rohrpost in Trockenbaunische</p> <p>Ausführung gem. Wandansicht: LUD_5_AA_15W0227_FA_210125</p> <p>Gesamtabmessung: ca. 120 x 60 x 279 cm</p> <p>Dekore: &gt; alle Oberflächen in "weiß"</p> <p>1 x Schrack: &gt; Korpus 120 x 40 x 269cm &gt; 2-flg. Drehtüre mit Bügelgriff, aufschlagend &gt; Korpus nach oben und unten offen ohne Deckel und Boden &gt; einschl. Drehstangenschloss</p> <p>Ausführungsort: - Regelgeschoss LST (1.-4.OG)</p> <p>Montage: Einbauschrack fest montiert in Trockenbaunische von OK FFB bis UK Abhangdecke, mit Wandbefestigung, Aufmaß und Anpassung des Einbauschracks in Nische, einschl. Abfugung</p> <p>Schrackanlage komplett in fix und fertiger Ausführung, betriebsbereit montiert</p>	4,00 St	810,00 €	<u>3.240,00 €</u>	✓
01.02.003	<p><b>Freistehendes Regalwand, ca. 120x40x215cm</b></p>	3,00 St	460,00 €	<u>1.380,00 €</u>	✓
Bezugsbeschreibung					

Freistehende Regalwand, ca. 120x40x215cm

Freistehende Regalwand aus 2 Stück  
Einzelregale

Ausführung gem. Wandansicht:  
LUD\_5\_AA\_15WU142\_FA\_210125  
LUD\_5\_AA\_15WU141\_FA\_210125  
LUD\_5\_AA\_15WU135\_FA\_210125

Gesamtabmessung: ca. 120 x 40 x 215 cm

Dekore:  
> alle Oberflächen in "weiß"

2 x Einzelregale:  
> Korpus 60 x 40 x 205 cm  
> je 4 St lose Fachböden

Blenden:  
> 1 St Front-Sockelblende  
1 St ca. 120 x 10 cm zurückversetzt

Ausführungsort:  
- UG DZ OA  
- UG DZ LT  
- UG SEK

Montage:  
Regalwand freistehend,  
Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander  
und mit Wandbefestigung,  
Aufmaß und Anpassung der Blenden an Raum,  
einschl. Abfugung zu Boden, Wand

Regalwand komplett in fix und fertiger  
Ausführung, betriebsbereit montiert

<b>01.02.004</b>	<b>Freistehende Regalwand Backoffice, ca. 120x45x215cm</b>	1,00 St	460,00 €	<u>460,00 €</u>	✓
------------------	--	---------	----------	-----------------	---

Wiederholungsbeschreibung zu 01.02.003, jedoch

Freistehende Regalwand Backoffice, ca. 120x45x215cm

Freistehende Regalwand wie zuvor in  
vollem Wortlaut beschrieben jedoch bestehend  
aus 2 Stück Einzelregalen einschl.  
3-seitiger durchgehender Sockel- und Deckenblende, 2-seitige Wandblende,  
ohne Rückwand als beidseitig offene Regale

Ausführung gem. Wandansicht:  
LUD\_5\_AA\_15W0083\_FA\_210201

Gesamtabmessung: ca. 120 x 45 x 215 cm

2 x Einzelregale:  
> Korpus 60 x 45 x 215 cm  
als offener Korpus ohne Rückwand  
> je 3 St lose Fachböden

Blenden:  
> 1 St Front-Sockelblende  
1 St ca. 120 x 10 cm zurückversetzt  
> 2 St Wandanschlussblenden ca. 10 x 215 cm  
> > 1 St Sockelblende 3-teilig bestehend aus  
2 St ca. 120 x 64 cm  
1 St ca. 45 x 64 cm  
bündig mit Regalaußenkante,  
Außenecke der Sockelblende stumpf gestoßen

Ausführungsort:  
- EG Backoffice

<b>01.02.005</b>	<b>Regalwand, ca. 180x40x215cm</b>	4,00 St	680,00 €	<u>2.720,00 €</u>	✓
------------------	------------------------------------	---------	----------	-------------------	---



	<p>Regalwand, ca. 180x40x215cm</p> <p>Regalwand bestehend aus 3 Stück Einzelregalen und einseitiger Wandanschlussblende</p> <p>Ausführung gem. Wandansicht: LUD_5_AA_15W0210_FA_210125</p> <p>Gesamtabmessung: ca. 180 x 40 x 215 cm</p> <p>Dekore: &gt; alle Oberflächen in "weiß"</p> <p>3 x Einzelregale: &gt; Korpus 60 x 40 x 205 cm &gt; je 4 St lose Fachböden</p> <p>Blenden: &gt; 1 St Front-Sockelblende 1 St ca. 180 x 10 cm zurückversetzt &gt; 1 St Wandanschlussblende ca. 17 x 215 cm zurückversetzt im Bereich der Stahlbetonstütze</p> <p>Ausführungsort: - Regelgeschoss DZ Pflege (1.-4.OG)</p> <p>Regalwand komplett in fix und fertiger Ausführung, betriebsbereit montiert</p>				
01.02.006	<p><b>Schrank-Regal-Kombination, ca. 360x40x215cm</b></p> <p>Freistehende Schrank-Regal-Kombination, ca. 360x40x215cm</p> <p>Freistehende Schrankanlage aus 4 Stück Einzelschränken und 2 Stück Einzelregalen</p> <p>Ausführung gem. Wandansicht: LUD_5_AA_15WU140_FA_210125</p> <p>Gesamtabmessung: ca. 360 x 40 x 215 cm</p> <p>Dekore: &gt; alle Oberflächen in "weiß"</p> <p>4 x Einzelschränke: &gt; Korpus 60 x 40 x 205 cm &gt; 1-flg. Drehtüre mit Bügelgriff, aufschlagend &gt; je 4 St lose Fachböden &gt; einschl. Drehstangenschloss</p> <p>2 x Einzelregale: &gt; Korpus 60 x 40 x 205 cm &gt; je 4 St lose Fachböden</p> <p>Blenden: &gt; 1 St Front-Sockelblende 1 St ca. 360 x 10 cm zurückversetzt</p> <p>Ausführungsort: - UG DZ Therapeuten</p> <p>Montage: Schrank-Regal-Kombination freistehend, Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander und mit Wandbefestigung, Aufmaß und Anpassung der Blenden an Raum, einschl. Abfugung zu Boden, Wand</p> <p>Schrank-Regal-Kombination komplett in fix und fertiger Ausführung, betriebsbereit montiert</p>	1,00 St	1.670,00 €	<u>1.670,00 €</u>	✓
01.02.007	<p><b>Schrankanlage, ca. 300x60x215cm</b></p>	3,00 St	1.510,00 €	<u>4.530,00 €</u>	✓

Schranksanlage, ca. 300x60x215cm

Schranksanlage aus 3 Stück Einzelschränken und 1-seitiger Wandblende

Ausführung gem. Wandansicht:

LUD\_5\_AA\_15WU128\_FA\_210125

LUD\_5\_AA\_15WU130\_FA\_210125

LUD\_5\_AA\_15WU131\_FA\_210125

Gesamtabmessung: ca. 300 x 60 x 215 cm

Dekore:

> alle Oberflächen in "weiß"

3 x Einzelschränke:

> Korpus 100 x 60 x 205 cm

> 2-flg. Drehtüre mit Bügelgriff,  
aufschlagend, abschließbar

> je 3 St lose Fachböden

> einschl. Drehstangenschloss

Blenden:

> 1 St Front-Sockelblende

1 St ca. 300 x 10 cm zurückversetzt

> 1 St Wandanschlussblende

ca. 10 x 215 cm

Ausführungsort:

- UG Kunst THRP/WERKEN

- UG SPIEL/THRP

- UG Werkraum

Montage:

Schranksanlage freistehend,  
Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander  
und mit Wandbefestigung,  
Aufmaß und Anpassung der Blenden an Raum,  
einschl. Abfugung zu Boden, Wand

Schranksanlage komplett in fix und fertiger  
Ausführung, betriebsbereit montiert

01.02.008

**Freistehende Schranksanlage, ca. 200x60x215cm**

1,00 St

980,00 €

980,00 €

Freistehende Schranksanlage, ca. 200x60x215cm

Freistehende Schranksanlage bestehend  
aus 2 Stück Einzelschränken

Ausführung gem. Wandansicht:

LUD\_5\_AA\_15WU129\_FA\_210125

Gesamtabmessung: ca. 200 x 60 x 215 cm

Dekore:

> alle Oberflächen in "weiß"

2 x Einzelschränke:

> Korpus 100 x 60 x 205 cm

> 2-flg. Drehtüre mit Bügelgriff,  
aufschlagend, abschließbar

Blenden:

> 1 St Front-Sockelblende

1 St ca. 200 x 10 cm zurückversetzt

Ausführungsort:

- UG LOGO/ERGO

Montage:

Schranksanlage freistehend,  
Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander  
und mit Wandbefestigung,  
Aufmaß und Anpassung der Blenden an Raum,  
einschl. Abfugung zu Boden, Wand

Schranksanlage komplett in fix und fertiger  
Ausführung, betriebsbereit montiert.

01.02.009

**Schranksanlage, ca. 120x60x215cm**

4,00 St

610,00 €

2.440,00 €

Schrankanlage, ca. 120x60x215cm

Schrankanlage wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben jedoch bestehend aus 2 Stück Einzelschränken und 1-seitiger Wandanschlussblende

Ausführung gem. Wandansicht:  
LUD\_5\_AA\_15W0237\_FA\_210125

Gesamtabmessung: ca. 120 x 60 x 215 cm

Dekore:  
> alle Oberflächen in "weiß"

2 x Einzelschränke:  
> Korpus 60 x 60 x 205cm  
> je Korpus 4 St lose Fachböden

Blenden:  
> 1 St Front-Sockelblende  
1 St ca. 120 x 10 cm zurückversetzt  
> 1 St Wandanschlussblende ca. 10 x 215cm

Ausführungsort:  
- AUFENTHALT PAT Regelgeschoss (1.-4.OG)

01.02.010

**Regalbretter, ca. 85x40 cm**

1,00 St

160,00 €

160,00 €

Regalbretter, ca. 85x40x2,5 cm

4 Stk. Regalbretter in Nische,  
verdeckt an Wand befestigt

Ausführung gem. Wandansicht:  
LUD\_5\_AA\_15WU129\_FA\_210125

Gesamtabmessung ca. 85 x 40 x 2,5 cm

Dekore:  
> alle Oberflächen in "weiß"

4 x Regalbretter:  
> Einzelabmessung 85 x 40 x 2,5 cm  
im Abstand von 50cm gemessen ab OKFFB

Ausführungsort:  
- UG LOGO/ERGO

Montage:  
Regalbretter in bauseitige Nische zwischen Trockenbauwand und Stahlbetonstütze, verdeckte Befestigung mit Tablarträger, Aufmaß und Anpassung der Regalbretter an Nische, einschl. Abfugung zu Wand

Regalbretter komplett in fix und fertiger Ausführung, betriebsbereit montiert

01.02.011

**Schiebetürenschränk, ca. 300x40x260cm**

1,00 St

2.320,00 €

2.320,00 €

Schiebetürenschränk, ca. 300x40x260cm

Freistehender Schiebetürenschränk aus 3 Stück Einzelschränken

Ausführung gem. Wandansicht:  
LUD\_5\_AA\_15WU132\_FA\_210125

Gesamtabmessung: ca. 300 x 40 x 260 cm

Dekore:  
> alle Oberflächen in "weiß"

3 x Einzelschränke:  
> Korpus 100 x 40 x 250cm  
> Schiebetüre einschl. Schiebetürenbeschlag  
> je 4 St lose Fachböden

Blenden:  
> 1 St Front-Sockelblende  
1 St ca. 300 x 10 cm zurückversetzt

## 01.02.012

## Bezugsbeschreibung

Ausführungsort:  
- UG MUSIK/GRP-THRP

Montage:  
Schiebetürenschrank freistehend,  
Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander  
und mit Wandbefestigung,  
Aufmaß und Anpassung der Blenden an Raum,  
einschl. Abfugung zu Boden, Wand

Schiebetürenschrank komplett in fix und  
fertiger Ausführung, betriebsbereit montiert

**Pflegeschränk 1-Bettzimmer, ca. 45x66x279cm**

8,00 St

660,00 €

5.280,00 €

Pflegeschränk 1-Bettzimmer, ca. 45x66x279cm

1 Stk. Pflegeschränke mit Drehtüren, seitlichem  
Kabelkanal, Sockel-, Deckenblende

Wandansicht:  
LUD\_5\_AA\_15W0243\_FA\_210125  
LUD\_5\_AA\_15W0244\_FA\_210125

Gesamtabmessung ca. 45 x 66 x 279 cm

Dekore:  
> Korpus, Blenden in "Holz"  
> Fachböden in "weiß"

Korpus:  
> Abmessung: ca. 45 x 66 x 279 cm  
1 Drehtüre mit Bügelgriff, abschließbar  
Unterteilung innen in 3 feste Fächer  
> unteres Fach als Garderobe  
ca. 100 cm  
einschl. Kleiderstange  
> mittleres Fach als Wertfach  
ca. 21 cm  
einschl. Ausbildung eines seitlichen  
Kabelkanals mit Frontblende b= ca. 10cm  
im Korpusinneren  
einschl. 4 Stk. Bohrungen für ELT-Dosen  
in Seitenwand  
> oberes Fach, ca. 105 cm mit 3 Stk losen  
Fachböden  
einschl. innenliegendem, in der Schrank-  
außenecke angeschraubter Standard  
Kunststoff-Kabelkanal, weiß,  
Abmessungen: ca. 10 x 10 cm

Oberer und Mittlerer Kabelkanal verbunden zur  
Leitungsdurchführung aus dem Deckenzwischenraum  
zur Anbindung der E-Dosen in Korpusseitenwand.

Blende:  
> 1 Stk. 3-tlg. Deckenblende bestehend aus  
1 Stk Frontblende ca. 45 x 39 cm abnehmbar  
2 Stk Seitenblende ca. 66 x 39 cm  
> 1 Stk Front-Sockelblende  
1 Stk ca. 45 x 10 cm zurückversetzt

Ausführungsort:  
Bettzimmer Typ 4 (Schleuse)  
Bettzimmer Typ 4 Kopfbettzimmer (Schleuse)

Montage:  
Korpus mit Wandbefestigung zur Kippsicherung,  
Pflegeschränk bündig mit VK der GK-Abkofferung  
Aufmaß und Anpassung der Blenden an Raum, einschl. Abfugungen Boden,  
Wand, Decke.

Komplett in fix und fertiger Ausführung betriebsbereit montiert.

\*\*\*MUSTER ERFORDERLICH\*\*\*

## 01.02.013

## Wiederholungsbeschreibung zu 01.02.012, jedoch

**Pflegeschränk 1-Bettzimmer, ca. 45x66x279cm**

8,00 St

660,00 €

5.280,00 €



	Pflegeschränk 1-Bettzimmer, ca. 45x66x279cm			
	1 Stk. Pflegeschränke mit Drehtüren, wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben jedoch			
	Wandansicht: LUD_5_AA_15W0236_FA_210125			
	Blende: > 1 Stk 2-tlg. Deckenblende bestehend aus 1 Stk Frontblende ca. 45 x 39 cm abnehmbar 1 Stk Seitenblende ca. 66 x 39 cm > 1 Stk Wandblende ca. 10 x 279cm			
	Ausführungsort: Bettzimmer Typ 3 (1-Bett-Zimmer/B)			
01.02.014	<b>Pflegeschränk 1-Bettzimmer, ca. 45x66x279cm</b>	8,00 St	660,00 €	<u>5.280,00 €</u> ✓
Wiederholungsbeschreibung zu 01.02.012, jedoch				
	Pflegeschränk 1-Bettzimmer, ca. 45x66x279cm			
	1 Stk. Pflegeschränke mit Drehtüren, wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben jedoch			
	Wandansicht: LUD_5_AA_15W0235_FA_210125			
	Blende: > 1 Stk 3-tlg. Deckenblende bestehend aus 1 Stk Frontblende ca. 45 x 39 cm abnehmbar 2 Stk Seitenblende ca. 66 x 39 cm > 1 Stk Wandblende zurückspringend, bündig mit VK der GK Wand ca. 10 x 289cm			
	Ausführungsort: Bettzimmer Typ 2 (1-Bett-Zimmer)			
01.02.015	<b>Pflegeschränk 2-Bettzimmer, ca. 90x66x279cm</b>	63,00 St	930,00 €	<u>58.590,00 €</u> ✓
	Pflegeschränk 2-Bettzimmer, ca. 90x66x279cm			
	2 Stk. einzelne Pflegeschränke fest verbunden bestehend aus je einem Korpus mit Drehtüre, seitlichem Kabelkanal, Sockel-, Deckenblende			
	Wandansicht: LUD_5_AA_15W0241_FA_210125 LUD_5_AA_15W0242_FA_210125 LUD_5_AA_15W0216_FA_210125			
	Gesamtabmessung ca. 90 x 66 x 279 cm Einzelabmessung ca. 45 x 66 x 279 cm			
	Dekore: > Korpus, Blenden in "Holz" > Fachböden in "weiß"			
	Einzelkorpus: > Abmessung: ca. 45 x 66 x 279 cm 1 Drehtüre mit Bügelgriff, abschließbar Unterteilung innen in 3 feste Fächer > unteres Fach als Garderobe ca. 100 cm einschl. Kleiderstange > mittleres Fach als Wertfach ca. 21 cm einschl. Ausbildung eines seitlichen Kabelkanals mit Frontblende b= ca. 10cm im Korpusinneren einschl. 4 Stk. Bohrungen für ELT-Dosen in Seitenwand			

- > oberer Fach, ca. 105 cm mit 3 St. losen Fachböden  
einschl. innenliegendem, in der Schrank-  
außenecke angeschraubter Standard  
Kunststoff-Kabelkanal, weiß,  
Abmessungen: ca. 10 x 10 cm

Oberer und Mittlerer Kabelkanal verbunden zur  
Leitungsdurchführung aus dem Deckenzwischenraum  
zur Anbindung der E-Dosen in Korpusseitenwand.

Blenden über beide Schränke:

- > 1 Stk 3-tlg. Deckenblende bestehend aus
  - 1 Stk ca. Frontblende 90 x 39 cm abnehmbar
  - 2 Stk ca. Seitenblende 66 x 39 cm
- > 1 Stk Front-Sockelblenden
  - 1 Stk ca. 90 x 10 cm zurückversetzt

Ausführungsort:

Bettzimmer Typ 1 (2-Bett-Zimmer)  
Bettzimmer Typ 1' (2-Bett-Zimmer)  
Bettzimmer Typ 1 Kopfzimmer (2-Bett-Zimmer)

Montage:

Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander  
und mit Wandbefestigung zur Kippsicherung,  
Pflegeschränk bündig mit VK der GK-Abkofferung  
Aufmaß und Anpassung der Blenden an Raum,  
einschl. Abfugungen Boden, Wand, Decke.

Komplett in fix und fertiger Ausführung  
betriebsbereit montiert

01.02.016

Bezugsbeschreibung

**Tischplatte BZ 115x105/93x35cm**

39,00 St

240,00 €

9.360,00 €

Tischplatte BZ 115x105/93x35cm

Tischplatte einseitig unsichtbar an  
GK Wand, mit 1 Unterkonstruktionsblende auf  
Fensterbank/Sitzbank geführt,  
Tischplatte in Fensterlaibung führend, angepasst an  
Fenster Rahmenkonstruktion

Wandansicht:

LUD\_5\_AA\_15W0241\_FA\_210125  
LUD\_5\_AA\_15W0235\_FA\_210125  
LUD\_5\_AA\_15W0243\_FA\_210125

Gesamtabmessung

ca. 115 x 105 cm und 93 x 35 cm  
Tischplatte Höhe ca. 77 cm ab OKFFB  
Sitzbank Höhe ca. 54 cm ab OKFFB

Dekore:

- > alle Oberflächen in "Holz"

Konstruktion:

- > UK-Blende, 1 Stk. ca. 20 x 35 cm  
von OK Sitzbank bis UK Tischplatte  
unsichtbar befestigt
- > HPL-Tischplatte gem. AS 1.3  
Abmessungen: ca. 115 x 105 cm und 115 x 35 cm  
Dicke d = ca. 40 mm  
aus einem Stück  
einschl. Kantenbearbeitung  
mit abgeschrägter Vorderkante im 59° Winkel  
von GK Wand zur Sitzbank führend  
Tischplatte in Fensterlaibung bis  
Fensterelement hineinführend,  
Ausrichtung an Fensterflügelement  
einschl. Ausklinkung für Außenwand  
einschl. Abdeckblende zu angrenzenden  
Bauteilen

Ausführungsort:

Bettzimmer Typ 1  
Bettzimmer Typ 2  
Bettzimmer Typ 4

Projekt: Klinikum Traunstein - BA1 - Neubau Nord

LV: 34

X83 GAEB XML - Angebotsaufforderung

I:\...IVE3410-01\_0001\_GAEB-Datei\_26.04.2021.x83

<p>Montage:  Lange Seite der Tischplatte mit Tablarträgern  gem. AS 4.7 an GK Wand und Außenwand unsichtbar  befestigt,  kurze Seite der Tischplatte unsichtbar an  UK-Blende befestigt, Befestigung nach Wahl des  AN gem. statischer Anforderung  einschl. Abfugungen</p> <p>Komplett in fix und fertiger Ausführung  betriebsbereit montiert.</p>				
<b>01.02.017</b>	<b>Tischplatte BZ 175x105/95x35 cm</b>	41,00 St	285,00 €	<u>11.685,00 €</u> ✓
<p>Wiederholungsbeschreibung zu 01.02.016, jedoch</p> <p>Tischplatte BZ 175x105/95x35 cm</p> <p>Tischplatte einseitig unsichtbar an  GK Wand, mit 1 Unterkonstruktionsblende auf  Fensterbank/Sitzbank geführt,  Tischplatte in Fensterlaibung führend, angepasst an  Fensterrahmenkonstruktion  wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben jedoch</p> <p>Wandansicht:  LUD_5_AA_15W0242_FA_210125  LUD_5_AA_15W0236_FA_210125</p> <p>Gesamtabmessung  ca. 175 x 105 cm und 95 x 35 cm</p> <p>Konstruktion:  &gt; HPL-Tischplatte, ca. 175 x 105 cm  und 95 x 35 cm  mit abgeschrägter Vorderkante im 68° Winkel</p> <p>Ausführungsort:  Bettenzimmer Typ 1'  Bettenzimmer Typ 3</p>				
<b>01.02.018</b>	<b>Tischplatte BZ Kopfseite 175x105/95x35 cm</b>	4,00 St	270,00 €	<u>1.080,00 €</u> ✓
<p>Wiederholungsbeschreibung zu 01.02.016, jedoch</p> <p>Tischplatte BZ Kopfseite 175x105/95x35 cm</p> <p>Tischplatte zweiseitig unsichtbar an  Stb-Außenwand befestigt, mit 2 Unterkonstruktionsblenden auf je eine  Fensterbank/Sitzbank über Eck geführt,  Tischplatte einseitig in Fensterlaibung führend, angepasst an  Fensterrahmenkonstruktion  wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben jedoch</p> <p>Wandansicht:  LUD_5_AA_15W0216_FA_210125  LUD_5_AA_15W0244_FA_210125</p> <p>Gesamtabmessung  ca. 175 x 73 cm und 95 x 35 cm</p> <p>Konstruktion:  &gt; UK-Blende, 2 Stk. ca 20 x 35 cm  von OK Sitzbank bis UK Tischplatte  unsichtbar befestigt  &gt; HPL-Tischplatte gem. AS 1.3  Abmessungen: ca. 175 x 73 cm und 95 x 35 cm  Dicke d = ca. 40 mm  aus einem Stück  einschl. Kantenbearbeitung  mit abgeschrägter Vorderkante im 68° Winkel  von STB-Außenwand zur Sitzbank führend  Tischplatte einseitig in Fensterlaibung bis  Fensterelement hineinführend,  Ausrichtung an Fensterflügelelement  einschl. Ausklinkung für Außenwand  einschl. Abdeckblende zu angrenzenden  Bauteilen</p> <p>Ausführungsort:  Bettenzimmer Typ 1 Kopfzimmer (2. + 4. OG)  Bettenzimmer Typ 4 Kopfzimmer (2. + 4. OG)</p>				
<b>01.02.019</b>	<b>Tischplatte BZ Kopfseite 115x105/95x35cm</b>	3,00 St	240,00 €	<u>720,00 €</u> ✓
<p>Wiederholungsbeschreibung zu 01.02.016, jedoch</p>				

Tischplatte BZ Kopfseite 115x105/95x35cm

Tischplatte zweiseitig unsichtbar an  
Stb-Außenwand befestigt, mit 2 Unterkonstruktionsblenden auf je eine  
Fensterbank/Sitzbank über Eck geführt,  
Tischplatte einseitig in Fensterlaibung führend, angepasst an  
Fensterrahmenkonstruktion  
wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben jedoch

Gesamtabmessung  
ca. 115 x 105 cm und 95 x 35 cm

Konstruktion:

- > UK-Blende, 2 Stk. ca 20 x 35 cm  
von OK Sitzbank bis UK Tischplatte  
unsichtbar befestigt
- > HPL-Tischplatte gem. AS 1.3  
Abmessungen: ca. 115 x 105 cm und 95 x 35 cm  
Dicke d = ca. 40 mm  
aus einem Stück  
einschl. Kantenbearbeitung  
mit abgeschrägter Vorderkante im 59° Winkel  
von STB-Außenwand zur Sitzbank führend  
Tischplatte einseitig in Fensterlaibung bis  
Fensterelement hineinführend,  
Ausrichtung an Fensterflügelelement  
einschl. Ausklinkung für Außenwand  
einschl. Abdeckblende zu angrenzenden  
Bauteilen

Ausführungsort:

- TS-15.10.143.1 (1.OG Kopfbzimmer)
- TS-15.30.144.1 (3.OG Kopfbzimmer)
- TS-15.30.116 (3.OG Kopfbzimmer)

**Summe 01.02**

**122.755,00 €**

### 01.03

#### Spinde/Postfächer

##### Ausführungsbeschreibung 1

#### AS 3 Anforderungsspezifikationen

#### AS 3 Anforderungsspezifikationen

AS 3 Anforderungsspezifikationen

##### Ausführungsbeschreibung 2

#### AS 3.1 Nummerierung Spinde

#### AS 3.1 Nummerierung Spinde

AS 3.1 Nummerierung Spinde/Postfächer

Nummernschilder rechteckig, mit Bohrung zur  
Montage auf Plättchenzylinder von Kasten-  
oder Drehstangenschloss

- mit Zylinderbohrung unten bzw. seitlich
- Edelstahl, matt
- Materialdicke: ca. 1 mm
- Abmessung ca. 40 x 75 mm bzw. 75 x 40 mm
- selbstklebend mit Abziehfolie auf Rückseite
- Schriftgröße ca. 15 mm, Schriftstärke ca. 2 mm

Nummerierung nach Vorgabe des AG,  
Zuordnung zum Schlüssel,  
Anhänger am Schlüssel montiert

\*\*\* MUSTER ERFORDERLICH \*\*\*

##### Ausführungsbeschreibung 3

#### AS 3.2 Sitzbank

#### AS 3.2 Sitzbank

AS 3.2 Sitzbank

Sitzbank als durchgehende Konstruktion  
zwischen Schuhregal und  
Spind-Doppelkorpus

Ausführung Sitzbank:

- Material Holzwerkstoffplatte,  
feuchtebeständig  
z.B. Span P4, Sperrholz, nach Wahl des AN



- Dicke über 38 - 42 mm
- Breite gem. Positionsbeschreibung
- Höhe Sitzfläche ca. 45 ab OKFFB
- 4-seitig beschichtet mit HPL
- Dekor: "grau" gem. AS 3.2
- Einzellängen bis 4,8 m aus einem Stück
- Ausführung in einem Stück ohne Stoß
- Fuge zur Wand ca. 3 mm für Dichtstofffuge
- einschl. Anpassarbeiten
- alle Kanten gerundet mit Radius 5 mm
- Befestigung nicht sichtbar

\*\*\* MUSTER ERFORDERLICH \*\*\*

## Ausführungsbeschreibung 4

- \* Ende der Anforderungsspezifikationen \*
- \* Ende der Anforderungsspezifikationen \*
- \* Ende der Anforderungsspezifikationen \*

01.03.001

**Spind-Schrankanlage, ca. 465x50x215cm**

2,00 St

4.380,00 €

8.760,00 €

Spind-Schrankanlage, ca. 465x50x215cm

Spind-Schrankanlage bestehend aus insgesamt 15  
Stück Einzelspinden mit Schuhablage, Sitzbank  
und Decken-, Wand-, und Sockelblenden

Ausführung gem. Wandansicht:  
LUD\_5\_AA\_15WU115\_FA\_210125

Gesamtabmessung: ca. 465 x 50 x 215 cm

## Dekore:

- > Spindanlage in "weiß"
- > Sitzbank in "grau"

## Spinde:

- > 15 St Doppelspinde (2 Fächer übereinander)
- > Korpus Doppelspind ca. 30 x 50 x 170 cm  
mit festem Zwischenboden,  
Zwischenboden und Korpusdeckel eingekürzt für  
Durchlüftung
- > 1 St Kleiderstangen mit  
je 2 St Kleiderstangenhaken
- > 1 St Drehtüre mit Bügelgriff,  
90 ° aufschlagend, unten eingekürzt für  
Durchlüftung
- > einschl. Nummerierung gem. AS 3.1
- > einschl. 1 St Kastenschloss

## Schuhablage:

- > 15 St. Schuhablagen, unter jedem Spind eine
- > Korpus ca. 30 x 50 x 35 cm

## Sitzbank:

- > als durchgehende Sitzbank zwischen  
Spinden und Schuhablage gem. AS 3.2
- > Abmessung: ca. 465 x 90 cm
- > Eingepasst zwischen Innenwände

## Blenden:

- > 1 St durchgehende Sockelblende,  
ca. 465 x 10 cm
- > 2 St 2-tlg. Wandblenden  
Bereich Schuhablage, ca. 5 x 35 cm  
Bereich Spinde, ca. 5 x 170 cm

## Montage:

Montage der Spind-Schrankanlage symmetrisch im  
Raum mit seitlicher optisch gleichmäßiger  
Blendenaufteilung,  
Gesamtlänge an Wandlänge angepasst,  
Verschraubung der Einzelspinde und Schuhablagen untereinander  
und mit Wandbefestigung zur Kippsicherung,  
Aufmaß und Anpassung der Blenden an Raum,  
einschl. Abfugung zu Boden und Wand

Spind-Schrankanlage komplett in fix und  
fertiger Ausführung, betriebsbereit montiert

01.03.002

**Schrank Postfächer, ca. 425x40x215cm**

1,00 St

5.780,00 €

5.780,00 €

Projekt: Klinikum Traunstein - BA1 - Neubau Nord

LV: 34

X83 GAEB XML - Angebotsaufforderung

I:\...VE3410-01\_0001\_GAEB-Datei\_26.04.2021.x83

Schränkanlage Postfächer, ca. 425x40x215cm

freistehende Schränkanlage für insgesamt 106  
St Postfächer bestehend aus 14 St  
Einzelelementen

Ausführung gem. Wandansicht:  
LUD\_5\_AA\_15W0082\_FA\_210125

Gesamtabmessung: ca. 425 x 40 x 215 cm

Dekore:

&gt; alle Oberflächen in "weiß"

10 x Einzelelemente:

> Korpus ca. 32 x 40 x 140cm  
> 7x 1-flg. Postfachtür  
Abmessung ca. 32 x 10,5 cm, abschließbar  
> 1x Drehflügeltür für Stauraumfach  
Abmessung ca. 32 x 29 cm  
> 7 St feste Fachböden

2 x Einzelelemente:

> Korpus ca. 27 x 40 x 140cm  
> 7x 1-flg. Postfachtür  
Abmessung ca. 27 x 10,5 cm, abschließbar  
> 1x Drehflügeltür für Stauraumfach  
Abmessung ca. 27 x 29 cm  
> 7 St feste Fachböden

2 x Einzelelemente:

> Korpus ca. 27 x 40 x 215cm  
> 11 x 1-flg. Postfachtür  
Abmessung ca. 27 x 10,5 cm, abschließbar  
> 1 x Drehflügeltür für Stauraumfach  
Abmessung ca. 27 x 29 cm  
> 10 St feste Fachböden  
> 1 St Front-Sockelblende  
1 St ca. 425 x 10 cm zurückversetzt

Ausstattung 106 St Postfächer:

> Drehtüren mit Kastenschloss gem. AS 4.10  
vorgerüstet für bauseitigen Zylinder  
> einschl. Nummerierung gem. AS 3.1

Ausführungsbereich:

&gt; Post EG

Montage:

Postfachanlage freistehend, teilweise  
auf Schreibtischanlage montiert  
Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander  
und mit Wandbefestigung,  
Aufmaß und Anpassung der Blenden an Raum,  
einschl. Abfugung zu Boden, Wand

Schränkanlage komplett in fix und fertiger  
Ausführung, betriebsbereit montiert

**Summe 01.03****14.540,00 €****01.04****Küchenzeilen**

Ausführungsbeschreibung 5

**AS 4 Anforderungsspezifikationen Küchenzeilen****AS 4 Anforderungsspezifikationen Küchenzeilen**

AS 4 Anforderungsspezifikationen Küchenzeilen

Ausführungsbeschreibung 6

**AS 4.1 Einbauspüle in Küchenzeile****AS 4.1 Einbauspüle in Küchenzeile**

AS 4.1 Einbauspüle in Küchenzeile

Einbauspüle ohne seitliche Ablauffläche

Abmessung Becken: 500 x 500 mm

aus Chrom-Nickel-Stahl, mit komplettem Zubehör  
liefern, einschl. Ablaufventile und  
Geruchsverschlüsse, die der Sanitär Firma zum  
Einbau zu übergeben sind, und in Küchenzeile

einbauen Ausführung ohne Überlauf-Öffnung  
Ablauf mit Anschluss für Geschirrspüler

Material: Edelstahl, naturfinish  
Maße: 500 x 500 mm

Ausstattung betriebsbereit im Einbaumöbel  
montiert

#### Ausführungsbeschreibung 7

##### AS 4.2 Geschirrspüler

##### AS 4.2 Geschirrspüler

##### AS 4.2 Geschirrspüler

Großraum - Geschirrspüler,  
als teillintegrierbarer Einbaugeschirrspüler,  
Breite 60cm

- > Ausführung : Geschirrspüler - 75°C
- > Farbe / Oberfläche : Edelstahl
- > Blende : teillintegrierbar
- > Display : Segmentanzeige, stirnseitig in Tür  
mit Nachfüllanzeige für Salz- und  
Klarspüler
- > Spülprogramme : mind. 5  
max Temp. 75°C
- > Bedienung : Tasten stirnseitig in Tür, incl.  
akustischem Signal für Programmende
- > Ausstattung : aquaStop mit lebenslanger  
Garantie, Wellenspülarmer, selbstreinigendes  
Sieb
- > Energieeffizienzklasse : mind. A+
- > Trocknungsklasse : mind. A
- > Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW : max. 46
- > Warmwasseranschluss : ja, möglich
- > Durchlauferhitzer : ja
- > Stromverbrauch : ca. 1,04 kWh  
(im ECO-Programm)
- > Nischenmaße
  - Höhe : 860 mm
  - Breite : 600 mm
  - Tiefe : 570 mm
- > Anzahl Maßgedecke : 13 Stk.
- > Geschirrkörbe : silber/grau
- > Zubehör : Besteckkorb incl.
- > Steckerart : Schuko-/Gardy mit Erdung
- > Länge Netzkabel : ca. 1.700 mm
- > Länge Wasserschläuche : ca. 1.500 mm
- > Anschlusswert : ca. 2.200 W
- > Spannung : 220 V - 240 V
- > Sonstiges : Aussparung am Fuß der  
Spülmaschine zur Integration einer  
durchgehenden Sockelleiste

Gerät betriebsbereit im Einbaumöbel montiert

#### Ausführungsbeschreibung 8

##### AS 4.3 Kühlschrank mit Gefrierfach

##### AS 4.3 Kühlschrank mit Gefrierfach

##### AS 4.3 Kühlschrank mit Gefrierfach

als voll integrierbares Einbaugerät mit  
Schlepptürtechnik,  
liefern und in vorgesehene Nische im Küchen-  
hochschrank funktionsbereit einbauen, mit allem  
erforderlichen Zubehör und Nebenleistungen,  
inkl. Lüftungsbleche

Abmessungen bxtxh: ca. 560x560x1220mm

Verbrauchs-Eigenschaften:

- > Energieeffizienzklasse mind. A+
- > Klimaklasse SN/T
- > mit Gefrierfach
- > elektronische Temperaturregelung
- > Temperaturanzeige Innen, Digital-Anzeige
- > Abtauautomatik im Kühlraum

Kühlraum-Ausstattung:

- > Glasplatte(n), Sicherheitsglas

- > Gemüseschale
- > Feuchteregelelung für Geüsefach

## Innentür-Ausstattung:

- > Türregal(e)
- > Flaschenregal
- > Türfach mit Klappe

## Gehäuse-Eigenschaften:

- > Tür-Anschlag wechselbar

Gerät betriebsbereit im Einbaumöbel montiert

## Ausführungsbeschreibung 9

**AS 4.4 Abfalltrennsystem****AS 4.4 Abfalltrennsystem**

## AS 4.4 Abfalltrennsystem

zum Einbau in Spülenunterschrank mit B=60cm, mit 2 Stück eckigen Eimern aus schlagfestem Kunststoff, Fassungsvermögen 2x ca. 17l, mit Gestell auf herausziehbaren Schienen mit Vollauszug und Abdeckung, liefern und inkl. aller Komponenten und Befestigungsmittel montieren.

Das Führungssystem mit Dämpfung und Selbsteinzug ist in die Position einzukalkulieren

## Ausführungsbeschreibung 10

**AS 4.5 Mikrowelle****AS 4.5 Mikrowelle**

## AS 4.5 Mikrowelle - Standgerät

Mikrowelle als Standgerät

- > Art des Gerätes: Mikrowelle
- > Volumen Garraum: mind. 18 Liter
- > Material Garraum: Edelstahl/Keramikboden
- > einschl. Innenraumbeleuchtung
- > exkl. Drehteller
- > Leistung Mikrowelle: 1.600 Watt
- > Leistungsstufen Mikrowelle: mind. 3  
340W, 800W, 1600W
- > Leistung Grill: -
- > Leistungsstufen Grill: -
- > Steuerung: elektronisch, Schaltuhr bis  
30 Minuten
- > Gewichtsautomatik: -
- > Ausführung Front: Glastür, schwenkbar  
Edelstahl
- > Anzeige: Bildschirm mit Klartextanzeige
- > einschl. Starttaste
- > Anschlusswert: ca. 2590 W
- > Spannung: 220V-240V
- > Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung
- > Länge Netzkabel: ca. 1.500mm
- > Geräte Maße
  - außen btxh: ca. 420x510x335mm
  - innen btxh: ca. 330x310x175mm
- > Türanschlag (montiert): links

Gerät betriebsbereit im Einbaumöbel montiert

## Ausführungsbeschreibung 11

**AS 4.6 LED-Leuchtenband****AS 4.6 LED-Leuchtenband**

## AS 4.6 LED-Leuchtenband

- LED Leuchtenband, als Möbelbeleuchtung, Anbauleuchte in Küchenzeile
- Abmessungen ca. 28 x 7 mm
  - Länge: gem Positionsbeschreibung
  - Lage: hinter fester Blende unter  
Oberschränken
  - mit integriertem Vorschaltgerät,
  - Leuchtgehäuse Aluminium weiß



- Abdeckung Kunststoff strukturiert
- Trafo mit 24 V Betriebsspannung, verdeckte Kabelführung
- Lichtleistung 750 lm/W,
- Farbe weiß
- inkl. Leuchtmittel und Zubehör
- dimmbar
- Lichtfarbe warmweiß
- Schutzklasse 3, IP20

Unterbauleuchte funktionsfähig eingebaut und angeschlossen

## Ausführungsbeschreibung 12

**AS 4.7 Besteckeinsatz****AS 4.7 Besteckeinsatz**

AS 4.7 Besteckeinsatz

Besteckeinsatz für Systemschublade

- Werkstoff Kunststoff tiefgezogen
- Farbe weiß genarbt
- Höhe 5 cm
- für Korpusbreite 60 cm
- Materialdicke 2,5 mm
- Aufteilung mit 6 Mulden

Küchenausstattung funktionsbereit im Einbaumöbel montiert

## Ausführungsbeschreibung 13

\* Ende der Anforderungsspezifikationen \*

\* Ende der Anforderungsspezifikationen \*

\* Ende der Anforderungsspezifikationen \*

01.04.001

**Küchenzeile PERS AUF, ca. 243x63x215cm**

1,00 St

4.340,00 €

4.340,00 €

Küchenzeile PERS AUF, ca. 243x60x215cm

Komplette Freistehende Küchenzeile, bestehend aus

- 2 St Oberschränke
- 4 St Unterschränke
- Arbeitsplatte, Blenden und Spritzschutz, Einbaugeräte

Ausführung gem. Wandansicht:  
LUD\_5\_AA\_15WU139\_FA\_210125

Gesamtabmessung: ca. 243 x 60 x 215cm

Dekore:

- Arbeitsplatte in "grau"
- Korpusse, Fachböden, Blenden, Fronten, Sockel in "weiß"
- Spritzschutz bunt gem. Geschossfarbe

Unterschränke:

- > 4 Korpusse, ca. 60 x 60 x 80 cm ohne Deckel
  - > 1 St Unterschrank mit Einbaukühlschrank und Drehtüre
  - > 1 St Spülen-Unterschrank mit Drehtüre, unten mit Mülltrennsystem
  - > 1 St 1-tlg. Unterschrank mit teilingetriggertem Einbau-Geschirrspüler mit Front
  - > 1 St Unterschrank mit 1 St Drehtüre und 1 St loser Fachboden,

Oberschränke:

- > 1 Korpus ca. 60 x 35 x 65 cm
  - > 1 St Oberschrank mit Drehtüre und 1 St loser Fachboden,
- > 1 Korpus ca. 63 x 35 x 65 cm
  - > 1 St 2tlg. Oberschrank, unteres Fach für Mikrowelle, oberes Fach mit Klapptür nach oben öffnend

Arbeitsplatte:

- > Abmessung ca. 243 x 60 cm
- Dicke d = ca. 40 mm

- > 3-seitiger Anleimer
- > Einbau von Spülbecken
- Spritzschutz:
  - > Abmessung ca. 243 x 55 cm
  - > mit Ausschnitt für 1 St E-Dose, Handtuchhalter, 2 St Seifenspende und Wandarmatur
- Blenden:
  - > 1 St 3 tlg. Sockel bestehend aus
    - 1 St ca. 243 x 10 cm,
    - 2 St ca. 63 x 10 cm,
 zurückversetzt, Außenecke der Sockelblende stumpf gestoßen
  - > 1 St 3 tlg. Unterblende Oberschränke bestehend aus
    - 1 St ca. 123 x 5 cm
    - 2 St ca. 35 x 5 cm
 Außenecken auf Gehrung
- Sonstiges, Zubehör:
  - > Türen / Klapptüren mit Bügelgriff
  - > 1 St Spülbecken gem. AS 4.1
  - > 1 St Einbau-Geschirrspüler gem. AS 4.2
  - > 1 St Kühlschrank gem. AS 4.3
  - > 1 St Mülltrennsystem gem. AS 4.4
  - > 1 St Mikrowelle gem. AS 4.5
  - > 1 St LED-Leiste gem. AS 4.6, ca. 123 cm

Ausführungsort:  
UG Personal Aufenthalt

Montage:  
Küchenzeile an GK-Vorsatzschale montiert, Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander und mit Wandbefestigung einschl. Unterkonstr., Aufmaß und Anpassung der Blenden an Raum/Vorsatzschale, einschl. Abfugung zu Boden, Wand

Küchenzeile komplett in fix und fertiger Ausführung, betriebsbereit montiert

01.04.002

**Küchenzeile Backoffice ca. 250x60x215cm**

1,00 St

3.660,00 €

3.660,00 €

Küchenzeile Backoffice ca. 250x60x215cm

Komplette Einbau-Küchenzeile, bestehend aus

- 1 St Garderoben-Hochschrank
- 1 St 3-trlg. Hochschrank
- 2 St Oberschränke
- 2 St Unterschränke
- Arbeitsplatte, Blenden und Spritzschutz, LED-Leiste und Einbaugeräte

Ausführung gem. Wandansicht:  
LUD\_5\_AA\_15W0083\_FA\_210125

Gesamtabmessung: ca. 250 x 60 x 215 cm

Dekore:

- Arbeitsplatte in "grau"
- Korpusse, Fachböden, Blenden, Fronten, Sockel in "weiß"
- Spritzschutz in "weiß"

Garderoben-Hochschrank:

- > Korpus ca. 60 x 60 x 205 cm
  - > 1 St Garderoben-Hochschrank mit Drehtüre,
    - 1 St Kleiderstange,
    - 2 St losen Fachböden

Hochschrank:

- > 3-trlg. Korpus ca. 60 x 60 x 205 cm, jeweils mittig geteilt mit Mittelseite
  - > unteres Fach ca. 80 cm mit 2 tlg. Drehtüre
  - > mittleres Fach ca. 60 cm mit 2 tlg. Drehtüre

- > oberes Fach ca. 60 cm mit 2 tlg. Drehtüre
- > alle Drehtüren abschließbar mit Kastenschloss

## Unterschränke:

- > 2 Korpusse, ca. 60 x 60 x 80 cm ohne Deckel
- > 1 St Spülen-Unterschrank mit Drehtüre, unten mit Mülltrennsystem
- > 1 St Unterschrank mit Einbaukühlschrank und Drehtüre

## Oberschränke:

- > 2 Korpusse ca. 60 x 45 x 60 cm
- > 2 St Oberschrank mit je 1 St Drehtüre
- > je Oberschrank 1 St. loser Fachboden

## Arbeitsplatte:

- > Abmessung ca. 120 x 60 cm
- Dicke d = ca. 40 mm
- > Einbau von Spülbecken

## Spritzschutz:

- > Abmessung ca. 120 x 55 cm
- > mit Ausschnitt für 1 E-Dosen, 2 St Seifenspender und Wandarmatur

## Blenden:

- > 1 St Sockelblende ca. 250 x 10 cm, zurückversetzt
- > 1 St Wandanschlussblende ca. 5 x 215 cm
- > 1 St Unterblende Oberschränke ca. 120 x 5 cm
- > 1 St Wandanschlussblende Unterschrank ca. 80 x 5 cm
- > 1 St Wandanschlussblende Oberschrank ca. 60 x 5 cm

## Sonstiges, Zubehör:

- > Türen mit Bügelgriff
- > 1 St Spülbecken gem. AS 4.1
- > 1 St Kühlschrank gem. AS 4.3
- > 1 St Mülltrennsystem gem. AS 4.8
- > 1 St LED-Leiste gem. AS 4.9, ca. 120 cm

## Ausführungsort:

BACKOFFICE EG

## Montage:

Küchenzeile an einer Wandecke montiert, Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander und mit Wandbefestigung einschl. Unterkonstr., Aufmaß und Anpassung der Blenden an Raum, einschl. Abfugung zu Boden, Wand

Küchenzeile komplett in fix und fertiger Ausführung, betriebsbereit montiert

01.04.003

**Küchenzeile TELZ ca. 360x60x215cm**

1,00 St

4.310,00 €

4.310,00 €

Küchenzeile TELZ ca. 360x60x215cm

Komplette Küchenzeile, bestehend aus

- 3 St Hochschränke
- 3 St Oberschränke
- 3 St Unterschränke
- Arbeitsplatte, Blenden und Spritzschutz, LED-Leiste und Einbaugeräte

Ausführung gem. Wandansicht:

LUD\_5\_AA\_15W0084\_FA\_210125

Gesamtabmessung: ca. 360 x 60 x 215 cm

## Dekore:

- Arbeitsplatte in "grau"
- Korpusse, Fachböden, Blenden, Fronten, Sockel in "weiß"
- Spritzschutz in "weiß"

## Hochschränke:

- > Korpus ca. 60 x 60 x 205 cm

- > 1 St Hochschrank mit Drehtüre und
- 2 St losen Fachböden,
- zur Aufnahme eines bauseitigen Safe im
- unteren Fach
- > 1 St Garderoben-Hochschrank mit Drehtüre,
- 1 St Kleiderstange,
- 2 St losen Fachböden
- > 3-tlg.Korpus ca. 60 x 60 x 205 cm
- > unteres Fach ca. 80 cm mit
- Einbaukühlschrank und Drehtüre
- > mittleres Fach ca. 60 cm mit Mittelseite,
- 2 tlg. Drehtüre, abschließbar mit
- Kastenschloss
- > oberes Fach ca. 60 cm mit Mittelseite,
- 2 tlg. Drehtüre abschließbar mit
- Kastenschloss

## Unterschränke:

- > 3 Korpuse, ca. 60 x 60 x 80 cm ohne Deckel
- > 1 St Spülen-Unterschrank mit Drehtüre,
- unten mit Abfalltrennsystem,
- > 2 St Unterschrank mit je 1 St Drehtüre und
- je 1 St lose Fachboden

## Oberschränke:

- > 3 Korpussen ca. 60 x 35 x 60 cm
- > 3 St Oberschrank mit je 1 St Drehtüre
- und je 1 St lose Fachboden

## Arbeitsplatte:

- > Abmessung ca. 180 x 60 cm
- Dicke d = ca. 40 mm
- > Einbau von Spülbecken

## Spritzschutz:

- > Abmessung ca. 180 x 55 cm
- > mit Ausschnitt für 1 E-Dose,
- 2 St Seifenspender, Handtuchspender
- und Wandarmatur

## Blenden:

- > 1 St 2 tlg. Sockel bestehend aus
- 1 St ca. 370 x 10 cm,
- 1 St ca. 60 x 10 cm,
- zurückversetzt, Außenecke der Sockelblende
- stumpf gestoßen
- > 1 St Wandanschlussblende ca. 5 x 215 cm
- > 1 St 2 tlg. Unterblende Oberschränke
- bestehend aus
- 1 St ca. 180 x 5 cm
- 1 St ca. 35 x 5 cm
- Außenecke auf Gehrung

## Sonstiges, Zubehör:

- > Türen mit Bügelgriff
- > 1 St Spülbecken gem. AS 4.1
- > 1 St Kühlschrank gem. AS 4.3
- > 1 St Abfalltrennsystem gem. AS 4.4
- > 1 St LED-Leiste gem. AS 4.6, ca. 180 cm

## Ausführungsort:

TELZ EG

## Montage:

Küchenzeile an einer Wandecke montiert,  
Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander  
und mit Wandbefestigung einschl. Unterkonstr.,  
Aufmaß und Anpassung der Blenden an Raum,  
einschl. Abfugung zu Boden, Wand

Küchenzeile komplett in fix und fertiger  
Ausführung, betriebsbereit montiert

01.04.004

Küchenzeile Aufentalt Pat., ca. 423x63x80cm

4,00 St

3.270,00 €

13.080,00 €



Küchenzeile Aufentalt Pat., ca. 423x60x80cm

Komplett freistehende Küchenzeile, bestehend aus

- 7 St Unterschränke
- Arbeitsplatte, Blenden und Spritzschutz, Einbaugeräte

Ausführung gem. Wandansicht:

LUD\_5\_\_AA\_15W0237\_FA\_210125

Gesamtabmessung: ca. 423 x 60 x 80 cm

Dekore:

- Arbeitsplatte in "grau"
- Korpusse, Fachböden, Blenden, Fronten, Sockel in "weiß"
- Spritzschutz bunt gem. Geschossfarbe

Unterschränke:

- > 7 Korpusse, ca. 60 x 60 x 80 cm ohne Deckel
  - > 1 St Spülen-Unterschrank mit Drehtüre, unten mit Mülltrennsystem,
  - > 2 St Unterschränke mit Drehtür und je 1 St lose Fachboden
  - > 1 St Unterschrank mit Drehtür zur Vorhaltung einer bauseitigen Spülmaschine
  - > 1 St Unterschrank mit 2-tlg. Drehtür
  - > 2 St 3 tlg- Unterschrank mit je 2 St Schubladenauszug je 15 cm und je 1 St Drehtüre
  - > 5 St lose Fachböden

Arbeitsplatte:

- > Abmessung ca. 423 x 60 cm
- Dicke d = ca. 40 mm
- > Einbau von Spülbecken

Spritzschutz:

- > Abmessung ca. 423 x 60 cm
- > mit Ausschnitt für 3 St E-Dosen, 2 St Seifenspender, Handtuchspender und Wandarmatur

Blenden:

- > 1 St 3 tlg. Sockel bestehend aus
  - 1 St ca. 423 x 10 cm,
  - 2 St ca. 60 x 10 cm,
 zurückversetzt, Außenecke der Sockelblende stumpf gestoßen

Sonstiges, Zubehör:

- > Türen/Auszüge mit Bügelgriff
- > 1 St Spülbecken gem. AS 4.1
- > 1 St Abfalltrennsystem gem. AS 4.4

Ausführungsort:

AUFENTHALT PATIENTEN Regelgeschoss (1.-4. OG)

Montage:

Küchenzeile an GK-Vorsatzschale montiert, Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander und mit Wandbefestigung einschl. Unterkonstr., Aufmaß und Anpassung der Blenden an Raum, einschl. Abfugung zu Boden, Wand

Küchenzeile komplett in fix und fertiger

Ausführung, betriebsbereit montiert

01.04.005

**Küchenzeile Aufentalt Pers., ca. 240x60x215cm**

4,00 St

4.230,00 €

16.920,00 €



Küchenzeile Aufentalt Pers., ca. 240x60x215cm

Komplette Küchenzeile, bestehend aus

- 1 St 3 tlg. Hochschrank
- 1 St Unterschrank
- 1 St Unterschrank für Einbaugeschirrspüler
- 1 St 2-tlg. Unterschrank
- 1 St Oberschrank
- 1 St 2-tlg. Oberschrank
- Arbeitsplatte, Blenden und Spritzschutz,

## LED-Leiste und Einbaugeräte

Ausführung gem. Wandansicht:

LUD\_5\_AA\_15W0203\_FA\_210125

Gesamtabmessung: ca. 240 x 60 x 215 cm

## Dekore:

- Arbeitsplatte in "grau"
- Korpusse, Fachböden, Blenden, Fronten, Sockel in "weiß"
- Spritzschutz bunt gem. Geschossfarbe

## Hochschrank

- > 3-tlg. Korpus ca. 60 x 60 x 205 cm,
  - > unteres Fach ca. 76 cm mit Drehtüre und 2 losen Fachböden
  - > mittleres Fach ca. 96 cm mit Kühlschrank und Drehtüre
  - > oberes Fach ca. 32 cm mit Klapptür

## Unterschränke:

- > 2 Korpusse, ca. 60 x 60 x 80 cm ohne Deckel
  - > 1 St Spülen-Unterschrank mit Drehtüre, unten mit Mülltrennsystem,
  - > 1 St Unterschrank mit teilingetrimtem Einbau-Geschirrspüler mit Front
- > 1 Korpus, ca. 50 x 60 x 80 cm ohne Deckel
  - > 1 St 2-tlg. Unterschrank mit 1 St Schubladenauszug 15 cm, 1 St Drehtüre

## Oberschränke:

- > 1 Korpus ca. 60 x 35 x 60 cm
  - > 1 St Oberschrank mit Drehtüre und 1 St loser Fachboden,
  - > 1 St 2tlg. Oberschrank, unteres Fach für Mikrowelle, oberes Fach mit Klapptür nach oben öffnend

## Arbeitsplatte:

- > Abmessung ca. 170 x 60 cm
- Dicke d = ca. 40 mm
- > Einbau von Spülbecken

## Spritzschutz:

- > Abmessung ca. 170 x 60 cm
- > mit Ausschnitt für 3 St E-Dosen, 2 St Seifenspender, Handtuchspender und Wandarmatur

## Blenden:

- > 1 St 2 tlg. Sockel bestehend aus
  - 1 St ca. 423 x 10 cm,
  - 1 St ca. 60 x 10 cm,
  - zurückversetzt, Außenecke der Sockelblende stumpf gestoßen
- > 1 St Wandanschlussblende ca. 10 x 205 cm
- > 1 St 2 tlg. Unterblende Oberschränke bestehend aus
  - 1 St ca. 120 x 5 cm
  - 1 St ca. 35 x 5 cm
  - Außenecke auf Gehrung

## Sonstiges, Zubehör:

- > Türen/Auszüge mit Bügelgriff
- > 1 St Spülbecken gem. AS 4.1
- > 1 St Geschirrspüler gem. AS 4.2
- > 1 St Kühlschrank mit Gefrierfach gem. AS 4.3
- > 1 St Abfalltrennsystem gem. AS 4.4
- > 1 St Mikrowelle gem. AS 4.5
- > 1 St LED Leuchtenband gem. AS 4.6

## Ausführungsort:

AUFENTHALT PERS Regelgeschoss (1.-4. OG)

## Montage:

Küchenzeile an einer Wandecke vor

01.04.006

GK-Vorsatzschale montiert,  
Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander  
und mit Wandbefestigung einschl. Unterkonstr.,  
Aufmaß und Anpassung der Blenden an Raum,  
einschl. Abfugung zu Boden, Wand

Küchenzeile komplett in fix und fertiger  
Ausführung, betriebsbereit montiert

**Küchenzeile Teeküche ca. 465x60x215cm**

4,00 St

6.090,00 €

24.360,00 €

Küchenzeile Teeküche ca. 465x60x215cm

Komplette Einbau-Küchenzeile, bestehend aus

- 1 St 2-tlg. Hochschrank
- 1 St 3-tlg. Hochschrank für Kühlschrank
- 1 St 3-tlg. Hochschrank
- 2 St Oberschränke
- 1 St 2-tlg. Oberschrank
- 2 St Unterschränke
- 2 St 2-tlg. Unterschrank
- Arbeitsplatte, Blenden und Spritzschutz,  
LED-Leiste und Einbaugeräte

Ausführung gem. Wandansicht:

LUD\_5\_AA\_15W0229\_FA\_210125

Gesamtabmessung: ca. 465 x 60 x 215 cm

Dekore:

- Arbeitsplatte in "grau"
- Korpusse, Fachböden, Blenden, Fronten, Sockel  
in "weiß"
- Spritzschutz bunt gem. Geschossfarbe

2-tlg. Hochschrank:

- > Korpus ca. 75 x 60 x 205 cm
  - > unteres Fach ca. 173 cm mit bauseitigem  
Kühlschrank für Speisetabletts und Drehtüre
  - > oberes Fach ca. 32 cm mit Kipptür

3-tlg. Hochschrank (KS):

- > 3-tlg. Korpus ca. 60 x 60 x 205 cm
  - > unteres Fach ca. 80 cm mit Drehtüre  
und 2 St losen Fachböden
  - > mittleres Fach ca. 95 cm mit Kühlschrank  
mit Gefrierfach und Drehtüre
  - > oberes Fach ca. 32 cm mit Kipptüre

3-tlg. Hochschrank:

- > 3-tlg. Korpus ca. 60 x 60 x 205 cm
  - > unteres Fach ca. 80 cm mit Drehtüre
  - > mittleres Fach ca. 95 cm mit Drehtüre  
und 2 St losen Fachböden
  - > oberes Fach ca. 32 cm mit Kipptüre

Unterschränke:

- > 2 Korpusse, ca. 60 x 60 x 80 cm ohne Deckel
  - > 1 St Spülen-Unterschrank mit Drehtüre,  
unten mit Mülltrennsystem
  - > 1 St Unterschrank mit Drehtüre und 1 St  
losem Fachboden

2-tlg. Unterschränke:

- > 2 Korpusse, ca. 60 x 60 x 80 cm ohne Deckel
  - > 1 St 2 tlg- Unterschränke mit 1 St  
Schubladenauszug 15 cm, 1 St Drehtüre
  - > 1 St 2 tlg- Unterschränke mit 1 St  
Schubladenauszug 15 cm, 1 St 2-flg.  
Drehtüre

Oberschränke:

- > 2 Korpusse ca. 60 x 35 x 60 cm
  - > 1 St Oberschrank mit Drehtüre und  
1 St lose Fachboden
  - > 1 St Oberschrank mit Drehtüre und  
1 St lose Fachboden,

- 2-tlg. Oberschrank:
- > 1 Korpus ca. 60 x 35 x 60 cm
  - > 1 St 2tlg. Oberschrank, unteres Fach für Mikrowelle, oberes Fach mit Klapptür nach oben öffnend
- Arbeitsplatte:
- > Abmessung ca. 256 x 60 cm
  - > Dicke d = ca. 40 mm
  - > Einbau von Spülbecken
- Spritzschutz:
- > Abmessung ca. 256 x 60 cm
  - > mit Ausschnitt für 3 St E-Dosen, 2 St Seifenspender, Handtuchspender und Wandarmatur
- Blenden:
- > 1 St Sockelblende ca. 465 x 10 cm, zurückversetzt
  - > 1 St Wandanschlussblende ca. 13,5 x 205 cm
  - > 1 St 2 tlg. Unterblende Oberschränke bestehend aus
    - 1 St ca. 180 x 5 cm
    - 1 St ca. 35 x 5 cm
 Außenecke auf Gehrung
  - > 1 St Blende Unterschränke ca. 13,5 x 80 cm
- Sonstiges, Zubehör:
- > Türen mit Bügelgriff
  - > 1 St Spülbecken gem. AS 4.1
  - > 1 St Kühlschrank mit Gefrierfach gem. AS 4.3
  - > 1 St Abfalltrennsystem gem. AS 4.4
  - > 1 St Mikrowelle gem. AS 4.5
  - > 1 St LED-Leiste gem. AS 4.6, ca. 180 cm
  - > 2 St Besteckeinsatz gem. AS 4.7

Ausführungsort:  
TEEKÜCHE Regelgeschoss (1.-4. OG)

Montage:  
Küchenzeile als Einbauküche montiert, Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander und mit Wandbefestigung einschl. Unterkonstr., Aufmaß und Anpassung der Blenden an Raum, einschl. Abfugung zu Boden, Wand

Küchenzeile komplett in fix und fertiger Ausführung, betriebsbereit montiert

01.04.007

Bezugsbeschreibung

**Spritzschutz ca. 205x60cm**

4,00 St

185,00 €

740,00 €

Spritzschutz ca. 205x60cm

Spritzschutz gem AS 2.8 in bauseitiger Küchenzeile der Medizintechnik liefern und passgenau montieren

Ausführung gem. Wandansicht:  
LUD\_5\_AA\_15W0228\_FA\_210125

Dekor:  
- Spritzschutz "weiß"

Ausführung:  
> Abmessung ca. 205 x 60 cm  
> mit Ausschnitt für 8 St E-Dosen, 2 St Seifenspender und Wandarmatur  
> einschl. Abfugung umlaufend

Ausführungsort:  
Arbeiten Rein Regelgeschoss (1.-4.OG)

01.04.008

Wiederholungsbeschreibung zu 01.04.007, jedoch

**Spritzschutz ca. 200x50cm**

8,00 St

185,00 €

1.480,00 €



	Spritzschutz ca. 200x50cm				
	Spritzschutz gem AS 2.8 in bauseitiger Küchenzeile der Medizintechnik liefern und passgenau montieren wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben jedoch				
	Ausführung gem. Wandansicht: LUD_5_AA_15W0220_FA_210125 LUD_5_AA_15W0231_FA_210125				
	Ausführung: > Abmessung ca. 200 x 50 cm > mit Ausschnitt für 1 St Seifenspende, 1 St Handtuchhalter und Wandarmatur				
	Ausführungsort: AR Unrein (1.-4.OG)				
01.04.009	<b>Spritzschutz ca. 260x50cm</b>	4,00 St	225,00 €	<u>900,00 €</u>	✓
	Wiederholungsbeschreibung zu 01.04.007, jedoch				
	Spritzschutz ca. 260x50cm				
	Spritzschutz gem AS 2.8 in bauseitiger Küchenzeile der Medizintechnik liefern und passgenau montieren wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben jedoch				
	Ausführung gem. Wandansicht: LUD_5_AA_15W0119_FA_210125				
	Ausführung: > Abmessung ca. 260 x 50 cm > mit Ausschnitt für 2 St Seifenspende, 1 St Handtuchhalter und Wandarmatur				
	Ausführungsort: AR Unrein (1.-4.OG)				
01.04.010	<b>Unterschrank f. baus. Waschbecken, Musik/GRP</b>	1,00 St	950,00 €	<u>950,00 €</u>	✓
	Unterschrank f. baus. Waschbecken, Musik/GRP THRP, ca.254x55x80cm				
	Komplette Unterschrankzeile, bestehend aus - 2 St Unterschrank - 1 St Waschbeckenunterschrank - Arbeitsplatte, Blenden für bauseitiges Waschbecken				
	Ausführung gem. Wandansicht: LUD_5_AA_15WU132_FA_210125				
	Gesamtabmessung: ca. 254 x 55 x 80 cm				
	Dekore: - Arbeitsplatte in "grau" - Korpusse, Fachböden, Blenden, Fronten, Sockel in "weiß"				
	Unterschrank: > 2 Korpusse, ca. 60 x 55 x 80 cm ohne Deckel > 1 St Unterschrank mit 1 St Drehtüre und 1 St loser Fachboden > 1 St Unterschrank mit 1 St Drehtüre > 1 Korpus, ca. 100 x 55 x 50 cm ohne Deckel zur Aufnahme eines bauseitigen Waschtisches > 1 St 1 tlg. Unterschrank mit 2 flg. Drehtüren				
	Arbeitsplatte: > Abmessung ca. 154 x 55 cm Dicke d = ca. 40 mm				
	Blenden:				

Projekt: Klinikum Traunstein - BA1 - Neubau Nord

LV: 34

X83 GAEB XML - Angebotsaufforderung

I:\...IVE3410-01\_0001\_GAEB-Datei\_26.04.2021.x83

- > 1 St 2 tlg. Sockel bestehend aus
  - 1 St ca. 254 x 10 cm,
  - 1 St ca. 55 x 10 cm,
  - zurückversetzt, Außenecke der Sockelblende stumpf gestoßen
- > 1 St Wandanschlussblende ca. 34 x 70 cm

Sonstiges, Zubehör:  
> Türen mit Bügelgriff

Ausführungsort:  
MUSIK/GRP THRP UG

Montage:  
Küchenzeile an einer Wandecke montiert,  
Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander  
und mit Wandbefestigung einschl. Unterkonstr.,  
Aufmaß und Anpassung der Blende an Raum,  
einschl. Anpassung an bauseitiges Waschbecken  
sowie Aussparungen für Verrohrung Waschbecken,  
Einpassarbeiten bauseitige Hebeanlage  
einschl. Abfugung zu Boden, Wand, Decke

Küchenzeile komplett in fix und fertiger  
Ausführung, betriebsbereit montiert

**Summe 01.04****70.740,00 €****01.05 Sitzmöbel, Fensterbretter**

Ausführungsbeschreibung 14

**AS 1 Anforderungsspezifikationen****AS 1 Anforderungsspezifikationen**

AS 1 Anforderungsspezifikationen

Ausführungsbeschreibung 15

**AS 5.1 Ausführung Fensterbänke****AS 5.1 Ausführung Fensterbänke**

AS 5.1 Ausführung Fensterbänke

- Material Holzwerkstoffplatte,  
feuchtebeständig  
z.B. Span P4, Sperrholz, nach Wahl des AN
- Dicke über 28 - 32 mm
- Breite gem. Positionsbeschreibung
- Überstand zur Brüstungsvorsatzschale  
bzw. Trockenputz über 2,0 - 2,5 cm
- Höhe Sitzfläche ca. 54 cm ab OKFFB
- 4-seitig beschichtet mit HPL
- Farbton nach Wahl des AG in Standard-  
Farbton
- Einzellängen bis 3,5 m aus einem Stück
- Ausführung in einem Stück ohne Stoß
- Fuge zur Wand bzw. Fenster ca. 3 mm für  
Dichtstofffuge (separat beschrieben)
- einschl. Anpassarbeiten in Fensterlaibung
- alle Kanten gerundet mit Radius 5 mm
- Befestigung nicht sichtbar an geeigneter  
Massivholz-Unterkonstruktion

Statisch ausgelegt auf punktuelle Belastung von  
bis zu 200 kg bzw. 100 kg/m Lauflänge

Ausführungsbeschreibung 16

**AS 5.2 Ausführung Sitzbänke****AS 5.2 Ausführung Sitzbänke**

AS 5.1 Ausführung Sitzbänke

- Material Holzwerkstoffplatte,  
feuchtebeständig  
z.B. Span P4, Sperrholz, nach Wahl des AN
- Dicke über 28 - 32 mm
- Kanten stumpf gestoßen
- sichtbare Kanten beschichtet mit HPL
- Fuge zur Wand bzw. angrenzenden Möbeln  
ca. 3 mm für Dichtstofffuge

Projekt: Klinikum Traunstein - BA1 - Neubau Nord  
 LV: 34  
 X83 GAEB XML - Angebotsaufforderung

I:\...IVE3410-01\_0001\_GAEB-Datei\_26.04.2021.x83

(separat beschrieben) - einschl. Anpassarbeiten - alle Kanten gerundet mit Radius 5 mm - Befestigung nicht sichtbar an geeigneter Massivholz-Unterkonstruktion nach statischer Erfordernis Statisch ausgelegt auf punktuelle Belastung von bis zu 200 kg bzw. 120 kg/m Lauflänge				
Ausführungsbeschreibung 17				
* Ende der Anforderungsspezifikationen *				
* Ende der Anforderungsspezifikationen *				
* Ende der Anforderungsspezifikationen *				
01.05.001	<b>Einzelfensterbank, B=ca. 35 cm, L=ca. 255 cm</b> Einzelfensterbank, B=ca. 35 cm, L=ca. 255 cm Einzelfensterbank als eine durchlaufende Fensterbank je Raum - Breite ca. 35 cm nach Aufmaß - Länge ca. 255 cm nach Aufmaß - Ausführung gem. AS 5.1	98,00 St	340,00 €	<u>33.320,00 €</u> ✓
01.05.002	Ausführungsort: Regelgeschoss (1.-4. OG) <b>Einzelfensterbank, B=ca. 35 cm, L=ca. 195 cm</b> Einzelfensterbank, B=ca. 35 cm, L=ca. 195 cm Einzelfensterbank als eine durchlaufende Fensterbank je Raum - Breite ca. 35 cm nach Aufmaß - Länge ca. 195 cm nach Aufmaß - Ausführung gem. AS 5.1	2,00 St	260,00 €	<u>520,00 €</u> ✓
01.05.003	Ausführungsort: MZWR 2. OG MZWR 4. OG <b>Einzelfensterbank, B=ca. 35 cm, L=ca. 175 cm</b> Einzelfensterbank, B=ca. 35 cm, L=ca. 175 cm Einzelfensterbank als eine durchlaufende Fensterbank je Raum - Breite ca. 35 cm nach Aufmaß - Länge ca. 175 cm nach Aufmaß - Ausführung gem. AS 5.1	2,00 St	260,00 €	<u>520,00 €</u> ✓
01.05.004	Ausführungsort: DZ PFL 2. OG DZ PFL 4. OG <b>Einzelfensterbank, B=ca. 35 cm, L=ca. 400 cm</b> Einzelfensterbank, B=ca. 35 cm, L=ca. 400 cm Einzelfensterbank als eine durchlaufende Fensterbank je Raum - Breite ca. 35 cm nach Aufmaß - Länge ca. 400 cm nach Aufmaß - Ausführung gem. AS 5.1	7,00 St	530,00 €	<u>3.710,00 €</u> ✓
01.05.005	Ausführungsort: Regelgeschoss Kopfbzimmer (1.-4. OG) <b>Sitzbank-Fensterbrett Pers. Aufenthalt</b> Sitzbank-Fensterbrett, B=ca. 45 cm, L=ca. 255cm Einzelfensterbank als eine durchlaufende Sitzbank mit 3-tlg. senkrechter Blende gem. AS 5.2 - Breite ca. 45 cm nach Aufmaß - Länge ca. 255 cm nach Aufmaß - Höhe Sitzfläche ca. 54 cm ab OKFFB	4,00 St	410,00 €	<u>1.640,00 €</u> ✓

Ausführung gem. Wandansicht: LUD_5__AA_15W0203_FA_210125				
Ausführung				
- Dekor "Holzoptik" gem. AS 3.3				
- vordere, senkrechte Blende von OK FFB bis UK Sitzfläche, Höhe = ca. 50 cm				
- seitlich je eine Blende Breite = ca. 15 cm, Höhe = ca. 50 cm Blende ca. 15 cm zurückversetzt				
- Farbton HPL Kante nach Wahl des AG in Standard-Farbton, passend zur Holzoptik				
- einschl. Anpassarbeiten in Fensterlaibung				
- Fuge zur Wand bzw. PR-Fassade ca. 3 mm für Dichtstofffuge (separat beschrieben)				
Ausführungsort: Regelgeschoss (1.-4. OG) Pers. Aufenthalt				
<b>01.05.006</b>	<b>Sitzbank Raucherraum, B=ca. 60cm, L=ca. 397 cm</b>	1,00 St	640,00 €	<u>640,00 €</u> ✓
Bezugsbeschreibung				
Sitzbank Raucherraum, B=ca. 60cm, L=ca. 397 cm				
fest eingebaute Sitzbank gem. AS 5.2				
- Breite ca. 60 cm				
- Länge ca. 397 cm				
- Höhe ca. 48 cm ab OKFFB				
Ausführung gem. Wandansicht: LUD_5__AA_15W0026_FA_210125				
Ausführung				
- Dekor "Holzoptik" gem. AS 3.3				
- vordere, senkrechte Blende von OK FFB bis UK Sitzfläche, Höhe = ca. 45 cm Blende ca. 20cm zurückversetzt				
- Blende einschl. 5mm Schattenfuge zur optischen Ausbildung eines Sockels auf Höhe 10cm ab OK FFB				
- Farbton HPL Kante nach Wahl des AG in Standard-Farbton passend zur Holzoptik				
- einschl. Anpassarbeiten				
Einsatzbereich: Raucherraum EG				
<b>01.05.007</b>	<b>Sitzbank Raucherraum, B=ca. 60cm, L=ca. 267 cm</b>	1,00 St	430,00 €	<u>430,00 €</u> ✓
Wiederholungsbeschreibung zu 01.05.006, jedoch				
Sitzbank Raucherraum, B=ca. 60cm, L=ca. 267 cm				
fest eingebaute Sitzbank gem. AS 5.2				
wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben jedoch				
- Länge ca. 267 cm				
- einschl. stirnseitiger Abschlussblende, ca. 20cm zurückversetzt, mit Frontblende stumpf gestoßen				
Einsatzbereich: Raucherraum EG				
<b>01.05.008</b>	<b>Sitzbank Aufenthalt Patienten 620/255x60/45cm</b>	4,00 St	3.240,00 €	<u>12.960,00 €</u> ✓
Bezugsbeschreibung				
Sitzbank Aufenthalt Patienten 620/255x60/45cm				
fest eingebaute Sitzbankkombination bestehend aus Sitzbank mit Rückenlehne gem. AS 5.2 und Sitzfensterbank gem. AS 5.1 über Eck geführt				
Ausführung gem. Wandansicht: LUD_5__AA_15W0237_FA_210125				
>Sitzbank mit Rückenlehne gem. AS 5.2				



- Breite ca. 60 cm nach Aufmaß
- Länge ca. 620 cm nach Aufmaß
- Höhe Sitzfläche ca. 48 cm ab OKFFB
- Lehnflächenhöhe ca. 42 cm
- Rückenlehne ca. 5° nach hinten geneigt
- Gestamtbreite Rückenlehne ca. 15 cm unten im Sitzbankanschluss, ca. 3 cm oben
- Winkel Sitzbank - Rückenlehne ca 93°
- Breite Sitzfläche ca. 45 cm nach Aufmaß

## Ausführung

- Dekor "Holzoptik" gem. AS 3.3
- Sitzbank bündig mit 2-flg. Einbauschränk
- vordere, senkrechte Blende von OK FFB bis UK Sitzfläche, Höhe = ca. 45 cm, Blende ca. 20cm zurückversetzt
- Sitzbank seitlich offen
- Farbton HPL Kante nach Wahl des AG in Standard-Farbton, passend zur Holzoptik
- einschl. Anpassarbeiten
- hinteres Auflager und Halteleisten der Rückenlehne an Wand befestigt

## &gt; Sitzfensterbank gem AS 5.1

- Breite ca. 45 cm nach Aufmaß
- Länge ca. 255 cm nach Aufmaß
- Höhe Sitzfläche ca. 48 cm ab OKFFB

## Ausführung

- Dekor "Holzoptik" gem. AS 3.3
- vordere, senkrechte Blende von OK FFB bis UK Sitzfläche, Höhe = ca. 45 cm, Blende ca. 20cm zurückversetzt
- Farbton HPL Kante nach Wahl des AG in Standard-Farbton, passend zur Holzoptik
- einschl. Anpassarbeiten

Ausführungsort: Regelgeschoss (1.-4.OG)  
Aufenthalt Patienten

## Montage:

- Sitzbank mit Rückenlehne und Sitzfensterbank unsichtbar fest verbunden, Blenden stumpf gestoßen
- Verschraubung der Sitzbänke untereinander und mit Wandbefestigung einschl. Unterkonstr., Aufmaß und Anpassung der Blenden an Raum, einschl. Abfugung zu Boden, Wand, Fenster

Sitzbankkombination komplett in fix und fertiger Ausführung montiert

01.05.009

**Sitzbank Personalaufenthalt 350x60 cm**

1,00 St

1.380,00 €

1.380,00 €

Wiederholungsbeschreibung zu 01.05.008, jedoch

Sitzbank Personalaufenthalt 350x60 cm

fest eingebaute Sitzbank gem. AS 5.2 wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben jedoch:

- Länge ca. 350 cm nach Aufmaß

Ausführung gem. Wandansicht:  
LUD\_5\_AA\_15WU139\_FA\_210125

## Ausführung

- Sitzbank fest eingebaut zwischen Küchenzeile und Außenwand,
- vordere, senkrechte Blende von OK FFB bis UK Sitzfläche, Höhe = ca. 45 cm, Blende ca. 20cm zurückversetzt
- einschl. Ausklinkung der Sitzfläche im Bereich des Heizkörpers an der Außenwand von VK Sitzbank bis VK vordere UK-Blende, Abmessungen ca. 15 x 20 cm

Ausführungsort: Aufenthalt Personal UG

01.05.010

**Dichtstofffuge Sitz-/Fensterbank**

690,00 m

6,00 €

4.140,00 €

	Dichtstofffuge Sitz-/Fensterbank	
	Umlaufende Dichtstofffuge an der Sitz-/Fensterbank Farbe weiß	
	auf Silikonbasis	
	- zum Fassadenelement	
	auf Acrylbasis	
	- seitlich zur angrenzenden Wand	
	- unter der Fensterbank zum Trockenputz	
	in allen Einzellängen	
	<b>Summe 01.05</b>	<b>59.260,00 €</b>
<b>01.06</b>	<b>Leitstellen/Arbeitsplätze</b>	
Ausführungsbeschreibung 18	<b>AS 6.1 PC Halterung</b>	
	<b>AS 6.1 PC Halterung</b>	
	AS 6.1 PC Halterung	
	- entfällt -	
	wird durch Gewerk lose Möblierung geliefert	
Ausführungsbeschreibung 19	<b>AS 6.2 Unterblende stirnseitig</b>	
	<b>AS 6.2 Unterblende stirnseitig</b>	
	AS 6.2 Unterblende stirnseitig	
	Unterblende als Schreibtischaufleger und Schreibtischabschluss, stirnseitig,	
	> HPL-Span gem. AS 1.3	
	> d = 40 mm	
	> Kantenbearbeitung ABS-Kante gem. AS 1.6	
	> Abmessung i.d.R. 92 x 75	
Ausführungsbeschreibung 20	<b>AS 6.3 Arbeitsplatte mit Kabeldurchführung</b>	
	<b>AS 6.3 Arbeitsplatte mit Kabeldurchführung</b>	
	AS 6.3 Arbeitsplatte mit Kabeldurchführung	
	Schreibtisch-Arbeitsplatte mit je 2 Kabeldurchführungen je Arbeitsplatz bzw. PC-Halterung	
	> HPL-Span gem. AS 1.3	
	> d = 40 mm	
	> Kantenbearbeitung ABS-Kante gem. AS 1.6	
	umlaufend	
	> Plattenstöße mit eingefrästen	
	Plattenverbinder und flächenbündig durch Dübel/Lamello ausgeführt, ABS-Kante an Stoßkanten, exakte V-Fuge	
	Kabeldurchlass mit flexibler Bürstendichtung	
	> Aluminium	
	> Kabelausschnitt 20 x 40 mm	
	> Ausführung 2-teilig, rund	
	> Montage zum Eindrücken	
	> Bohrloch-Durchmesser 80 mm	
Ausführungsbeschreibung 21	<b>AS 6.4 Hochtheke</b>	
	<b>AS 6.4 Hochtheke</b>	
	AS 6.4 Hochtheke über GK Wand	
	Hochtheke als Schreibtischaufbau in 3 verschiedenartigen Ausführungen	
	> HPL-Span gem. AS 1.3 bzw. AS 1.5	
	(Brandklasse nach Pos.-Beschreibung)	
	> d = 19 mm Außenwand, Unterkonstruktion	
	> d = 40 mm obere Ablage, Stirnseiten	
	> Kantenbearbeitung ABS-Kante gem. AS 1.6	
	> verdeckte Verschraubung mit Unterkonstruktion	

tionsrückwand und Arbeitsplatte

> Ausführung als Theke an Schreibtisch:  
Abmessungen i.d.R. Länge x 35 x 122 cm  
einschl. oberer Tresenablage,  
mit Rückwandverkleidung flurseitig  
Abmessungen i.d.R. Länge x 122 cm  
einschl. Rollo abschließbar,  
Abmessungen Länge x 40 cm  
einschl. Sockelausbildung h=10cm,  
zurück versetzt

> Ausführung als Theke über GK Wand:  
Abmessungen i.d.R. Länge x 55 x 122 cm  
obere Ablage über GK Wand geführt,  
mit GK Wandverkleidung flurseitig  
Abmessungen i.d.R. Länge x 118 cm  
einschl. Sockelausbildung h=10cm,  
zurück versetzt

> Ausführung als Theke über GK Wand mit  
Überstand:  
Abmessungen i.d.R. Länge x 7 x 122 cm  
obere Ablage über GK Wand geführt mit  
Überstand l= 20cm,  
mit GK Wandverkleidung flurseitig  
Abmessungen i.d.R. Länge x 118 cm  
einschl. Sockelausbildung h=10cm,  
zurück versetzt

## Ausführungsbeschreibung 22

**AS 6.5 Blätterfach****AS 6.5 Blätterfach**

AS 6.5 Blätterfach A4

Blätterablagefach als Auflager von Hochtheke,  
in H-Form, ohne Rückwand

> HPL-Span gem. AS 1.3 bzw. AS 1.5  
(Brandklasse nach Pos.-Beschreibung)  
> Seitenwände d = 19 mm  
> 4 Stück Ablagen d = mind. 12 mm  
> Ablage in Seitenwand verdeckt befestigt  
und verleimt, z.B. Lamello, Nut-Feder  
> Kantenbearbeitung ABS-Kante gem. AS 1.6  
> Abmessung i.d.R. 35 x 31 x 49 cm  
variiert nach Positionsbeschreibung

## Ausführungsbeschreibung 23

\* Ende Anforderungsspezifikationen \*

\* Ende Anforderungsspezifikationen \*

\* Ende Anforderungsspezifikationen \*

01.06.001

**Arbeitstisch Werkraum, ca. 232x80x75cm**

1,00 St

530,00 €

530,00 €

Arbeitstisch Werkraum, ca. 232x80x75cm

Abmessungen:  
ca. 232 x 80 x 75 cm

Ausführung gem. Wandansicht:  
LUD\_5\_AA\_15WU128\_FA\_210125

Ausführung:

> Arbeitstisch mit HPL-Tischplatte gem. AS 1.3  
Dicke d = ca. 40 mm  
Dekor: "weiß"  
einschl. Kantenbearbeitung  
> Untergestell: Vierbein-Untergestell aus  
Stahlrohr, Durchmesser ca. D = 50 mm  
Farbe: dunkelgrau  
> Rundfuß versetzbare Füße, zurückgesetzt

Ausführungsbereich:  
> Werkraum UG

	<p>Montage: Arbeitsstisch entlang der Stb.-Außenwand fest montiert, oberhalb bauseitigem Heizkörper, Aufmaß und Anpassung der Möbel an Raum, einschl. Abfugungen zur Wand</p> <p>Komplett in fix und fertiger Ausführung betriebsbereit montiert</p>			
01.06.002	<p><b>Schreibtisch Leitstelle EG</b> Schreibtisch Leitstelle EG 280x80x75cm</p> <p>Schreibtisch Leitstelle fest eingebaut einschl. Anpassung im Nischenbereich</p> <p>Abmessungen: ca. 280 x 80 x 75 cm</p> <p>Ausführung gem. Wandansicht: LUD_5_AA_15W0008_FA_210125</p> <p>Ausführung:            &gt; Schreibtisch mit HPL-Tischplatte gem. AS 1.3, Dicke d = ca. 40 mm            Dekor: Holzoptik            einschl. Kantenbearbeitung            &gt; höhenverstellbar über eine Höhe von 68 bis 76 cm, mittels Stellschrauben            &gt; Untergestell: Vierbein-Untergestell aus Stahlrohr, Durchmesser ca. D = 50 mm            Farbe: dunkelgrau            &gt; Rundfuß versetzbare Füße, zurückgesetzt</p> <p>Ausführungsbereich:            &gt; Leitstelle EG</p> <p>Montage: Schreibtisch fest Aufmaß und Anpassung der Möbel an Raum, einschl. Aussparung im Bereich der Wandrücksprünge einschl. Abfugungen zur Wand mit Ausnahme des Fensterbereiches</p> <p>Komplett in fix und fertiger Ausführung betriebsbereit montiert</p>	1,00 St	2.180,00 €	<u>2.180,00 €</u> ✓
01.06.003	<p><b>Arbeitsstisch U-Form, ca. 425/350/369 x 80/80/65 x 75cm</b> Arbeitsstisch U-Form, ca. 425/350/369 x 80/80/65 x 75cm</p> <p>Arbeitsstisch fest montiert in U-Form einschl. Ablagefach und Ausziehfächer für Eurokisten, teilintegriert in Postfachschrank</p> <p>Abmessungen: ca. 425/350/369 x 80/80/65 x 75cm</p> <p>Ausführung gem. Wandansicht: LUD_5_AA_15W0082_FA_210125</p> <p>Schreibtisch:            &gt; Arbeitsplatte gem. AS 6.3            Dekor: "weiß"            Abmessungen: 425/350/369 x 80/80/65 cm            &gt; Untergestell: 4 St Einbein-Untergestell aus Stahlrohr, Durchmesser ca. D = 50 mm            Farbe: dunkelgrau            &gt; Rundfuß versetzbare Füße, zurückgesetzt            &gt; Schreibtischplatten rückseitig mit Metall-Winkel an GK-Wand befestigt, Abmessung Metall-Winkel nach Wahl des AN gem. statischer Erfordernis,</p> <p>Ablage:            &gt; Korpus ohne Deckel            Abmessungen ca. 60 x 80 x 70 cm einschl. 2 lose Fachböden            &gt; Ablagefach fest mit Schreibtischplatte verbunden, unsichtbar befestigt</p>	1,00 St	3.480,00 €	<u>3.480,00 €</u> ✓



Ausziehfächer für Eurokisten:  
 > Korpus ohne Deckel  
 Abmessungen ca. 290 x 65 x 70 cm  
 5 St Mittelseiten  
 6 St Fachböden ausziehbar  
 > 3 tlg. Sockelleiste bestehend aus  
 1 St. ca. 291 x 10 cm  
 2 St. ca. 65 x 10 cm  
 zurückversetzt, Außenecke der Sockelleiste  
 stumpf gestoßen

Ausführungsbereich:  
 > Post EG

Montage:  
 Schreibtischanlage mit Ablagefächer und Ausziehfächer umlaufend fest  
 montiert,  
 einschl. Befestigung an Wand und angrenzende  
 Möbel.  
 Aufmaß und Anpassung der Möbel an Raum,  
 einschl. Abfugungen zur Wand  
 Komplett in fix und fertiger Ausführung  
 betriebsbereit montiert

01.06.004

**3-tlg. Arbeitsplatz 360x92x75cm**

1,00 St

2.680,00 €

2.680,00 €

3-tlg. Arbeitsplatz 360x92x75cm

3-tlg. Arbeitsplatz als Raumtrenner bestehend  
 aus 2 fest stehenden Schreibtischen und  
 einer Klapptischplatte mittig

Ausführung gem. Wandansicht:  
 LUD\_5\_AA\_15WU134\_FA\_210125  
 LUD\_5\_AA\_15WU135\_FA\_210125

Gesamtabmessung: ca. 360 x 92 x 75 cm  
 Abmessung Schreibtische: ca. 125 x 92 x 75 cm  
 Abmessung Klapptisch: ca. 110 x 92 cm

Dekore:  
 > alle Oberflächen in "Holzoptik"

Ausführung Schreibtisch:  
 > HPL-Tischplatte gem. AS 1.3,  
 Dicke d = ca. 40 mm  
 einschl. Kantenbearbeitung  
 > Untergestell: Zweibein-Untergestell aus  
 Stahlrohr, Durchmesser ca. D = 50 mm  
 Farbe: dunkelgrau  
 > Rundfuß versetzbare Füße, zurückgesetzt  
 > einschl. Rückwand-Blende von OKFFB bis UK  
 Arbeitsplatte, ca. 20cm zurückversetzt,  
 an Arbeitsplatte befestigt,  
 > einschl. Unterblende einseitig gem. AS 6.2  
 > Tischplatten einseitig mit Metall-Winkel  
 an GK-Wand befestigt, Abmessung Metall-Winkel  
 nach Wahl des AN gem. statischer Erfordernis,

Ausführung Klapptischplatte:  
 > HPL-Tischplatte gem. AS 1.3,  
 Dicke d = ca. 40 mm  
 einschl. Kantenbearbeitung

Ausführung Schreibtisch für Hochtheke:  
 > HPL-Tischplatte gem. AS 1.3,  
 Dicke d = ca. 40 mm  
 einschl. Kantenbearbeitung  
 > Untergestell: Zweibein-Untergestell aus  
 Stahlrohr, Durchmesser ca. D = 50 mm  
 Farbe: dunkelgrau  
 > Rundfuß versetzbare Füße, zurückgesetzt  
 > einschl. Rückwand-Blende von OKFFB bis UK  
 Arbeitsplatte, bündig mit Außenkante  
 Schreibtischplatte, stumpf gestoßen,  
 an Arbeitsplatte befestigt,  
 > einschl. Unterblende einseitig gem. AS 6.2  
 > Tischplatten einseitig mit Metall-Winkel  
 an GK-Wand befestigt, Abmessung Metall-Winkel  
 nach Wahl des AN gem. statischer Erfordernis,

- Ausführung 1 Stk. Hochtheke als  
 Schreibtischaufbau  
 > HPL-Span gem. AS 1.3 bzw. AS 1.5  
 (Brandklasse nach Pos.-Beschreibung)  
 > d = 19 mm Außenwand, Unterkonstruktion,  
 Rückwandverkleidung  
 > d = 40 mm obere Ablage, Stirnseiten  
 > Kantenbearbeitung ABS-Kante gem. AS 1.6  
 > verdeckte Verschraubung mit  
 Schreibtischrückwand und Arbeitsplatte  
 > Ausführung als Tischablage  
 Abmessungen i.d.R. Länge x 35 x 53 cm  
 als Tischablage auf Arbeitsplatte stehend  
 bündig mit Tischplatte,  
 einschl. Rückwandverkleidung bündig  
 zur oberen Ablage  
 Abmessungen i.d.R. Länge x 118 cm
- 1 Stk. Blätterfächer in Hochtheke gem. AS 6.6:  
 > ca. 35 x 31 x 49 cm

Ausführungsbereich:  
 > Warten / Sekretariat UG

Montage:  
 Schreibtische mit Wandbefestigung einschl.  
 Unterkonstruktion,  
 Klapptischplatte mit geeigneten Scharnieren  
 und Auflager zum Öffnen und Schließen im 90°  
 Winkel, Scharniere und Metall-Winkel Auflager  
 nach statischer Erfordernis an angrenzende  
 Schreibtischkonstruktionen befestigt.  
 Aufmaß und Anpassung der Möbel an Raum,  
 einschl. Abfugungen zu Boden, Wand

Komplett in fix und fertiger Ausführung  
 betriebsbereit montiert.

**01.06.005**

Bezugsbeschreibung

**2-tlg. Arbeitsplatz 200x80x75cm**

3,00 St

830,00 €

2.490,00 €

2-tlg. Arbeitsplatz 200x80x75cm

2-tlg. Arbeitsplatz als Raumtrenner bestehend  
 aus einem Schreibtisch und einer  
 Klapptischplatte

Ausführung gem. Wandansicht:

LUD\_5\_AA\_15W0004\_FA\_210125

LUD\_5\_AA\_15W0005\_FA\_210125

LUD\_5\_AA\_15W0006\_FA\_210125

Gesamtabmessung: ca. 200 x 80 x 75 cm

Abmessung Schreibtisch: ca. 135 x 80 x 75 cm

Abmessung Klapptisch: ca. 65 x 80 cm

Dekore:

&gt; alle Oberflächen in "weiß"

Ausführung Schreibtisch:

- > Arbeitsplatte gem. AS 6.3
- > Arbeitsplatte einseitig mit Metall-Winkel  
 an GK-Wand befestigt, Abmessung Metall-Winkel  
 nach Wahl des AN gem. statischer Erfordernis,
- > Untergestell: Zweibein-Untergestell aus  
 Stahlrohr, Durchmesser ca. D = 50 mm  
 Farbe: dunkelgrau
- > Rundfuß versetzbare Füße, zurückgesetzt
- > einschl. Blende unterhalb der Arbeitsplatte,  
 ca. 20cm zurückversetzt, an Arbeitsplatte  
 befestigt, UK Blende ca. 20cm über OKFFB  
 Abmessung Blende: ca. 135 x 51 cm

Ausführung Klapptischplatte:  
 > HPL-Tischplatte gem. AS 1.3,  
 Dicke d = ca. 40 mm  
 einschl. Kantenbearbeitung  
 > Klapptischplatte mit geeignetem Scharnier  
 an Arbeitsplatte gefestigt  
 > GK-wandseitig Metall-Winkel-Auflager,  
 Abmessung Metall-Winkel  
 nach Wahl des AN gem. statischer Erfordernis

Ausführungsbereich:  
 > Aufnahme EG

Montage:  
 Schreibtisch mit Wandbefestigung einschl.  
 Unterkonstruktion,  
 Klapptischplatte mit geeigneten Scharnieren  
 und Auflager zum Öffnen und Schließen im 90°  
 Winkel, Scharniere und Auflager nach statischer  
 Erfordernis unsichtbar an angrenzender Wand  
 bzw. Schreibtisch befestigt  
 Aufmaß und Anpassung der Möbel an Raum,  
 einschl. Abfugungen zur Wand

Komplett in fix und fertiger Ausführung  
 betriebsbereit montiert.

01.06.006

**2-tlg. Arbeitsplatz 274x80x75cm**

1,00 St

830,00 €

830,00 €

Wiederholungsbeschreibung zu 01.06.005, jedoch

2-tlg. Arbeitsplatz 274x80x75cm

2-tlg. Arbeitsplatz als Raumtrenner bestehend  
 aus einem Schreibtisch und einer  
 Klapptischplatte wie zuvor in vollem Wortlaut  
 beschrieben, jedoch

Ausführung gem. Wandansicht:  
 LUD\_5\_AA\_15W0007\_FA\_210125

Gesamtabmessung: ca. 274 x 80 x 75 cm  
 Abmessung Schreibtisch: ca. 209 x 80 x 75 cm  
 Abmessung Klapptisch: ca. 65 x 80 cm

01.06.007

**Arbeitsplatz mit Glastrennwand/Tür**

1,00 St

2.580,00 €

2.580,00 €

Arbeitsplatz mit Glastrennwand/Tür

Arbeitsplatz mit Glastrennwand und  
 Tür als Raumtrenner

Ausführung gem. Wandansicht:  
 LUD\_5\_AA\_15W0003\_FA\_210125

Gesamtabmessung: ca. 200 x 100 x 213 cm  
 Abmessung Schreibtisch: ca. 125 x 100 x 75 cm  
 Abmessung Glastrennwand: ca. 125 x 139 cm  
 Abmessungen 1-flg Tür: ca. 65 x 214 cm

Dekore:  
 > alle Oberflächen in "weiß"

Ausführung Schreibtisch:  
 > HPL-Tischplatte gem. AS 1.3,  
 Dicke d = ca. 40 mm  
 einschl. Kantenbearbeitung  
 > Rückwand als Blende d=19mm  
 von OKFFB bis UK Tischplatte ca. 30cm zurück  
 versetzt mittig unter Glastrennwandscheibe  
 gesetzt  
 > Untergestell: Zweibein-Untergestell aus  
 Stahlrohr, Durchmesser ca. D = 50 mm  
 Farbe: dunkelgrau  
 > Rundfuß versetzbare Füße, zurückgesetzt  
 > Tischplatte einseitig mit Metall-Winkel  
 an GK-Wand befestigt, Abmessung Metall-Winkel  
 nach Wahl des AN gem. statischer Erfordernis,

Projekt: Klinikum Traunstein - BA1 - Neubau Nord

LV: 34

X83 GAEB XML - Angebotsaufforderung

I:\...WE3410-01\_0001\_GAEB-Datei\_26.04.2021.x83

Ausführung Glastrennwand:

- > 10mm ESG
- > umlaufend Glashalteleisten in U-Form
  - Abmessung Ansichtssteg: 2,5 - 4 cm
  - Material: Aluminium eloxiert
- > Glasausschnitt als Durchreiche
  - Abmessung ca. 50 x 35 cm
- > Kanten gebrochen und geschliffen
- > eingepasst zwischen Tischplatte
  - Schreibtisch, Trockenbauwand und Tür

Ausführung 1-flg. Tür:

- > Abmessung Türblatt: ca. 65 x 213 cm
- > Stärke: ca. 4 cm
- > Blockrahmen bxt: ca. 5 x 4 cm
- > Türkonstruktion gem. AS 1.3 einschl.
  - Kantenbearbeitung gem. AS 1.6
- > Tür von Innen abschließbar mit
  - Zylinderschloss
- > einschl. Türbänder als Aufschraubband,
  - kassenseitig, Öffnungswinkel 90°
- > einschl. Wandtürstopper
- > Blockrahmen befestigt an Boden, Abhangdecke,
  - angrenzender Glaswand/
    - Schreibtischkonstruktion und GK-Wand,
      - einschl. Abfugung zu angrenzenden Bauteilen

Ausführungsbereich:

- > Aufnahme EG

Montage:

Schreibtisch mit Wandbefestigung einschl. Unterkonstruktion, Glastrennwand und Türkonstruktion fest montiert mit geeigneten Befestigungsmitteln nach statischer Erfordernis unsichtbar an angrenzende Bauteile befestigt, Aufmaß und Anpassung der Möbel/Türe an Raum, einschl. Abfugungen zur Wand

Komplett in fix und fertiger Ausführung, betriebsbereit montiert.

01.06.008

**Werkbank, ca. 350x60x85cm**

1,00 St

1.580,00 €

1.580,00 €

Werkbank, ca. 350x60x85cm

Werkbank fest montiert zwischen Schrankanlage und unterhalb des bauseitigen Kabelkanals

Abmessungen:

ca. 350 x 60 x 85 cm

Ausführung gem. Wandansicht:

LUD\_5\_AA\_15WU128\_FA\_210125

Ausführung:

- > Werkbank mit HPL-Tischplatte gem. AS 1.3
  - Dicke d = ca. 40 mm
  - aus einem Stück
  - Dekor: "weiß"
  - einschl. Kantenbearbeitung
- > Untergestell: 2x Vierbein-Untergestell aus
  - Stahlrohr, Durchmesser ca. D = 50 mm
  - Farbe: dunkelgrau
- > Rundfuß versetzbare Füße, zurückgesetzt

Ausführungsbereich:

- > Werkraum UG

Montage:

Schreibtisch an Schrankanlage und unterhalb des bauseitigen Kabelkanals fest montiert, einschl. Befestigung an Wand/Kabelkanal und angrenzendem Möbel

Aufmaß und Anpassung der Möbel an Raum, einschl. Abfugungen zur Wand

Komplett in fix und fertiger Ausführung betriebsbereit montiert

01.06.009

**Schreibtisch Leitstelle Regelgeschoss**

4,00 St

1.980,00 €

7.920,00 €



## Schreibtisch Leitstelle Regelgeschoss

Tischanlage 1-seitig mit 1 Wandanschluss  
mit Hochtheke

Tresenplatte aus schwer entflammaren  
Materialien  
Plattenmaterial B1 gem. AS 1.4 und AS 1.5

Ausführung gem. Wandansicht:  
LUD\_5\_\_AA\_15W0227\_FA\_210125

Abmessung ca. 175 x 92 x 122 cm

Ausführungsbereich:  
> Leitstelle Regelgeschoss (1.-4. OG)

1 Stk Unterblende stirnseitig gem. AS 6.2:  
> Abmessung ca. 92 x 75 cm

1 Stk Untergestell stirnseitig  
> Untergestell: 1x Zweibein-Untergestell aus  
Stahlrohr, Durchmesser ca. D = 50 mm  
Farbe: dunkelgrau  
> Rundfuß versetzbare Füße, zurückgesetzt

Arbeitsplatte gem. AS 6.3:  
> ca. 175 x 92 cm

Hochtheke gem. AS 6.4:  
> ca. 175 x 55 x 122 cm, einsitig geschlossen,  
Ausführung als Tresen über GK Wand  
Tresenplatte gem. AS 1.5

Blätterfächer gem. AS 6.5:  
> 1 Stk. Tischseite 37 x 35 x 43 cm

Montage:  
Mit Wandbefestigung einschl. Unterkonstruktion,  
Aufmaß und Anpassung der Möbel an Raum und  
GK-Wand, einschl. Abfugungen zu Boden, Wand

Komplett in fix und fertiger Ausführung  
betriebsbereit montiert.

01.06.010

**Hochtresen Leitstelle Regelgeschoss**

4,00 St

1.660,00 €

6.640,00 € ✓

Hochtresen Leitstelle Regelgeschoss

Tischanlage 1-seitig mit 1 Wandanschluss  
mit Hochtheke

Tresen aus schwer entflammaren Materialien  
Plattenmaterial B1 gem. AS 1.4 und AS.1.5

Ausführung gem. Wandansicht:  
LUD\_5\_\_AA\_15W0227\_FA\_210125

Abmessung ca. 175 x 67 x 122 cm

Ausführungsbereich:  
> Leitstelle Regelgeschoss (1.-4. OG)

1 Stk Unterblende stirnseitig gem. AS 6.2:  
> Abmessung ca. 67 x 100 cm

1 Stk Untergestell stirnseitig  
> Untergestell: 1x Zweibein-Untergestell aus  
Stahlrohr, Durchmesser ca. D = 50 mm  
Farbe: dunkelgrau  
> Rundfuß versetzbare Füße, zurückgesetzt

Arbeitsplatte gem. AS 6.3:  
> ca. 175 x 67 cm

Hochtheke gem. AS 6.4:  
> ca. 175 x 70 x 122 cm, einsitig geschlossen  
Ausführung als Tresen über GK-Wand mit  
Überstand

	Tresenplatte gem. AS 1.5			
	Montage: Mit Wandbefestigung einschl. Unterkonstruktion, Aufmaß und Anpassung der Möbel an Raum und GK-Wand, einschl. Abfugungen zu Boden, Wand			
	Komplett in fix und fertiger Ausführung betriebsbereit montiert.			
	<b>Summe 01.06</b>			<b>30.910,00 €</b>
<b>01.07</b>	<b>Sonstiges</b>			
<b>01.07.001</b>	<b>Spiegel 60x85cm</b>	26,00 St	105,00 €	<u>2.730,00 €</u> ✓
	Spiegel 60x85cm			
	Spiegel aus 4mm Sicherheitskristallspiegel mit gefasteten und polierten Kanten, auf 19mm FPY Trägerplatte, mit 2mm ABS- Kante gem. AS 1.6. Die ABS Kante steht vor der Spiegelkante			
	Abmessungen Spiegel b x h: 60 x 85cm			
	Spiegel bündig mit OK Türzarge			
	Die Montage ist so auszuführen, dass von außen keine Befestigung sichtbar ist, dass ungewolltes Aushängen aber verhindert wird, bei Bedarf abnehmbar.			
	Ausführungsort: Bäder UG, EG			
	Herstellen, Lieferung und Montage einschl. aller Anpassarbeiten.			
<b>01.07.002</b>	<b>Wickeltisch EG</b>	1,00 St	820,00 €	<u>820,00 €</u> ✓
	Wickeltisch, ca. 126x80x100cm			
	Wickeltisch bestehend aus 1 St Schrank mit durchgehender Tischplatte, 3-seitiger Wandschutz, Sockel- und Wandblenden			
	Ausführung gem. Wandansicht: LUD_5_AA_15W0019_FA_210125			
	Gesamtabmessung: ca. 126 x 80 x 100 cm			
	Dekore: > alle Oberflächen in "weiß"			
	Schrank: > Korpus 110x 80 x 75 cm ohne Deckel > 2-flg. Drehtüre mit Bügelgriff, aufschlagend, abschließbar > 1 St loser Fachboden > einschl. Drehstangenschloss			
	Tischplatte: > HPL-Tischplatte gem. AS 1.3 Abmessungen ca. 126 x 80 cm Dicke d = ca. 40 mm Dekor: "weiß" einschl. Kantenbearbeitung			
	Blenden/Wandschutz: > 1 St Sockelblende ca. 126 x 10 cm zurückversetzt > 2 St Wandanschlussblende ca. 10 x 71 cm > 1 St 3-teiliger Wandschutz bestehen aus 1 St ca. 126 x 10 cm 2 St ca. 80 x 10 cm Außenecken stumpf gestoßen, einschl. Kantenbearbeitung gem. AS 1.6 Wandschutz auf Tischplatte fest montiert, unsichtbar befestigt			
	Ausführungsort: - Wickelplatz EG			

<p>Montage: Wickeltischanlage fest montiert, mit Wandbefestigung, Aufmaß und Anpassung der Blenden an Raum, einschl. Abfugung zu Boden, Wand</p> <p>Wickeltisch komplett in fix und fertiger Ausführung, betriebsbereit montiert</p>				
01.07.003	<p><b>Wandpaneel für Waschtisch 120 x 205 cm</b> Wandpaneel für Waschtisch 120x205 cm</p> <p>Wandpaneel auf bauseitiger GK-Vorsatzschale montiert als Spritzschutz für Waschtisch</p> <p>Ausführung gem. Wandansicht: LUD_5_AA_15W0209_FA_210125</p> <p>Abmessung: ca. 120 x 205 cm</p> <p>Ausführung Wandpaneel:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Wandpaneel gem AS 1.3</li><li>- Stärke: ca. 19mm</li><li>- beidseitig HPL beschichtet, Dekor: "weiß"</li><li>- umlaufend ABS-Kante gem. AS 1.6, Kanten gerundet</li><li>- Wandpaneel mit geeignetem Kleber auf bauseitige GK-Vorsatzschale geklebt</li><li>- einschl. 10 Stk. Bohrungen für Installation von 2 St. Desinfektionsmittelspendern, Wandarmatur, Waschtisch, Ablage, Handtuchhalter</li><li>- Bohrungen vor Ort, Höhe nach örtlichen Bedingungen</li><li>- einschl. Spiegel aufgeklebt Abmessungen ca. 60 x 80 cm OK Spiegel bündig mit OK Wandpaneel</li><li>- einschl. Ablagebrett unterhalb Spiegel, unsichtbar befestigt, Befestigungsmittel nach Wahl des AN gem. statischer Erfordernis</li><li>- Ablagebrett gem. AS 1.3, Dekor "weiß" Abmessungen ca. 60 x 15 cm einschl. Kantenbearbeitung gem. AS 1.6</li></ul> <p>Ausführungsort: Regelgeschoss U/B (1.-4. OG)</p> <p>Montage: Wandpaneel bündig mit OK Türzarge exakt auf GK-Vorsatzschale fest verklebt, Kante bündig zu Ecke Vorsatzschale Aufmaß und Anpassung des Wandpaneels an Raum, einschl. Abfugung zu Boden, Wand</p> <p>Wandpaneel komplett in fix und fertiger Ausführung, betriebsbereit montiert</p>	4,00 St	340,00 €	<u>1.360,00 €</u> ✓
01.07.004	<p><b>Wandpaneel für Installationen 120x7,5x289cm</b> Wandpaneel für Installationen 120x7,5x289cm</p> <p>Wandpaneel als Vorsatzschale für bauseitige Medizintechnikinstallationen</p> <p>Ausführung gem. Wandansicht: LUD_5_AA_15W0209_FA_210125</p> <p>Abmessung: ca. 120 x 7,5 x 289 cm</p> <p>Ausführung Wandpaneel:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Wandpaneel gem AS 1.3</li><li>- Stärke: ca. 19mm</li><li>- beidseitig HPL beschichtet, Dekor: "weiß"</li><li>- umlaufend ABS-Kante gem. AS 1.6, Kanten gerundet, stumpf gestoßen</li><li>- Wandpaneel unsichtbar an bauseitige GK-Wand befestigt, Befestigungsmittel nach Wahl des AN gem. statischer Erfordernis</li><li>- einschl. Wandverstärkung für bauseitige Geräteträgerschiene,</li></ul>	4,00 St	640,00 €	<u>2.560,00 €</u> ✓

- Abmessung Wandverstärkung ca. 180 x 1000mm  
beginnend ab 1110mm OKFFB
- einschl. ca. 15 Stk. Bohrungen für  
ELT-Installation und Geräteträgerschienen
  - Bohrungen vor Ort, Höhe nach örtlichen  
Bedingungen

Ausführungsort:  
Regelgeschoss U/B (1.-4. OG)

Montage:  
Wandpaneel unsichtbar an GK-Wand befestigt  
einschl. Unterkonstruktion nach Wahl des AN,  
Aufmaß und Anpassung des Wandpaneels an Raum,  
einschl. Abfugung zu Boden, Wand, Decke

Wandpaneel komplett in fix und fertiger  
Ausführung, betriebsbereit montiert

01.07.005

**2-flg. Schiebetür vor GK Wand**

1,00 St

3.480,00 €

3.480,00 €

2-flg. Schiebetür vor GK Wand

2-flg. Schiebetür einschl.  
Abdeckung der Schiebetürbeschläge vor  
bauseitiger GK-Wandöffnung montiert

Ausführung gem. Wandansicht:  
LUD\_5\_\_AA\_15WU137\_FA\_210125

Abmessung GK Wandöffnung: ca. 300 x 214 cm  
Abmessung 2-flg. Schiebetür je Flügel:  
ca. 150 x 213 cm

Dekor: "weiß"

Ausführung Schiebetüren:  
- 2-flg. Schiebetür gem AS 1.3  
- d= 30mm beidseitig HPL beschichtet  
- Kantenbearbeitung umlaufend gem. AS 1.6  
- je Türblatt 2 Stk. Bügelgriffe für  
Holzschiebetüren

Ausführung Aufhängung:  
- Ausführung gem AS 1.3 HPL beschichtet  
einschl. Kantenbearbeitung gem. AS 1.6  
- Leiste zur Aufnahme der Führungsschiene  
verdeckt liegend an GK Wand befestigt,  
Befestigungsmittel nach Wahl  
des AN gem. statischer Erfordernis  
- Abmessung Leiste ca. 7 x 600 cm  
- Stärke ca. 38mm  
- 3-seitige abnehmbare Blende stumpf gestoßen  
unsichtbar vor Schiebetürenbeschlag montiert  
bestehend aus  
1 St Frontblende ca. 1,5 x 600cm  
2 St Seitenblenden ca. 1,5 x 7 cm  
- einschl. 2 Stk. Schiebetürbeschläge für  
Holzschiebetüren ohne Bodenführungsschiene,  
als Deckenaufhängung, je Türblatt ein  
Beschlag, Türblattführung auf der GK-Wand  
montiert

Ausführungsort: GRP THRP TS-15.01.137  
LAG GER TS-15.01.138

Aufmaß und Anpassung der Türkonstruktion an  
Raum, einschl. Abfugung der Abkofferung zur Aufnahme des Beschlages zur  
Wand

Schiebetüren einschl. Aufhängung komplett in  
fix und fertiger Ausführung, betriebsbereit  
montiert

**Summe 01.07****10.950,00 €**

01.08

**Stundenlohnarbeiten**



Projekt: Klinikum Traunstein - BA1 - Neubau Nord  
 LV: 34  
 X83 GAEB XML - Angebotsaufforderung

I:\...IVE3410-01\_0001\_GAEB-Datei\_26.04.2021.x83

Hinweistext	<b>Verrechnungssätze für Löhne</b>	
	Verrechnungssätze für Löhne	
	Die Verrechnungssätze für die nachstehenden Lohn- und Berufsgruppen sind unaufgegliedert anzubieten.	
	<p>In ihnen sind enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lohn- und Gehaltskosten</li> <li>- Lohn- und Gehaltsnebenkosten</li> <li>- Sozialkosten einschließlich Sozialkassenbeiträge</li> <li>- Gemeinkostenanteile</li> <li>- Gewinn</li> <li>- Sämtliche An- und Abfahrten (Fahrzeug- u. Transportkosten)</li> <li>- Sämtliche Lohnkosten der An- u. Abfahrten (Mannstunden)</li> </ul> <p>Zuschläge zu den Verrechnungssätzen für vom Auftraggeber angeordnete oder zu vertretende Nacht-, Sonntags-, Feiertags- und Mehrarbeit (Überstunden) sind gesondert nachzuweisen. Beschäftigt der Bieter bei einer der nachstehenden Lohn-/Berufsgruppen keine Arbeitskräfte, hat er dies anzugeben und statt dessen den Einsatz möglichst gleichwertiger Arbeitskräfte anzubieten. Die Ausführung von Regiearbeiten erfolgt nur im Bedarfsfall auf besondere Anordnung der Objektüberwachung. Über die ausgeführten Leistungen sind fortlaufend nummerierte Regieberichte anzufertigen, die Art und Umfang der Arbeiten erschöpfend beschreiben. Die Berichte sind jeweils spätestens am nächsten Werktag bei der Objektüberwachung zur Prüfung vorzulegen.</p> <p>Im nachfolgenden Titel "Stundenlohnarbeiten" sind Bedarfsleistungen beschrieben. Die Leistungen sind im Bedarfsfälle nach schriftlicher Anordnung durch die Objektüberwachung auszuführen. Eine Beauftragung erfolgt jeweils im Einzelfall. Ein Anspruch des AN auf die Ausführung der nachfolgend beschriebenen Leistungen besteht grundsätzlich nicht, auch wenn diese zunächst vom AG beauftragt sind.</p>	
01.08.001	<b>Facharbeiter Schreinerarbeiten</b> Facharbeiter Schreinerarbeiten	20,00 Std 68,00 € <u>1.360,00 €</u> ✓
	Stunden Facharbeiter, für Schreinerarbeiten	
01.08.002	<b>Helfer Schreinerarbeiten</b> Helfer Schreinerarbeiten	20,00 Std 38,00 € <u>760,00 €</u> ✓
	Stunden Helfer, für Schreinerarbeiten	
01.08.003	<b>Zusätzliche An-/Abfahrt für Regieleistungen</b> Zusätzliche An-/Abfahrt für Regieleistungen	2,00 St 1.020,00 € <u>2.040,00 €</u> ✓
	Pauschale für An- und Abfahrt zur Durchführung von reinen Regieleistungen, einzukalkulieren sind alle Fahrtkosten und Arbeitszeit des Personals, sowie eine geringfügige Baustelleneinrichtung	
	<b>Summe 01.08</b>	<b>4.160,00 €</b>
	<b>Summe 01</b>	<b>321.835,00 €</b>

02

**MEDIZIN-MÖBEL**

Hinweistext

**Werk- und Montagepläne**

Werk- und Montagepläne

Der Auftragnehmer hat unter Beachtung der geplanten und/oder der bereits erbrachten Vorleistungen anderer Gewerke Werk- und Montagepläne zu erstellen. Nach Eingang des Auftragsschreibens sind dafür notwendige Planungsunterlagen von der Fach-Bauleitung anzufordern und ein Aufmaß "vor Ort" durchzuführen.

Inhalt der Werk- und Montagepläne:

Alle beauftragten Gegenstände mit exakten Geräteabmessungen, Lastangaben und Befestigungsdetails unter Angabe der LV-Positionen. Dabei sind die in den Planungsgrundlagen angegebenen Einrichtungsstandorte einzuhalten. Verschiebungen von Gegenständen sind nur auf Anweisung des Auftraggebers oder der Fach-Bauleitung zugelassen. Diese Anweisungen sind vom Auftragnehmer zu dokumentieren.

- Alle Anschlusswerte der Medienver- und Entsorgung mit Anschlussdetails der bauseitigen Medienübergabestellen,
- Durchschnitts- und Spitzenverbrauch, Raum-Wärmelasten etc.,
- Vorgaben für die Erstellung von Decken-/ Wand-/ Bodenkanälen,
- Vorgaben für die Erstellung von Wanddurchbrüchen,
- Erforderliche Umgebungsbedingungen und sämtliche Emissionen,
- alle noch zu erbringende Leistungen anderer Gewerke,
- Eintransportöffnungen sind zu prüfen und zu bestätigen.

Allen Plänen müssen in der Bundesrepublik Deutschland geltende Normen zugrunde liegen; sie müssen in deutscher Sprache abgefasst sein. Diese Pläne sind innerhalb von 3 KW nach Auftragserteilung der Fach-Bauleitung zur Leistungsfeststellung zu liefern:

- Pläne bis einschl. DIN A3: 1-fach in Papieraufbereitung und digital als pdf-Datei,
- Pläne größer DIN A3: 2-fach in Papieraufbereitung und digital als pdf-Datei.

Nach Leistungsfeststellung durch die Fach-Bauleitung müssen die vorgenommenen, farbig eingetragenen Korrekturen innerhalb 1 KW in die Pläne eingearbeitet werden. Alle vorgenommenen Änderungen sind zu kennzeichnen. Die korrigierten Pläne sind dann in 1-facher Papieraufbereitung und digital als pdf-Datei der Fach-Bauleitung zu liefern. Der Auftragnehmer muss die Werk- und Montagepläne einem Änderungsdienst unterziehen, der sicherstellt, dass Korrekturen und Veränderungen, die in andere Gewerke eingreifen, rechtzeitig bekannt gegeben und von der Fach-Bauleitung genehmigt werden können.

**Hinweistext****Befestigung am Baukörper**

Befestigung am Baukörper

Befestigungen am Baukörper sind entsprechend den statischen Anforderungen und unter Berücksichtigung der vorhandenen Baumaterialien zu bemessen und mit bauartzugelassenen Befestigungsmitteln auszuführen.

**Hinweistext****Farbgebung**

Farbgebung

Für alle Gegenstände, für die eine Farbwahl möglich ist, gilt das beiliegende Farbkonzept des AG. Farbe nach Wahl des Auftraggebers - ohne Mehrpreis, siehe Farbkonzept.

**Hinweistext****Fugen**

Fugen

Fugen zu Boden, Wand, Decke oder angrenzenden Einbauten sowie Bohrungen und Durchbrüche für Anschlüsse sind mit dauerelastischer und hitzebeständiger Fugendichtmasse nach ISO 11 600-F&G-25LM, zu schließen. Die Fugendichtmasse muss resistent gegen alle Reinigungs- und Desinfektionsmittel nach DIN 52452-2 sein. Farbgebung der Fugendichtmasse - ohne Mehrpreis - nach Wahl des Auftraggebers gemäß jeweils gültiger Hersteller-Farbmusterkarte.

Fugen über 15mm Breite sind mit Blenden zu verschließen.

**Hinweistext****Beschriftungen**

Beschriftungen

Beschriftungen an Gegenständen, die sicherheits-, bedienungs- und pflegerelevant sind, müssen in deutscher Sprache, Gefahrensymbole gem. GHS-Kennzeichnung ausgeführt sein.

Hinweistext	<b>Geräuschemissionen</b> Geräuschemissionen  Betriebsgeräusche von Geräten sind so niedrig zu halten wie es nach Art des Betriebes möglich ist. Alle dazu notwendigen Maßnahmen sind vom Auftragnehmer zu treffen.
Hinweistext	<b>Hygiene</b> Hygiene  Die Leistungen müssen den hygienischen Anforderungen im Krankenhausbetrieb genügen. Die Empfehlungen der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention des RKI (Robert-Koch-Institut) sind zu berücksichtigen. Alle Einrichtungsgegenstände müssen gegen die gängigen im Krankenhaus zur Reinigung und Flächendesinfektion verwendeten Mittel dauerhaft beständig sowie gegen Korrosion geschützt sein.
Hinweistext	<b>Koordinationspflicht</b> Koordinationspflicht  Der Auftragnehmer hat bei der Koordination seiner Leistung mit den Leistungen anderer Gewerke mitzuwirken. Diese Koordinationen sind rechtzeitig einzuleiten, notwendige Unterlagen sind zur Verfügung zu stellen, alle Absprachen sind zu protokollieren und der Fach-Bauleitung zur Kenntnisnahme zu liefern. Nach Aufforderung durch die Fach-Bauleitung hat ein Vertreter des Auftragnehmers an Koordinationssitzungen (Baubesprechungen) regelmäßig teilzunehmen. Treten während der Durchführung der Arbeiten Bedenken an der Ausführung auf, so sind diese der Fach-Bauleitung sofort mitzuteilen. Anschließend ist hierüber vom Auftragnehmer ein Gesprächsprotokoll zu erstellen und der Fach-Bauleitung zu übergeben.
Hinweistext	<b>Materialbeschreibung</b> Materialbeschreibung  Die Möbelkorpi und benannte Einbauteile sind aus HPL-beschichteten Spanplatten, D= 19 mm, 22mm, 28 mm bzw. Sondermaße, Farbe nach Wahl des AG entsprechend der Farbmusterkarte des Herstellers herzustellen. Die konkrete Dicke der Spanplatten wird nach Bekanntgabe des Herstellers für das ISO-Modul-System durch den AG spätestens im Rahmen der Werks- und Montageplanung mitgeteilt.  Materialqualitäten sind mit vorher bestimmtem Verhalten im Brandfall standardmäßig in Qualität B2 gemäß DIN 4102, für besondere Anwendungen auch in Qualität B1 (schwer entflammbar) herstellbar!  Ausführung der jeweiligen Schrank- und Arbeitstischanlage gemäß Position des Leistungsverzeichnis.  Die Oberflächen müssen eine hohe Abrieb-, Kratz- und Stoßfestigkeit gemäß besitzen und dauerhaft beständig gegen Einwirkung von Feuchtigkeit sein. Durch die sehr gute Chemikalienresistenz muß die HPL-Beschichtung auch mit stark desinfizierenden Reinigungsmitteln gereinigt werden können. Oberfläche und Farbe/Dekor nach Wahl des Auftraggebers entsprechend der Farbmusterkarte des Herstellers.  Dem Angebot sind entsprechende Material-Datenblätter zum Nachweis der geforderten Materialqualitäten und die Farbmusterkarte beizufügen.  Von den angebotenen Materialien sind auf Wunsch Materialproben und/oder ein Musterschrank (Unterschrank (HxBxT) 860 x 460 x 680 mm; mit Flügeltüre) kostenfrei zur Verfügung zu stellen.



Hinweistext	<b>Oberflächen</b> Oberflächen  Oberflächen wenn nicht anders beschrieben:  Beschichtung mit einer dekorativen Hochdruck-Schichtpreßstoffplatte (HPL), schwerentflammbar, beidseitig, Stärke mind. 0,8 mm, unifarben, Stöße in der Oberfläche sind unzulässig.  Die Farbflächen der Schichtstoffe und Mineralwerkstoffe sind Bestandteil des Material- und Farbkonzeptes. Wird abweichend hiervon angeboten, ist durch den AN der Nachweis zu führen, dass die angebotene Farbe nicht von dem ausgeschriebenen Farbton abweicht.
Hinweistext	<b>Abmessungen</b> Abmessungen  Die Abmessungen sind Außenmaße. Diese ergeben sich aus dem Leistungsverzeichnis und den dazugehörigen Zeichnungen. Sämtliche Maße sind auf die ISO- oder DIN-Norm abgestimmt. Auf Ausnahmen wird im Leistungsverzeichnis hingewiesen.  Für die Möbelmontage sind durch den AN die örtlichen Gegebenheiten durch ein Aufmaß zu erfassen und in entsprechende Montagezeichnungen einzuarbeiten.  Standardhöhen sind wie folgt festgelegt, jeweils einschließlich 100mm hohem Sockel: - Hochschrankanlagen 2.100 mm - Steharbeitsplatz 900 mm - Sitzarbeitsplatz mit entsprechender Beinfreiheit 750 mm - Wandhängeschränk 600 mm - Rückwandverkleidung zwischen Unter- und Wandhängeschränk 650 mm
Hinweistext	<b>Montage</b> Montage  Alle Einzelteile müssen passgenau mittels Schraub- und Nietverbindung miteinander verbunden werden. Alle doppelwandigen Schrankbauteile sind geschlossen.  Alle wandmontierten Bauteile müssen aushebelsicher befestigt werden.
Hinweistext	<b>Bemusterung</b> Bemusterung  Mit dem Angebot sind Materialproben und Schrankbestandteile zu bemustern. Nach der Vergabe hat die beauftragte Firma die wesentlichen Bestandteile einer Schrankanlage zu bemustern.
Hinweistext	<b>Korpus</b> Korpus  Ausführung als Einzelkorpus, verdübelt/verschraubt, verleimt und verpresst, sodaß eine selbst tragende und verwindungssteife Konstruktion entsteht. Die Schrankseiten müssen Modul- Trägerwände oder Schlitzschienen mit Teleskop-Vollauszügen aufnehmen können. Abweichend hiervon können auch höhenverstellbare (Raster 32 mm) und ausziehsichere Einlegeböden erforderlich sein.  Jeder Korpus ist mit einer umlaufenden EPDM-Gummidichtung ausgestattet, welche als Staubdichtung und Schließdämpfung fungiert. Die Dichtung ist als Hohlkammerprofil in den Seitenwänden und Böden eingenietet. Mit den Scharnieren formschlüssig abdichtende, umlaufende Gummidichtungen zum staubdichten Verschluss der Schränke.  Alle Korpusflächen sind mit einer HPL-Beschichtung zu belegen oder es sind vorgefertigte HPL-Verbundelemente



einzusetzen (keine Dekorspanplatten) alle sichtbaren Kanten mit ABS Kante, Farbton wie Fronten.

Unsichtbare Kanten mit Melaminkanten geschlossen. Bei Hochschränken (über 1,50 m Korpushöhe) ist ein Fachboden als Konstruktionsboden mit Excenterbeschlägen auszubilden. Alle Korpusse sind mit Rasterleisten aus Stahlblech oder Edelstahl mit einem Loch-/Schlitzreihenabstand 32mm zur Aufnahme von Auflegewinkeln für Fachböden einzurichten. In den Korpusvorderkanten sind zur Anschlagdämpfung der Türen Einbohrpuffer, transparent anzubringen. Rückwände werden eingenetzt, verschraubt und mit Reinsilikon abgedichtet.

**Hinweistext****Türen/Fronten**

Türen/Fronten

Türen/Fronten aus Spanplatten, D=19mm, beidseitig mit mit HPL-Schichtstoff belegt oder HPL-Verbundelementen. Sämtliche Kanten mit ABS-Kante, 2,5mm, wenn nicht anders beschrieben sind alle Schränke mit Türen auszubilden.

Keine elektronischen Schlösser für medizinische Schrankanlagen. Alle Hänge- und Aufsatzschränke erhalten horizontale Bügelgriffe und sind nicht abschließbar auszuführen. Alle Hoch- und Unterbauschränke erhalten nicht abschließbare Dreholive mit Drehstangenschloss. Dreholive variabel austauschbar, auch absperierbar.

Bei 2-flügeligen Schrankeinheiten erhält eine Tür eine Schlagleiste. Offene Fugenbreite zwischen den Türen: max. 4mm. Alle Türen sind stumpf aufliegend. Bei Türfolgen liegen die Fugen zwischen den Türen mittig vor der Korpuskante.

Drehtüren werden standardmäßig in der o.g. Oberflächenqualität und mit stabilen Rollenbändern, 180 Grad öffnend mit 3D-Verstellung, Flachbandscharnier mit Selbstzuhaltung auszuführen, welche den passgenauen Sitz der Türfronten langfristig garantieren. Mit der Ausführung des Selbsterhaltungsmechanismus soll der Einsatz von Magnetverschlüssen an Hochschränke, Unter- und Wandschränke vermieden werden.

Anzahl der Scharniere pro Türblatt:  
- Hochschränke mindestens 3-4 Stück  
- Unter- und Wandschränke mindestens 2 Stück

Kantenausbildung mit Fase und poliert oder Kante ballig gefräst und poliert. Ausführung nach Wahl des Auftraggebers nach Bemusterung.

**Hinweistext****Griffe**

Griffe

Griffe mit vertikalen Bügelgriffen aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, Oberfläche matt gebürstet, 160 mm Lochabstand, Durchmesser 10mm für Flügeltüren und Schubladen. Ausführung nach Wahl des Auftraggebers nach Bemusterung.

Alle angebotenen Griffe müssen das gleiche Fabrikat haben und von der gleichen Serie sein.

**Hinweistext****Schubladen**

Schubladen

Alle Schubladen sind mit kugellagergeführter Schubkastenführung, verdecktem Führungssystem, absoluter Seitenstabilität, geführt in 2 Laufbahnen und mit vorderer und hinterer Einlaufmulde zu liefern. Vollauszug mit Auszugssperre. Auszugslänge gemäß Korpus-tiefe. Ausführung mit geräuscharmem Zargenführungssystem, integrierte Zuhaltung (Selbsteinzug), Belastbarkeit bis 30 kg. Schubladenblenden entdröhnt und mit umlaufendem Dichtungsprofil.

Hinweistext	<p><b>Einlegeböden</b> Einlegeböden</p> <p>Alle Seiten der Einlegeböden sind umlaufend aus dem selben Material wie die Türen zu fertigen. Diese werden auf korrosionsbeständigen, gegen Verrutschen und Auszug gesicherten Aufлагewinkeln, individuell auf festmontierten, höhenverstellbaren Loch-/Schlitzreihen im Raster 32mm eingelegt. Belastbarkeit bis 50 kg. Böden mit Auszugsicherung.</p>
Hinweistext	<p><b>Blenden</b> Blenden</p> <p>Blenden zu angrenzenden Wänden, Stützen, Installationsschächten und Decken werden aus gleichem Material gefertigt und werden frontbündig ausgeführt. Deckenblenden sind ohne Schattenfuge auszuführen. Wandanschlussblenden müssen der jeweiligen Korpushöhe entsprechen. Sie sind türenbündig und unsichtbar befestigt zu verbauen. Ausführung nach Wahl des Auftraggebers nach Bemusterung.</p> <p>Alle Blenden sind mit der notwendigen Unterkonstruktion zu liefern. Sie sind allseitig abgekantet, absolut entdröhnt und verwindungssteif einzubauen. Die Fuge zwischen den einzelnen Blendenelementen ist genauso breit wie die Fuge zwischen den einzelnen Schrankelementen. Die Fuge ist von hinten zu verschließen. Blenden erhalten dasselbe Raster wie die Schränke.</p>
Hinweistext	<p><b>Sockel</b> Sockel</p> <p>Der Sockel ist als umlaufend, geschlossen und nivellierbar auszuführen. Sockelvorderkante ist ca. 50mm zum Korpus zurückversetzt. Ab einer Korpusbreite von 1.000mm ist ein zusätzlicher Stützfuß einzubauen. Die Sockelblende ist mindestens 100mm hoch und 5mm dick und aus HPL-Vollkernmaterial herzustellen. Sind mehrere Schränke zu einer Schrankanlage aneinandergereiht, ist die Sockelblende durchgehend auszuführen.</p>
Hinweistext	<p><b>Arbeitsplatten müssen gemäß Ausführungen in den Arbeitsplatten</b></p> <p>Arbeitsplatten müssen gemäß Ausführungen in den Positionen des Leistungsverzeichnisses gefertigt.</p> <p>Mineralwerkstoff-Tischplatte: Tischplatten aus Mineralwerkstoffen sind mit einer Gesamtplattenstärke von 40 mm auszuführen. Die Vorderkante ist abzurunden, die Unterseite mit Qualitätsschichtstoff geschlossen auszuführen. Eine evtl. hintere Aufkantung und Wandanschluss sind nach der jeweiligen Positionsbeschreibung zu berücksichtigen. Stehborde sind dabei ca. 12 mm stark und 50 mm hoch vorzusehen und über Eck sauber zu verleimen. Bei Überlängen sind die Tischplatten untereinander sauber zu verkleben und zu verschleifen (ohne sichtbare Fuge).</p> <p>CNS-Tischplatte: Tischplatten aus Chromnickelstahl sind in Werkstoff Nr. 1.4301, 40 mm stark, Materialstärke Oberbelag mindestens 1,0 bis 1,1 mm, Oberfläche matt geschliffen, mit unterleimter wasser- und desinfektionsmittelfester Spezialspanplatte, auszuführen. Die Unterseite ist komplett mit einem Chromnickelstahlblech zu schließen. Alle Tischplatten sind frontunterseitig mit einer umlaufenden Tropfkante zu versehen. Eine evtl. hintere Aufkantung und Wandanschluss sowie evtl. Wulstränder in Beckenbereichen, sind nach der jeweiligen Positionsbeschreibung zu berücksichtigen. Stehbordes sind</p>

Projekt: Klinikum Traunstein - BA1 - Neubau Nord

LV: 34

X83 GAEB XML - Angebotsaufforderung

I:\...WE3410-01\_0001\_GAEB-Datei\_26.04.2021.x83

dabei ca. 20 mm stark und 50 mm hoch vorzusehen und über Eck sauber zu verschweißen. Bei Überlängen sind die Tischplatten entweder durch einen Schraubstoß oder falls ausgeschrieben durch Verschweißen miteinander zu verbinden.

Farbton nach Wahl des Auftraggebers nach Bemusterung.

Hinweistext

**Oberflächen**  
Oberflächen

In allen hygienisch relevanten Bereichen sind Anschlussfugen zu angrenzenden Bauteilen (Wand, Decke, Fußboden) und Einbauteilen dauerelastisch mit Reinraum-Silikon (UV- und desinfektionsmittelbeständig) sach- und fachgerecht zu verschließen. Das Fugungsmaterial muss desinfektionsmittelbeständig, bakterizid, fungizid, abriebfest und beständig gegen gewöhnliche mechanische und thermische Beanspruchungen sein. Farbton nach Wahl des Auftraggebers nach Bemusterung.

Es sind Nachweise über die Eignung des zu verwendenden Materials beizubringen. Es sind sämtliche Wand-, Decken-, und Bodenanschlüsse zu verfugen. Die Kosten hierfür sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Hinweistext

**Lüftungsgitter**  
Lüftungsgitter

Lage nach Vorgabe in der Position. Mit Arretierstiften zum oberflächenbündigen Einlassen in die Sockelblenden, Oberbodenblende, Türen etc. Ovale Schlitzlochung 30 x 5 mm in gerader Parallelanordnung. Die Kanten müssen ringsum entgratet, Ecken leicht abgerundet sein. Die Ausführung hat in Edelstahl zu erfolgen.

Die Kanten des Ausschnitts sind vor Feuchtigkeit zu schützen/versiegeln. Der Rahmen der Gitter ist mit Silikon einzukleben.

Hinweistext

**ISO-Modul-System**  
ISO-Modul-System

Zum Zeitpunkt der Werks- und Montageplanung wird der konkrete Lieferant des ISO-Modul-Systems benannt. Die Innenmaße der Korpi werden in der W+M-Planung festgelegt.

Die Installation des ISO-Modul-Systems erfolgt durch den Lieferanten und nicht durch den AN.

02.01

**Medizin-Möbel**

Ausführungsbeschreibung 24

**AS 1 Oberschränke****AS 1 Oberschränke**

AS 1 Oberschränke

Ausführungsbeschreibung 25

**AS 1.1 Oberschrank ISO****AS 1.1 Oberschrank ISO**

AS 1.1 Oberschrank ISO

Oberschrank Typ: OS600/460/380 - 1T ISO

Oberschrank mit vollflächiger Flügeltüre, Links- oder Rechtsaufschlag, geeignet für festmontierte individuell höhenverstellbare Fachböden

Abmessungen ca. (HxBxT): 600 x 460 x 380 mm

Ausführungsbeschreibung 26

**AS 1.2 Eckansatz-Oberschrank**



**AS 1.2 Eckansatz-Oberschrank**

AS 1.2 Eckansatz-Oberschrank

Eckansatz-Oberschrank Typ OS600/1200/380 - 1T ISO

Oberschrank mit vollflächiger Flügeltüre,  
Links- oder Rechtsaufschlag,  
geeignet für festmontierte  
individuell höhenverstellbare Fachböden.

Abmessungen Oberschrank ca. (HxBxT): 600 x 460 x 380 mm

Korpusbündig an den Oberschrank ist mit unsichtbarer  
Befestigung ein verwindungssteifer Stützkorpus zur  
Montage der Blenden angebracht. Die Korpusunterseite ist  
als Sichtseite wie die Oberschränke  
auszuführen.

Abmessungen Stützkorpus ca. (HxBxT): 600 x 730 x 380 mm

Abmessungen gesamt ca. (HxBxT): 600 x 1200 x 380 mm

## Ausführungsbeschreibung 27

**AS 2 Unterschranke****AS 2 Unterschranke**

AS 2 Unterschranke

## Ausführungsbeschreibung 28

**AS 2.1 Unterschrank, ISO****AS 2.1 Unterschrank, ISO**

AS 2.1 Unterschrank, ISO

Unterbauschrank Typ US860/460/680 - 1T ISO

Unterbauschrank mit vollflächiger Flügeltüre,  
Links- oder Rechtsaufschlag, zum Einbau einer  
ISO-Modulausstattung vorbereitet, geeignet für  
ISO-Modulausstattung oder mit einem festmontierten  
höhenverstellbaren Fachboden, nach Vorgabe.

Abmessungen ca. (HxBxT): 860 x 460 x 680 mm

## Ausführungsbeschreibung 29

**AS 2.2 Eckansatz Unterschrank****AS 2.2 Eckansatz Unterschrank**

AS 2.2 Eckansatz Unterschrank

Unterbauschrank Typ US860/1200/680 - 1T ISO

Unterbauschrank mit vollflächiger Flügeltüre,  
Links- oder Rechtsaufschlag, zum Einbau einer  
ISO-Modulausstattung vorbereitet oder mit einem  
festmontierten höhenverstellbaren Fachboden, nach  
Vorgabe.

Abmessungen Unterbauschrank ca. (HxBxT): 860 x 460 x 680 mm

Korpusbündig an den Unterschrank ist mit  
unsichtbarer Befestigung ein verwindungssteifer  
Stützkorpus zur Auflage der Tischplatte  
anzubringen.

Abmessungen Stützkorpus ca. (HxBxT): 860 x 730 x 680 mm

Abmessungen gesamt ca. (HxBxT): 860 x 1200 x 680 mm

## Ausführungsbeschreibung 30

**AS 2.3 Unterschrank mit Waschbecken****AS 2.3 Unterschrank mit Waschbecken**

AS 2.3 Unterschrank mit Waschbecken

Unterschrank mit Waschbecken Typ US860/460/680 1T WB

mit vollflächiger Auszugtüre nach vorne öffnend,  
mit Einzugsautomatik, geeignet zur Aufnahme der  
Abflussverrohrung des darüber positionierten Beckens.  
Mit revisionierbarer Beckenblende hinter der  
vollflächigen Tür ca. 200mm hoch. Keine von außen  
sichtbare Beckenblende. Rückwand für Anschlüsse



ausgespart.  
Papiergitterkorb aus CNS ca. 301 (HxBxT ca. 425 x 340 x 265 mm)  
an Auszugstürinnenseite reversibel eingehängt.

Abmessungen ca. (HxBxT): 860 x 460 x 680 mm

Waschbecken:  
aus Mineralwerkstoff.  
Passend zum Einbau in vorgegebene Tischplatte.  
Material wenn nicht anders beschrieben entsprechend  
der Arbeitsplatte.  
Becken mit Ablauf ohne Überlauf, Ventilsieb, Standrohr oder  
Stopfen. Einbaumaße ca. (HxBxT): 300 x 300 x 400mm zum  
Anschluss an Abwasser inkl. Röhrengeruchsverschluss  
DN50 (Siphon). Die Installation der Armatur erfolgt  
bauseits. Das Waschbecken ist dauerelastisch in die  
Arbeitsplatte einzudichten.

Im darüber positionierten Oberschrank  
Montagevorbereitung für Integration eines  
Papertuchrollenhalters.

#### Ausführungsbeschreibung 31

##### **AS 2.4 Unterschrank mit Wärmeschublade**

##### **AS 2.4 Unterschrank mit Wärmeschublade**

AS 2.4 Unterschrank mit Wärmeschublade

Unterbauschrank Typ US860/460/680 - WS

Unterbauschrank geeignet zum Einbau von zwei  
Wärmeschubladen Typ WS400/460/600 mit  
Schubfachverblendung und Öffnungsgriff.  
Das Display zur Temperatursteuerung und  
-darstellung ist in der Unterschrankfront zu  
integrieren.

Abmessungen ca. (HxBxT): 860 x 460 x 680 mm

#### Ausführungsbeschreibung 32

##### **AS 3 Hochschränke**

##### **AS 3 Hochschränke**

AS 3 Hochschränke

#### Ausführungsbeschreibung 33

##### **AS 3.1 Hochschrank ISO**

##### **AS 3.1 Hochschrank ISO**

AS 3.1 Hochschrank ISO

Hochschrank Typ HS2100/460/680 - 1T ISO

als Materiallagerschrank mit vollflächiger Flügeltür,  
Links- oder Rechtsaufschlag, zum Einbau einer  
ISO-Modulausstattung vorbereitet, geeignet für  
festmontierte individuell höhenverstellbare Fachböden  
oder ISO-Modulausstattung nach Vorgabe.

Abmessungen ca. (HxBxT): 2.100 x 460 x 680 mm

#### Ausführungsbeschreibung 34

##### **AS 3.2 Hochschrank mit Medikamentenkühlschrank**

##### **AS 3.2 Hochschrank mit Medikamentenkühlschrank**

AS 3.2 Hochschrank mit Medikamentenkühlschrank

Hochschrank Typ 2100/600/680 - 2T KS

Hochschrank mit zwei vollflächigen Türen,  
Links- oder Rechtsaufschlag,  
zum Einbau eines Medikamentenkühlschranks (beginnend  
ca. 1000mm OKFF), Belüftungsgitter frontbündig  
eingelassen, Kabeldurchführung in der  
Rückwand.

Geeignet für festmontierte individuell  
höhenverstellbare Fachböden (oder ISO-Modulausstattung)  
nach Vorgabe.

- unten eine Flügeltüre als Vorbautüre (H.: 900mm)
- mittig eine Flügeltüre als Vorbautüre (H.: 810mm)  
mit Zylinderschloss, 3 Schlüssel. Unterhalb der  
Vorbautüre mit Frontbündigem Rahmen für  
Kühlschrankbedienelemente und -anzeigen.
- oben eine Flügeltüre als Vorbautüre (H.: 290mm)

Abmessungen ca. (HxBxT): 2.100 x 600 x 680 mm

#### Ausführungsbeschreibung 35

##### **AS 3.3 Hochschrank mit BTM-Tresor**

##### **AS 3.3 Hochschrank mit BTM-Tresor**

AS 3.3 Hochschrank mit BTM-Tresor

Hochschrank Typ HS2100/460/680 - 1T BTM

als Materiallagerschrank mit Links- oder Rechtsaufschlag,  
zum Einbau eines BTM-Tresors gemäß Position  
vorbereitet. Zum Einbau einer ISO-Modulausstattung  
vorbereitet, geeignet für festmontierte individuell  
höhenverstellbare Fachböden oder ISO-Modulausstattung  
nach Vorgabe.

- unten eine Flügeltüre (H.: 660mm) als Vorbautüre.
- mittig eine Flügeltüre (H.: 660mm) als Vorbautüre,  
abschließbar als Zylinderschloss, 3 Schlüssel.
- oben eine Flügeltüre (H.: 660mm) als Vorbautüre

Abmessungen ca. (HxBxT): 2.100 x 460 x 680 mm

#### Ausführungsbeschreibung 36

##### **AS 4 Technische Einbauten**

##### **AS 4 Technische Einbauten**

AS 4 Technische Einbauten

#### Ausführungsbeschreibung 37

##### **AS 4.1 Medikamentenkühlschrank**

##### **AS 4.1 Medikamentenkühlschrank**

AS 4.1 Medikamentenkühlschrank

Medikamentenkühlschrank, 100l

geeignet zum Einbau in  
Hochschrank Typ: 2100/600/680 - 2T KS, gemäß LV  
Position, zur gekühlten Lagerung von Arzneimitteln nach  
DIN 58345 und Proben.

##### Ausführung:

- Außengehäuse elektrolytisch verzinktes Stahlblech  
(Unterrostungsschutz),
- weiß pulverbeschichtet
- Innenraum schlagfester weißer Kunststoff mit eingeformten  
Auflagen für Medikamenten-Schubfächer
- Gehäuseisolierung, 50 mm stark, aus hochwertigem,  
druckgeschäumtem und
- umweltschonendem Materialenergiesparend
- Tür mit leicht austauschbarem Kunststoff-Magnet-  
dichtungsrahmen, abschließbar, Türanschlag wechselbar.
- Kältemaschine, FCKW-frei, hermetisch gekapselt,  
zwangsbelüftet
- Temperatursteuerung mittels elektronischem Temperaturregler

##### Technische Daten:

- Betriebstemperatur zwischen ca. +2°C und +8°C
- Kühlinhalt ca. 100 l
- akustische und optische Warnung bei Temperaturabweichungen  
sowie bei Stromausfall
- Sicherheitseinrichtung gegen Minustemperaturen

##### Ausstattung:

- Innenaustattung wahlweise nach Bedarf
- 3 Schubfächer höhenverstellbare Schubfächer aus Kunststoff mit individueller Schubfacheinteilung mit verstellbaren Längs- und Querteilern, 1 kunststoffbeschichteter Ablagerost oder 3 Ablageplatten aus Glas und 1 Schubfach aus Kunststoff oder 3 kunststoffbeschichtete Ablageroste
- verschließbare Tür mit Türkoppelungs-Beschlag
- Türanschlag auch nachträglich wechselbar, serienmäßig mit Rechtsanschlag,
- Linksanschlag ohne Mehrpreis lieferbar
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunstung
- Digitale Temperaturanzeige von außen sichtbar
- Minimum/Maximum-Temperaturspeicher
- Mikroprozessor gesteuerte Temperatur- und Abtauregelung
- Durchführungsmöglichkeiten für externe Temperaturfühler (Durchmesser 10mm) zum Anschluss an Datenlogger

## Anschlüsse:

- 230 V / 50 Hz
- Kabellänge je nach Ausführung 500 bis 1800mm
- Anschluss Alarmmeldung an zentrales Überwachungssystem oder zentrale GLT-Anlage, geräteseitig RJ45-Anschluss, Kabelanschluss
- Anschluss für Temperaturfühler an externes Temperaturmonitoringsystem (Datenlogger)
- EDV-Anschluss RJ45

Abmessungen ca. (HxBxT): ca. 810 x 550 x 550 mm

## Ausführungsbeschreibung 38

**AS 4.2 BTM Tresor****AS 4.2 BTM Tresor**

AS 4.2 BTM Tresor

Betäubungsmitteltresor Typ BTM001

Geeignet zum Einbau in einen Hochschrank mit BTM-Tresor Typ HS2100/460/680- 1T BTM. Allseitiger mehrwandiger Korpus, glatte Ummantelung ohne Angriffspunkte zum Schutz vor dem Einsatz von Brechwerkzeugen, Doppelbartsicherheitsschloss mit hoher Aufsperrsicherheit, mind. Widerstandsgrad 0 oder höher und Verankerung nach EN 1143-1, mit zwei Zwischenböden, inkl. Verblendung zum angrenzenden Schrankkorpus.

Abmessungen ca. (HxBxT): 600 x 400 x 600 mm

## Ausführungsbeschreibung 39

**AS 4.3 Wärmeschublade****AS 4.3 Wärmeschublade**

AS 4.3 Wärmeschublade

Wärmeschublade Typ WS330/460/600

Wärmeschublade geeignet zum Einbau in einen Unterschrank Typ US860/460/680 - WS gem. LV Position, auf Teleskopauszug, aus gelochtem CNS zur Erwärmung von Infusionen im Umluftbetrieb, Innentemperaturbereich 35 bis 45 Grad Celsius mit Sicherheitseinrichtung gegen Übertemperatur >45 Grad C, von außen ables- und einstellbar. Anschluss an bauseitig vorgehaltene 230 V / 50 Hz Versorgung.

Abmessungen ca. (HxBxT): 330 x 460 x 600 mm

## Ausführungsbeschreibung 40

**AS 4.4 Spritzschutz**

**AS 4.4 Spritzschutz**

## AS 4.4 Spritzschutz

Seitlicher Spritzschutz aus Sicherheits-Verbundglas, "schwebende" Variante, mit 2-seitig eingelassenene CNS-Schienen (oben und seitlich), mit Silikon hygienisch verfugt. Frontal abgeschrägte Bauform, mit Ausschnitt für bauseitige Lichtleiste unterhalb des Wandhängeschanks.

Es ist eine Detailzeichnung des Spritzschutzes vorzulegen. Die Freigabe zur Ausführung erfolgt über den Hygienebeauftragten des AG.

Tiefe über die gesamte Tischplatte, Höhe ca. 500 mm.

## Ausführungsbeschreibung 41

**AS 4.5 LED Lichtleiste****AS 4.5 LED Lichtleiste**

## AS 4.5 LED Lichtleiste

Raumsparendes und blendfreies Alu-Leuchtsystem hinten an der Korpusunterseite des Wandschranks befestigt. Zur Stromversorgung steht bauseits ein Festanschluss AV 230V zur Verfügung. Ein-/Ausschalter über Lichtschalter am Leuchtegehäuse, flackerfreier Sofortstart. Die Freigabe der Ausführung erfolgt über den Hygienebeauftragten des AG.

LED-Lichtleiste der Energieeffizienzklasse A.

Leuchtkörper staubdicht geschlossen, spritzwassergeschützt, leicht zu reinigen, desinfektionsmittelbeständig und schlagfest.

Leuchtenlänge wie Wandhängeschränke, exakt abgestimmt und angepasst auf Wandschrankraster, mit elektrischem Vorschaltgerät, mit abnehmbaren Endabdeckkappen aus Kunststoff.

Im Rahmen der Werks- und Montageplanung sind Ausführungsdetails beizulegen.

Schnittstellen und Übergabepunkte:  
Die bauseitige Kabelzuführung, ca. 2.000 mm freies Kabelende rechts oder links im Bereich der Wandhängeschränke, in ca. 1.485 mm OKFF.

Die Befestigung des Leuchtsystems an der Wandhängeschrank-Korpusunterseite erfolgt durch den AN.

Der Wandlichtschalter wird bauseits zur Verfügung gestellt.

Das Verlegen der Anschlussleitung vom Lichtschalter zur Arbeitsplatzbeleuchtung erfolgt bauseits.

## Ausführungsbeschreibung 42

**AS 5 Blenden****AS 5 Blenden**

## AS 5 Blenden

## Ausführungsbeschreibung 43

**AS 5.1 Wandanschlussblende****AS 5.1 Wandanschlussblende**

## AS 5.1 Wandanschlussblende

Die Wandanschlussblende ist einschalig, ohne angeformtes Sockelstück, türbündig verbaut und mit unsichtbarer Befestigung auszuführen. Die Blenden sind unten so auszuführen, dass keine Öffnung zwischen Sockel und Blende verbleibt.

Die Maße sind in der jeweiligen LV-Position angegeben. Die Fertigung erfolgt nach Aufmaß vor Ort.

## Ausführungsbeschreibung 44



**AS 5.2 Deckenanschlussblende****AS 5.2 Deckenanschlussblende**

## AS 5.2 Deckenanschlussblende

Deckenblenden in Nischen laufen von Wand zu Wand.  
Seitenverblendungen von Hoch- oder Oberschränken enden unter der Deckenblende.

Deckenblenden sind einschalig,  
türbündig verbaut und mit unsichtbarer Befestigung auszuführen.

Die Maße sind in der jeweiligen  
LV-Position angegeben. Die Fertigung erfolgt nach  
Aufmaß vor Ort.

## Ausführungsbeschreibung 45

**Rückwandverkleidung****Rückwandverkleidung**

## AS 5.3 Rückwandverkleidung

Rückwandverkleidung aus HPL.  
Abmessung ca. (HxT) 600 x 2 mm hoch.  
Länge entspricht der Länge der Tischplatte  
in den LV-Position.

Die Verkleidung der Rückwand  
erfolgt zwischen der Arbeitsplatte und den  
Hängeschränken sowie auch seitlich zur angrenzenden  
Wand. Die Verkleidung ist nicht sichtbar an Wand  
(Trockenbau oder Mauerwerk) zu befestigen. Montageart  
nach Vorgabe des AG.

Die Rückwandverkleidung wird auf  
der Aufkantung der Arbeitsplatte aufgesetzt und ringsum  
versiegelt.

Eventuelle Ausschnitte / Bohrungen für  
Seifen-, Desinfektionsmittelspender, Steckdosen- und  
Wasseranschlüsse sind vor Ort nach Bedarf herzustellen  
und deren Ausführung im Angebotspreis zu  
berücksichtigen.

Eine separate Vergütung erfolgt nicht.

## Ausführungsbeschreibung 46

\*Ende der Ausführungsbeschreibung\*

\*Ende der Ausführungsbeschreibung\*

\*Ende der Ausführungsbeschreibung\*

02.01.001

**Lager, Geräte**

4,00 St

970,00 €

3.880,00 €

Lager, Geräte

Allgemeine Ausführungsbeschreibung med.  
Funktionsschränkanlagen entsprechend den  
Vorbemerkungen und zugehörigen  
Grundriss/Wandansichten.

Materialausführung gemäß Spezifikationen.

Beschreibung erfolgt je Wand-/Möbelansichten  
von links nach rechts und unten nach oben.

Schränkanlage bestehend aus:

- Sockel siehe Bauartbeschreibung,  
Länge ca. 1.070mm nach Aufmaß
- inkl. ein Stück Wandanschlussblende  
(HxB) ca. 2.100 x 150mm nach Aufmaß
- zwei Stück Hochschrank HS2100/460/680-1T ISO  
geeignet für ISO-Modulausstattung
- inkl. Deckenanschlussblende (HxB)  
ca. 690 x 1.070mm nach Aufmaß

Komplett zu liefern, im Haus zu verorten, zu  
montieren und betriebsbereit zu übergeben.

Ebene: E10, E20, E30, E40  
Raum: TS-15.10.104, TS-15.20.104,  
TS-15.30.104, TS-15.40.104

02.01.002

**Lager, Material**

4,00 St

3.980,00 €

15.920,00 €

## Lager, Material

Allgemeine Ausführungsbeschreibung med.  
Funktionsschrankanlagen entsprechend  
den Vorbemerkungen und zugehörigen  
Grundriss/Wandansichten.

Materialausführung gemäß Spezifikationen.

Beschreibung erfolgt je Wand-/Möbelansichten  
von links nach rechts und unten nach oben.

Schrankanlage bestehend aus:

- Sockel siehe Bauartbeschreibung,  
Länge ca. 4.140mm nach Aufmaß
- inkl. zwei Stück Wandanschlussblende  
(HxB) ca. 2.100 x 255mm nach Aufmaß
- neun Stück Hochschrank Typ HS2100/460/680-1T ISO  
geeignet für ISO-Modulausstattung
- inkl. Deckenanschlussblende  
(HxB) ca. 690 x 4.650mm nach Aufmaß

Komplett zu liefern, im Haus zu verorten, zu  
montieren und betriebsbereit zu übergeben.

Ebene: E10, E20, E30, E40

Raum: TS-15.10.125, TS-15.20.126,  
TS-15.30.126, TS-15.40.126

02.01.003

**UB, Allgemeinpflege**

4,00 St

5.030,00 €

20.120,00 €

UB, Allgemeinpflege

Allgemeine Ausführungsbeschreibung med.  
Funktionsschrankanlagen entsprechend  
den Vorbemerkungen und zugehörigen  
Grundriss/Wandansichten.

Materialausführung gemäß Spezifikationen.

Beschreibung erfolgt je Wand-/Möbelansichten  
von links nach rechts und unten nach oben.

Schrankanlage bestehend aus:

- Sockel siehe Bauartbeschreibung,  
Länge ca. 3.065mm nach Aufmaß
- inkl. ein Stück Wandanschlussblende  
(HxB) ca. 2.100 x 316mm nach Aufmaß
- drei Stück Hochschrank Typ HS2100/460/680-1T ISO  
geeignet für ISO-Modulausstattung
- inkl. Deckenanschlussblende  
(HxB) ca. 690 x 1.685mm nach Aufmaß
- drei Stück Unterschränk Typ US860/460/680-1T ISO  
geeignet für ISO-Modulausstattung
- ein Stück Mineralwerkstoff-Tischplatte  
Länge ca. 2.050mm
- vier Stück Oberschränk Typ OS600/460/380-1T ISO
- ein Stück LED-Lichtleiste nach Länge der  
Tischplatte
- inkl. Deckenanschlussblende (HxB) ca. 690x2.054mm  
nach Aufmaß
- inkl. ein Stück Wandanschlussblende  
(HxB) ca. 600 x 214mm nach Aufmaß
- inkl. ein Stück Wandanschlussblende  
(HxB) ca. 860 x 100mm nach Aufmaß zur Auflage der  
Tischplatte

Komplett zu liefern, im Haus zu verorten,  
zu montieren und betriebsbereit zu übergeben.

Ebene: E10, E20, E30, E40

Raum: TS-15.10.109, TS-15.20.109,  
TS-15.30.109, TS-15.40.109

02.01.004

**Arbeitsraum, rein**

4,00 St

19.430,00 €

77.720,00 €

Arbeitsraum rein

Allgemeine Ausführungsbeschreibung med. Funktions-  
schrankanlagen entsprechend den Vorbemerkungen  
und zugehörigen Grundriss/Wandansichten.

Materialausführung gemäß Spezifikationen.

Beschreibung erfolgt je Wand-/Möbelansichten  
von links nach rechts und unten nach oben.

Schrankanlage 1 bestehend aus:

- Sockel siehe Bauartbeschreibung,  
Länge ca. 4.420mm nach Aufmaß
- inkl. ein Stück Wandanschlussblende  
(HxB) ca. 2.100 x 230mm nach Aufmaß
- drei Stück Hochschrank Typ HS2100/460/680-1T ISO  
geeignet für ISO-Modulausstattung
- ein Stück Hochschrank Typ HS2100/460/680-1T BTM  
geeignet für ISO-Modulausstattung inkl.  
BTM-Tresor Typ BTM001
- inkl. ein Stück Deckenanschlussblende  
(HxB) ca. 690 x 2.070mm nach Aufmaß
- zwei Stück Unterbauschrank Typ US860/460/680
- 1T ISO geeignet für ISO-Modulausstattung
- ein Stück Unterbauschrank Typ US860/460/680-WS  
inkl. zwei Wärmeschubladen Typ WS330/460/600
- ein Stück Eckansatz-Unterbauschrank  
Typ US860/1200/680 - 1T ISO  
geeignet für ISO-Modulausstattung
- ein Stück Mineralwerkstoff-Tischplatte  
Länge ca. 2.580mm
- vier Stück Oberschrank Typ OS600/460/380-1T ISO
- ein Stück Eckansatz-Oberschrank  
Typ OS860/1200/680 - 1T ISO
- ein Stück LED-Lichtleiste nach Länge der  
Tischplatte
- inkl. Deckenanschlussblende  
(HxB) ca. 690 x 1.910mm nach Aufmaß
- inkl. ein Stück Wandanschlussblende  
(HxB) ca. 600 x 70mm nach Aufmaß

Schrankanlage 2 zum Anschluss an

Schrankanlage 1 bestehend aus:

- Sockel siehe Bauartbeschreibung,  
Länge ca. 4.140mm nach Aufmaß
- inkl. ein Stück Wandanschlussblende  
(HxB) ca. 600 x 280mm nach Aufmaß
- 2 St Unterbauschrank Typ US860/460/680-1T ISO  
geeignet für ISO-Modulausstattung
- ein Stück Unterschrank mit Waschbecken  
Typ US860/460/680 1T WB
- ein Stück Mineralwerkstoff-Tischplatte  
Länge ca. 1.380mm
- ein Stück Spritzschutz
- drei Stück Oberschrank OS600/460/380- 1T ISO
- ein Stück LED-Lichtleiste,  
Länge ca. 2.050mm
- inkl. ein Stück Deckenanschlussblende  
(HxB) ca. 690 x 1.660mm nach Aufmaß
- 1 Stück Hochschrank Typ HS2100/600/680-2T KS
- 1 Stück Hochschrank Typ HS2100/460/680-1T ISO  
geeignet für ISO-Modulausstattung
- inkl. ein Stück Deckenanschlussblende  
(HxB) ca. 690 x 1.060mm mit  
integrierter Revisionsöffnung  
(HxB) 300x300mm nach Aufmaß

Schrankanlage 3 bestehend aus:

- inkl. ein Stück Wandanschlussblende  
(HxB) ca. 600 x 236mm nach Aufmaß
- 4 Stück Oberschrank Typ OS600/460/380-1T ISO
- inkl. ein Stück Deckenanschlussblende  
(HxB) ca. 60 x 2.076mm nach Aufmaß

Komplett zu liefern, im Haus zu verorten, zu

montieren und betriebsbereit zu übergeben.

Ebene: E10, E20, E30, E40  
Raum: TS-15.10.127, TS-15.20.128,  
TS-15.30.128, TS-15.40.128

02.01.005

**Fangoraum**

1,00 St

8.470,00 €

8.470,00 €

Fangoraum

Allgemeine Ausführungsbeschreibung med.  
Funktionsschrankanlagen entsprechend den  
Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss/  
Wandansichten.

Materialausführung gemäß Spezifikationen.

Beschreibung erfolgt je Wand-/Möbelansichten  
von links nach rechts und unten nach oben.

Schrankanlage 1 bestehend aus:

- Sockel siehe Bauartbeschreibung,  
Länge ca. 4.420mm nach Aufmaß
- inkl. ein Stück Wandanschlussblende  
(HxB) ca. 2.1000 x 230mm nach Aufmaß
- 6 Stück Hochschrank Typ HS2100/460/680-1T ISO  
geeignet für ISO-Modulausstattung
- inkl. Deckenanschlussblende  
(HxB) ca. 690 x 2.760mm nach Aufmaß
- 1 St Unterbauschrank Typ US860/460/680-1T ISO  
geeignet für ISO-Modulausstattung
- ein Stück Eckansatz-Unterbauschrank geeignet  
für ISO-Modulausstattung
- ein Stück CNS-Tischplatte Länge ca. 1.660mm

Schrankanlage 2 zum Anschluss an

Schrankanlage 1 bestehend aus:

- Sockel siehe Bauartbeschreibung,  
Länge ca. 1.380mm nach Aufmaß
- 2 St Unterbauschrank Typ US860/460/680-1T ISO  
geeignet für ISO-Modulausstattung
- ein Stück Unterbauschrank Typ US860/460/680-WS  
zur Aufnahme von zwei Wärmeschubladen  
Typ WS330/460/600
- ein Stück CNS-Tischplatte  
Länge ca. 1.705mm
- inkl. ein Stück Wandanschlussblende  
(HxB) ca. 860 x 325mm nach Aufmaß

Komplett zu liefern, im Haus zu verorten, zu  
montieren und betriebsbereit zu übergeben.

Ebene: E01

Raum: TS-15.01.127

02.01.006

**Lager, Geräte (Physio)**

1,00 St

1.380,00 €

1.380,00 €

Lager, Geräte (Physio)

Allgemeine Ausführungsbeschreibung med.  
Funktionsschrankanlagen entsprechend  
den Vorbemerkungen und zugehörigen  
Grundriss/Wandansichten.

Materialausführung gemäß Spezifikationen.

Beschreibung erfolgt je Wand-/Möbelansichten  
von links nach rechts und unten nach oben.

Schrankanlage bestehend aus:

- Sockel siehe Bauartbeschreibung,  
Länge ca. 1.380mm nach Aufmaß
- 3 St Hochschrank Typ HS2100/460/680-1T ISO  
geeignet für ISO-Modulausstattung oder  
Fachböden
- inkl. Deckenanschlussblende  
(HxB) ca. 690 x 1.380mm nach Aufmaß

Komplett zu liefern, im Haus zu verorten, zu  
montieren und betriebsbereit zu übergeben.

Ebene: E01

Raum: TS-15.01.138



<b>Summe 02.01</b>				<b>127.490,00 €</b>
<b>Summe 02</b>				<b>127.490,00 €</b>
<b>Angebotssumme Gesamtes LV</b>				<b>449.325,00 €</b>
19,0	% Umsatzsteuer auf	449.325,00 €		85.371,75 €
<b>Angebotssumme mit Umsatzsteuer</b>				<b>534.696,75 €</b>
Zahlungsbedingungen:	n.a.	Tage n.a.	% Skonto, n.a.	Tage rein netto

	<b>Gerthner + Thieltes</b> Bauüberwachung und Projektsteuerung
rechnerisch geprüft:	mp 05.05.2021
technisch geprüft:	.....
wirtschaftl. geprüft:	.....