

01.01 Titel Allgemeine Tätigkeiten

01.01.001 Werk- und Montageplanung

Vorlage der Werk- und Montageplanung für alle in den nachfolgenden Positionen beschriebenen Einbaumöbel und sonstige feste Einbauten

- einschl. Aufmaß
- einschl. Baukörperanschlüsse, Unterkonstruktionen, Beschläge
- einschl. Mustervorlagen (Oberflächen- und Farbmuster, Muster von Griffen, etc.)

einschl. Abstimmung mit den Fachgewerken
ELT und HLS

Abrechnung pauschal

1 psch

GP 300,00 ✓

01.01.002 Anschlussfugen Acryl

Anschlussfugen mit Acryl-Dichtungsmasse, einschließlich erforderlicher Hinterfüllungen als abgeglättete Anschlussfuge herstellen.

Einkomponentige Fugendichtmasse für innen zur Versiegelung von Fugen und Anschlüssen mit geringer Dehnungsbeanspruchung,

Kennwerte:

- Werkstoffbasis : Acryldispersion auf Polyacrylatbasis
- Farbton : weiß
- einkomponentig
- für den Einsatz im Krankenhausbau geeignet
- plastoelastisch nach Trocknung
- geruchsarm
- überstreichbar

Anwendung der Verfugungsposition nur an Bauteilen, bei denen die Verfugung zu Wand, Boden, Decke nicht in den Leistungspositionen der Einbaumöbel beschrieben ist (z.B. Nacharbeit Fensterbrettanschluss, Türzargen, etc.)

200 m

EP 1,80 GP 360,00 ✓

01.01.003 Anschlussfugen Silikon

Anschlussfugen mit Neutral-Silikon, einschl. erforderlicher Hinterfüllungen als abgeglättete Anschlussfuge herstellen

Einkomponentiger, neutral vernetzender Silikon-Dichtstoff für Baudehnungs- und Anschlussfugen im Innenbereich

Kennwerte:

- Werkstoffbasis : Neutral Alkoxy
- Farbton : transparent, weiß, grau, schwarz

Übertrag: 660,00

34 LV 3410 Schreinerarbeiten

01 LOS SCHREINER-MÖBEL

- einkomponentig
- neutral vernetzend
- für den Einsatz im Krankenhausbau geeignet
- nach Trocknung dauerhaft elastisch
- geruchsarm

Anwendung der Verfüguingsposition nur an Bauteilen, bei denen die Verfüguung zu Wand, Boden, Decke nicht in den Leistungspositionen der Einbaumöbel beschrieben ist (z.B. Nacharbeit Fensterbrettanschluss, Türzargen, etc.)

100 m

EP

2,20.....

GP

220,00.....

✓

Summe Titel 01.01

Allgemeine Tätigkeiten, Netto:

...880,00.....

Übertrag:

34 LV 3410 Schreinerarbeiten

01 LOS SCHREINER-MÖBEL

01.02 Titel Büro- / Zimmereinbauten

01.02.001 Freistehende Schrankanlage, ca. 120x40x215cm

Freistehende Schrankanlage aus 2 Stück
Einzelschränken

Ausführung gem. Wandansicht:

LUD_5_AA_15WU141_FA_210125

LUD_5_AA_15W0210_FA_210125

LUD_5_AA_15W0291_FA_210125

Gesamtabmessung: ca. 120 x 40 x 215 cm

Dekore:

> alle Oberflächen in "weiß"

2 x Einzelschränke:

> Korpus 60 x 40 x 205cm

> je 1-flg. Drehtüre mit Bügelgriff,
aufschlagend, abschließbar

> je 4 St lose Fachböden

> einschl. Drehstangenschloss

Blenden:

> 1 St Front-Sockelblende

1 St ca. 120 x 10 cm, zurückversetzt

Ausführungsort:

- UG DZ LT

- Regelgeschoss DZ A (1.-4.OG)

- Regelgeschoss DZ Pflege (1.-4.OG)

Montage:

Schrankanlage freistehend,

Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander

und mit Wandbefestigung,

Aufmaß und Anpassung der Blenden an Raum,

einschl. Abfugung zu Boden, Wand

Schrankanlage komplett in fix und fertiger

Ausführung, betriebsbereit montiert

9 St

EP

838,39

GP

7545,51

✓

01.02.002 Schrank Rohrpost, ca. 120x60x279cm

2-flg. Einbauschränk für Rohrpost in
Trockenbaunische

Ausführung gem. Wandansicht:

LUD_5_AA_15W0227_FA_210125

Gesamtabmessung: ca. 120 x 60 x 279 cm

Dekore:

> alle Oberflächen in "weiß"

1 x Schrank:

> Korpus 120 x 40 x 269cm

> 2-flg. Drehtüre mit Bügelgriff,
aufschlagend

> Korpus nach oben und unten offen
ohne Deckel und Boden

Übertrag:

7545,51

34 LV 3410 Schreinerarbeiten
01 LOS SCHREINER-MÖBEL

> einschl. Drehstangenschloss

Ausführungsort:

- Regelgeschoss LST (1.-4.OG)

Montage:

Einbauschränk fest montiert in Trockenbaunische
von OK FFB bis UK Abhangdecke,
mit Wandbefestigung,
Aufmaß und Anpassung des Einbauschranks in
Nische, einschl. Abfugung

Schränkanlage komplett in fix und fertiger
Ausführung, betriebsbereit montiert

4 St

EP

753,33

GP

3013,32

✓

01.02.003 Freistehende Regalwand, ca. 120x40x215cm

Freistehende Regalwand aus 2 Stück
Einzelregale

Ausführung gem. Wandansicht:

LUD_5_AA_15WU142_FA_210125

LUD_5_AA_15WU141_FA_210125

LUD_5_AA_15WU135_FA_210125

Gesamtabmessung: ca. 120 x 40 x 215 cm

Dekore:

> alle Oberflächen in "weiß"

2 x Einzelregale:

> Korpus 60 x 40 x 205 cm

> je 4 St lose Fachböden

Blenden:

> 1 St Front-Sockelblende

1 St ca. 120 x 10 cm zurückversetzt

Ausführungsort:

- UG DZ OA

- UG DZ LT

- UG SEK

Montage:

Regalwand freistehend,
Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander
und mit Wandbefestigung,
Aufmaß und Anpassung der Blenden an Raum,
einschl. Abfugung zu Boden, Wand

Regalwand komplett in fix und fertiger
Ausführung, betriebsbereit montiert

3 St

EP

576,09

GP

1728,27

✓

01.02.004 Wie Position 01.02.003 :
Freistehende Regalwand Backoffice, ca.
120x45x215cm

Freistehende Regalwand wie zuvor in
vollem Wortlaut beschrieben jedoch bestehend
aus 2 Stück Einzelregalen einschl.

Übertrag:

12287,10

34 LV 3410 Schreinerarbeiten
 01 LOS SCHREINER-MÖBEL

3-seitiger durchgehender Sockel- und
 Deckenblende, 2-seitige Wandblende, ohne
 Rückwand als beidseitig offene Regale

Ausführung gem. Wandansicht:
 LUD_5_AA_15W0083_FA_210201

Gesamtabmessung: ca. 120 x 45 x 215 cm

2 x Einzelregale:
 > Korpus 60 x 45 x 215 cm
 als offener Korpus ohne Rückwand
 > je 3 St lose Fachböden

Blenden:

> 1 St Front-Sockelblende
 1 St ca. 120 x 10 cm zurückversetzt
 > 2 St Wandanschlussblenden ca. 10 x 215 cm
 > > 1 St Sockelblende 3-teilig bestehend aus
 2 St ca. 120 x 64 cm
 1 St ca. 45 x 64 cm
 bündig mit Regalaußenkante,
 Außenecke der Sockelblende stumpf gestoßen

Ausführungsort:
 - EG Backoffice

1 St

EP

646,65

GP

646,65

✓

01.02.005 Regalwand, ca. 180x40x215cm

Regalwand bestehend aus 3 Stück Einzelregalen
 und einseitiger Wandanschlussblende

Ausführung gem. Wandansicht:
 LUD_5_AA_15W0210_FA_210125

Gesamtabmessung: ca. 180 x 40 x 215 cm

Dekore:

> alle Oberflächen in "weiß"

3 x Einzelregale:
 > Korpus 60 x 40 x 205 cm
 > je 4 St lose Fachböden

Blenden:

> 1 St Front-Sockelblende
 1 St ca. 180 x 10 cm zurückversetzt
 > 1 St Wandanschlussblende ca. 17 x 215 cm
 zurückversetzt im Bereich der
 Stahlbetonstütze

Ausführungsort:
 - Regelgeschoss DZ Pflege (1.-4.OG)

Regalwand komplett in fix und fertiger
 Ausführung, betriebsbereit montiert

4 St

EP

696,14

GP

2784,56

✓

Übertrag:

15718,31

34 LV 3410 Schreinerarbeiten
 01 LOS SCHREINER-MÖBEL

01.02.006 Freistehende Schrank-Regal-Kombination,
 ca. 360x40x215cm

Freistehende Schrankanlage aus 4 Stück
 Einzelschränken und 2 Stück Einzelregalen

Ausführung gem. Wandansicht:
 LUD_5_AA_15WU140_FA_210125

Gesamtabmessung: ca. 360 x 40 x 215 cm

Dekore:
 > alle Oberflächen in "weiß"

4 x Einzelschränke:
 > Korpus 60 x 40 x 205 cm
 > 1-flg. Drehtüre mit Bügelgriff,
 aufschlagend
 > je 4 St lose Fachböden
 > einschl. Drehstangenschloss

2 x Einzelregale:
 > Korpus 60 x 40 x 205 cm
 > je 4 St lose Fachböden

Blenden:
 > 1 St Front-Sockelblende
 1 St ca. 360 x 10 cm zurückversetzt

Ausführungsort:
 - UG DZ Therapeuten

Montage:
 Schrank-Regal-Kombination freistehend,
 Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander
 und mit Wandbefestigung,
 Aufmaß und Anpassung der Blenden an Raum,
 einschl. Abfugung zu Boden, Wand

Schrank-Regal-Kombination komplett in fix und
 fertiger Ausführung, betriebsbereit montiert

1 St EP 1383,71 GP 1383,71 ✓

01.02.007 Schrankanlage, ca. 300x60x215cm

Schrankanlage aus 3 Stück Einzelschränken und
 1-seitiger Wandblende

Ausführung gem. Wandansicht:
 LUD_5_AA_15WU128_FA_210125
 LUD_5_AA_15WU130_FA_210125
 LUD_5_AA_15WU131_FA_210125

Gesamtabmessung: ca. 300 x 60 x 215 cm

Dekore:
 > alle Oberflächen in "weiß"

3 x Einzelschränke:
 > Korpus 100 x 60 x 205 cm
 > 2-flg. Drehtüre mit Bügelgriff,
 aufschlagend, abschließbar
 > je 3 St lose Fachböden

34 LV 3410 Schreinerarbeiten
 01 LOS SCHREINER-MÖBEL

> einschl. Drehstangenschloss

Blenden:

> 1 St Front-Sockelblende
 1 St ca. 300 x 10 cm zurückversetzt
 > 1 St Wandanschlussblende
 ca. 10 x 215 cm

Ausführungsort:

- UG Kunst THRP/WERKEN
 - UG SPIEL/THRP
 - UG Werkraum

Montage:

Schrankanlage freistehend,
 Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander
 und mit Wandbefestigung,
 Aufmaß und Anpassung der Blenden an Raum,
 einschl. Abfugung zu Boden, Wand

Schrankanlage komplett in fix und fertiger
 Ausführung, betriebsbereit montiert

3 St

EP

1594,75

GP

4784,25

01.02.008 Freistehende Schrankanlage, ca. 200x60x215cm

Freistehende Schrankanlage bestehend
 aus 2 Stück Einzelschränken

Ausführung gem. Wandansicht:
 LUD_5_AA_15WU129_FA_210125

Gesamtabmessung: ca. 200 x 60 x 215 cm

Dekore:

> alle Oberflächen in "weiß"

2 x Einzelschränke:

> Korpus 100 x 60 x 205 cm
 > 2-flg. Drehtüre mit Bügelgriff,
 aufschlagend, abschließbar

Blenden:

> 1 St Front-Sockelblende
 1 St ca. 200 x 10 cm zurückversetzt

Ausführungsort:

- UG LOGO/ERGO

Montage:

Schrankanlage freistehend,
 Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander
 und mit Wandbefestigung,
 Aufmaß und Anpassung der Blenden an Raum,
 einschl. Abfugung zu Boden, Wand

Schrankanlage komplett in fix und fertiger
 Ausführung, betriebsbereit montiert.

1 St

EP

1253,34

GP

1253,34

Übertrag:

23139,61

34 LV 3410 Schreinerarbeiten
 01 LOS SCHREINER-MÖBEL

01.02.009 Schrankanlage, ca. 120x60x215cm

Schrankanlage wie zuvor in vollem Wortlaut
 beschrieben jedoch bestehend
 aus 2 Stück Einzelschränken und
 1-seitiger Wandanschlussblende

Ausführung gem. Wandansicht:
 LUD_5_AA_15W0237_FA_210125

Gesamtabmessung: ca. 120 x 60 x 215 cm

Dekore:

> alle Oberflächen in "weiß"

2 x Einzelschränke:

> Korpus 60 x 60 x 205cm

> je Korpus 4 St lose Fachböden

Blenden:

> 1 St Front-Sockelblende

1 St ca. 120 x 10 cm zurückversetzt

> 1 St Wandanschlussblende ca. 10 x 215cm

Ausführungsort:

- AUFENTHALT PAT Regelgeschoss (1.-4.OG)

4 St

EP

977,42

GP

3909,68

✓

01.02.010 Regalbretter, ca. 85x40x2,5 cm

4 Stk. Regalbretter in Nische,
 verdeckt an Wand befestigt

Ausführung gem. Wandansicht:
 LUD_5_AA_15WU129_FA_210125

Gesamtabmessung ca. 85 x 40 x 2,5 cm

Dekore:

> alle Oberflächen in "weiß"

4 x Regalbretter:

> Einzelabmessung 85 x 40 x 2,5 cm

im Abstand von 50cm gemessen ab OKFFB

Ausführungsort:

- UG LOGO/ERGO

Montage:

Regalbretter in bauseitige Nische zwischen
 Trockenbauwand und Stahlbetonstütze,
 verdeckte Befestigung mit Tablarträger,
 Aufmaß und Anpassung der Regalbretter an
 Nische, einschl. Abfugung zu Wand

Regalbretter komplett in fix und fertiger
 Ausführung, betriebsbereit montiert

1 St

EP

405,89

GP

405,89

✓

Übertrag: 27455,18

34 LV 3410 Schreinerarbeiten
01 LOS SCHREINER-MÖBEL

01.02.011 Schiebetürenschrank, ca. 300x40x260cm

Freistehender Schiebetürenschrank aus 3 Stück
Einzelschränken

Ausführung gem. Wandansicht:
LUD_5_AA_15WU132_FA_210125

Gesamtabmessung: ca. 300 x 40 x 260 cm

Dekore:

> alle Oberflächen in "weiß"

3 x Einzelschränke:

> Korpus 100 x 40 x 250cm

> Schiebetüre einschl. Schiebetürenbeschlag

> je 4 St lose Fachböden

Blenden:

> 1 St Front-Sockelblende

1 St ca. 300 x 10 cm zurückversetzt

Ausführungsort:

- UG MUSIK/GRP-THRP

Montage:

Schiebetürenschrank freistehend,
Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander
und mit Wandbefestigung,
Aufmaß und Anpassung der Blenden an Raum,
einschl. Abfugung zu Boden, Wand

Schiebetürenschrank komplett in fix und
fertiger Ausführung, betriebsbereit montiert

1 St

EP

1927,85

GP

1927,85

✓

01.02.012 Pflegeschrank 1-Bettzimmer, ca. 45x66x279cm

1 Stk. Pflegeschränke mit Drehtüren, seitlichem
Kabelkanal, Sockel-, Deckenblende

Wandansicht:

LUD_5_AA_15W0243_FA_210125

LUD_5_AA_15W0244_FA_210125

Gesamtabmessung ca. 45 x 66 x 279 cm

Dekore:

> Korpus, Blenden in "Holz"

> Fachböden in "weiß"

Korpus:

> Abmessung: ca. 45 x 66 x 279 cm

1 Drehtüre mit Bügelgriff, abschließbar

Unterteilung innen in 3 feste Fächer

> unteres Fach als Garderobe

ca. 100 cm

einschl. Kleiderstange

> mittleres Fach als Wertfach

ca. 21 cm

einschl. Ausbildung eines seitlichen

Kabelkanals mit Frontblende b= ca. 10cm

im Korpusinneren

Übertrag:

29383,03

34 LV 3410 Schreinerarbeiten
 01 LOS SCHREINER-MÖBEL

einschl. 4 Stk. Bohrungen für ELT-Dosen
 in Seitenwand
 > oberers Fach, ca. 105 cm mit 3 St losen
 Fachböden
 einschl. innenliegendem, in der Schrank-
 außenecke angeschraubter Standard
 Kunststoff-Kabelkanal, weiß,
 Abmessungen: ca. 10 x 10 cm

Oberer und Mittlerer Kabelkanal verbunden zur
 Leitungsdurchführung aus dem Deckenzwischenraum
 zur Anbindung der E-Dosen in Korpusseitenwand.

Blende:

> 1 Stk. 3-tlg. Deckenblende bestehend aus
 1 Stk Frontblende ca. 45 x 39 cm abnehmbar
 2 Stk Seitenblende ca. 66 x 39 cm
 > 1 Stk Front-Sockelblende
 1 Stk ca. 45 x 10 cm zurückversetzt

Ausführungsort:

Bettzimmer Typ 4 (Schleuse)
 Bettzimmer Typ 4 Kopfzimmer (Schleuse)

Montage:

Korpus mit Wandbefestigung zur Kippsicherung,
 Pflegeschrank bündig mit VK der GK-Abkofferung
 Aufmaß und Anpassung der Blenden an Raum,
 einschl. Abfugungen Boden, Wand, Decke.

Komplett in fix und fertiger Ausführung
 betriebsbereit montiert.

MUSTER ERFORDERLICH

8 St

EP

728,71

GP

5829,68

✓

01.02.013 Wie Position 01.02.012 (Seite 33):
 Pflegeschrank 1-Bettzimmer, ca. 45x66x279cm

1 Stk. Pflegeschranke mit Drehtüren,
 wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben jedoch

Wandansicht:

LUD_5_AA_15W0236_FA_210125

Blende:

> 1 Stk 2-tlg. Deckenblende bestehend aus
 1 Stk Frontblende ca. 45 x 39 cm abnehmbar
 1 Stk Seitenblende ca. 66 x 39 cm
 > 1 Stk Wandblende ca. 10 x 279cm

Ausführungsort:

Bettzimmer Typ 3 (1-Bett-Zimmer/B)

8 St

EP

728,71

GP

5829,68

✓

01.02.014 Wie Position 01.02.012 (Seite 33):
 Pflegeschrank 1-Bettzimmer, ca. 45x66x279cm

1 Stk. Pflegeschranke mit Drehtüren,
 wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben jedoch

Übertrag:

41042,39

34 LV 3410 Schreinerarbeiten
 01 LOS SCHREINER-MÖBEL

Wandansicht:

LUD_5_AA_15W0235_FA_210125

Blende:

- > 1 Stk 3-tlg. Deckenblende bestehend aus
 - 1 Stk Frontblende ca. 45 x 39 cm abnehmbar
 - 2 Stk Seitenblende ca. 66 x 39 cm
- > 1 Stk Wandblende zurückspringend, bündig mit
 VK der GK Wand ca. 10 x 289cm

Ausführungsort:

Bettzimmer Typ 2 (1-Bett-Zimmer)

8 St

EP

728,71

GP

5829,68



01.02.015 Pflegeschrank 2-Bettzimmer, ca. 90x66x279cm

2 Stk. einzelne Pflegeschränke fest verbunden
 bestehend aus je einem Korpus mit Drehtüre,
 seitlichem Kabelkanal, Sockel-, Deckenblende

Wandansicht:

LUD_5_AA_15W0241_FA_210125

LUD_5_AA_15W0242_FA_210125

LUD_5_AA_15W0216_FA_210125

Gesamtabmessung ca. 90 x 66 x 279 cm

Einzelabmessung ca. 45 x 66 x 279 cm

Dekore:

- > Korpus, Blenden in "Holz"
- > Fachböden in "weiß"

Einzelkorpus:

- > Abmessung: ca. 45 x 66 x 279 cm
 - 1 Drehtüre mit Bügelgriff, abschließbar
 - Unterteilung innen in 3 feste Fächer
 - > unteres Fach als Garderobe
 ca. 100 cm
 einschl. Kleiderstange
 - > mittleres Fach als Wertfach
 ca. 21 cm
 einschl. Ausbildung eines seitlichen
 Kabelkanals mit Frontblende b= ca. 10cm
 im Korpusinneren
 einschl. 4 Stk. Bohrungen für ELT-Dosen
 in Seitenwand
 - > oberes Fach, ca. 105 cm mit 3 St losen
 Fachböden
 einschl. innenliegendem, in der Schrank-
 außenecke angeschraubter Standard
 Kunststoff-Kabelkanal, weiß,
 Abmessungen: ca. 10 x 10 cm

Oberer und Mittlerer Kabelkanal verbunden zur
 Leitungsführung aus dem Deckenzwischenraum
 zur Anbindung der E-Dosen in Korpusseitenwand.

Blenden über beide Schränke:

- > 1 Stk 3-tlg. Deckenblende bestehend aus
 - 1 Stk ca. Frontblende 90 x 39 cm abnehmbar
 - 2 Stk ca. Seitenblende 66 x 39 cm
- > 1 Stk Front-Sockelblenden
- 1 Stk ca. 90 x 10 cm zurückversetzt

Übertrag:

46872,07

34 LV 3410 Schreinerarbeiten
 01 LOS SCHREINER-MÖBEL

Ausführungsort:

Bettzimmer Typ 1 (2-Bett-Zimmer)
 Bettzimmer Typ 1' (2-Bett-Zimmer)
 Bettzimmer Typ 1 Kopfzimmer (2-Bett-Zimmer)

Montage:

Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander
 und mit Wandbefestigung zur Kippsicherung,
 Pflegeschrank bündig mit VK der GK-Abkofferung
 Aufmaß und Anpassung der Blenden an Raum,
 einschl. Abfugungen Boden, Wand, Decke.

Komplett in fix und fertiger Ausführung
 betriebsbereit montiert

63 St

EP

1146,10

GP

72.204,30



01.02.016 Tischplatte BZ 115x105/93x35cm

Tischplatte einseitig unsichtbar an
 GK Wand, mit 1 Unterkonstruktionsblende auf
 Fensterbank/Sitzbank geführt,
 Tischplatte in Fensterlaibung führend,
 angepasst an Fensterrahmenkonstruktion

Wandansicht:

LUD_5_AA_15W0241_FA_210125
 LUD_5_AA_15W0235_FA_210125
 LUD_5_AA_15W0243_FA_210125

Gesamtabmessung

ca. 115 x 105 cm und 93 x 35 cm
 Tischplatte Höhe ca. 77 cm ab OKFFB
 Sitzbank Höhe ca. 54 cm ab OKFFB

Dekore:

> alle Oberflächen in "Holz"

Konstruktion:

- > UK-Blende, 1 Stk. ca 20 x 35 cm
 von OK Sitzbank bis UK Tischplatte
 unsichtbar befestigt
- > HPL-Tischplatte gem. AS 1.3
 Abmessungen: ca. 115 x 105 cm und 115 x 35 cm
 Dicke d = ca. 40 mm
 aus einem Stück
 einschl. Kantenbearbeitung
 mit abgeschrägter Vorderkante im 59° Winkel
 von GK Wand zur Sitzbank führend
 Tischplatte in Fensterlaibung bis
 Fensterelement hineinführend,
 Ausrichtung an Fensterflügelement
 einschl. Ausklinkung für Außenwand
 einschl. Abdeckblende zu angrenzenden
 Bauteilen

Ausführungsort:

Bettzimmer Typ 1
 Bettzimmer Typ 2
 Bettzimmer Typ 4

Montage:

Lange Seite der Tischplatte mit Tablarträgern

Übertrag:

119076,37

34 LV 3410 Schreinerarbeiten
01 LOS SCHREINER-MÖBEL

gem. AS 4.7 an GK Wand und Außenwand unsichtbar
befestigt,
kurze Seite der Tischplatte unsichtbar an
UK-Blende befestigt, Befestigung nach Wahl des
AN gem. statischer Anforderung
einschl. Abfugungen

Komplett in fix und fertiger Ausführung
betriebsbereit montiert.

39 St

EP

345,41 GP 13470,99

01.02.017 Wie Position 01.02.016 (Seite 36):
Tischplatte BZ 175x105/95x35 cm

Tischplatte einseitig unsichtbar an
GK Wand, mit 1 Unterkonstruktionsblende auf
Fensterbank/Sitzbank geführt,
Tischplatte in Fensterlaibung führend,
angepasst an Fensterrahmenkonstruktion
wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben jedoch

Wandansicht:

LUD_5_AA_15W0242_FA_210125

LUD_5_AA_15W0236_FA_210125

Gesamtabmessung

ca. 175 x 105 cm und 95 x 35 cm

Konstruktion:

> HPL-Tischplatte, ca. 175 x 105 cm
und 95 x 35 cm

mit abgeschrägter Vorderkante im 68° Winkel

Ausführungsort:

Bettzimmer Typ 1'

Bettzimmer Typ 3

41 St

EP

389,76 GP 15980,16

01.02.018 Wie Position 01.02.016 (Seite 36):
Tischplatte BZ Kopfseite 175x105/95x35 cm

Tischplatte zweiseitig unsichtbar an
Stb-Außenwand befestigt, mit 2
Unterkonstruktionsblenden auf je eine
Fensterbank/Sitzbank über Eck geführt,
Tischplatte einseitig in Fensterlaibung
führend, angepasst an Fensterrahmenkonstruktion
wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben jedoch

Wandansicht:

LUD_5_AA_15W0216_FA_210125

LUD_5_AA_15W0244_FA_210125

Gesamtabmessung

ca. 175 x 73 cm und 95 x 35 cm

Konstruktion:

> UK-Blende, 2 Stk. ca 20 x 35 cm
von OK Sitzbank bis UK Tischplatte
unsichtbar befestigt

> HPL-Tischplatte gem. AS 1.3

Übertrag:

148527,52

34 LV 3410 Schreinerarbeiten
01 LOS SCHREINER-MÖBEL

Abmessungen: ca. 175 x 73 cm und 95 x 35 cm
Dicke d = ca. 40 mm
aus einem Stück
einschl. Kantenbearbeitung
mit abgeschrägter Vorderkante im 68° Winkel
von STB-Außenwand zur Sitzbank führend
Tischplatte einseitig in Fensterlaibung bis
Fensterelement hineinführend,
Ausrichtung an Fensterflügelement
einschl. Ausklinkung für Außenwand
einschl. Abdeckblende zu angrenzenden
Bauteilen

Ausführungsort:

Bettenzimmer Typ 1 Kopfbzimmer (2. + 4. OG)

Bettenzimmer Typ 4 Kopfbzimmer (2. + 4. OG)

4 St

EP

345,00

GP

1380,00 ✓

01.02.019

Wie Position 01.02.016 (Seite 36):

Tischplatte BZ Kopfseite 115x105/95x35cm

Tischplatte zweiseitig unsichtbar an
Stb-Außenwand befestigt, mit 2
Unterkonstruktionsblenden auf je eine
Fensterbank/Sitzbank über Eck geführt,
Tischplatte einseitig in Fensterlaibung
führend, angepasst an Fensterrahmenkonstruktion
wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben jedoch

Gesamtabmessung

ca. 115 x 105 cm und 95 x 35 cm

Konstruktion:

- > UK-Blende, 2 Stk. ca 20 x 35 cm
von OK Sitzbank bis UK Tischplatte
unsichtbar befestigt
- > HPL-Tischplatte gem. AS 1.3
Abmessungen: ca. 115 x 105 cm und 95 x 35 cm
Dicke d = ca. 40 mm
aus einem Stück
einschl. Kantenbearbeitung
mit abgeschrägter Vorderkante im 59° Winkel
von STB-Außenwand zur Sitzbank führend
Tischplatte einseitig in Fensterlaibung bis
Fensterelement hineinführend,
Ausrichtung an Fensterflügelement
einschl. Ausklinkung für Außenwand
einschl. Abdeckblende zu angrenzenden
Bauteilen

Ausführungsort:

TS-15.10.143.1 (1.OG Kopfbzimmer)

TS-15.30.144.1 (3.OG Kopfbzimmer)

TS-15.30.116 (3.OG Kopfbzimmer)

3 St

EP

356,83

GP

1070,49 ✓

Summe Titel 01.02

Büro- / Zimmereinbauten, Netto:

150378,01

Übertrag:

34 LV 3410 Schreinerarbeiten

01 LOS SCHREINER-MÖBEL

01.03 Titel Spinde/Postfächer

AS 3 Anforderungsspezifikationen

AS 3.1 Nummerierung Spinde/Postfächer

Nummernschilder rechteckig, mit Bohrung zur
Montage auf Plättchenzylinder von Kasten-
oder Drehstangenschloss

- mit Zylinderbohrung unten bzw. seitlich
- Edelstahl, matt
- Materialdicke: ca. 1 mm
- Abmessung ca. 40 x 75 mm bzw. 75 x 40 mm
- selbstklebend mit Abziehfolie auf Rückseite
- Schrifthöhe ca. 15 mm, Schriftstärke ca. 2 mm

Nummerierung nach Vorgabe des AG,
Zuordnung zum Schlüssel,
Anhänger am Schlüssel montiert

*** MUSTER ERFORDERLICH ***

AS 3.2 Sitzbank

Sitzbank als durchgehende Konstruktion
zwischen Schuhregal und
Spind-Doppelkorpus

Ausführung Sitzbank:

- Material Holzwerkstoffplatte,
feuchtebeständig
z.B. Span P4, Sperrholz, nach Wahl des AN
- Dicke über 38 - 42 mm
- Breite gem. Positionsbeschreibung
- Höhe Sitzfläche ca. 45 ab OKFFB
- 4-seitig beschichtet mit HPL
- Dekor: "grau" gem. AS 3.2
- Einzellängen bis 4,8 m aus einem Stück
- Ausführung in einem Stück ohne Stoß
- Fuge zur Wand ca. 3 mm für
Dichtstofffuge
- einschl. Anpassarbeiten
- alle Kanten gerundet mit Radius 5 mm
- Befestigung nicht sichtbar

*** MUSTER ERFORDERLICH ***

* Ende der Anforderungsspezifikationen *

01.03.001 Spind-Schrankanlage, ca. 465x50x215cm

Spind-Schrankanlage bestehend aus insgesamt 15
Stück Einzelspinden mit Schuhablage, Sitzbank
und Decken-, Wand-, und Sockelblenden

Ausführung gem. Wandansicht:
LUD_5_AA_15WU115_FA_210125

Gesamtabmessung: ca. 465 x 50 x 215 cm

Dekore:

Übertrag:

34 LV 3410 Schreinerarbeiten
 01 LOS SCHREINER-MÖBEL

- > Spindanlage in "weiß"
- > Sitzbank in "grau"

Spinde:

- > 15 St Doppelspinde (2 Fächer übereinander)
- > Korpus Doppelspind ca. 30 x 50 x 170 cm
mit festem Zwischenboden,
Zwischenboden und Korpusdeckel eingekürzt für
Durchlüftung
- > 1 St Kleiderstangen mit
je 2 St Kleiderstangenhaken
- > 1 St Drehtüre mit Bügelgriff,
90 ° aufschlagend, unten eingekürzt für
Durchlüftung
- > einschl. Nummerierung gem. AS 3.1
- > einschl. 1 St Kastenschloss

Schuhablage:

- > 15 St. Schuhablagen, unter jedem Spind eine
- > Korpus ca. 30 x 50 x 35 cm

Sitzbank:

- > als durchgehende Sitzbank zwischen
Spinden und Schuhablage gem. AS 3.2
- > Abmessung: ca. 465 x 90 cm
- > Eingepasst zwischen Innenwände

Blenden:

- > 1 St durchgehende Sockelblende,
ca. 465 x 10 cm
- > 2 St 2-tlg. Wandblenden
Bereich Schuhablage, ca. 5 x 35 cm
Bereich Spinde, ca. 5 x 170 cm

Montage:

Montage der Spind-Schrankanlage symmetrisch im
Raum mit seitlicher optisch gleichmäßiger
Blendenaufteilung,
Gesamtlänge an Wandlänge angepasst,
Verschraubung der Einzelspinde und Schuhablagen
untereinander
und mit Wandbefestigung zur Kippsicherung,
Aufmaß und Anpassung der Blenden an Raum,
einschl. Abfugung zu Boden und Wand

Spind-Schrankanlage komplett in fix und
fertiger Ausführung, betriebsbereit montiert

2 St

EP

5973,64

GP

11947,28 ✓

01.03.002 Schrankanlage Postfächer, ca. 425x40x215cm

freistehende Schrankanlage für insgesamt 106
St Postfächer bestehend aus 14 St
Einzelschränken

Ausführung gem. Wandansicht:
LUD_5_AA_15W0082_FA_210125

Gesamtabmessung: ca. 425 x 40 x 215 cm

Dekore:

- > alle Oberflächen in "weiß"

10 x Einzelschränke:

Übertrag: 11947,28

34 LV 3410 Schreinerarbeiten
 01 LOS SCHREINER-MÖBEL

- > Korpus ca. 32 x 40 x 140cm
- > 7x 1-flg. Postfachtür
 Abmessung ca. 32 x 10,5 cm, abschließbar
- > 1x Drehflügeltür für Stauraumfach
 Abmessung ca. 32 x 29 cm
- > 7 St feste Fachböden

- 2 x Einzelschränke:
- > Korpus ca. 27 x 40 x 140cm
 - > 7x 1-flg. Postfachtür
 Abmessung ca. 27 x 10,5 cm, abschließbar
 - > 1x Drehflügeltür für Stauraumfach
 Abmessung ca. 27 x 29 cm
 - > 7 St feste Fachböden

- 2 x Einzelschränke:
- > Korpus ca. 27 x 40 x 215cm
 - > 11 x 1-flg. Postfachtür
 Abmessung ca. 27 x 10,5 cm, abschließbar
 - > 1 x Drehflügeltür für Stauraumfach
 Abmessung ca. 27 x 29 cm
 - > 10 St feste Fachböden
 - > 1 St Front-Sockelblende
 1 St ca. 425 x 10 cm zurückversetzt

- Ausstattung 106 St Postfächer:
- > Drehtüren mit Kastenschloss gem. AS 4.10
 vorgerüstet für bauseitigen Zylinder
 - > einschl. Nummerierung gem. AS 3.1

Ausführungsbereich:
 > Post EG

Montage:
 Postfachanlage freistehend, teilweise
 auf Schreibtisanlage montiert
 Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander
 und mit Wandbefestigung,
 Aufmaß und Anpassung der Blenden an Raum,
 einschl. Abfugung zu Boden, Wand

Schrankanlage komplett in fix und fertiger
 Ausführung, betriebsbereit montiert

1 St

EP

7875,34

GP

7875,34

Summe Titel 01.03

Spinde/Postfächer, Netto:

19849,62

Übertrag:

34 LV 3410 Schreinerarbeiten
01 LOS SCHREINER-MÖBEL

01.04 Titel Küchenzeilen

AS 4 Anforderungsspezifikationen Küchenzeilen

AS 4.1 Einbauspüle in Küchenzeile

Einbauspüle ohne seitliche Ablauffläche

Abmessung Becken: 500 x 500 mm

aus Chrom-Nickel-Stahl, mit komplettem Zubehör
liefern, einschl. Ablaufventile und
Geruchsverschlüsse, die der Sanitär Firma zum
Einbau zu übergeben sind, und in Küchenzeile
einbauen Ausführung ohne Überlauf-Öffnung
Ablauf mit Anschluss für Geschirrspüler

Material: Edelstahl, naturfinish
Maße: 500 x 500 mm

Ausstattung betriebsbereit im Einbaumöbel
moniert

AS 4.2 Geschirrspüler

Großraum - Geschirrspüler,
als teilintegrierbarer Einbaugeschirrspüler,
Breite 60cm

- > Ausführung : Geschirrspüler - 75°C
- > Farbe / Oberfläche : Edelstahl
- > Blende : teilintegrierbar
- > Display : Segmentanzeige, stirnseitig in Tür
mit Nachfüllanzeige für Salz- und
Klarspüler
- > Spülprogramme : mind. 5
max Temp. 75°C
- > Bedienung : Tasten stirnseitig in Tür, incl.
akustischem Signal für Programmende
- > Ausstattung : aquaStop mit lebenslanger
Garantie, Wellenspülarmer, selbstreinigendes
Sieb
- > Energieeffizienzklasse : mind. A+
- > Trocknungsklasse : mind. A
- > Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW : max. 46
- > Warmwasseranschluss : ja, möglich
- > Durchlauferhitzer : ja
- > Stromverbrauch : ca. 1,04 kWh
(im ECO-Programm)
- > Nischenmaße
 - Höhe : 860 mm
 - Breite : 600 mm
 - Tiefe : 570 mm
- > Anzahl Maßgedecke : 13 Stk.
- > Geschirrkörbe : silber/grau
- > Zubehör : Besteckkorb incl.
- > Steckerart : Schuko-/Gardy mit Erdung
- > Länge Netzkabel : ca. 1.700 mm
- > Länge Wasserschläuche : ca. 1.500 mm

Übertrag:

34 LV 3410 Schreinerarbeiten

01 LOS SCHREINER-MÖBEL

- > Anschlusswert : ca. 2.200 W
- > Spannung : 220 V - 240 V
- > Sonstiges : Aussparung am Fuß der Spülmaschine zur Integration einer durchgehenden Sockelleiste

Gerät betriebsbereit im Einbaumöbel montiert

AS 4.3 Kühlschrank mit Gefrierfach

als voll integrierbares Einbaugerät mit Schlepptürtechnik, liefern und in vorgesehene Nische im Küchenhochschrank funktionsbereit einbauen, mit allem erforderlichen Zubehör und Nebenleistungen, inkl. Lüftungsbleche

Abmessungen bxtxh: ca. 560x560x1220mm

Verbrauchs-Eigenschaften:

- > Energieeffizienzklasse mind. A+
- > Klimaklasse SN/T
- > mit Gefrierfach
- > elektronische Temperaturregelung
- > Temperaturanzeige Innen, Digital-Anzeige
- > Abtauautomatik im Kühlraum

Kühlraum-Ausstattung:

- > Glasplatte(n), Sicherheitsglas
- > Gemüseschale
- > Feuchteregelung für Gefüefach

Innentür-Ausstattung:

- > Türregal(e)
- > Flaschenregal
- > Türfach mit Klappe

Gehäuse-Eigenschaften:

- > Tür-Anschlag wechselbar

Gerät betriebsbereit im Einbaumöbel montiert

AS 4.4 Abfalltrennsystem

zum Einbau in Spülenunterschrank mit B=60cm, mit 2 Stück eckigen Eimern aus schlagfestem Kunststoff, Fassungsvermögen 2x ca. 17l, mit Gestell auf herausziehbaren Schienen mit Vollauszug und Abdeckung, liefern und inkl. aller Komponenten und Befestigungsmittel montieren.

Das Führungssystem mit Dämpfung und Selbststeinzug ist in die Position einzukalkulieren

AS 4.5 Mikrowelle - Standgerät

Mirkowelle als Standgerät

- > Art des Gerätes: Mikrowelle
- > Volumen Garraum: mind. 18 Liter
- > Material Garraum: Edelstahl/Keramikboden
- > einschl. Innenraumbelichtung
- > exkl. Drehteller

Übertrag:

34 LV 3410 Schreinerarbeiten

01 LOS SCHREINER-MÖBEL

- > Leistung Mikrowelle: 1.600 Watt
- > Leistungsstufen Mikrowelle: mind. 3
340W, 800W, 1600W
- > Leistung Grill: -
- > Leistungsstufen Grill: -
- > Steuerung: elektronisch, Schaltuhr bis
30 Minuten
- > Gewichtsautomatik: -
- > Ausführung Front: Glastür, schwenkbar
Edelstahl
- > Anzeige: Bildschirm mit Klartextanzeige
- > einschl. Starttaste
- > Anschlusswert: ca. 2590 W
- > Spannung: 220V-240V
- > Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung
- > Länge Netzkabel: ca. 1.500mm
- > Gerätemaße
 - außen btxh: ca. 420x510x335mm
 - innen btxh: ca. 330x310x175mm
- > Türanschlag (montiert): links

Gerät betriebsbereit im Einbaumöbel montiert

AS 4.6 LED-Leuchtenband

LED Leuchtenband, als Möbelbeleuchtung,
Anbauleuchte in Küchenzeile

- Abmessungen ca. 28 x 7 mm
- Länge: gem Positionsbeschreibung
- Lage: hinter fester Blende unter
Oberschränken
- mit integriertem Vorschaltgerät,
- Leuchtengehäuse Aluminium weiß
- Abdeckung Kunststoff strukturiert
- Trafo mit 24 V Betriebsspannung,
verdeckte Kabelführung
- Lichtleistung 750 lm/W,
- Farbe weiß
- inkl. Leuchtmittel und Zubehör
- dimmbar
- Lichtfarbe warmweiß
- Schutzklasse 3, IP20

Unterbauleuchte funktionsfähig eingebaut und
angeschlossen

AS 4.7 Besteckeinsatz

Besteckeinsatz für Systemschublade

- Werkstoff Kunststoff tiefgezogen
- Farbe weiß genarbt
- Höhe 5 cm
- für Korpusbreite 60 cm
- Materialdicke 2,5 mm
- Aufteilung mit 6 Mulden

Küchenausstattung funktionsbereit im
Einbaumöbel montiert

* Ende der Anforderungsspezifikationen *

Übertrag:

34 LV 3410 Schreinerarbeiten

01 LOS SCHREINER-MÖBEL

01.04.001 Küchenzeile PERS AUF, ca. 243x60x215cm

Komplette Freistehende Küchenzeile, bestehend aus

- 2 St Oberschränke
- 4 St Unterschränke
- Arbeitsplatte, Blenden und Spritzschutz, Einbaugeräte

Ausführung gem. Wandansicht:

LUD_5_AA_15WU139_FA_210125

Gesamtabmessung: ca. 243 x 60 x 215cm

Dekore:

- Arbeitsplatte in "grau"
- Korpusse, Fachböden, Blenden, Fronten, Sockel in "weiß"
- Spritzschutz bunt gem. Geschossfarbe

Unterschränke:

- > 4 Korpusse, ca. 60 x 60 x 80 cm ohne Deckel
 - > 1 St Unterschrank mit Einbaukühlschrank und Drehtüre
 - > 1 St Spülen-Unterschrank mit Drehtüre, unten mit Mülltrennsystem
 - > 1 St 1-tlg. Unterschrank mit teilingetriggertem Einbau-Geschirrspüler mit Front
 - > 1 St Unterschrank mit 1 St Drehtüre und 1 St loser Fachboden,

Oberschränke:

- > 1 Korpus ca. 60 x 35 x 65 cm
 - > 1 St Oberschrank mit Drehtüre und 1 St loser Fachboden,
- > 1 Korpus ca. 63 x 35 x 65 cm
 - > 1 St 2tlg. Oberschrank, unteres Fach für Mikrowelle, oberes Fach mit Klapptür nach oben öffnend

Arbeitsplatte:

- > Abmessung ca. 243 x 60 cm
 - Dicke d = ca. 40 mm
- > 3-seitiger Anleimer
- > Einbau von Spülbecken

Spritzschutz:

- > Abmessung ca. 243 x 55 cm
- > mit Ausschnitt für 1 St E-Dose, Handtuchhalter, 2 St Seifenspender und Wandarmatur

Blenden:

- > 1 St 3 tlg. Sockel bestehend aus
 - 1 St ca. 243 x 10 cm,
 - 2 St ca. 63 x 10 cm,
 - zurückversetzt, Außenecke der Sockelblende stumpf gestoßen
- > 1 St 3 tlg. Unterblende Oberschränke bestehend aus
 - 1 St ca. 123 x 5 cm
 - 2 St ca. 35 x 5 cm
 - Außenecken auf Gehrung

Übertrag:

34 LV 3410 Schreinerarbeiten
 01 LOS SCHREINER-MÖBEL

Sonstiges, Zubehör:

- > Türen / Klapptüren mit Bügelgriff
- > 1 St Spülbecken gem. AS 4.1
- > 1 St Einbau-Geschirrspüler gem. AS 4.2
- > 1 St Kühlschrank gem. AS 4.3
- > 1 St Mülltrennsystem gem. AS 4.4
- > 1 St Mikrowelle gem. AS 4.5
- > 1 St LED-Leiste gem. AS 4.6, ca. 123 cm

Ausführungsort:

UG Personal Aufenthalt

Montage:

Küchenzeile an GK-Vorsatzschale montiert,
 Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander
 und mit Wandbefestigung einschl. Unterkonstr.,
 Aufmaß und Anpassung der Blenden an
 Raum/Vorsatzschale,
 einschl. Abfugung zu Boden, Wand

Küchenzeile komplett in fix und fertiger
 Ausführung, betriebsbereit montiert

1 St

EP

3212,03

GP

3212,03



01.04.002 Küchenzeile Backoffice ca. 250x60x215cm

Komplette Einbau-Küchenzeile, bestehend aus

- 1 St Garderoben-Hochschrank
- 1 St 3-tlg. Hochschrank
- 2 St Oberschränke
- 2 St Unterschränke
- Arbeitsplatte, Blenden und Spritzschutz,
 LED-Leiste und Einbaugeräte

Ausführung gem. Wandansicht:

LUD_5_AA_15W0083_FA_210125

Gesamtabmessung: ca. 250 x 60 x 215 cm

Dekore:

- Arbeitsplatte in "grau"
- Korpusse, Fachböden, Blenden, Fronten, Sockel
 in "weiß"
- Spritzschutz in "weiß"

Garderoben-Hochschrank:

- > Korpus ca. 60 x 60 x 205 cm
 - > 1 St Garderoben-Hochschrank mit Drehtüre,
 - 1 St Kleiderstange,
 - 2 St losen Fachböden

Hochschrank:

- > 3-tlg. Korpus ca. 60 x 60 x 205 cm, jeweils
 mittig geteilt mit Mittelenseite
 - > unteres Fach ca. 80 cm mit 2 tlg. Drehtüre
 - > mittleres Fach ca. 60 cm mit 2 tlg.
 Drehtüre
 - > oberes Fach ca. 60 cm mit 2 tlg. Drehtüre
- > alle Drehtüren abschließbar mit Kastenschloss

Unterschränke:

- > 2 Korpusse, ca. 60 x 60 x 80 cm ohne Deckel
 - > 1 St Spülen-Unterschrank mit Drehtüre,
 unten mit Mülltrennsystem

Übertrag:

3212,03

34 LV 3410 Schreinerarbeiten
 01 LOS SCHREINER-MÖBEL

- > 1 St Unterschrank mit Einbaukühlschrank und Drehtüre

Oberschränke:

- > 2 Korpusse ca. 60 x 45 x 60 cm
- > 2 St Oberschrank mit je 1 St Drehtüre
- > je Oberschrank 1 St. loser Fachboden

Arbeitsplatte:

- > Abmessung ca. 120 x 60 cm
- Dicke d = ca. 40 mm
- > Einbau von Spülbecken

Spritzschutz:

- > Abmessung ca. 120 x 55 cm
- > mit Ausschnitt für 1 E-Dosen,
- 2 St Seifenspende und Wandarmatur

Blenden:

- > 1 St Sockelblende ca. 250 x 10 cm, zurückversetzt
- > 1 St Wandanschlussblende ca. 5 x 215 cm
- > 1 St Unterblende Oberschränke ca. 120 x 5 cm
- > 1 St Wandanschlussblende Unterschrank ca. 80 x 5 cm
- > 1 St Wandanschlussblende Oberschrank ca. 60 x 5 cm

Sonstiges, Zubehör:

- > Türen mit Bügelgriff
- > 1 St Spülbecken gem. AS 4.1
- > 1 St Kühlschrank gem. AS 4.3
- > 1 St Mülltrennsystem gem. AS 4.8
- > 1 St LED-Leiste gem. AS 4.9, ca. 120 cm

Ausführungsort:

BACKOFFICE EG

Montage:

Küchenzeile an einer Wandecke montiert,
 Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander
 und mit Wandbefestigung einschl. Unterkonstr.,
 Aufmaß und Anpassung der Blenden an Raum,
 einschl. Abfugung zu Boden, Wand

Küchenzeile komplett in fix und fertiger
 Ausführung, betriebsbereit montiert

1 St

EP

2787,31

GP

2787,31



01.04.003 Küchenzeile TELZ ca. 360x60x215cm

Komplette Küchenzeile, bestehend aus

- 3 St Hochschränke
- 3 St Oberschränke
- 3 St Unterschränke
- Arbeitsplatte, Blenden und Spritzschutz,
- LED-Leiste und Einbaugeräte

Ausführung gem. Wandansicht:

LUD_5_AA_15W0084_FA_210125

Gesamtabmessung: ca. 360 x 60 x 215 cm

Dekore:

Übertrag:

5999,34

34 LV 3410 Schreinerarbeiten
01 LOS SCHREINER-MÖBEL

- Arbeitsplatte in "grau"
- Korpusse, Fachböden, Blenden, Fronten, Sockel in "weiß"
- Spritzschutz in "weiß"

Hochschränke:

- > Korpus ca. 60 x 60 x 205 cm
 - > 1 St Hochschrank mit Drehtüre und 2 St losen Fachböden, zur Aufnahme eines bauseitigen Safe im unteren Fach
 - > 1 St Garderoben-Hochschrank mit Drehtüre, 1 St Kleiderstange, 2 St losen Fachböden
- > 3-tlg. Korpus ca. 60 x 60 x 205 cm
 - > unteres Fach ca. 80 cm mit Einbaukühlschrank und Drehtüre
 - > mittleres Fach ca. 60 cm mit Mittelenseite, 2 tlg. Drehtüre, abschließbar mit Kastenschloss
 - > oberes Fach ca. 60 cm mit Mittelenseite, 2 tlg. Drehtüre abschließbar mit Kastenschloss

Unterschranke:

- > 3 Korpusse, ca. 60 x 60 x 80 cm ohne Deckel
 - > 1 St Spülen-Unterschrank mit Drehtüre, unten mit Abfalltrennsystem,
 - > 2 St Unterschrank mit je 1 St Drehtüre und je 1 St lose Fachboden

Oberschränke:

- > 3 Korpusse ca. 60 x 35 x 60 cm
 - > 3 St Oberschrank mit je 1 St Drehtüre und je 1 St lose Fachboden

Arbeitsplatte:

- > Abmessung ca. 180 x 60 cm
- Dicke d = ca. 40 mm
- > Einbau von Spülbecken

Spritzschutz:

- > Abmessung ca. 180 x 55 cm
- > mit Ausschnitt für 1 E-Dose, 2 St Seifenspender, Handtuchspender und Wandarmatur

Blenden:

- > 1 St 2 tlg. Sockel bestehend aus
 - 1 St ca. 370 x 10 cm,
 - 1 St ca. 60 x 10 cm, zurückversetzt, Außenecke der Sockelblende stumpf gestoßen
- > 1 St Wandanschlussblende ca. 5 x 215 cm
- > 1 St 2 tlg. Unterblende Oberschränke bestehend aus
 - 1 St ca. 180 x 5 cm
 - 1 St ca. 35 x 5 cm
- Außenecke auf Gehrung

Sonstiges, Zubehör:

- > Türen mit Bügelgriff
- > 1 St Spülbecken gem. AS 4.1
- > 1 St Kühlschrank gem. AS 4.3
- > 1 St Abfalltrennsystem gem. AS 4.4

Übertrag: 5999,34

34 LV 3410 Schreinerarbeiten
 01 LOS SCHREINER-MÖBEL

> 1 St LED-Leiste gem. AS 4.6, ca. 180 cm

Ausführungsort:
 TELZ EG

Montage:
 Küchenzeile an einer Wandecke montiert,
 Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander
 und mit Wandbefestigung einschl. Unterkonstr.,
 Aufmaß und Anpassung der Blenden an Raum,
 einschl. Abfugung zu Boden, Wand

Küchenzeile komplett in fix und fertiger
 Ausführung, betriebsbereit montiert

1 St

EP

3098,61 GP 3098,61

01.04.004 Küchenzeile Aufentalt Pat., ca. 423x60x80cm

Komplett freistehende Küchenzeile, bestehend
 aus

- 7 St Unterschränke
- Arbeitsplatte, Blenden und Spritzschutz,
 Einbaugeräte

Ausführung gem. Wandansicht:
 IUD_5_AA_15W0237_FA_210125

Gesamtabmessung: ca. 423 x 60 x 80 cm

Dekore:

- Arbeitsplatte in "grau"
- Korpusse, Fachböden, Blenden, Fronten, Sockel
 in "weiß"
- Spritzschutz bunt gem. Geschossfarbe

Unterschränke:

- > 7 Korpusse, ca. 60 x 60 x 80 cm ohne Deckel
 - > 1 St Spülen-Unterschrank mit Drehtüre,
 unten mit Mülltrennsystem,
 - > 2 St Unterschränke mit Drehtür
 und je 1 St lose Fachboden
 - > 1 St Unterschrank mit Drehtür zur
 Vorhaltung einer bauseitigen Spülmaschine
 - > 1 St Unterschrank mit 2-tlg. Drehtür
 - > 2 St 3 tlg- Unterschrank mit je 2 St
 Schubladenauszug je 15 cm und je
 1 St Drehtüre
 - > 5 St lose Fachböden

Arbeitsplatte:

- > Abmessung ca. 423 x 60 cm
 Dicke d = ca. 40 mm
- > Einbau von Spülbecken

Spritzschutz:

- > Abmessung ca. 423 x 60 cm
- > mit Ausschnitt für 3 St E-Dosen, 2 St
 Seifenspender, Handtuchspender und
 Wandarmatur

Blenden:

- > 1 St 3 tlg. Sockel bestehend aus
 - 1 St ca. 423 x 10 cm,
 - 2 St ca. 60 x 10 cm,

Übertrag:

9097,95

34 LV 3410 Schreinerarbeiten
01 LOS SCHREINER-MÖBEL

zurückversetzt, Außenecke der Sockelblende
stumpf gestoßen

Sonstiges, Zubehör:

- > Türen/Auszüge mit Bügelgriff
- > 1 St Spülbecken gem. AS 4.1
- > 1 St Abfalltrennsystem gem. AS 4.4

Ausführungsort:

AUFENTHALT PATIENTEN Regelgeschoss (1.-4. OG)

Montage:

Küchenzeile an GK-Vorsatzschale montiert,
Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander
und mit Wandbefestigung einschl. Unterkonstr.,
Aufmaß und Anpassung der Blenden an Raum,
einschl. Abfugung zu Boden, Wand

Küchenzeile komplett in fix und fertiger
Ausführung, betriebsbereit montiert

4 St

EP

2231,81 8927,24

GP

01.04.005 Küchenzeile Aufenthalt Pers., ca. 240x60x215cm

Komplette Küchenzeile, bestehend aus

- 1 St 3 tlg. Hochschrank
- 1 St Unterschrank
- 1 St Unterschrank für Einbaugeschirrspüler
- 1 St 2-tlg. Unterschrank
- 1 St Oberschrank
- 1 St 2-tlg. Oberschrank
- Arbeitsplatte, Blenden und Spritzschutz,
LED-Leiste und Einbaugeräte

Ausführung gem. Wandansicht:

LUD_5_AA_15W0203_FA_210125

Gesamtabmessung: ca. 240 x 60 x 215 cm

Dekore:

- Arbeitsplatte in "grau"
- Korpusse, Fachböden, Blenden, Fronten, Sockel
in "weiß"
- Spritzschutz bunt gem. Geschossfarbe

Hochschrank

- > 3-tlg. Korpus ca. 60 x 60 x 205 cm,
 - > unteres Fach ca. 76 cm mit Drehtüre
und 2 losen Fachböden
 - > mittleres Fach ca. 96 cm mit Kühlschrank
und Drehtüre
 - > oberes Fach ca. 32 cm mit Klapptür

Unterschränke:

- > 2 Korpusse, ca. 60 x 60 x 80 cm ohne Deckel
 - > 1 St Spülen-Unterschrank mit Drehtüre,
unten mit Mülltrennsystem,
 - > 1 St Unterschrank mit
teilingetrimtem Einbau-Geschirrspüler
mit Front
- > 1 Korpus, ca. 50 x 60 x 80 cm ohne Deckel
 - > 1 St 2-tlg. Unterschrank mit 1 St
Schubladenauszug 15 cm, 1 St Drehtüre

Übertrag: 18025,19

34 LV 3410 Schreinerarbeiten
01 LOS SCHREINER-MÖBEL

Oberschränke:

- > 1 Korpus ca. 60 x 35 x 60 cm
 - > 1 St Oberschrank mit Drehtüre und 1 St loser Fachboden,
 - > 1 St 2tlg. Oberschrank, unteres Fach für Mikrowelle, oberes Fach mit Klapptür nach oben öffnend

Arbeitsplatte:

- > Abmessung ca. 170 x 60 cm
 - Dicke d = ca. 40 mm
- > Einbau von Spülbecken

Spritzschutz:

- > Abmessung ca. 170 x 60 cm
- > mit Ausschnitt für 3 St E-Dosen, 2 St Seifenspender, Handtuchspender und Wandarmatur

Blenden:

- > 1 St 2 tlg. Sockel bestehend aus
 - 1 St ca. 423 x 10 cm,
 - 1 St ca. 60 x 10 cm,
 - zurückversetzt, Außenecke der Sockelblende stumpf gestoßen
- > 1 St Wandanschlussblende ca. 10 x 205 cm
- > 1 St 2 tlg. Unterblende Oberschränke bestehend aus
 - 1 St ca. 120 x 5 cm
 - 1 St ca. 35 x 5 cm
 - Außenecke auf Gehrung

Sonstiges, Zubehör:

- > Türen/Auszüge mit Bügelgriff
- > 1 St Spülbecken gem. AS 4.1
- > 1 St Geschirrspüler gem. AS 4.2
- > 1 St Kühlschrank mit Gefrierfach gem. AS 4.3
- > 1 St Abfalltrennsystem gem. AS 4.4
- > 1 St Mikrowelle gem. AS 4.5
- > 1 St LED Leuchtenband gem. AS 4.6

Ausführungsort:

AUFENTHALT PERS Regelgeschoss (1.-4. OG)

Montage:

Küchenzeile an einer Wandecke vor GK-Vorsatzschale montiert, Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander und mit Wandbefestigung einschl. Unterkonstr., Aufmaß und Anpassung der Blenden an Raum, einschl. Abfugung zu Boden, Wand

Küchenzeile komplett in fix und fertiger Ausführung, betriebsbereit montiert

4 St

EP

3478,64

GP

13914,56

01.04.006 Küchenzeile Teeküche ca. 465x60x215cm

Komplette Einbau-Küchenzeile, bestehend aus

- 1 St 2-tlg. Hochschrank
- 1 St 3-tlg. Hochschrank für Kühlschrank
- 1 St 3-tlg. Hochschrank
- 2 St Oberschränke
- 1 St 2-tlg. Oberschrank

Übertrag:

31939,75

34 LV 3410 Schreinerarbeiten
01 LOS SCHREINER-MÖBEL

- 2 St Unterschränke
- 2 St 2-tlg. Unterschrank
- Arbeitsplatte, Blenden und Spritzschutz,
LED-Leiste und Einbaugeräte

Ausführung gem. Wandansicht:
LUD_5_AA_15W0229_FA_210125

Gesamtabmessung: ca. 465 x 60 x 215 cm

Dekore:

- Arbeitsplatte in "grau"
- Korpusse, Fachböden, Blenden, Fronten, Sockel
in "weiß"
- Spritzschutz bunt gem. Geschossfarbe

2-tlg. Hochschrank:

- > Korpus ca. 75 x 60 x 205 cm
 - > unteres Fach ca. 173 cm mit bauseitigem
Kühlschrank für Speisetabletts und Drehtüre
 - > oberes Fach ca. 32 cm mit Kipptür

3-tlg. Hochschrank (KS):

- > 3-tlg. Korpus ca. 60 x 60 x 205 cm
 - > unteres Fach ca. 80 cm mit Drehtüre
und 2 St losen Fachböden
 - > mittleres Fach ca. 95 cm mit Kühlschrank
mit Gefrierfach und Drehtüre
 - > oberes Fach ca. 32 cm mit Kipptüre

3-tlg. Hochschrank:

- > 3-tlg. Korpus ca. 60 x 60 x 205 cm
 - > unteres Fach ca. 80 cm mit Drehtüre
 - > mittleres Fach ca. 95 cm mit Drehtüre
und 2 St losen Fachböden
 - > oberes Fach ca. 32 cm mit Kipptüre

Unterschränke:

- > 2 Korpusse, ca. 60 x 60 x 80 cm ohne Deckel
 - > 1 St Spülen-Unterschrank mit Drehtüre,
unten mit Mülltrennsystem
 - > 1 St Unterschrank mit Drehtüre und 1 St
losem Fachboden

2-tlg. Unterschränke:

- > 2 Korpusse, ca. 60 x 60 x 80 cm ohne Deckel
 - > 1 St 2 tlg- Unterschränke mit 1 St
Schubladenauszug 15 cm, 1 St Drehtüre
 - > 1 St 2 tlg- Unterschränke mit 1 St
Schubladenauszug 15 cm, 1 St 2-flg.
Drehtüre

Oberschränke:

- > 2 Korpusen ca. 60 x 35 x 60 cm
 - > 1 St Oberschrank mit Drehtüre und
1 St lose Fachboden
 - > 1 St Oberschrank mit Drehtüre und
1 St lose Fachboden,

2-tlg. Oberschrank:

- > 1 Korpus ca. 60 x 35 x 60 cm
 - > 1 St 2tlg. Oberschrank, unteres Fach
für Mikrowelle, oberes Fach mit Klapptür
nach oben öffnend

Übertrag: 31939,75

34 LV 3410 Schreinerarbeiten
 01 LOS SCHREINER-MÖBEL

Arbeitsplatte:

- > Abmessung ca. 256 x 60 cm
- Dicke d = ca. 40 mm
- > Einbau von Spülbecken

Spritzschutz:

- > Abmessung ca. 256 x 60 cm
- > mit Ausschnitt für 3 St E-Dosen,
- 2 St Seifenspender, Handtuchspender und
- Wandarmatur

Blenden:

- > 1 St Sockelblende ca. 465 x 10 cm,
- zurückversetzt
- > 1 St Wandanschlussblende ca. 13,5 x 205 cm
- > 1 St 2 tlg. Unterblende Oberschränke
- bestehend aus
 - 1 St ca. 180 x 5 cm
 - 1 St ca. 35 x 5 cm
- Außenecke auf Gehrung
- > 1 St Blende Unterschränke ca. 13,5 x 80 cm

Sonstiges, Zubehör:

- > Türen mit Bügelgriff
- > 1 St Spülbecken gem. AS 4.1
- > 1 St Kühlschrank mit Gefrierfach gem. AS 4.3
- > 1 St Abfalltrennsystem gem. AS 4.4
- > 1 St Mikrowelle gem. AS 4.5
- > 1 St LED-Leiste gem. AS 4.6, ca. 180 cm
- > 2 St Besteckeinsatz gem. AS 4.7

Ausführungsort:

TEEKÜCHE Regelgeschoss (1.-4. OG)

Montage:

Küchenzeile als Einbauküche montiert,
 Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander
 und mit Wandbefestigung einschl. Unterkonstr.,
 Aufmaß und Anpassung der Blenden an Raum,
 einschl. Abfugung zu Boden, Wand

Küchenzeile komplett in fix und fertiger
 Ausführung, betriebsbereit montiert

4 St

EP

4700,39

GP

18801,56 ✓

01.04.007 Spritzschutz ca. 205x60cm

Spritzschutz gem AS 2.8 in bauseitiger
 Küchenzeile der Medizintechnik liefern und
 passgenau montieren

Ausführung gem. Wandansicht:

LUD_5_AA_15W0228_FA_210125

Dekor:

- Spritzschutz "weiß"

Ausführung:

- > Abmessung ca. 205 x 60 cm

Übertrag: 50741,31

34 LV 3410 Schreinerarbeiten
01 LOS SCHREINER-MÖBEL

> mit Ausschnitt für 8 St E-Dosen,
2 St Seifenspender und Wandarmatur
> einschl. Abfugung umlaufend

Ausführungsort:
Arbeiten Rein Regelgeschoss (1.-4.OG)

4 St

EP

203,39

GP

813,56

813,66

01.04.008 Wie Position 01.04.007 (Seite 53):
Spritzschutz ca. 200x50cm

Spritzschutz gem AS 2.8 in bauseitiger
Küchenzeile der Medizintechnik liefern und
passgenau montieren wie zuvor in vollem
Wortlaut beschrieben jedoch

Ausführung gem. Wandansicht:
LUD_5_AA_15W0220_FA_210125
LUD_5_AA_15W0231_FA_210125

Ausführung:
> Abmessung ca. 200 x 50 cm
> mit Ausschnitt für 1 St Seifenspender,
1 St Handtuchhalter und Wandarmatur

Ausführungsort:
AR Unrein (1.-4.OG)

8 St

EP

192,64

GP

1541,12 ✓

01.04.009 Wie Position 01.04.007 (Seite 53):
Spritzschutz ca. 260x50cm

Spritzschutz gem AS 2.8 in bauseitiger
Küchenzeile der Medizintechnik liefern und
passgenau montieren wie zuvor in vollem
Wortlaut beschrieben jedoch

Ausführung gem. Wandansicht:
LUD_5_AA_15W0119_FA_210125

Ausführung:
> Abmessung ca. 260 x 50 cm
> mit Ausschnitt für 2 St Seifenspender,
1 St Handtuchhalter und Wandarmatur

Ausführungsort:
AR Unrein (1.-4.OG)

4 St

EP

225,23

GP

900,92 ✓

01.04.010 Unterschränk f. baus. Waschbecken, Musik/GRP
THRP, ca.254x55x80cm

Komplette Unterschränkzeile, bestehend aus
- 2 St Unterschränk
- 1 St Waschbeckenunterschränk
- Arbeitsplatte, Blenden
für bauseitiges Waschbecken

Ausführung gem. Wandansicht:
LUD_5_AA_15WU132_FA_210125

Übertrag:

53997,01

34 LV 3410 Schreinerarbeiten
01 LOS SCHREINER-MÖBEL

Gesamtabmessung: ca. 254 x 55 x 80 cm

Dekore:

- Arbeitsplatte in "grau"
- Korpusse, Fachböden, Blenden, Fronten, Sockel in "weiß"

Unterschrank:

- > 2 Korpusse, ca. 60 x 55 x 80 cm ohne Deckel
 - > 1 St Unterschrank mit 1 St Drehtüre und 1 St loser Fachboden
 - > 1 St Unterschrank mit 1 St Drehtüre
- > 1 Korpus, ca. 100 x 55 x 50 cm ohne Deckel zur Aufnahme eines bauseitigen Waschtisches
 - > 1 St 1 tlg. Unterschrank mit 2 flg. Drehtüren

Arbeitsplatte:

- > Abmessung ca. 154 x 55 cm
Dicke d = ca. 40 mm

Blenden:

- > 1 St 2 tlg. Sockel bestehend aus
 - 1 St ca. 254 x 10 cm,
 - 1 St ca. 55 x 10 cm,zurückversetzt, Außenecke der Sockelblende stumpf gestoßen
- > 1 St Wandanschlussblende ca. 34 x 70 cm

Sonstiges, Zubehör:

- > Türen mit Bügelgriff

Ausführungsort:

MUSIK/GRP THRP UG

Montage:

Küchenzeile an einer Wandecke montiert, Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander und mit Wandbefestigung einschl. Unterkonstr., Aufmaß und Anpassung der Blende an Raum, einschl. Anpassung an bauseitiges Waschbecken sowie Aussparungen für Verrohrung Waschbecken, Einpassarbeiten bauseitige Hebeanlage einschl. Abfugung zu Boden, Wand, Decke

Küchenzeile komplett in fix und fertiger Ausführung, betriebsbereit montiert

1 St

EP

907,66

GP

907,66 ✓

Summe Titel 01.04

Küchenzeilen, Netto:

54904,67

Übertrag:

34 LV 3410 Schreinerarbeiten
01 LOS SCHREINER-MÖBEL

01.05 Titel Sitzmöbel, Fensterbretter

AS 1 Anforderungsspezifikationen

AS 5.1 Ausführung Fensterbänke

- Material Holzwerkstoffplatte, feuchtebeständig
z.B. Span P4, Sperrholz, nach Wahl des AN
- Dicke über 28 - 32 mm
- Breite gem. Positionsbeschreibung
- Überstand zur Brüstungsvorsatzschale bzw. Trockenputz über 2,0 - 2,5 cm
- Höhe Sitzfläche ca. 54 cm ab OKFFB
- 4-seitig beschichtet mit HPL
- Farbton nach Wahl des AG in Standard-Farbton
- Einzellängen bis 3,5 m aus einem Stück
- Ausführung in einem Stück ohne Stoß
- Fuge zur Wand bzw. Fenster ca. 3 mm für Dichtstofffuge (separat beschrieben)
- einschl. Anpassarbeiten in Fensterlaibung
- alle Kanten gerundet mit Radius 5 mm
- Befestigung nicht sichtbar an geeigneter Massivholz-Unterkonstruktion

Statisch ausgelegt auf punktuelle Belastung von bis zu 200 kg bzw. 100 kg/m Lauflänge

AS 5.1 Ausführung Sitzbänke

- Material Holzwerkstoffplatte, feuchtebeständig
z.B. Span P4, Sperrholz, nach Wahl des AN
- Dicke über 28 - 32 mm
- Kanten stumpf gestoßen
- sichtbare Kanten beschichtet mit HPL
- Fuge zur Wand bzw. angrenzenden Möbeln ca. 3 mm für Dichtstofffuge (separat beschrieben)
- einschl. Anpassarbeiten
- alle Kanten gerundet mit Radius 5 mm
- Befestigung nicht sichtbar an geeigneter Massivholz-Unterkonstruktion nach statischer Erfordernis

Statisch ausgelegt auf punktuelle Belastung von bis zu 200 kg bzw. 120 kg/m Lauflänge

* Ende der Anforderungsspezifikationen *

01.05.001 Einzelfensterbank, B=ca. 35 cm, L=ca. 255 cm

Einzelfensterbank als eine durchlaufende Fensterbank je Raum

- Breite ca. 35 cm nach Aufmaß
- Länge ca. 255 cm nach Aufmaß
- Ausführung gem. AS 5.1

Ausführungsort: Regelgeschoss (1.-4. OG)

98 St

EP

216,78

GP

2124,44 V

Übertrag:

21249,44

34 LV 3410 Schreinerarbeiten
01 LOS SCHREINER-MÖBEL

01.05.002 Einzelfensterbank, B=ca. 35 cm, L=ca. 195 cm

Einzelfensterbank als eine durchlaufende
Fensterbank je Raum

- Breite ca. 35 cm nach Aufmaß
- Länge ca. 195 cm nach Aufmaß
- Ausführung gem. AS 5.1

Ausführungsort: MZWR 2. OG
MZWR 4. OG

2 St

EP

203,84

GP

407,68

✓

01.05.003 Einzelfensterbank, B=ca. 35 cm, L=ca. 175 cm

Einzelfensterbank als eine durchlaufende
Fensterbank je Raum

- Breite ca. 35 cm nach Aufmaß
- Länge ca. 175 cm nach Aufmaß
- Ausführung gem. AS 5.1

Ausführungsort: DZ PFL 2. OG
DZ PFL 4. OG

2 St

EP

197,96

GP

395,92

✓

01.05.004 Einzelfensterbank, B=ca. 35 cm, L=ca. 400 cm

Einzelfensterbank als eine durchlaufende
Fensterbank je Raum

- Breite ca. 35 cm nach Aufmaß
- Länge ca. 400 cm nach Aufmaß
- Ausführung gem. AS 5.1

Ausführungsort:
Regelgeschoss Kopfbzimmer (1.-4. OG)

7 St

EP

347,31

GP

2431,17

✓

01.05.005 Sitzbank-Fensterbrett, B=ca. 45 cm, L=ca. 255cm

Einzelfensterbank als eine durchlaufende
Sitzbank mit 3-tlg. senkrechter Blende
gem. AS 5.2

- Breite ca. 45 cm nach Aufmaß
- Länge ca. 255 cm nach Aufmaß
- Höhe Sitzfläche ca. 54 cm ab OKFFB

Ausführung gem. Wandansicht:
LUD_5_AA_15W0203_FA_210125

Ausführung

- Dekor "Holzoptik" gem. AS 3.3
- vordere, senkrechte Blende von OK FFB bis UK
Sitzfläche, Höhe = ca. 50 cm
- seitlich je eine Blende Breite = ca. 15 cm,
Höhe = ca. 50 cm
Blende ca. 15 cm zurückversetzt
- Farbton HPL Kante nach Wahl des AG in
Standard-Farbton, passend zur Holzoptik

Übertrag:

24473,21

34 LV 3410 Schreinerarbeiten

01 LOS SCHREINER-MÖBEL

- einschl. Anpassarbeiten in Fensterlaibung
- Fuge zur Wand bzw. PR-Fassade ca. 3 mm für Dichtstofffuge (separat beschrieben)

Ausführungsort: Regelgeschoss (1.-4. OG)
Pers. Aufenthalt

4 St

EP

527,65

GP

2110,60

✓

01.05.006 Sitzbank Raucherraum, B=ca. 60cm, L=ca. 397 cm

fest eingebaute Sitzbank gem. AS 5.2

- Breite ca. 60 cm
- Länge ca. 397 cm
- Höhe ca. 48 cm ab OKFFB

Ausführung gem. Wandansicht:
LUD_5_AA_15W0026_FA_210125

Ausführung

- Dekor "Holzoptik" gem. AS 3.3
- vordere, senkrechte Blende von OK FFB bis UK Sitzfläche, Höhe = ca. 45 cm Blende ca. 20cm zurückversetzt
- Blende einschl. 5mm Schattenfuge zur optischen Ausbildung eines Sockels auf Höhe 10cm ab OK FFB
- Farbton HPL Kante nach Wahl des AG in Standard-Farbton passend zur Holzoptik
- einschl. Anpassarbeiten

Einsatzbereich: Raucherraum EG

1 St

EP

738,71

GP

738,71

✓

01.05.007 Wie Position 01.05.006 :
Sitzbank Raucherraum, B=ca. 60cm, L=ca. 267 cm

fest eingebaute Sitzbank gem. AS 5.2
wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben jedoch

- Länge ca. 267 cm
- einschl. stirnseitiger Abschlussblende, ca. 20cm zurückversetzt, mit Frontblende stumpf gestoßen

Einsatzbereich: Raucherraum EG

1 St

EP

662,23

GP

662,23

✓

01.05.008 Sitzbank Aufenthalt Patienten 620/255x60/45cm

fest eingebaute Sitzbankkombination bestehend
aus Sitzbank mit Rückenlehne gem. AS 5.2 und
Sitzfensterbank gem. AS 5.1 über Eck geführt

Ausführung gem. Wandansicht:
LUD_5_AA_15W0237_FA_210125

- >Sitzbank mit Rückenlehne gem. AS 5.2
- Breite ca. 60 cm nach Aufmaß
- Länge ca. 620 cm nach Aufmaß
- Höhe Sitzfläche ca. 48 cm ab OKFFB

Übertrag:

27990,75

34 LV 3410 Schreinerarbeiten
 01 LOS SCHREINER-MÖBEL

- Lehnflächenhöhe ca. 42 cm
- Rückenlehne ca. 5° nach hinten geneigt
- Gestamtbreite Rückenlehne ca. 15 cm unten
im Sitzbankanschluss, ca. 3 cm oben
- Winkel Sitzbank - Rückenlehne ca 93°
- Breite Sitzfläche ca. 45 cm nach Aufmaß

Ausführung

- Dekor "Holzoptik" gem. AS 3.3
- Sitzbank bündig mit 2-flg. Einbauschränk
- vordere, senkrechte Blende von OK FFB bis UK
Sitzfläche, Höhe = ca. 45 cm,
Blende ca. 20cm zurückversetzt
- Sitzbank seitlich offen
- Farbton HPL Kante nach Wahl des AG in
Standard-Farbton, passend zur Holzoptik
- einschl. Anpassarbeiten
- hinteres Auflager und Halteleisten
der Rückenlehne an Wand befestigt

- > Sitzfensterbank gem AS 5.1
- Breite ca. 45 cm nach Aufmaß
- Länge ca. 255 cm nach Aufmaß
- Höhe Sitzfläche ca. 48 cm ab OKFFB

Ausführung

- Dekor "Holzoptik" gem. AS 3.3
- vordere, senkrechte Blende von OK FFB bis UK
Sitzfläche, Höhe = ca. 45 cm,
Blende ca. 20cm zurückversetzt
- Farbton HPL Kante nach Wahl des AG in
Standard-Farbton, passend zur Holzoptik
- einschl. Anpassarbeiten

Ausführungsort: Regelgeschoss (1.-4.OG)
Aufenthalt Patienten

Montage:

Sitzbank mit Rückenlehne und Sitzfensterbank
unsichtbar fest verbunden,
Blenden stumpf gestoßen
Verschraubung der Sitzbänke untereinander
und mit Wandbefestigung einschl. Unterkonstr.,
Aufmaß und Anpassung der Blenden an Raum,
einschl. Abfugung zu Boden, Wand, Fenster

Sitzbankkombination komplett in fix und
fertiger Ausführung montiert

4 St

EP

2583,17

GP

10332,68 ✓

01.05.009 Wie Position 01.05.008 (Seite 58):
Sitzbank Personalaufenthalt 350x60 cm

fest eingebaute Sitzbank gem. AS 5.2
wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben
jedoch:

- Länge ca. 350 cm nach Aufmaß

Ausführung gem. Wandansicht:
LUD_5_AA_15WU139_FA_210125

Ausführung

- Sitzbank fest eingebaut zwischen Küchenzeile

Übertrag:

38323,43

34 LV 3410 Schreinerarbeiten
 01 LOS SCHREINER-MÖBEL

- und Außenwand,
 - vordere, senkrechte Blende von OK FFB bis UK
 Sitzfläche, Höhe = ca. 45 cm,
 Blende ca. 20cm zurückversetzt
 - einschl. Ausklinkung der Sitzfläche im
 Bereich des Heizkörpers an der Außenwand von
 VK Sitzbank bis VK vordere UK-Blende,
 Abmessungen ca. 15 x 20 cm

Ausführungsort: Aufenthalt Personal UG

1 st

EP

1741,15

GP

1741,15 ✓

01.05.010 Dichtstofffuge Sitz-/Fensterbank

Umlaufende Dichtstofffuge an der
 Sitz-/Fensterbank Farbe weiß

auf Silikonbasis
 - zum Fassadenelement

auf Acrylbasis
 - seitlich zur angrenzenden Wand
 - unter der Fensterbank zum Trockenputz

in allen Einzellängen

690 m

EP

2,20

GP

1518,00 ✓

Summe Titel 01.05

Sitzmöbel, Fensterbretter, Netto:

41582,58

Übertrag:

34 LV 3410 Schreinerarbeiten

01 LOS SCHREINER-MÖBEL

01.06 Titel Leitstellen/Arbeitsplätze

AS 6.1 PC Halterung

- entfällt -
wird durch Gewerk lose Möblierung geliefert

AS 6.2 Unterblende stirnseitig

Unterblende als Schreibtischauflager und
Schreibtischabschluss, stirnseitig,

- > HPL-Span gem. AS 1.3
- > d = 40 mm
- > Kantenbearbeitung ABS-Kante gem. AS 1.6
- > Abmessung i.d.R. 92 x 75

AS 6.3 Arbeitsplatte mit Kabeldurchführung

Schreibtisch-Arbeitsplatte mit je 2 Kabeldurch-
führungen je Arbeitsplatz bzw. PC-Halterung

- > HPL-Span gem. AS 1.3
- > d = 40 mm
- > Kantenbearbeitung ABS-Kante gem. AS 1.6
umlaufend
- > Plattenstöße mit eingefrästen
Plattenverbinder und flächenbündig durch
Dübel/Lamello ausgeführt, ABS-Kante an
Stoßkanten, exakte V-Fuge

Kabeldurchlass mit flexibler Bürstendichtung

- > Aluminium
- > Kabelausschnitt 20 x 40 mm
- > Ausführung 2-teilig, rund
- > Montage zum Eindrücken
- > Bohrloch-Durchmesser 80 mm

AS 6.4 Hochtheke über GK Wand

Hochtheke als Schreibtischaufbau in 3
verschiedenartigen Ausführungen

- > HPL-Span gem. AS 1.3 bzw. AS 1.5
(Brandklasse nach Pos.-Beschreibung)
- > d = 19 mm Außenwand, Unterkonstruktion
- > d = 40 mm obere Ablage, Stirnseiten
- > Kantenbearbeitung ABS-Kante gem. AS 1.6
- > verdeckte Verschraubung mit Unterkonstruk-
tionsrückwand und Arbeitsplatte
- > Ausführung als Theke an Schreibtisch:
Abmessungen i.d.R. Länge x 35 x 122 cm
einschl. oberer Tresenablage,
mit Rückwandverkleidung flurseitig
Abmessungen i.d.R. Länge x 122 cm
einschl. Rollo abschließbar,
Abmessungen Länge x 40 cm
einschl. Sockelausbildung h=10cm,
zurück versetzt

>Ausführung als Theke über GK Wand:

Übertrag:

34 LV 3410 Schreinerarbeiten
01 LOS SCHREINER-MÖBEL

Abmessungen i.d.R. Länge x 55 x 122 cm
obere Ablage über GK Wand geführt,
mit GK Wandverkleidung flurseitig
Abmessungen i.d.R. Länge x 118 cm
einschl. Sockelausbildung h=10cm,
zurück versetzt

>Ausführung als Theke über GK Wand mit
Überstand:

Abmessungen i.d.R. Länge x 7 x 122 cm
obere Ablage über GK Wand geführt mit
Überstand l= 20cm,
mit GK Wandverkleidung flurseitig
Abmessungen i.d.R. Länge x 118 cm
einschl. Sockelausbildung h=10cm,
zurück versetzt

AS 6.5 Blätterfach A4

Blätterablagefach als Auflager von Hochtheke,
in H-Form, ohne Rückwand

- > HPL-Span gem. AS 1.3 bzw. AS 1.5
(Brandklasse nach Pos.-Beschreibung)
- > Seitenwände d = 19 mm
- > 4 Stück Ablagen d = mind. 12 mm
- > Ablage in Seitenwand verdeckt befestigt
und verleimt, z.B. Lamello, Nut-Feder
- > Kantenbearbeitung ABS-Kante gem. AS 1.6
- > Abmessung i.d.R. 35 x 31 x 49 cm
variiert nach Positionsbeschreibung

* Ende Anforderungsspezifikationen *

01.06.001 Arbeitstisch Werkraum, ca. 232x80x75cm

Abmessungen:
ca. 232 x 80 x 75 cm

Ausführung gem. Wandansicht:
LUD_5_AA_15WU128_FA_210125

Ausführung:

- > Arbeitstisch mit HPL-Tischplatte gem. AS 1.3
Dicke d = ca. 40 mm
Dekor: "weiß"
einschl. Kantenbearbeitung
- > Untergestell: Vierbein-Untergestell aus
Stahlrohr, Durchmesser ca. D = 50 mm
Farbe: dunkelgrau
- > Rundfuß versetzbare Füße, zurückgesetzt

Ausführungsbereich:
> Werkraum UG

Montage:
Arbeitstisch entlang der Stb.-Außenwand fest

34 LV 3410 Schreinerarbeiten
01 LOS SCHREINER-MÖBEL

montiert, oberhalb bauseitigem Heizkörper,
Aufmaß und Anpassung der Möbel an Raum,
einschl. Abfugungen zur Wand

Komplett in fix und fertiger Ausführung
betriebsbereit montiert

1 St

EP

302,40

GP

302,40

✓

01.06.002 Schreibtisch Leitstelle EG 280x80x75cm

Schreibtisch Leitstelle fest eingebaut
einschl. Anpassung im Nischenbereich

Abmessungen:
ca. 280 x 80 x 75 cm

Ausführung gem. Wandansicht:
LUD_5_AA_15W0008_FA_210125

Ausführung:

- > Schreibtisch mit HPL-Tischplatte gem. AS 1.3,
Dicke d = ca. 40 mm
Dekor: Holzoptik
einschl. Kantenbearbeitung
- > höhenverstellbar über eine Höhe von
68 bis 76 cm, mittels Stellschrauben
- > Untergestell: Vierbein-Untergestell aus
Stahlrohr, Durchmesser ca. D = 50 mm
Farbe: dunkelgrau
- > Rundfuß versetzbare Füße, zurückgesetzt

Ausführungsbereich:
> Leitstelle EG

Montage:
Schreibtisch fest
Aufmaß und Anpassung der Möbel an Raum,
einschl. Aussparung im Bereich der
Wandrücksprünge einschl. Abfugungen zur Wand
mit Ausnahme des Fensterbereiches

Komplett in fix und fertiger Ausführung
betriebsbereit montiert

1 St

EP

1096,14

GP

1096,14

✓

01.06.003 Arbeitstisch U-Form,
ca. 425/350/369 x 80/80/65 x 75cm

Arbeitstisch fest montiert in U-Form einschl.
Ablagefach und Ausziehfächer für Eurokisten,
teilintegriert in Postfachschrank

Abmessungen:
ca. 425/350/369 x 80/80/65 x 75cm

Ausführung gem. Wandansicht:
LUD_5_AA_15W0082_FA_210125

Schreibtisch:

- > Arbeitsplatte gem. AS 6.3
Dekor: "weiß"
Abmessungen: 425/350/369 x 80/80/65 cm
- > Untergestell: 4 St Einbein-Untergestell aus

Übertrag:

1398,54

34 LV 3410 Schreinerarbeiten
01 LOS SCHREINER-MÖBEL

Stahlrohr, Durchmesser ca. D = 50 mm
Farbe: dunkelgrau
> Rundfuß versetzbare Füße, zurückgesetzt
> Schreibtischplatten rückseitig mit
Metall-Winkel an GK-Wand befestigt,
Abmessung Metall-Winkel nach Wahl des AN gem.
statischer Erfordernis,

Ablage:

> Korpus ohne Deckel
Abmessungen ca. 60 x 80 x 70 cm einschl.
2 lose Fachböden
> Ablagefach fest mit Schreibtischplatte
verbunden, unsichtbar befestigt

Ausziehfächer für Eurokisten:

> Korpus ohne Deckel
Abmessungen ca. 290 x 65 x 70 cm
5 St Mittelseiten
6 St Fachböden ausziehbar
> 3 tlg. Sockelleiste bestehend aus
1 St. ca. 291 x 10 cm
2 St. ca. 65 x 10 cm
zurückversetzt, Außenecke der Sockelleiste
stumpf gestoßen

Ausführungsbereich:

> Post EG

Montage:

Schreibtischanlage mit Ablagefächer und
Ausziehfächer umlaufend fest montiert,
einschl. Befestigung an Wand und angrenzende
Möbel.

Aufmaß und Anpassung der Möbel an Raum,
einschl. Abfugungen zur Wand
Komplett in fix und fertiger Ausführung
betriebsbereit montiert

1 St

EP

3532,73

GP

3532,73

✓

01.06.004 3-tlg. Arbeitsplatz 360x92x75cm

3-tlg. Arbeitsplatz als Raumtrenner bestehend
aus 2 fest stehenden Schreibtischen und
einer Klapptischplatte mittig

Ausführung gem. Wandansicht:

LUD_5_AA_15WU134_FA_210125

LUD_5_AA_15WU135_FA_210125

Gesamtabmessung: ca. 360 x 92 x 75 cm

Abmessung Schreibtische: ca. 125 x 92 x 75 cm

Abmessung Klapptisch: ca. 110 x 92 cm

Dekore:

> alle Oberflächen in "Holzoptik"

Ausführung Schreibtisch:

> HPL-Tischplatte gem. AS 1.3,
Dicke d = ca. 40 mm
einschl. Kantenbearbeitung
> Untergestell: Zweibein-Untergestell aus
Stahlrohr, Durchmesser ca. D = 50 mm
Farbe: dunkelgrau

Übertrag:

4931,27

34 LV 3410 Schreinerarbeiten
01 LOS SCHREINER-MÖBEL

- > Rundfuß versetzbare Füße, zurückgesetzt
- > einschl. Rückwand-Blende von OKFFB bis UK
Arbeitsplatte, ca. 20cm zurückversetzt,
an Arbeitsplatte befestigt,
- > einschl. Unterblende einseitig gem. AS 6.2
- > Tischplatten einseitig mit Metall-Winkel
an GK-Wand befestigt, Abmessung Metall-Winkel
nach Wahl des AN gem. statischer Erfordernis,

Ausführung Klapptischplatte:

- > HPL-Tischplatte gem. AS 1.3,
Dicke d = ca. 40 mm
einschl. Kantenbearbeitung

Ausführung Schreibtisch für Hochtheke:

- > HPL-Tischplatte gem. AS 1.3,
Dicke d = ca. 40 mm
einschl. Kantenbearbeitung
- > Untergestell: Zweibein-Untergestell aus
Stahlrohr, Durchmesser ca. D = 50 mm
Farbe: dunkelgrau
- > Rundfuß versetzbare Füße, zurückgesetzt
- > einschl. Rückwand-Blende von OKFFB bis UK
Arbeitsplatte, bündig mit Außenkante
Schreibtischplatte, stumpf gestoßen,
an Arbeitsplatte befestigt,
- > einschl. Unterblende einseitig gem. AS 6.2
- > Tischplatten einseitig mit Metall-Winkel
an GK-Wand befestigt, Abmessung Metall-Winkel
nach Wahl des AN gem. statischer Erfordernis,

Ausführung 1 Stk. Hochtheke als
Schreibtischaufbau

- > HPL-Span gem. AS 1.3 bzw. AS 1.5
(Brandklasse nach Pos.-Beschreibung)
- > d = 19 mm Außenwand, Unterkonstruktion,
Rückwandverkleidung
- > d = 40 mm obere Ablage, Stirnseiten
- > Kantenbearbeitung ABS-Kante gem. AS 1.6
- > verdeckte Verschraubung mit
Schreibtischrückwand und Arbeitsplatte
- > Ausführung als Tischablage
Abmessungen i.d.R. Länge x 35 x 53 cm
als Tischablage auf Arbeitsplatte stehend
bündig mit Tischplatte,
einschl. Rückwandverkleidung bündig
zur oberen Ablage
Abmessungen i.d.R. Länge x 118 cm

- 1 Stk. Blätterfächer in Hochtheke gem. AS 6.6:
> ca. 35 x 31 x 49 cm

Ausführungsbereich:

- > Warten / Sekretariat UG

Montage:

Schreibtische mit Wandbefestigung einschl.
Unterkonstruktion,
Klapptischplatte mit geeigneten Scharnieren
und Auflager zum Öffnen und Schließen im 90°
Winkel, Scharniere und Metall-Winkel Auflager
nach statischer Erfordernis an angrenzende
Schreibtischkonstruktionen befestigt.
Aufmaß und Anpassung der Möbel an Raum,
einschl. Abfugungen zu Boden, Wand

Übertrag: 4931,27

34 LV 3410 Schreinerarbeiten
01 LOS SCHREINER-MÖBEL

Komplett in fix und fertiger Ausführung
betriebsbereit montiert.

1 St

EP

3872,56

GP

3872,56



01.06.005 2-tlg. Arbeitsplatz 200x80x75cm

2-tlg. Arbeitsplatz als Raumtrenner bestehend
aus einem Schreibtisch und einer
Klapptischplatte

Ausführung gem. Wandansicht:

LUD_5_AA_15W0004_FA_210125

LUD_5_AA_15W0005_FA_210125

LUD_5_AA_15W0006_FA_210125

Gesamtabmessung: ca. 200 x 80 x 75 cm

Abmessung Schreibtisch: ca. 135 x 80 x 75 cm

Abmessung Klapptisch: ca. 65 x 80 cm

Dekore:

> alle Oberflächen in "weiß"

Ausführung Schreibtisch:

> Arbeitsplatte gem. AS 6.3

> Arbeitsplatte einseitig mit Metall-Winkel
an GK-Wand befestigt, Abmessung Metall-Winkel
nach Wahl des AN gem. statischer Erfordernis,

> Untergestell: Zweibein-Untergestell aus
Stahlrohr, Durchmesser ca. D = 50 mm
Farbe: dunkelgrau

> Rundfuß versetzbare Füße, zurückgesetzt

> einschl. Blende unterhalb der Arbeitsplatte,
ca. 20cm zurückversetzt, an Arbeitsplatte
befestigt, UK Blende ca. 20cm über OKFFB
Abmessung Blende: ca. 135 x 51 cm

Ausführung Klapptischplatte:

> HPL-Tischplatte gem. AS 1.3,

Dicke d = ca. 40 mm

einschl. Kantenbearbeitung

> Klapptischplatte mit geeignetem Scharnier
an Arbeitsplatte gefestigt

> GK-wandseitig Metall-Winkel-Auflager,
Abmessung Metall-Winkel

nach Wahl des AN gem. statischer Erfordernis

Ausführungsbereich:

> Aufnahme EG

Montage:

Schreibtisch mit Wandbefestigung einschl.
Unterkonstruktion,

Klapptischplatte mit geeigneten Scharnieren
und Auflager zum Öffnen und Schließen im 90°
Winkel, Scharniere und Auflager nach statischer
Erfordernis unsichtbar an angrenzender Wand

Übertrag:

8803,83

34 LV 3410 Schreinerarbeiten
01 LOS SCHREINER-MÖBEL

bzw. Schreibtisch befestigt
Aufmaß und Anpassung der Möbel an Raum,
einschl. Abfugungen zur Wand

Komplett in fix und fertiger Ausführung
betriebsbereit montiert.

3 St

EP

867,55

GP

2602,65



01.06.006 Wie Position 01.06.005 (Seite 66):
2-tlg. Arbeitsplatz 274x80x75cm

2-tlg. Arbeitsplatz als Raumtrenner bestehend
aus einem Schreibtisch und einer
Klapptischplatte wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch

Ausführung gem. Wandansicht:
LUD_5_AA_15W0007_FA_210125

Gesamtabmessung: ca. 274 x 80 x 75 cm
Abmessung Schreibtisch: ca. 209 x 80 x 75 cm
Abmessung Klapptisch: ca. 65 x 80 cm

1 St

EP

924,74

GP

924,74



01.06.007 Arbeitsplatz mit Glastrennwand/Tür

Arbeitsplatz mit Glastrennwand und
Tür als Raumtrenner

Ausführung gem. Wandansicht:
LUD_5_AA_15W0003_FA_210125

Gesamtabmessung: ca. 200 x 100 x 213 cm
Abmessung Schreibtisch: ca. 125 x 100 x 75 cm
Abmessung Glastrennwand: ca. 125 x 139 cm
Abmessungen 1-flg Tür: ca. 65 x 214 cm

Dekore:

> alle Oberflächen in "weiß"

Ausführung Schreibtisch:

- > HPL-Tischplatte gem. AS 1.3,
Dicke d = ca. 40 mm
einschl. Kantenbearbeitung
- > Rückwand als Blende d=19mm
von OKFFB bis UK Tischplatte ca. 30cm zurück
versetzt mittig unter Glastrennwandscheibe
gesetzt
- > Untergestell: Zweibein-Untergestell aus
Stahlrohr, Durchmesser ca. D = 50 mm
Farbe: dunkelgrau
- > Rundfuß versetzbare Füße, zurückgesetzt
- > Tischplatte einseitig mit Metall-Winkel
an GK-Wand befestigt, Abmessung Metall-Winkel
nach Wahl des AN gem. statischer Erfordernis,

Ausführung Glastrennwand:

- > 10mm ESG
- > umlaufend Glashalteleisten in U-Form
Abmessung Ansichtsstege: 2,5 - 4 cm
Material: Aluminium eloxiert

Übertrag:

12331,22

34 LV 3410 Schreinerarbeiten
 01 LOS SCHREINER-MÖBEL

- > Glasausschnitt als Durchreiche
 Abmessung ca. 50 x 35 cm
- > Kanten gebrochen und geschliffen
- > eingepasst zwischen Tischplatte
 Schreibtisch, Trockenbauwand und Tür

Ausführung 1-flg. Tür:

- > Abmessung Türblatt: ca. 65 x 213 cm
- > Stärke: ca. 4 cm
- > Blockrahmen bxt: ca. 5 x 4 cm
- > Türkonstruktion gem. AS 1.3 einschl.
 Kantenbearbeitung gem. AS 1.6
- > Tür von Innen abschließbar mit
 Zylinderschloss
- > einschl. Türbänder als Aufschraubband,
 kassenseitig, Öffnungswinkel 90°
- > einschl. Wandtürstopper
- > Blockrahmen befestigt an Boden, Abhangdecke,
 angrenzender Glaswand/
 Schreibtischkonstruktion und GK-Wand,
 einschl. Abfugung zu angrenzenden Bauteilen

Ausführungsbereich:

- > Aufnahme EG

Montage:

Schreibtisch mit Wandbefestigung einschl.
 Unterkonstruktion,
 Glastrennwand und Türkonstruktion fest montiert
 mit geeigneten Befestigungsmitteln nach
 statischer Erfordernis unsichtbar an
 angrenzende Bauteile befestigt,
 Aufmaß und Anpassung der Möbel/Türe an Raum,
 einschl. Abfugungen zur Wand

Komplett in fix und fertiger Ausführung,
 betriebsbereit montiert.

1 St

EP

2013,64

GP

2013,64

✓

01.06.008 Werkbank, ca. 350x60x85cm

Werkbank fest montiert zwischen Schrankanlage
 und unterhalb des bauseitigen Kabelkanals

Abmessungen:

ca. 350 x 60 x 85 cm

Ausführung gem. Wandansicht:

LUD_5_AA_15WU128_FA_210125

Ausführung:

- > Werkbank mit HPL-Tischplatte gem. AS 1.3
 Dicke d = ca. 40 mm
 aus einem Stück
 Dekor: "weiß"
 einschl. Kantenbearbeitung
- > Untergestell: 2x Vierbein-Untergestell aus
 Stahlrohr, Durchmesser ca. D = 50 mm
 Farbe: dunkelgrau
- > Rundfuß versetzbare Füße, zurückgesetzt

Ausführungsbereich:

- > Werkraum UG

Übertrag:

14344,86

34 LV 3410 Schreinerarbeiten
01 LOS SCHREINER-MÖBEL

Montage:

Schreibtisch an Schrankanlage
und unterhalb des bauseitigen
Kabelkanals fest montiert,
einschl. Befestigung an Wand/Kabelkanal
und angrenzendem Möbel
Aufmaß und Anpassung der Möbel an Raum,
einschl. Abfugungen zur Wand

Komplett in fix und fertiger Ausführung
betriebsbereit montiert

1 St

EP

557,76

GP

557,76

✓

01.06.009 Schreibtisch Leitstelle Regelgeschoss

Tischanlage 1-seitig mit 1 Wandanschluss
mit Hochtheke

Tresenplatte aus schwer entflammbaren
Materialien
Plattenmaterial B1 gem. AS 1.4 und AS 1.5

Ausführung gem. Wandansicht:
LUD_5_AA_15W0227_FA_210125

Abmessung ca. 175 x 92 x 122 cm

Ausführungsbereich:

> Leitstelle Regelgeschoss (1.-4. OG)

1 Stk Unterblende stirnseitig gem. AS 6.2:
> Abmessung ca. 92 x 75 cm

1 Stk Untergestell stirnseitig
> Untergestell: 1x Zweibein-Untergestell aus
Stahlrohr, Durchmesser ca. D = 50 mm
Farbe: dunkelgrau
> Rundfuß versetzbare Füße, zurückgesetzt

Arbeitsplatte gem. AS 6.3:
> ca. 175 x 92 cm

Hochtheke gem. AS 6.4:
> ca. 175 x 55 x 122 cm, einsitig geschlossen,
Ausführung als Tresen über GK Wand
Tresenplatte gem. AS 1.5

Blätterfächer gem. AS 6.5:
> 1 Stk. Tischseite 37 x 35 x 43 cm

Montage:

Mit Wandbefestigung einschl. Unterkonstruktion,
Aufmaß und Anpassung der Möbel an Raum und
GK-Wand, einschl. Abfugungen zu Boden, Wand

Komplett in fix und fertiger Ausführung
betriebsbereit montiert.

4 St

EP

237,39

GP

9481,56

✓

01.06.010 Hochtresen Leitstelle Regelgeschoss

Tischanlage 1-seitig mit 1 Wandanschluss
mit Hochtheke

Übertrag:

24384,18

34 LV 3410 Schreinerarbeiten
01 LOS SCHREINER-MÖBEL

Tresen aus schwer entflammbaren Materialien
Plattenmaterial B1 gem. AS 1.4 und AS.1.5

Ausführung gem. Wandansicht:
LUD_5_AA_15W0227_FA_210125

Abmessung ca. 175 x 67 x 122 cm

Ausführungsbereich:
> Leitstelle Regelgeschoss (1.-4. OG)

1 Stk Unterblende stirnseitig gem. AS 6.2:
> Abmessung ca. 67 x 100 cm

1 Stk Untergestell stirnseitig
> Untergestell: 1x Zweibein-Untergestell aus
Stahlrohr, Durchmesser ca. D = 50 mm
Farbe: dunkelgrau
> Rundfuß versetzbare Füße, zurückgesetzt

Arbeitsplatte gem. AS 6.3:
> ca. 175 x 67 cm

Hochtheke gem. AS 6.4:
> ca. 175 x 70 x 122 cm, einsitig geschlossen
Ausführung als Tresen über GK-Wand mit
Überstand
Tresenplatte gem. AS 1.5

Montage:
Mit Wandbefestigung einschl. Unterkonstruktion,
Aufmaß und Anpassung der Möbel an Raum und
GK-Wand, einschl. Abfugungen zu Boden, Wand

Komplett in fix und fertiger Ausführung
betriebsbereit montiert.

4 St

EP

2253,91

GP

9015,64

✓

Summe Titel 01.06

Leitstellen/Arbeitsplätze, Netto:

33399,82

Übertrag:

01.07 Titel Sonstiges

01.07.001 Spiegel 60x85cm

Spiegel aus 4mm Sicherheitskristallspiegel
mit gefasten und polierten Kanten,
auf 19mm FPY Trägerplatte, mit 2mm ABS-
Kante gem. AS 1.6.
Die ABS Kante steht vor der Spiegelkante

Abmessungen Spiegel b x h: 60 x 85cm

Spiegel bündig mit OK Türzarge

Die Montage ist so auszuführen, dass von außen
keine Befestigung sichtbar ist, dass
ungewolltes Aushängen aber verhindert wird,
bei Bedarf abnehmbar.

Ausführungsort: Bäder UG, EG

Herstellen, Lieferung und Montage einschl.
aller Anpassarbeiten.

26 St

EP

193,75

GP

5037,50

✓

01.07.002 Wickeltisch, ca. 126x80x100cm

Wickeltisch bestehend aus 1 St Schrank mit
durchgehender Tischplatte, 3-seitiger
Wandschutz, Sockel- und Wandblenden

Ausführung gem. Wandansicht:
LUD_5_AA_15W0019_FA_210125

Gesamtabmessung: ca. 126 x 80 x 100 cm

Dekore:

> alle Oberflächen in "weiß"

Schrank:

- > Korpus 110x 80 x 75 cm ohne Deckel
- > 2-flg. Drehtüre mit Bügelgriff,
aufschlagend, abschließbar
- > 1 St loser Fachboden
- > einschl. Drehstangenschloss

Tischplatte:

- > HPL-Tischplatte gem. AS 1.3
Abmessungen ca. 126 x 80 cm
Dicke d = ca. 40 mm
Dekor: "weiß"
einschl. Kantenbearbeitung

Blenden/Wandschutz:

- > 1 St Sockelblende ca. 126 x 10 cm
zurückversetzt
- > 2 St Wandanschlussblende
ca. 10 x 71 cm
- > 1 St 3-teiliger Wandschutz bestehen aus
1 St ca. 126 x 10 cm
2 St ca. 80 x 10 cm
Außenecken stumpf gestoßen, einschl.
Kantenbearbeitung gem. AS 1.6

Übertrag: 5037,50

34 LV 3410 Schreinerarbeiten
01 LOS SCHREINER-MÖBEL

Wandschutz auf Tischplatte fest montiert,
unsichtbar befestigt

Ausführungsort:
- Wickelplatz EG

Montage:
Wickeltischanlage fest montiert,
mit Wandbefestigung,
Aufmaß und Anpassung der Blenden an Raum,
einschl. Abfugung zu Boden, Wand

Wickeltisch komplett in fix und fertiger
Ausführung, betriebsbereit montiert

1 St

EP

636,59

GP

636,59

✓

01.07.003 Wandpaneel für Waschtisch 120x205 cm

Wandpaneel auf bauseitiger GK-Vorsatzschale
montiert als Spritzschutz für Waschtisch

Ausführung gem. Wandansicht:
LUD_5_AA_15W0209_FA_210125

Abmessung: ca. 120 x 205 cm

Ausführung Wandpaneel:
- Wandpaneel gem AS 1.3
- Stärke: ca. 19mm
- beidseitig HPL beschichtet, Dekor: "weiß"
- umlaufend ABS-Kante gem. AS 1.6,
Kanten gerundet
- Wandpaneel mit geeignetem Kleber auf
bauseitige GK-Vorsatzschale geklebt
- einschl. 10 Stk. Bohrungen für Installation
von 2 St. Desinfektionsmittelspendern,
Wandarmatur, Waschtisch, Ablage,
Handtuchhalter
- Bohrungen vor Ort, Höhe nach örtlichen
Bedingungen
- einschl. Spiegel aufgeklebt
Abmessungen ca. 60 x 80 cm
OK Spiegel bündig mit OK Wandpaneel
- einschl. Ablagebrett unterhalb Spiegel,
unsichtbar befestigt, Befestigungsmittel
nach Wahl des AN gem. statischer Erfordernis
- Ablagebrett gem. AS 1.3, Dekor "weiß"
Abmessungen ca. 60 x 15 cm
einschl. Kantenbearbeitung gem. AS 1.6

Ausführungsort:
Regelgeschoss U/B (1.-4. OG)

Montage:
Wandpaneel bündig mit OK Türzarge exakt auf
GK-Vorsatzschale fest verklebt,
Kante bündig zu Ecke Vorsatzschale
Aufmaß und Anpassung des Wandpaneels an Raum,
einschl. Abfugung zu Boden, Wand

Wandpaneel komplett in fix und fertiger
Ausführung, betriebsbereit montiert

4 St

EP

340,79

GP

1363,16

✓

Übertrag:

7037,25

34 LV 3410 Schreinerarbeiten

01 LOS SCHREINER-MÖBEL

01.07.004 Wandpaneel für Installationen 120x7,5x289cm

Wandpaneel als Vorsatzschale für bauseitige
MedizintechnikinstallationenAusführung gem. Wandansicht:
LUD_5_AA_15W0209_FA_210125

Abmessung: ca. 120 x 7,5 x 289 cm

Ausführung Wandpaneel:

- Wandpaneel gem AS 1.3
- Stärke: ca. 19mm
- beidseitig HPL beschichtet, Dekor: "weiß"
- umlaufend ABS-Kante gem. AS 1.6,
Kanten gerundet, stumpf gestoßen
- Wandpaneel unsichtbar an bauseitige
GK-Wand befestigt, Befestigungsmittel
nach Wahl des AN gem. statischer Erfordernis
- einschl. Wandverstärkung für bauseitige
Geräteträgerschiene,
Abmessung Wandverstärkung ca. 180 x 1000mm
beginnend ab 1110mm OKFFB
- einschl. ca. 15 Stk. Bohrungen für
ELT-Installation und Geräteträgerschienen
- Bohrungen vor Ort, Höhe nach örtlichen
Bedingungen

Ausführungsort:
Regelgeschoss U/B (1.-4. OG)

Montage:

Wandpaneel unsichtbar an GK-Wand befestigt
einschl. Unterkonstruktion nach Wahl des AN,
Aufmaß und Anpassung des Wandpaneels an Raum,
einschl. Abfugung zu Boden, Wand, DeckeWandpaneel komplett in fix und fertiger
Ausführung, betriebsbereit montiert

4 St

EP

364,22

GP

1456,88 ✓

01.07.005 2-flg. Schiebetür vor GK Wand

2-flg. Schiebetür einschl.
Abdeckung der Schiebetürbeschläge vor
bauseitiger GK-Wandöffnung montiertAusführung gem. Wandansicht:
LUD_5_AA_15WU137_FA_210125Abmessung GK Wandöffnung: ca. 300 x 214 cm
Abmessung 2-flg. Schiebetür je Flügel:
ca. 150 x 213 cm

Dekor: "weiß"

Ausführung Schiebetüren:

- 2-flg. Schiebetür gem AS 1.3
- d= 30mm beidseitig HPL beschichtet
- Kantenbearbeitung umlaufend gem. AS 1.6
- je Türblatt 2 Stk. Bügelgriffe für
Holzschiebetüren

Übertrag:

8434,13

34 LV 3410 Schreinerarbeiten
 01 LOS SCHREINER-MÖBEL

Ausführung Aufhängung:

- Ausführung gem AS 1.3 HPL beschichtet
einschl. Kantenbearbeitung gem. AS 1.6
- Leiste zur Aufnahme der Führungsschiene
verdeckt liegend an GK Wand befestigt,
Befestigungsmittel nach Wahl
des AN gem. statischer Erfordernis
- Abmessung Leiste ca. 7 x 600 cm
- Stärke ca. 38mm
- 3-seitige abnehmbare Blende stumpf gestoßen
unsichtbar vor Schiebetürenbeschlag montiert
bestehend aus
 - 1 St Frontblende ca. 1,5 x 600cm
 - 2 St Seitenblenden ca. 1,5 x 7 cm
- einschl. 2 Stk. Schiebetürbeschläge für
Holzschiebetüren ohne Bodenführungsschiene,
als Deckenaufhängung, je Türblatt ein
Beschlag, Türblattführung auf der GK-Wand
montiert

Ausführungsort: GRP THRP TS-15.01.137
 LAG GER TS-15.01.138

Aufmaß und Anpassung der Türkonstruktion an
 Raum, einschl. Abfugung der Abkofferung zur
 Aufnahme des Beschlages zur Wand

Schiebetüren einschl. Aufhängung komplett in
 fix und fertiger Ausführung, betriebsbereit
 montiert

1 St

EP

2588,32

GP

2588,32

Summe Titel 01.07

Sonstiges, Netto:

11082,45

Übertrag:

34 LV 3410 Schreinerarbeiten

01 LOS SCHREINER-MÖBEL

01.08 Titel Stundenlohnarbeiten

Verrechnungssätze für Löhne

Die Verrechnungssätze für die nachstehenden Lohn- und Berufsgruppen sind unaufgegliedert anzubieten.

In ihnen sind enthalten:

- Lohn- und Gehaltskosten
- Lohn- und Gehaltsnebenkosten
- Sozialkosten einschließlich Sozialkassenbeiträge
- Gemeinkostenanteile
- Gewinn
- Sämtliche An- und Abfahrten
(Fahrzeug- u. Transportkosten)
- Sämtliche Lohnkosten der An- u. Abfahrten
(Mannstunden)

Zuschläge zu den Verrechnungssätzen für vom Auftraggeber angeordnete oder zu vertretende Nacht-, Sonntags-, Feiertags- und Mehrarbeit (Überstunden) sind gesondert nachzuweisen. Beschäftigt der Bieter bei einer der nachstehenden Lohn-/Berufsgruppen keine Arbeitskräfte, hat er dies anzugeben und statt dessen den Einsatz möglichst gleichwertiger Arbeitskräfte anzubieten. Die Ausführung von Regiearbeiten erfolgt nur im Bedarfsfall auf besondere Anordnung der Objektüberwachung. Über die ausgeführten Leistungen sind fortlaufend nummerierte Regieberichte anzufertigen, die Art und Umfang der Arbeiten erschöpfend beschreiben. Die Berichte sind jeweils spätestens am nächsten Werktag bei der Objektüberwachung zur Prüfung vorzulegen.

Im nachfolgenden Titel "Stundenlohnarbeiten" sind Bedarfsleistungen beschrieben. Die Leistungen sind im Bedarfsfalle nach schriftlicher Anordnung durch die Objektüberwachung auszuführen. Eine Beauftragung erfolgt jeweils im Einzelfall. Ein Anspruch des AN auf die Ausführung der nachfolgend beschriebenen Leistungen besteht grundsätzlich nicht, auch wenn diese zunächst vom AG beauftragt sind.

01.08.001 Facharbeiter Schreinerarbeiten

Stunden Facharbeiter,
für Schreinerarbeiten

20 Std

EP

40,00

GP

800,00

✓

01.08.002 Helfer Schreinerarbeiten

Stunden Helfer,
für Schreinerarbeiten

20 Std

EP

30,00

GP

600,00

✓

Übertrag: 1400,00

34 LV 3410 Schreinerarbeiten
01 LOS SCHREINER-MÖBEL

01.08.003 Zusätzliche An-/Abfahrt für Regieleistungen

Pauschale für An- und Abfahrt zur Durchführung
von reinen Regieleistungen, einzukalkulieren
sind alle Fahrtkosten und Arbeitszeit des
Personals, sowie eine geringfügige
Baustelleneinrichtung

2 St EP 500,00 GP 1000,00 ✓

Summe Titel 01.08

Stundenlohnarbeiten, Netto: 2400,00

Übertrag:

01	LOS	SCHREINER-MÖBEL	15
01.01	Titel	Allgemeine Tätigkeiten	25 880,00 ✓
01.02	Titel	Büro- / Zimmereinbauten	27 151.018,01 ✓
01.03	Titel	Spinde/Postfächer	39 150978,01 ✓
01.04	Titel	Küchenzeilen	42 119.822,62 ✓
01.05	Titel	Sitzmöbel, Fensterbretter	56 19849,62 ✓
01.06	Titel	Leitstellen/Arbeitsplätze	61 54904,67 ✓
01.07	Titel	Sonstiges	71 41582,58 ✓
01.08	Titel	Stundenlohnarbeiten	75 33399,82 ✓
02	LOS	MEDIZIN-MÖBEL	78
02.01	Titel	Medizin-Möbel	85

Summe LV 34 3410 Schreinerarbeiten

Angebotssumme, Netto: EUR

EUR

315.090,05

zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR

EUR

59.864,65

Angebotssumme, Brutto: EUR

EUR

374.954,70

Los 1

Nettosumme 315.090,05

- 2% NL -6.301,80


=Zwischensumme 308.788,25

+MwSt 19% 58.669,77

=Bruttosumme 367.458,02

Schreinerei Michael Hirschbichler

Thaler Str. 3
94522 Wallersdorf/Altenbuch
Tel.: 09424/9490-55 Fax -56

	Gerthner + Thieltes Bauüberwachung und Projektsteuerung
rechnerisch geprüft:	MP 07.05.2021
technisch geprüft:
wirtschaftl. geprüft: