



ZIEGLER

ZIEGLER GMBH - Möbelwerke - Am Weiherfeld 1 - D-94560 Offenberg/OT Neuhausen

Innkl. Altötting und Mühldorf
Vinz. von Paul-Str. 10

DE - 84503 Altötting

Ziegler GmbH
Möbelwerke
Am Weiherfeld 1
D-94560 Offenberg
Ortsteil Neuhausen

Tel.: 0991/998070
Fax: 0991/9980799
E-mail:
info@ziegler-design.de
Internet:
www.ziegler-design.de

Unser Zeichen

Datum

TZie/KS

28.04.2021

Angebot ZD210232

Ansprechpartner: Hr. T. Ziegler Handynr.: 016092804925

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken uns für Ihr Interesse und bieten Ihnen an:

Pos.	Menge	Beschreibung	E-Preis EUR	G-Preis EUR
------	-------	--------------	-------------	-------------

Baubeschreibung

1. Allgemeine Beschreibung ueber Art und Umfang der Bauleistung

Die Kreiskliniken Altoetting - Burghausen planen die Erweiterung und Strukturverbesserung der Kreisklinik Altoetting.

Die Neustrukturierung wurde im Zuge einer Zielplanung fuer die Klinik untersucht und sieht eine Erweiterung und Sanierung in insgesamt 5 Bauabschnitten vor. Dabei ergeben sich zwei Hauptschwerpunkte, die sowohl die Erweiterung der bestehenden Funktionsstellen als auch die Integration der Funktionsstellen aus der Klinik Burghausen vorsehen. Der zweite Schwerpunkt wird auf die Sanierung und Erweiterung der Pflege auf insgesamt 487 Planbetten gelegt, die auch die Verlegung der 80 Planbetten aus der Klinik Burghausen nach Altoetting beinhaltet.

Planungsbüro
Möbel und Innenausbau
Objekt-Einrichtungen
Möbelwerke

Geschäftsführer
Dipl.-Ing. (FH-Holz)
Thomas Ziegler
Reg.-Gericht Deggendorf
HRB 03 49

GenoBank DonauWaldeG.DEG Sparkasse Straubing-Bogen
IBAN: DE35741900000004402006 IBAN: DE80742500000000313395
BIC: GENODEF1DGV BIC: BYLADEM1SRG
FI Deggendorf / Steuer-Nr.:
108/126/80205 ID-Nr.: DE 131452172

Pos.	Menge	Beschreibung	E-Preis EUR	G-Preis EUR
------	-------	--------------	-------------	-------------

Im 2. Bauabschnitt werden die Bettenhäuser im südlichen Klinikgelände um ein 3. OG aufgestockt. Neben der Aufstockung werden betriebstechnische Anlagen, die für die Inbetriebnahme der Aufstockung notwendig sind, im Untergeschoss des Bestandsgebäudes erneuert.

Die Realisierung des 2. Bauabschnittes erfolgt in drei Phasen:

- Phase D: Umbaumaßnahmen / Erneuerung Technik UG
- Phase E: Aufstockung Pflege- Phase F: Verlängerung / Erneuerung der Aufzugsanlagen

In der Bauphase D werden alle Baumaßnahmen im Untergeschoss des Bestandsgebäudes zusammengefasst. Dies sind:

- Maßnahmen in der Heizzentrale für die Dampfkesselerneuerung
- Maßnahmen für den Austausch der NEA-Anlage
- Maßnahmen für Trinkwasser-Hausanschluss

In Phase E wird die Aufstockung der Stationen erfasst. Dies sind neben den Baumaßnahmen zur Errichtung der Aufstockung auch sonstige Maßnahmen für Baukonstruktion, welche an der Gebäudehülle und im Bestand für den Bauwerksanschluss erforderlich sind. Der Neubau wird als "Leichtbau" in Stahlkonstruktion mit Brettstapelholzplatten-Decke geplant. Die Fassaden der Aufstockung 3.OG werden mit hinterlüfteten, farblich angepassten Blechbekleidungen ausgeführt, um die Anschlüsse an die bestehende Blechfassade technisch einwandfrei zu gestalten.

Die Aufstockung der bestehenden Betten- und Personenaufzüge sowie der Ver- und Entsorgungsaufzüge sind unter der Phase F zusammengefasst.

Alle Bauphasen werden im laufenden Krankenhausbetrieb durchgeführt. Die Abfolge der Bauphasen ist so gewählt, dass keine Provisorien erforderlich werden.

2. Lage der Baustelle

Das Bauvorhaben befindet sich in 84503 Altötting, Landkreis Altötting, auf dem Gelände der Kreiskliniken Altötting - Burghausen an der Vinzenz-von-Paul-Strasse 10 auf dem südlichen Klinikgelände gemäß beiliegendem Lageplan. Die Vinzenz-von-Paul-Strasse erreicht man, von der A94 kommend über die Ausfahrt 22 "Altötting", über die B299 und die St2550.

3. Einschränkungen am Klinikbetrieb durch Bauarbeiten

Behinderungen, die aufgrund der Arbeiten des AN für den Klinikbetrieb zu erwarten sind, sind rechtzeitig der Objektüberwachung schriftlich anzuzeigen und mit der Objektüberwachung abzustimmen.

Pos.	Menge	Beschreibung	E-Preis EUR	G-Preis EUR
------	-------	--------------	-------------	-------------

Fuer diesen Fall hat der AN eine Anzeigepflicht und die Genehmigung der Objektueberwachung abzuwarten. Die Ansprechperson des Nutzers wird dem AN bei Baustelleneinfuehrung benannt.

4. Zugaenge, Zufahrten

4.1 Baustellenzufahrt

Die Baustellenzufahrten, Baustellenzugaenge und Baustrassen sind im Baustelleneinrichtungsplan gekennzeichnet. Andere Baustellenzufahrten, Baustellenzugaenge und Baustrassen duerfen nicht benutzt werden.

Verschmutzungen, die von Arbeiten des AN herruehren, sind arbeits- taeglich vor Arbeitsende vom AN zu reinigen.

Be- und Entladen:

Be- und Entladetaetigkeiten duerfen ausschliesslich unter Anwesenheit des Fahrzeugfuehrers erfolgen. Insbesondere duerfen ausserhalb der Arbeitszeiten keine Fahrzeuge auf dem Baufeld abgestellt werden.

Transporteinrichtungen und Transportwege:

Hebegeraete und Personenaufzuege werden nicht zur Verfuegung gestellt. Der AN hat saemtliche Materialtransporte selbst zu taetigen und zu organisieren.

Freihalten von Flucht- und Rettungswegen:

Regelungen siehe WBVB, Ziff. 25.4

Die Feuerwehrzufahrten sind grundsaeztlich von Material und abgestellten Fahrzeugen freizuhalten.

4.2 Baustellenzugaenge

Der AN hat die Baustelle waehrend und ausserhalb der ueblichen Arbeitszeit gemaess den Unfallverhuetungsvorschriften der Bauberufsgenossenschaften zu sichern. Die Baustellenzugaenge sind, ausser zu Betriebszwecken, dauerhaft geschlossen zu halten.

Zufahrten im Allgemeinen - und Rettungs- und Fluchtwege im Besonderen - sind staendig freizuhalten.

Der AN ist dazu verpflichtet, dass ausserhalb der taeglichen Arbeitszeit sowie an Wochenenden, Feiertagen und arbeitsfreien Tagen die Bauzaeune und die Baustelle staendig und dauerhaft verschlossen sind. Der Bauzaun ist so zu sichern, dass Unbefugten der Zutritt nicht moeglich ist.

Zudem wird die Baustelle taeglich durch eine Wach- und Schliessgesellschaft kontrolliert.

Pos.	Menge	Beschreibung	E-Preis EUR	G-Preis EUR
------	-------	--------------	-------------	-------------

4.3 Einschränkungen der Baustellenzugänge

Die vorrangigen Baumassnahmen des 2.BA finden weitestgehend oberhalb dem 2.OG und in dem Innenhof I statt. Die Klinik ist während der Bauarbeiten in Betrieb. Die Zugänge zu den Arbeitsbereichen sind, soweit diese über Gerüste, Treppentürme oder Bauaufzug ermöglicht sind, hierüber zu nutzen. Ein unnötiges Begehen der in Betrieb befindlichen Klinikbereiche ist möglichst zu vermeiden.

Anweisungen des Klinikpersonals sind zu beachten.

4.4 Tägliche Arbeitszeit

Der AN hat bei der Kalkulation zu berücksichtigen, dass die Arbeiten zügig durchgeführt werden müssen und in jeder Hinsicht zu beschleunigen sind. Es gelten die Regelungen gem. WBVB, Ziff. 31.4.

Die Arbeitszeiten sind
Mo-Fr 7:00 - 20:00 Uhr
Sa 7:00 - 16:00 Uhr

Ausnahmen hat der AN beim AG rechtzeitig zu beantragen und dürfen nur nach Genehmigung in Anspruch genommen werden. Der AN hat eigenständig und auf eigene Kosten die Ausnahmen der Arbeitszeiten bei den zuständigen Genehmigungsbehörden abzufragen und zu beantragen. Mit den angebotenen Einheitspreisen sind Arbeiten innerhalb dieser Zeiträume abgegolten.

4.5 Besichtigung von Baustellen

Die Besichtigung von Baustellen durch Dritte bedarf der vorherigen Zustimmung des Auftraggebers.

4.6 Öffentlicher Verkehr auf der Baustelle

Soweit sich die Arbeiten auf den öffentlichen Strassenverkehr auswirken, ist vor Beginn der Arbeiten bei der zuständigen Behörde eine verkehrsrechtliche Anordnung über Art und Umfang der Baustellensicherung gemäss BGV / Gelbe Mappe, A139 "Sicherung von Arbeitsstellen an Strassen" einzuholen.

Der AN ist für die Regelung des Baustellenverkehrs verantwortlich. Für eventuell erforderliche Nutzung und/oder Änderung der Beschilderung der angrenzenden öffentlichen oder internen Strasse besteht Anzeige- und Genehmigungspflicht. Ggf. sind vom AN Pläne und eine schriftliche Begründung vorzulegen.

5. Ausführung der Bauleistung, Bauablauf

Pos.	Menge	Beschreibung	E-Preis EUR	G-Preis EUR
------	-------	--------------	-------------	-------------

5.1 Reihenfolge und Abwicklung, Terminplan

Reihenfolge und Abwicklung der Arbeiten sind dem Terminplan zu entnehmen (siehe auch WBVB). Der AN hat keinen Anspruch auf die zusammenhaengende Ausfuehrung der beschriebenen Leistungen.

5.2 Genehmigungspflicht fuer Heissarbeiten

siehe WBVB, Ziff. 25.5

5.3 Genehmigungspflicht fuer Gefahrstoffe

siehe WBVB, Ziff. 25.5

5.4 Schutzmassnahmen gegen Baulaerm

Zur Sicherstellung gesetzlicher Auflagen und betrieblicher Beduerfnisse wurde seitens des Bauherrn ein Merkblatt zum Schutz gegen Baulaerm verfasst. Die in diesem Merkblatt aufgefuehrten Sicherheitsmassnahmen und Schutzvorgaben sind durch den Auftragnehmer zwingend einzuhalten (siehe Anlage).

Der AN hat sicherzustellen, dass durch seine Arbeiten die Schmutz- und Laermentwicklung auf ein Mindestmass reduziert wird. Im Baubetrieb duerfen ausschliesslich schallgedaemmte, emissionsarme Baugeraete eingesetzt werden. Bei Arbeiten an Samstagen sind keine lauten Baugeraete zulaessig.

5.5 Schutzmassnahmen zur Staubminderung

Zur Sicherstellung gesetzlicher Auflagen und betrieblicher Beduerfnisse wurde seitens des Bauherrn ein Merkblatt zur Staubminderung auf den Baustellen verfasst. Die in diesem Merkblatt aufgefuehrten Sicherheitsmassnahmen und Schutzvorgaben sind durch den Auftragnehmer zwingend einzuhalten (siehe Anlage).

5.6 Sprache

Alle AEusserungen des AN muessen in deutscher Sprache abgefasst sein. Grundsatzlich muss mit jedem Mitarbeiter eine einfache Verstaendigung in deutscher Sprache moeglich sein.

Weisungsbefugtes Personal:

Der AN verpflichtet sich dafuer zu sorgen, dass staendig weisungsbefugtes, fachlich kompetentes Personal anwesend ist, mit dem eine fliessende Verstaendigung in deutscher Sprache moeglich ist.

Pos.	Menge	Beschreibung	E-Preis EUR	G-Preis EUR
------	-------	--------------	-------------	-------------

5.7 Nichtraucherchutz/Alkoholverbot

Innerhalb der Gebaeude, auf dem Grundstueck und den unmittelbar angrenzenden, oeffentlichen Verkehrsflaechen, die zur Baustellen-einrichtung gehoeren, darf mit Beginn des Innenausbaus nicht geraucht werden.

Innerhalb der Gebaeude, auf dem Grundstueck und den unmittelbar angrenzenden oeffentlichen Verkehrsflaechen, die zur Baustellen-einrichtung gehoeren gilt ein striktes Alkoholverbot. Dies gilt auch in den Aufenthalts-/Pausenraeumen sowohl waehrend der Arbeitszeit, als auch in Pausen und nach der Arbeit. Gegen offensichtlich alkoholisiertes Personal wird von der Objektueberwachung ohne vorherige Verwarnung ein Baustellenverweis ausgesprochen.

5.8 Erkennung Mitarbeiter, Tragen von Warnwesten

Zur Erkennung von Mitarbeitern der an der Erweiterung beteiligten ausfuehrenden Firmen, hat jeder Mitarbeiter auf der Baustelle und im Klinikum vom AG bereitgestellte, blaue Warnwesten zu tragen.

Jeder Arbeiter auf der Baustelle muss jederzeit die Firma nennen koennen, in dessen Auftrag er arbeiten ausfuehrt. Dies gilt auch, und vor allem fuer Mitarbeiter von Nachunternehmen und Lieferanten.

5.9 Geheimhaltungsverpflichtung aller Mitarbeiter

Vor Ausfuehrung der Arbeiten erfolgt durch die Objektueberwachung bzw. Fachbauleitung eine Unterweisung der Verpflichtung zur Geheimhaltung. Die Einweisung ist durch den Projektleiter/Bauleiter/Polier der ausfuehrenden Firmen an jeden Mitarbeiter weiter zu belehren. Dies betrifft auch die Nachunternehmer der AN. Die Verpflichtungserklaerung der Mitarbeiter ist auf Verlangen vorzulegen.

Verpflichtung zur Geheimhaltung gemaess den Anlagen

- Verpflichtung Geheimhaltung Mitarbeiter
- Verpflichtung Geheimhaltung Fremdfirmen

5.10 Aufenthalts- und Lagerraeume

Aufenthalts- und Lagerraeume:

Aufenthalts- und Lagerraeume werden vom AG nicht zur Verfuegung gestellt. Die Kosten hierfuer sind in die Einheitspreise des Angebotes einzurechnen.

Einrichtung von Unterkuenften:

Unterkuenfte wie Schlafraeume und Aufenthaltsraeume fuer die Freizeit duerfen in der Liegenschaft, in der sich die Baustelle befindet, nicht eingerichtet werden. Aufstellen von Wohnbaracken fuer auswaertige Arbeitskraefte oder Gastarbeiter wird nicht gestattet.

Pos.	Menge	Beschreibung	E-Preis EUR	G-Preis EUR
------	-------	--------------	-------------	-------------

Lageräume und Lagerflächen:

Lagerflächen im Freien stellt der AN gem. BE-Plan zur Verfügung. Zur Lagerung von eigenem Material, Werkzeugen u. dgl., sowie als Pausen- bzw. Aufenthaltsräume für eigenes Personal gem. den Bestimmungen der Baustellenverordnung kann der AN Container gem. BE-Plan aufstellen. Die Container sind auf der BE-Fläche in Abstimmung mit der Objektüberwachung aufzustellen, vorzuhalten und abzufahren. Diese Leistungen gelten als Nebenleistung und werden nicht gesondert vergütet. Die Lagerflächen auf dem Baufeld sind gem. BE-Plan begrenzt und die Lagerung von Materialien ist mit der Objektüberwachung bzw. Fachbauleitung abzustimmen.

5.11 Schuttbeseitigung

Jeder Unternehmer hat seinen Schutt, Abfälle, Verschnitte usw. auf eigene Kosten gem. VOB selbst zu beseitigen und zu entsorgen bzw. der Verwertung zuzuführen.

Es gelten die Regelungen gem. WBVB, Ziff. 31.2

5.12 COVID-19 Schutzmassnahmen

Die gesetzlich vorgegebenen Infektionsschutzmassnahmen gegen COVID-19 sind bei der Baumaßnahme der Erweiterung der Klinik strikt einzuhalten. Dies gilt insbesondere bei Arbeiten im Bestands-Klinikgebäude oder bei möglichem Kontakt mit Klinik-Mitarbeitern oder Patienten.

Jeder Auftragnehmer hat die Einhaltung der Massnahmen für seine Mitarbeiter eigenverantwortlich sicherzustellen und zu verantworten.

Eine Gefährdung des laufenden Klinikbetriebs und des Fortschreitens der Baumaßnahmen durch eine Missachtung der angewiesenen Infektionsschutzmassnahmen durch den AN ist auszuschliessen. Grobe Verstöße hiergegen und deren Folgen gehen zu Lasten des AN (mitunter Baustellenverweis für Mitarbeiter).

6. Winterbauschutzmassnahmen

- entfällt-

7. Bauseitige Leistungen

7.1 Baotoilette

siehe WBVB, Ziff. 26.2

Pos.	Menge	Beschreibung	E-Preis EUR	G-Preis EUR
------	-------	--------------	-------------	-------------

7.2 Baustrom/Bauwasser

siehe WBVB, Ziff. 26.1

Die Kosten fuer Baustrom und Bauwasser uebernimmt der AG.

7.3 Beleuchtung

Der AG stellt eine Grundbeleuchtung des Baufeldes und der Zufahrtsstrassen. In den Etagen werden die Hauptflure und Treppenraeume mit einer bauseitigen Beleuchtung versorgt. Alle sonstigen Arbeitsbereiche sind eigenstaendig vom AN durch geeignete Mittel zu beleuchten. Dies ist in die EP einzukalkulieren.

Umfang der Ausleuchtung ist dem SiGe-Plan zu entnehmen, bzw. ist mit dem SiGeKo abzustimmen.

siehe WBVB, Ziff. 26.3

7.4 Baukran

Alle erforderlichen Hebezeuge und Transportmittel fuer die Leistung des AN sind von diesem selbst zu erbringen und in die Angebotspreise zu inkludieren.

7.5 Bauaufzug

Alle erforderlichen Hebezeuge und Transportmittel fuer die Leistung des AN sind von diesem selbst zu erbringen und in die Angebotspreise zu inkludieren.

7.6 Gerueste

Erforderliche Gerueste in Innenbereich sind durch den AN selber zu liefern und in die Einheitspreise zu inkludieren.

7.7 Hoehen, Achsen, Vermessung

Der AN hat alle Hoehen- und Achspunkte, ausgehend von den Vermessungspunkten des AG, fuer seine Arbeiten eigenverantwortlich anzutragen.

Innerhalb des Gebaeudes sind je Geschoss Festpunkte fuer "Hoehenkote und Achse" vorhanden. Ausgehend von diesen Festpunkten hat der AN seine Hoehen- und Achsbezugspunkte eingenverantwortlich im gesamten Geschoss zu uebertragen.

8. Ausfuehrungsunterlagen und Dokumentation

Pos.	Menge	Beschreibung	E-Preis EUR	G-Preis EUR
------	-------	--------------	-------------	-------------

8.1 Ausfuehrungsunterlagen des AG

Alle Ausfuehrungszeichnungen werden dem AN als Papierpausen 1-fach und/oder als PDF ueberlassen.

Saemtliche zu Ausfuehrungs- und Abrechnungszwecken benoetigten Mehr- ausfertigungen sind vom AN selbst zu fertigen. Andere Unterlagen erhaelt der AN in jeweils 1-facher Ausfertigung als kopierfaehige Unterlage.

8.2 Ausfuehrungsunterlagen des AN

Vom AN sind folgende Unterlagen/Zeichnungen unverzueglich nach der Beauftragung dem AG zur Pruefung und Freigabe vorzulegen:

- detaillierter Terminplan des AN, aus dem alle wesentlichen Arbeitsschritte nachvollziehbar ersichtlich sind. Der Terminplan ist zu erstellen auf der Grundlage der Terminvorgaben; die Einhaltung der Terminvorgaben ist nachzuweisen
- Baustelleneinrichtungsplan fuer die Leistung des AN auf der Grundlage der Vorgaben des AG
- alle zur Leistungserbringung notwendigen Werk- und Montagezeichnungen / statischen Berechnungen sind zur evtl. Pruefung und Freigabe gem. Fristenplan unaufgefordert dem AG zu uebergeben

siehe Regelungen WBVB, Absatz 22 und 23

8.3 Muster

Folgende, wesentlichen Muster sind vom AN auf Anforderung zur Pruefung und Freigabe durch den AG vorzulegen:

- alle im LV geforderten Mustervorlagen
- alle, abweichend vom LV angebotenen Produkte

Der AN hat saemtliche geforderten Muster fruehest moeglich und rechtzeitig vor dem Einbau bzw. Bestellung zur Pruefung und Freigabe beim AG vorzulegen. Behinderungen des AN, die wegen nicht rechtzeitiger Vorlage von geforderten Mustern entstehen, werden nicht anerkannt. Auf weitere Mustervorlagen zur Freigabe wird im Leistungsverzeichnis gesondert hingewiesen.

8.4 Bestandsunterlagen

siehe WBVB, Ziff. 32

Pos.	Menge	Beschreibung	E-Preis EUR	G-Preis EUR
------	-------	--------------	-------------	-------------

8.5 CAD-Vorgaben des AG

Fuer geforderte Planungsleistungen des AN, insbesondere die Erstellung von Bestandsplaenen, sind als Grundlage fuer sein Gewerk die Standardkataloge Gebaeudemangement Medizin- und Krankenhaustechnik MKT anzuwenden.

Es muss generell die vorgegebene Layerstruktur (siehe CAD-Standards) des Klinikums bei der UEbergabe der digitalen Plaene und bei der Bestandserfassung eingehalten werden.

Beschriftungen und Kennzeichnungen von Anlagen(-teilen) muessen nach den Kennzeichnungsrichtlinien des Klinikums ausgefuehrt werden.

Die Standardkataloge (CAD-Standards) sind in der aktuellen Fassung einsehbar unter:
http://www.cad-stelle.bayern.de/?page_id=316.

9. Bauprodukte

Der AN muss ueber Stoffqualitaeten Nachweis fuehren. Zur Dokumentation sind dem AG die Produkt- und Sicherheitsdatenblaetter aller zum Einsatz kommender Produkte auszuhaendigen.

Die im Leistungsverzeichnis spezifizierten Bauprodukte muessen nach dem Einbau in das hier zur Rede stehende Objekt den primaeren Schutzzielen des Bauordnungsrechts sowie den Grundanforderungen an Bauwerke gemaess Anhang A der Bauproduktenverordnung entsprechen. Aus diesem Grund hat der Bieter fuer die hier ausgeschriebenen Bauprodukte die Leistungen, die nicht nach den technischen Spezifikationen erklart werden koennen, aber fuer die Erfuellung der Bauwerksanforderungen erforderlich sind zu erklaren. Die Moeglichkeiten zur Erklaerung der genannten Leistung sind in der Prioritaetenliste des DIBT aufgefuehrt. Die Prioritaetenliste des DIBT listet europaeisch harmonisierte Normen auf, bei denen einzelne Bauproduktleistungen nicht die Sicherheitsanforderungen an Bauwerke in Deutschland widerspiegeln. Die Prioritaetenliste des DIBT enthaelt in Spalte 6 je nach Bauprodukt bzw. Bauart Moeglichkeiten, wie fehlende aber sicherheitsrelevante Bauproduktleistungen nachgewiesen werden koennen, durch:

- Vorlegen einer ETA (Europaeische Technische Bewertung)
- Bewertung der Leistung in einer technischen Dokumentation unter Einschaltung einer entsprechend Art. 30 BauPVO qualifizierten Stelle (DIBt-Gutachten)
- Bewertung der Leistung auf Grundlage einer bestimmten Norm in einer technischen Dokumentation unter Einschaltung einer entsprechend Art. 43 BauPVO qualifizierten Stelle/notifizierten Stellen (ehemalige PUEZ-Stellen)
- Technische Dokumentation ueber die Erfuellung eines bestimmten Abschnittes der MVV TB

Pos.	Menge	Beschreibung	E-Preis EUR	G-Preis EUR
------	-------	--------------	-------------	-------------

- Pruefbericht nach einer entsprechenden Norm, ehemalige Dokumentationsunterlagen, d.h. alte Zulassungen mit noch aktueller Gueltigkeit oder alte Zulassungen mit abgelaufener Gueltigkeit und einer Erklaerung, dass die Guetepruefungen nach den Bestimmungen in den Zulassungen weiter gefuehrt werden.

Die Unterlagen sind vorzulegen, damit der AG pruefen kann, ob die Grundanforderungen an Bauwerke nach der MVV TB erfuehlt sind hinsichtlich:

- A 1 - Mechanische Festigkeit und Standsicherheit
- A 2 - Brandschutz
- A 3 - Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz
- A 4 - Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung
- A 5 - Schallschutz
- A 6 - Waermeschutz

CE-Kennzeichnungen sind unzureichend und entsprechen daher nicht den Anforderungen dieses Leistungsverzeichnisses.

Vor Verwendung der vom AN zu liefernden Baustoffe und Bauteile sind dem AG auf Verlangen Materialproben vorzulegen. Der AG behaelt sich vor, nicht entsprechende Baustoffe sowie Bauteile zurueckzuweisen und im Falle von Zweifeln an deren Guete entsprechende Guetenachweise durch eine amtlich anerkannte Pruefstelle, oder einer vom AG anerkannten Pruefstelle zu verlangen.

* Ende der Baubeschreibung *

Planverzeichnis der Anlagen

Der Ausschreibung liegen folgende Unterlagen zugrunde.
Die Unterlagen bilden eine wesentliche Kalkulationsgrundlage.

Die Zeichnungen sind teilweise verkleinert bzw. nicht massstabsgetreu.

Plan Nr Inhalt

1. UEbersichtsplaene

Lageplan:
101_A-P5-BT6-12-LP-1_500

Baustelleneinrichtungsplan:
102_A-P5-BT6-12-BE-00

Pos.	Menge	Beschreibung	E-Preis EUR	G-Preis EUR
------	-------	--------------	-------------	-------------

2. Werkplaene

UEbersichtplaene:

201_A-P5-BT6-12-GA-03-UEbersicht (nur digital)
 202_A-P5-BT6-12-RB-UE-00 UEbersicht Raumblaetter
 203_A-P5-BT6-12-UE32 UEbersicht Klapptische

Schnitte:

204_A-P5-BT6-12-SC-1-1-2-2_200212

3. Freianlagen

-

4. Tragwerksplanung

-

5. Technik

-

6. Details

601_A-P5-BT6-12-D-800-Patientenschrank
 602_A-P5-BT6-12-D-801-Detail Standardmoebel
 603_A-P5-BT6-12-D-802-Pflegeschrack

Raumblaetter:

604_A-P5-BT 6-12 -RB-3.102 Memory Wohnzimmer
 605_A-P5-BT 6-12 -RB-3.103 U+B Ergotherapie
 606_A-P5-BT 6-12 -RB-3.104 Dienstraum Arzt
 607_A-P5-BT 6-12 -RB-3.105 U+B Logopaedie
 608_A-P5-BT 6-12 -RB-3.106_01 Einbettzimmer Akutg.
 ink. Nasszelle
 609_A-P5-BT 6-12 -RB-3.107_01 Zweibettzimmer Musterraum
 610_A-P5-BT 6-12 -RB-3.107_1 01 Nasszelle Musterraum
 611_A-P5-BT 6-12 -RB-3.108_01 Zweibettzimmer Musterraum
 612_A-P5-BT 6-12 -RB-3.108_1 01 Nasszelle Musterraum
 613_A-P5-BT 6-12 -RB-3.110 + 3.134_01 Zweibettzimmer,
 Ecke 135°
 614_A-P5-BT 6-12 -RB-3.114_02 Zweibettzimmer, Ecke 135°
 615_A-P5-BT 6-12 -RB-3.115 Patientenaufenthalt
 616_A-P5-BT 6-12 -RB-3.116_01 Einbettzimmer
 617_A-P5-BT 6-12 -RB-3.116_1 01 Nasszelle
 618_A-P5-BT 6-12 -RB-3.117_01 Einbettzimmer
 619_A-P5-BT 6-12 -RB-3.117_1 01 Nasszelle
 620_A-P5-BT 6-12 -RB-3.118_1 01 Nasszelle WC WT Rueck-an-Rueck
 621_A-P5-BT 6-12 -RB-3.128 + 3.128_1 01 Stationszentrum

Pos.	Menge	Beschreibung	E-Preis EUR	G-Preis EUR
622	A-P5-BT 6-12	-RB-3.128_3_02 Personal Aufenthalt		
623	A-P5-BT 6-12	-RB-3.130 Gruppentherapieraum		
624	A-P5-BT 6-12	-RB-3.137 U+B Physiotherapie		
625	A-P5-BT 6-12	-RB-3.139 Buero OA		
626	A-P5-BT 6-12	-RB-3.140 Dienstraum Pflege		
627	A-P5-BT 6-12	-RB-3.141 Dienstraum Arzt		
628	A-P5-BT 6-12	-RB-3.143 Mehrzweckraum		
629	A-P5-BT 6-12	-RB-3.153 + 3.153_1_01 Stationszentrum		
630	A-P5-BT 6-12	-RB-3.153_3, 3.188_3_02 Personal Aufenthalt		
631	A-P5-BT 6-12	-RB-3.164_1_01 Nasszelle WC_WT Rueck-an-Rueck		
632	A-P5-BT 6-12	-RB-3.165, 3.199_01 Einbettzimmer, R-Standard		
633	A-P5-BT 6-12	-RB-3.166, 3.200_01 Einbettzimmer		
634	A-P5-BT 6-12	-RB-3.171 + 3.204_01 Zweibettzimmer, Ecke 135°		
635	A-P5-BT 6-12	-RB-3.178_02 Einbettzimmer inkl. Nasszelle + Schleuse		
636	A-P5-BT 6-12	-RB-3.179, 3.181_02 Einbettzimmer inkl. Nasszelle+Schleuse		
637	A-P5-BT 6-12	-RB-3.180, 3.182_02 Einbettzimmer inkl. Nasszelle+Schleuse		
638	A-P5-BT 6-12	-RB-3.188 + 3.188_1_01 Stationszentrum		
639	A-P5-BT 6-12	-RB-3.194_1, 3.160_1, 3.121_1 Nasszelle		
640	A-P5-BT 6-12	-RB-3.201, 3.168_02 Teekueche		
641	A-P5-BT 6-12	-RB-3.208_01 Zweibettzimmer, Ecke 135°		
642	A-P5-BT 6-12	-RB-3.212_01 Einbettzimmer inkl. Nasszelle		
643	A-P5-BT 6-12	-RB-3.213 Mehrzweckraum		
644	A-P5-BT 6-12	-RB-3.214 Dienstraum Arzt		
645	A-P5-BT 6-12	-RB-3.215 Dienstraum Pflege		
646	A-P5-BT 6-12	-RB-3.408_01 Bereitschaftsdienst		
647	A-P5-BT 6-12	-RB-3.409_01 Bereitschaftsdienst		
648	A-P5-BT 6-12	-RB-3.410 Sozialdienst		
649	A-P5-BT 6-12	-RB-3.411 Sozialdienst		

7. Unterlagen

-

8. Terminplan und Bauablauf

Der Ablauf der Bauarbeiten und die einzelnen Bautaktungen ergeben sich aus dem beiliegenden Bauablaufplan.

> 801_KKAOE_2.BA_TPL_1200_Tischlerarbeiten_210326

Die im Bauablaufplan dargestellten, wesentlichen Arbeitsschritte, sind bei der Kalkulation und Ausfuehrung zu beruecksichtigen.

Pos.	Menge	Beschreibung	E-Preis EUR	G-Preis EUR
------	-------	--------------	-------------	-------------

* Ende Planverzeichnis *

Gegenstand der Leistungen des AN

Gegenstand der Leistung des AN sind im Wesentlichen

> die Herstellung, Lieferung und Montage von fest eingebauter
Möblierung fuer Patientenzimmer, Artzdiensträume, Therapie,
Aufenthaltsräume mit Küchen

Gegenstand der Leistungen des AN sind ferner hiermit
zusammenhängende Leistungen:

> Schutzmassnahmen der montierten Bauteile

> Erstreinigung vor Abnahme

> Die eigenverantwortliche Koordination der eigenen Arbeiten
mit den bauseits laufenden Arbeiten weiterer Gewerke

Leistungsverzeichnis

AS 0 Allgemeine Anforderungsspezifikationen

AS 0.1 Normative Grundlagen

Für die Kalkulation und Ausführung der nachfolgend beschriebenen Arbeiten sowie hiermit zusammenhängender Arbeiten sind immer, auch wenn hierauf nicht gesondert in den Leistungspositionen hingewiesen wird, die nachfolgenden Vorschriften und Merkblätter zwingend zu beachten und zugrunde zu legen. Wenn nicht anders erwähnt gelten die Vorschriften in der zum Zeitpunkt der Ausführung geltenden Fassung.

- VOB - Teil C, ATV:
DIN 18299 Allgem. Regelungen für Bauarbeiten jeder Art
DIN 18355 Tischlerarbeiten
DIN 18357 Beschlagsarbeiten

sowie die fachspezifischen DIN-Vorschriften, technische Merkblätter, Ausführungsrichtlinien des Handwerks und technische Angaben, Richtlinien und Empfehlungen der Hersteller.

AS 0.2 Umfang der Leistung

Die Angebotspreise gelten für eine fix und fertige Leistung in fachgerechter Ausführung, einschliesslich aller erforderlichen Materialien, Hilfs- und Befestigungsmittel sowie Anschlüsse und Verfügungen, auch wenn diese im LV-Text nicht besonders aufgeführt sind.

Pos.	Menge	Beschreibung	E-Preis EUR	G-Preis EUR
------	-------	--------------	-------------	-------------

Alle Leistungen bzw. Arbeiten, die zur Erstellung einer einwandfreien Gesamtleistung erforderlich sind, hat der Bieter im Angebot zu inkludieren, auch wenn diese nicht explizit erwähnt sind. Dies beinhaltet auch die Inbetriebnahme, Funktionsprüfung, Schutz- und Reinigungsarbeiten.

Der Bieter ist gehalten, die im Leistungsverzeichnis beschriebenen Details auf Vollständigkeit, fachgerechte Ausführung und Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen.

AS 0.3 Aufmass, Vorleistungsprüfung

Das Aufmass für Einbaumöbel, die von den baulichen Gegebenheiten abhängig sind, ist vom AN am Bau zu nehmen. Der AN hat eigenverantwortlich vor Erstellen der Werkplanung und vor Montagebeginn zu überprüfen, ob bauseitige Einbauten (z.B. Rohrleitungen, Bodenschächte etc.) mit den Einbaumöbel kollidieren und entsprechende Anpassungen vorzunehmen. Aufmassleistungen sind Nebenleistung und werden nicht gesondert vergütet.

AS 0.4 Ausführung in Teilabschnitten

Der AN hat keinen Anspruch auf zusammenhängende Ausführung der beschriebenen Leistungen. Bei der Kalkulation hat der AN davon auszugehen, dass die Arbeiten in Teilabschnitten auszuführen sind.

Folgende Arbeitsschritte sind mit längeren Arbeitsunterbrechung auszuführen und in der Kalkulation zu berücksichtigen (als Grundlage gilt der Terminplan):

- Aufmass vor Ort
- Montage in verschiedenen Geschossen bzw. Bereichen
- Montage von Unterkonstruktionen und Abdeckungen, wenn elektrische Anschlüsse in den Möbeln zu verlegen sind
- Anschluss elektrischer Einbaugeräte
- Funktionsprüfung / Inbetriebnahme
- elastische Bauwerksanschlüsse
- Beschlagsmontage / Endmontage

AS 0.5 Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung, Einrichten und Räumen der Baustelle mit objektbezogenem Werkzeug und Einrichtungen sind vom AN in die Angebotspreise zu inkludieren und werden nicht gesondert vergütet. Bauseitige BE siehe Baubeschreibung.

Pos.	Menge	Beschreibung	E-Preis EUR	G-Preis EUR
------	-------	--------------	-------------	-------------

AS 0.6 Ausführungssunterlagen AN / Termine zur Vorlage

Vom AN sind dem AG folgende Unterlagen zur Prüfung bzw. Ausführungsfreigabe vorzulegen.

AS 0.6.1 bis 3 Wochen nach Auftragserteilung

- Vorstellung der Grunddetails aller Konstruktionen
- Terminplan, abgestimmt mit AG bzw. OUE, einschl.
 - > Fertigungsplanung und Bestellfristen
 - > Fertigung im Werk, Fremdbearbeitung
 - > Montagen nach geplanten Abschnitte
- Baustelleneinrichtungsplan
- Bemusterungen aller im LV vorgeschriebener Bauteile
"Muster erforderlich"

AS 0.6.2 bis 6 Wochen nach Auftragserteilung

- Vorlage Werk- und Montageplanung an Architekt
- abgestimmte Grundsatzdetails aller Konstruktionen
- Schaltpläne, Kabellisten, etc. für alle elektrischen Anlagen zur Abstimmung mit dem Elektroplaner

AS 0.6.3 bis 10 Wochen nach Auftragserteilung

Nach 10 Wochen muss die Werkstattplanung, alle Abstimmungen und Freigaben abgeschlossen sein und als Gesamtdokumentation vorliegen.

- Werkstatt- und Detailzeichnungen, aus denen alle zum Einbau vorgesehenen Teile klar ersichtlich dargestellt sind
- Schaltpläne und techn. Daten für alle elektrischen Komponenten, abgestimmt mit dem Elektroplaner
- Aufstellung / Überprüfung des Leistungsumfangs, positionsbezogen mit den jeweiligen Freigabeunterlagen

AS 0.6.4 bis 2 Wochen vor Montagebeginn

Alle Werkstatt- und Detailplanungen, Ausführungsfreigaben, statische und sonstige Nachweise müssen spätestens 2 Wochen vor Montagebeginn als Gesamtdokumentation "zur Ausführung freigegeben" gekennzeichnet, der Objektüberwachung übergeben sein. Bei Nichtvorliegen kann die Objektüberwachung die Montagefreigabe verweigern.

AS 0.6.5 Form der Ausführungssunterlagen des AN

Alle Unterlagen müssen die Einbauortlichkeit (Raumnummer) und die LV-Pos.Nr. enthalten.

AS 0.7 Reinigung

Eine einmalige Erstreinigung aller Teile der AN-Leistung, ist vom AN in Abstimmung mit der Objektüberwachung vor der Abnahme durchzuführen. Die Leistung ist in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

Pos.	Menge	Beschreibung	E-Preis EUR	G-Preis EUR
------	-------	--------------	-------------	-------------

AS 0.8 Schutzmassnahmen

Die eingebauten Moeblierungen sind unverzueglich nach dem jeweiligen Einbau gegen BeschaeDIGungen und Verschmutzung bis zur Abnahme zu schuetzen. Schutzvorrichtungen etc. duerfen erst nach Abstimmung mit der Objektueberwachung entfernt werden. Sie bleiben Eigentum des AN und sind von ihm zu entsorgen.

AS 0.9 Montage

Die Montage der Einbaumoebel muss flucht-und lotrecht erfolgen. Die Einbauten sind durch konstruktive Vorkehrungen wie Stellfuesse, Justierschrauben, justierbare Baender, etc. horizontal und vertikal auszurichten und Fronten mit einem einheitlichen Fugenbild herzustellen.

AS 0.10 Standsicherheit

Die Standsicherheit der Einbaumoebel ist entsprechenden der Arbeitsstaetten-Richtlinie, der Richtlinien der VBG (Verwaltungs-Berufsgenossenschaft) und den einschlaegigen Normen fuer Bueromoebel (DIN 4543-1, DIN 4554, DIN EN 527-3) zu gewaehrleisten. Die angebotenen Bauteile und Konstruktionen sowie Verbindungs- und Befestigungselemente sind entsprechend zu dimensionieren.

AS 1 Grundbeschreibung

Die nachfolgende Grundbeschreibung gilt fuer alle Einbauelemente, soweit in den einzelnen Leistungspositionen keine abweichenden Angaben gemacht werden. Alle nachstehenden Angaben sind mit den Technischen Vorbemerkungen und den beigefuegten Plaenen bei der Kalkulation und als Qualitaetsstandard zu beruecksichtigen.

AS 1.1 Grundbeschreibung Plattenwerkstoffe

Die Werkstoffe der unterschiedlichen Dekor-Oberflaechenverfahren Melaminharzbeschichtung und HPL-Schichtstoffverbund muessen fuer einheitliche Optik und Haptik vom gleichen Hersteller bezogen werden.

Holzwerkstoffplatten sind generell in der Formaldehydklasse E1 auszufuehren. Flachpress-Spanplatten in Feuchtraumbereichen (Nassraummoebel, Kuechenarbeitsplatten) sind in der Festigkeits- und Feuchtigkeitsklasse P3 nach DIN EN 312 auszufuehren, alle weiteren Einbaumoebel in der Klasse P2.

Pos.	Menge	Beschreibung	E-Preis EUR	G-Preis EUR
------	-------	--------------	-------------	-------------

Alle Platten sind grundsatzlich beidseitig beschichtet auszufuehren. Nicht sichtbare Flaechen koennen mit einfachem Gegenzug / Gegenzug-Schichtstoff ausgefuehrt werden.

AS 1.2 Melaminharzbeschichtete Dekorspanplatte

Melaminharzbeschichtete Spanplatte im Dekorverbund auf Basis einer Rohspanplatte P2/P3 (Feuchtraum) nach DIN EN 312, Formaldehydklasse E1, beidseitig beschichtet mit Melaminharz-impregnierten Dekorpapieren gemaess EN 14323, geprueft und zertifiziert nach ISO 14025 Typ III Umweltproduktdeklaration.

Einsatz in allen geschlossenen Einbaukorpussen, Fachboeden und Korpusrueckwaenden. Dekore nachfolgend beschrieben.

Beispielserzeugnis: Resopal Kollektion
oder gleichwertig nach Wahl des AN

AS 1.3 Schichtstoffverbundplatte HPL-Span

Schichtstoffverbundplatte auf Basis einer Rohspanplatte P2/P3 (Feuchtraum) nach DIN EN 312, Formaldehydklasse E1, beidseitig beschichtet mit dekorativer Schichtstoffplatte HPL mit hoher Widerstandsfaehigkeit und Oberflaechenqualitaet nach DIN EN 438-3, geprueft und zertifiziert nach ISO 14025 Typ III Umweltproduktdeklaration.

Einsatz in Fronten, Blenden, Sockel, Regalen, Spritzschutz, Schichtstoffdicke 0,80 mm, Anwendungsklasse 333

Einsatz in Arbeitsplatten:
Schichtstoffdicke 1,00 mm, Anwendungsklasse 434

Dekore nachfolgend beschrieben.

Beispielserzeugnis: Egger Schichtstoffverbundplatte aus Eurospan E1 P2 CE, E1 Hydro P3 CE (Badmuebel) und HPL Schichtstoff, oder gleichwertig nach Wahl des AN

AS 1.4 Kantenbearbeitung

Anleimer und Kantenbeschichtungen sind in ganzen Laengen und ungestossen zu verarbeiten.

Alle Kunstsoffanleimer sind aus schlagzaehem, nachhobelbarem ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) mit PU-Klebstoff verleimen (z.B. EGGER ABS-Kante, oder gleichwertig nach Wahl des AN). Verarbeitung der ABS-Kanten nach Herstellerrichtlinien.

Die Oberflaechen der Anleimerkanten sind aus der selben

Pos.	Menge	Beschreibung	E-Preis EUR	G-Preis EUR
------	-------	--------------	-------------	-------------

Kollektion wie die Flächen der Holzwerkstoffplatten auszuwählen. Die Anleimerkanten müssen auf gesamter Kantentiefe vollflächig durchgefärbt sein. Die bevorzugte Standard-Kantenstärke beträgt 2,0 mm. Alle Klebeverbindungen sind wasserfest mindestens D3 nach DIN EN 204 auszuführen. Kantenbearbeitung von Arbeitsplatten in AS 2.6 beschrieben.

Sämtliche Schnittkanten und Schnittflächen, die nicht mit einer Kunststoff-Anleimerkante versehen werden, sind wasserfest zu versiegeln. Offene Plattenkanten sind nicht zulaessig.

AS 1.5 Dauerelastische Verfugungen

Alle elastischen Verfugungen sind fungizid, alterungsbeständig, ungiftig und beständig gegen übliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel, fuer den Krankenseinsatz geeignet, auszuführen. Farbe nach Wahl des AG.

AS 1.6 Stahlteile, Befestigungsmittel

Alle Stahlteile sind mind. aus Stahl S235JR mit verzinkten Oberflächen auszuführen. Sichtbar zugehörige Stahlteile erhalten zusätzlich einen 2-fach matten Lackanstrich, RAL-Farbtönen nach Angabe des Architekten.

Befestigungs- und Verbindungsmittel, wie Schrauben, Bolzen und Dübel müssen entsprechend dem jeweiligen Verwendungszweck und gemäss den Anforderungen und dem entsprechenden Untergrund ausgewählt werden. Bei der Auswahl sind die hierfür gültigen Normen und der aktuelle Stand der Technik zu berücksichtigen.

Alle zur Montage erforderlichen Befestigungsmittel sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

AS 2 Konstruktion

AS 2.1 Größenangaben

Korpus : B x T x H
Korpusaussenmasse ohne Sockel, Fronten, Passleisten etc.

Flächen: B X T horizontal
B x H vertikal

Die Massangaben sind i.d.R. auf ganze Zentimeter gerundet und Materialstärken Dicke d i.d.R. in Millimeter angegeben.

Pos.	Menge	Beschreibung	E-Preis EUR	G-Preis EUR
------	-------	--------------	-------------	-------------

AS 2.2 Korpus

Korpusse, die durch Fronten geschlossen sind, sind vorrangig aus melaminharzbeschichteten Dekorspanplatten gem. AS 1.1 auszuführen. Offene Korpusse und Regale aus Schichtstoffverbundplatten gem. AS 1.2.

Korpusseiten d = 19 mm
Korpusrückwände d = mind. 12 mm

Lochreihensystem LR 32 für lose Fachböden in Korpusinnenseiten vorsehen

Korpus-Aussenseiten mit zusätzlicher Seitenblende müssen nicht beschichtet werden.

Alle Vorderkanten umlaufend mit ABS-Kante gem. AS 1.4.

Alle Schränke werden generell in verleimter Korpusausführung zu liefern und montieren. Anschlüsse zum Baukörper können durch korpusbündige Passleisten in Frontausführung erfolgen.

Haengeschränke einschl. Unterkonstruktion und Hängebeschlag, Rückwand grundsätzlich mit 10 mm Wandabstand.

Rückwände von ELT-Einbauten sind aus schwer entflammbaren Materialien herzustellen, sofern zwischen den Einbauten und der Rückwand kein freier Lufthohlraum von mind. 10 cm vorhanden ist.

AS 2.3 Sockel

Sockel aus Schichtstoffverbundplatte gem. AS 1.2, d = 19 mm, vorderseitig mit HPL-Schichtstoff, Dicke 0,80 mm, Unterkante zum Fußboden mit ABS-Kante gem. AS 1.4, Standardsockelhöhe H = ca. 100-150 mm

Die außenliegenden Sockelblenden sind bis an die anschließenden Bauteile weiter zu führen und exakt anzuarbeiten. Bei Überlänge sind die Korpusstöße aufzunehmen. Ecksockel sind als 2-teilige Sockel beschrieben. Ecken von Sockelleisten i.d.R. stumpf aneinanderstossend mit Kunststoffkante auf der freien Stirnseite.

Die Sockelblenden sind mittels Sockelblendenclips an den Möbelstellfüßen zu befestigen, der Sockel selbst wird geschraubt befestigt.

Für die dauerelastische Verfugung an den Bodenbelag ist ein

Pos.	Menge	Beschreibung	E-Preis EUR	G-Preis EUR
------	-------	--------------	-------------	-------------

Falz von ca. 4 x 4 mm in den Sockel einzufraesen und gem.
AS 1.5 zu Verfugen.

AS 2.4 Fronten

Alle Fronten sind als Schichtstoffverbundplatten gem. AS 1.2
beidseitig mit HPL-Schichtstoffbelag auszufuehren, d = 19 mm,
Kanten umlaufend mit ABS-Kante gem. AS 1.4., Fronten i.d.R.
aufschlagend, korpusueberdeckend

Hoehenangaben fuer Frontteile beziehen sich immer auf die
Korpusaussenkanten bzw. Unterkante der Arbeitsplatte.
Mittelteilung nach Achsmass, Abstaende der Frontteile im
Regelfall 6 mm, Abstand zu Arbeitsplatte, Blenden etc.
ebenso 6 mm.

AS 2.5 Fachboeden

Ausfuehrung Plattenwerkstoff:

Senkrechte Fachteiler und waagrechte Fachboeden aus melamin-
harzbeschichteten Dekorspanplatten gem. AS 1.1, d = 19 mm,
Kanten umlaufend mit Kunststoffanleimer gem. AS 1.4.,
Fachboeden mit ca. 10 mm Ruecksprung hinter den Korpus-
vorderkanten ausgebildet

Ausfuehrung Metall:

Fachboden aus Stahlblech, 3-fach-Abkantung an Vorder- und
Rueckseite, oberflaeche pulverbeschichtet RAL 9016, verkehrsweiss
Staerke ca. 24 mm

Bei hoeehenverstellbaren, losen Fachboeden sind immer 4 Boden-
traeger, geeignet fuer Lochreihenbohrung 5 mm, passen zum
angebotenen Fachboden, in Stahl vernickelt, Tragkraft 80 kg
(nach DIN EN 1727) mit einzukalkulieren.

AS 2.6 Blenden, Einhausung

Seitliche und obere Blenden, sowie alle Einhausungen sind
aus Schichtstoffverbundplatten gem. AS 1.2 mit einseitiger
HPL-Beschichtung auszufuehren, d = 19 mm bzw. 40 mm,
sichtbare Kanten mit ABS-Kante gem. AS 1.4

Bei allen an den Korpus angesetzten Blenden sind evtl.
notwendige Stege als Anschlag oder Fugenhinterdeckung mit
einzurechnen. Eckblenden, Wandanschluss- und Decken-
anschlussblenden oder Blenden zwischen Korpuselementen sind
immer einschliesslich der erforderlichen Unterkonstruktion
zu kalkulieren.

Stoesse in Blenden sind immer mit exakt verarbeiteten V-Fugen

Pos.	Menge	Beschreibung	E-Preis EUR	G-Preis EUR
------	-------	--------------	-------------	-------------

auszufuehren, die Flaechenbuendigkeit der Blenden ist durch geeignete Massnahmen (z.B. Duebel/Feder) sicherzustellen.

Alle abnehmbaren Blenden sind mit einem Aufschiebebeschlag aus Platten- und Rahmenteil zu befestigen.

Herstellung der Seitenblenden mit Laengenaufschlag von 2cm zum Ausgleich der Einbautoleranzen angrenzender Waende.

AS 2.7 Arbeitsplatten

Arbeitsplatte aus Granit, Dicke 18 - 20 mm, fugenlos, glaenzend poliert, Rueckseite mit Feuchtigkeitsabweisender Kaschierung, Farbe analog RAL 7016 oder aehnlich, genaue Farbangabe erfolgt nach Bemusterung

Arbeitsplatten sind in einem Stueck zu liefern und zu montieren, die Flaechenbuendigkeit und Stabilitaet der Arbeitsplatten ist durch geeignete Massnahmen sicherzustellen.

Alle Arbeitsplatten sind umlaufend dauerelastisch zu verfugen. Dies ist in die Einheitspreise der Moebel mit einzukalkulieren.

AS 2.8 Spritzschutz / Wandpaneel

Spritzschutz aus HPL-Schichtstoffplatte, d ca. 10 mm, Farbe gem. Positionsbeschreibung oder nach Angabe AG gem. Bemusterung, mit farblich passenden Schichtstoffkern wie Oberflaeche, Kanten gebrochen, Montage verdeckt, i.d.R. ohne Wandabstand.

Stoesse in Paneele sind mit exakt verarbeiteten V-Fugen auszufuehren, die Flaechenbuendigkeit der Platten ist durch geeignete Massnahmen (z.B. Plattenverbinder) sicherzustellen.

Alle Spritzschutzplatten sind umlaufend dauerelastisch zu verfugen. Dies ist in die Einheitspreise der Moebel mit einzukalkulieren.

AS 2.9 Schubladensystem

Systemschublade mit Wangen aus Aluminium oder Stahl, beschichtet nach Wahl des AG, mit Hohlkehlenanschluss zum Schubladenboden, Boden aus melaminbeschichteter Dekorspanplatte gem AS 1.1 oder Aluminium bzw. Stahl nach Wahl des AN. Befestigungsmoeglichkeit von aufgesetzten Schubladenfronten gem. AS 2.4

Schubkastenfuehrung als Vollauszug:

Pos.	Menge	Beschreibung	E-Preis EUR	G-Preis EUR
------	-------	--------------	-------------	-------------

- kugelgefuehrt, Selbsteinzug und Daempfung integriert (sanftes Schliessen, in geschlossener Position halten)
- belastbar bis 30 kg, wenn nicht gesonder beschrieben
- aushaengbar durch Trennhebel
- Hoeheneinstellung zum Justieren der Front

AS 3 Oberflaechen und Dekore

Die angegebenen Dekore sind richtungsweisende Farbangaben.

MUSTER ERFORDERLICH:

Alle zur Ausfuehrung kommende Dekore sind einschl. der zugehoerigen Kunststoffkanten vor Aúsfuehrung durch den AG zu bemustern.

Mustervorlage in 3-facher Ausfertigung

Anforderungen Melaminharzbeschichtung:

Melaminharzbeschichtung nach EN 14323

- d = 0,3 - 0,5 mm
- Abriebfestigkeit : mindestens Klasse 3A

Anforderungen Schichtstoff HPL:

HPL-Schichtstoff nach DIN EN 438

- d = 0,8 mm / 1,0 mm
- Abriebfestigkeit: mindestens Klasse 3A
- Stossfestigkeit: mindestens Klasse 4

AS 3.1 Dekor "weiss"

Dekor der Tuer, Blenden, Korpusse, Einlegeboeden, UNI (einfarbig) Farbe analog RAL 9016 nach Wahl des AG,

Bsp.-Erz.: RESOPAL, Snow White 9417-60 oder gleichwertig nach Wahl des AG

Dekore in 3-facher Ausfertigung

AS 3.2 Dekor "holz"

Dekor der Tueren und Blenden in den Patientenschraenken, Personalaufenthaltskueche, UEbungskueche UNI (einfarbig) nach Wahl des Architekten,

Bsp.-Erz.: Resopal 4055-60 Essential Large A oder gleichwertig nach Wahl des AG

Dekore in 3-facher Ausfertigung

Pos.	Menge	Beschreibung	E-Preis EUR	G-Preis EUR
------	-------	--------------	-------------	-------------

AS 4 Beschlaege

AS 4.1 Topfbaender fuer Drehtueren

Eck-, Mitten- bzw. Zwilling-Topfscharniere fuer Holzwerkstoff-tueren, vorrangig aufschlagende und teilweise einschlagende Fronten

- mit Kleiderschutz
- Montage: Tuer am Korpus werkzeuglos (Clip-Technik)
- Einstellmoeglichkeiten:
 - Seitenverstellung von -2 bis +2 mm,
 - Tiefenverstellung von -2 bis +3 mm,
 - Hoeohenverstellung je nach Montageplatte max. ±3 mm
- ohne Schliessautomatik
- 110° Oeffnungswinkel

Anzahl nach Hersteller-Verarbeitungsrichtlinie entsprechend den Tuerabmessungen und Tuerengewichten der Drehtueren.

AS 4.2 Aufschiebebeschlag / Einhaengebeschlag

Aufschiebebeschlag bzw. Einhaengebeschlag zum Befestigen von Paneelen und Blenden an Rahmen-Unterkonstruktionen, verdeckt liegend

- Kunststoff (Polycarbonat)
- geeignet fuer die Befestigung im Raster 32 mm
- immer bestehend aus Rahmen- und Plattenteil

AS 4.3 Sockelstellfuss und Blendenbefestigung

Sockelstellfuesse aus Kunststoff zum Anschrauben

- Hoeheneinstellung +15 mm
- Tragkraft: ca. 160 kg
- inkl. Sockelblendenclip mit Blendenhalter
- rechteckige Montageplatten
- Material Kunststoff

Die Anzahl, Art und Lage der Stellfuesse sind nach Herstellervorschriften und entsprechend den a.a.R.d.T zu planen und auszufuehren.

AS 4.4 Tablartraeger

Tablartraeger mit Anschraubplatte, hoeohenverstellbar fuer verdeckt liegende Befestigung von Sideboards, Ablagebretter, fuer Befestigung an Stahlbetonwand, Mauerwerk und Trockenbauwand mit Wandverstaerkung geeignet

- Stahl verzinkt
- hoeohenverstellbar

Pos.	Menge	Beschreibung	E-Preis EUR	G-Preis EUR
------	-------	--------------	-------------	-------------

- mit Neigungseinstellung

AS 4.5 Griffe

- > Buegelgriff in U-Form, rund, gross
 - Durchmesser ca. 10 mm
 - Buegellaenge ca. 202 mm an Unter- und Oberschraenken, (Fronten bis 1,5 m), ca. 202 mm an Hochschraenken (Fronten ab 1,5 m)
 - Buegeltiefe ca. 35 mm
 - angerundete Ecke, ohne Kanten
 - die Anordnung der Schrank- und Schubladengriffe immer passend fuer jede beliebige Schliessvariante
- > Buegelgriff in U-Form, rund, klein
 - Durchmesser ca. 10 mm
 - Buegellaenge ca. 106 mm an Pflegeschraenke und Wertfaecher
 - Buegeltiefe ca. 35 mm
 - angerundete Ecke, ohne Kanten
 - die Anordnung der Schrank- und Schubladengriffe immer passend fuer jede beliebige Schliessvariante

Oberflaeche:
Edelstahl matt gebuerstet

Bsp.-Erz.: Haefele 155.01.236

MUSTER ERFORDERLICH

AS 4.6 Schloesser - Schliessung

Wertfachschraenke erhalten ein bauseitiges Aufschraub-Riegelschloss zur Einbindung in die Schliessanlage. Das Schloss wird vom AN Schliessanlagen geliefert und montiert.
Vom AN Tischlerarbeiten ist in den Wertfachschranktueren eine Bohrung mit DM 22mm vorzusehen.

AS 4.7 Kastenschloss/Riegelschloss

Aufschraub-Riegelschloss fuer Serienmoebelbau

- Ausfuehrung nach Angaben AG
- Gehaeuse in Zinkdruckguss, vernickelt
- Dornmass 40 mm
- Zylinderlaenge ca. 20 mm
- Normalprofil, Zylinder-DM 22 mm
- mit Schliessblech zum Anschrauben oder Einlassen
- Schloss zum Aufschrauben auf das Tuerblatt

Pos.	Menge	Beschreibung	E-Preis EUR	G-Preis EUR
------	-------	--------------	-------------	-------------

AS 4.8 Drehstangenschloss

Aufschraub-Drehstangenschloss, Normalprofil, fuer Serienmoebelbau

- Ausfuehrung nach Angaben AG
- Gehaeuse und Zylinder in Zinkdruckguss, vernickelt
- Dornmass 40 mm
- Zylinderlaenge ca. 20 mm
- Zylinder-DM 22 mm
- Schloss zum Aufschrauben auf das Tuerblatt
- geteilte Profilstange 6 mm
- einschl. Drehstange, Fuehrungen, Fanghaken, Schliessbolzen

AS 4.9 Kleiderstange

Kleiderstange aus ovalem Schrankrohr

- Stahl, verchromt, hochglanz
- Materialdicke mind. 0,60 mm
- Hoehe ca. 30 mm
- Breite ca. 15 mm
- beidseitig mit Schrankrohrlager oval, Zinkdruckguss, Aluminium-Optik, zum Anschrauben mit Lochabstand 32 mm

Kleiderstangenhooken aus Metall, fest auf der Kleiderstange mit OEse aufgefaedelt

AS 4.10 Rosette Arbeitsplattenausschnitt

Rosette aus Alu oder Edelstahl als Abdeckblende fuer Ausschnitte in Arbeitsplatten mit bauseitigen Automaten und Wasserspender

- d = 60 - 80 mm
- Hoehe ca. 40 mm fuer Abdeckung der gesamten Kante
- abgerundete Kanten gegen Beschaedigung von Elektrokabel und Schlaeuchen

* Ende der allgemeinen Anforderungsspezifikationen *

Allgemeine Tätigkeiten

01.1	1 Werk- und Montageplanung	4.500,00	4.500,00
	Vorlage der Werk- und Montageplanung fuer alle in den nachfolgenden Positionen beschriebenen Einbaumoebel und sonstige feste Einbauten		
	- einschl. Aufmass		

Übertrag

EUR 4.500,00

Pos.	Menge	Beschreibung	E-Preis EUR	G-Preis EUR
		Übertrag	EUR	4.500,00
		<ul style="list-style-type: none"> - einschl. Baukörperanschlüsse, Unterkonstruktionen, Beschläge - einschl. Mustervorlagen (Oberflächen- und Farbmuster, Muster von Griffen, etc.) <p>einschl. Abstimmung mit den Fachgewerken ELT und HLS</p> <p>Abrechnung pauschal</p>		
01.2	200	<p>Anschlussfugen Acryl</p> <p>Anschlussfugen mit Acryl-Dichtungsmasse, einschliesslich erforderlicher Hinterfüllungen als abgeglättete Anschlussfuge herstellen.</p> <p>Einkomponentige Fugendichtmasse fuer innen zur Versiegelung von Fugen und Anschlüssen mit geringer Dehnungsbeanspruchung,</p> <p>Kennwerte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Werkstoffbasis : Acryldispersion auf Polyacrylatbasis - Farbton : weiss - Bruchdehnung : 200 % nach DIN 3505/ISO 868 - Standvermögen : < 2 mm nach ISO 7390 - Zugfestigkeit : 0,7 N/mm² nach DIN 5354 - einkomponentig - fuer den Einsatz im Krankenhausbau geeignet - plastoelastisch nach Trocknung - geruchsarm - ueberstreichbar <p>Anwendung der Verfugungsposition nur an Bauteilen, bei denen die Verfugung zu Wand, Boden, Decke nicht in den Leistungspositionen der Einbaumöbel beschrieben ist (z.B. Nacharbeit Fensterbrett-</p>	5,00	1.000,00
		Übertrag	EUR	5.500,00

Pos.	Menge	Beschreibung	E-Preis EUR	G-Preis EUR
Übertrag			EUR	5.500,00

anschluss, Tuerzargen, etc.)

01.3	100	Anschlussfugen Silikon	4,75	475,00
------	-----	------------------------	------	--------

Anschlussfugen mit Neutral-Silikon,
einschl.
erforderlicher Hinterfuellungen als
abgeglaettete Anschlussfuge herstellen

Einkomponentiger, neutral vernetzender
Silikon-
Dichtstoff fuer Baudehnungs- und
Anschlussfugen
im Innenbereich

Kennwerte:

- Werkstoffbasis : Neutral Alkoxy
- Farbton : transparent, weiss, grau,
schwarz
- Rissdehnung : 300 % nach DIN EN ISO 8339
- Zugfestigkeit : 0,7 N/mm² nach DIN 5354
- einkomponentig
- neutral vernetzend
- fuer den Einsatz im Krankenhausbau
geeignet
- nach Trocknung dauerhaft elastisch
- geruchsarm

Anwendung der Verfugungsposition nur an
Bauteilen,
bei denen die Verfugung zu Wand, Boden,
Decke
nicht in den Leistungspositionen der
Einbaumoebel
beschrieben ist (z.B. Nacharbeit
Fensterbrett-
anschluss, Tuerzargen, etc.)

Büro-/Zimmereinbauten

* Ende der Anforderungsspezifikationen *

02.1	1	Einbauschränk Akten+Wertfach, 3.103, 157x45x280cm	1.657,50	1.657,50
------	---	--	----------	----------

Einbau-Schrankanlage aus 2 Stueck

Übertrag EUR 7.632,50

Pos.	Menge	Beschreibung	E-Preis EUR	G-Preis EUR
		Übertrag	EUR	7.632,50

Aktenschraenken,
1 Stueck Wertfachschrank, Decken-, Wand-,
und
Sockelblenden

Ausfuehrung gem. Wandansicht:
3.103

Dekore:
> alle Oberflaechen in "weiss"

2 x Aktenschrank:
> Korpus 60 x 45 x 205
> 2-flg. Drehtueren mit Buegelgriff gross,
aufschlagend
> 5 St lose Fachboeden Metall
> einschl. Drehstangenschloss

1 x Wertfachschrank:
> Korpus ca. 30 x 45 x 205 cm
> Aufteilung in 5 Felder mit festen
Fachboeden Holz
> 5 St 1-flg. Drehtueren mit Buegelgriff
klein, aufschlagend,
einschl. Bohrung DM 22mm fuer bauseitiges
Schloss
> einschl. Nummerierung gem. AS 2.1

Blenden:
> 1 St Seitenblende ca. 47 x 280 cm
> 1 St Deckenblende ca. 155 x 65 cm
> 1 St Sockelblende ca. 155 x 10 cm,
zurueckversetzt
> 1 St Wandanschlussblende ca. 205 x 5 cm

Montage:
Einbauschrack an einer Wanddecke
ausgerichtet,
Verschraubung der Einzelkorpusse
untereinander und mit Wandbefestigung,
Aufmass und Anpassung der Blenden an Raum,
einschl. Abfugung zu Boden, Wand, Decke

Einbauschrack komplett in fix und fertiger
Ausfuehrung, betriebsbereit montiert

Übertrag EUR 7.632,50

Pos.	Menge	Beschreibung	E-Preis EUR	G-Preis EUR
Übertrag			EUR	7.632,50
02.2	1	<p>Einbauschränk Akten+Wertfach, 3.105, ca.157x63x280cm</p> <p>Einbau-Schrankanlage aus 2 Stueck Aktenschraenken, 1 Stueck Wertfachschrank, Decken-, Wand-, und Sockelblenden, wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch:</p> <p>Ausfuehrung gem. Wandansicht: _3.105_</p> <p>Gesamtabmessung: ca. 157 x 62,5 x 280 cm</p> <p>Dekore:</p> <p>> alle Oberflaechen in "weiss"</p> <p>1 x Aktenschrank:</p> <p>> 1 tlg. Korpus 60 x 62,5 x 75</p> <p>1 St Einbau- Kuehlschrank und Drehtuere, gem. AS 2.0</p> <p>Schrankrueckwand mit 1 St Bohrungen fuer ELT-Dosen</p> <p>> 1 tlg. Korpus 60 x 62,5 x 130</p> <p>3 St lose Fachboeden Metall</p> <p>2-flg. Drehtueren mit Buegelgriff gross, aufschlagend</p> <p>> einschl. Drehstangenschloss</p> <p>1 x Aktenschrank:</p> <p>> Korpus 60 x 62,5 x 205</p> <p>> 2-flg. Drehtueren mit Buegelgriff gross, aufschlagend</p> <p>> 5 St lose Fachboeden Metall</p> <p>> einschl. Drehstangenschloss</p> <p>1 x Wertfachschrank:</p> <p>> Korpus ca. 30 x 62,5 x 205 cm</p> <p>> Aufteilung in 5 Felder (1 x 5)</p> <p>> 5 St. 1-flg. Drehtueren mit Buegelgriff klein, aufschlagend,</p> <p>einschl. Bohrung DM 22mm fuer bauseitiges Schloss</p> <p>> einschl. Nummerierung gem. AS 2.1</p> <p>Blenden:</p> <p>> 1 St Seitenblende ca. 64,5 x 280 cm</p>	2.744,00	2.744,00
Übertrag			EUR	10.376,50

Pos.	Menge	Beschreibung	E-Preis EUR	G-Preis EUR
Übertrag			EUR	10.376,50
		> 1 St Deckenblende ca. 155 x 65 cm > 1 St Sockelblende ca. 155 x 10 cm, zurueckversetzt > 1 St Wandanschlussblende ca. 205 x 5 cm Einbauschränk komplett in fix und fertiger Ausfuehrung, betriebsbereit montiert		
02.3	10	Einbauschränk Akten+Garderobe, 3.104, ca.127x45x280cm Einbau-Schränkanlage aus 1 Stueck Aktenschränk, 1 Stueck Garderobenschränk, Decken-, Wand-, und Sockelblenden Ausfuehrung gem. Wandansicht: _3.104_ _3.139_ _3.140_ _3.141_ _3.143_ _3.213_ _3.214_ _3.215_ _3.410_ _3.411_ Gesamtabmessung: ca. 127 x 45 x 280 cm Dekore: > alle Oberflaechen in "weiss" 1 x Aktenschränk: > Korpus 60 x 45 x 205 > 2-flg. Drehtueren mit Buegelgriff gross, aufschlagend, abschliessbar > 5 St lose Fachboeden Metall > einschl. Drehstangenschloss 1 x Garderobenschränk: > Korpus 60 x 45 x 205 > 2-flg. Drehtuere mit Buegelgriff gross, aufschlagend, abschliessbar > 1 St Kleiderstange > 2 St lose Fachboeden Holz	1.170,00	11.700,00
Übertrag			EUR	22.076,50

Pos.	Menge	Beschreibung	E-Preis EUR	G-Preis EUR
Übertrag			EUR	22.076,50

> einschl. Drehstangenschloss

Blenden:

- > 1 St Seitenblende ca. 47 x 280 cm
- > 1 St Deckenblende ca. 125 x 65 cm
- > 1 St Sockelblende ca. 125 x 10 cm,
zurueckversetzt
- > 1 St Wandanschlussblende ca. 5 x 205 cm

Montage:

Einbauschränk an einer Wandecke
ausgerichtet,
Verschraubung der Einzelkorpusse
untereinander und mit Wandbefestigung,
Aufmass und Anpassung der Blenden an Raum,
einschl. Abfugung zu Boden, Wand, Decke

Einbauschränk komplett in fix und fertiger
Ausführung, betriebsbereit montiert

02.4	1	Einbauschränk+PC Tisch, 3.130, ca.277x60x280cm	3.167,50	3.167,50
------	---	---	----------	----------

Einbau-Schränkanlage aus 3 Stueck
Schränken,
1 Stueck Schränk fuer PC, Decken-, Wand-,
und
Sockelblenden, wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch:

Ausführung gem. Wandansicht:
3.130

Gesamtabmessung: ca. 277 x 60 x 280 cm

Dekore:

> alle Oberflaechen in "weiss"

3 x Schränke:

- > 1 Korpus 60 x 60 x 205 cm
- > 2-flg. Drehtueren mit Buegelgriff gross,
aufschlagend
- > 5 St lose Fachboeden Metall

1 x Schränk fuer PC:

- > Korpus 90 x 60 x 205 cm
- > 1 St Rollladen als Schränkuer gem. AS

Übertrag EUR 25.244,00

Pos.	Menge	Beschreibung	E-Preis EUR	G-Preis EUR
		Übertrag	EUR	25.244,00

2.2
 > Seitenwaende mit eingesenkten
 Fuehrungsschienen
 fuer Rollladen
 > Schrankblende fuer Rollladen abnehmbar
 Abmessung ca. 90 x 28 cm
 > Schrankrueckwand mit 8 St Bohrungen fuer
 ELT-Dosen
 > 2 St feste Fachboden Holz zurueckversetzt
 zur
 Durchfuehrung Rollladen
 Abmessungen: ca. 90 x 50cm
 > 1 St Holz-Fachboden mit Schubladenauszug
 zur
 Aufnahme der Tastatur

Blenden:
 > 1 St Seitenblende ca. 62 x 280 cm
 > 1 St Deckenblende ca. 275 x 65 cm
 > 1 St Sockelblende ca. 275 x 10 cm,
 zurueckversetzt
 > 1 St Wandanschlussblende ca. 205 x 5 cm

Einbauschränk komplett in fix und fertiger
 Ausfuehrung, betriebsbereit montiert

02.5	1	Einbauschränk+PC Tisch, 3.137, ca.339x60x280cm	3.740,00	3.740,00
------	---	---	----------	----------

Einbau-Schrankanlage aus 1 Stueck
 Wertfachschrank,
 3 Stueck Schraenken, 1 Stueck PC Tisch,
 Decken-, Wand-,
 und Sockelblenden, wie zuvor in vollem
 Wortlaut
 beschrieben, jedoch:

Ausfuehrung gem. Wandansicht:
 3.137

Gesamtabmessung: ca. 339 x 60 x 280 cm

Dekore:
 > alle Oberflaechen in "weiss"

1 x Wertfachschrank:
 > 1 x Korpus ca. 60 x 60 x 205 cm

Übertrag EUR 28.984,00

Pos.	Menge	Beschreibung	E-Preis EUR	G-Preis EUR
		Übertrag	EUR	28.984,00
		<ul style="list-style-type: none"> > Aufteilung in 5 Felder (1 x 5) > 5 St 1-flg. Drehtueren mit Buegelgriff klein, aufschlagend, einschl. Bohrung DM 22mm fuer bauseitiges Schloss > einschl. Nummerierung gem. AS 2.1 3 x Schraenke: <ul style="list-style-type: none"> > 1 Korpus 60 x 60 x 205 > 2-flg. Drehtueren mit Buegelgriff gross, aufschlagend > 5 St lose Fachboeden Metall 1 x Schrank fuer PC: <ul style="list-style-type: none"> > Korpus 90 x 60 x 205 cm > 1 St Rollladen als Schranktuer gem. AS 2.2 > Seitenwaende mit eingesenkten Fuehrungsschienen fuer Rollladen > Schrankblende fuer Rollladen abnehmbar Abmessung ca. 90 x 28 cm > Schrankrueckwand mit 8 St Bohrungen fuer ELT-Dosen > 2 St feste Fachboden Holz zurueckversetzt zur Durchfuehrung Rollladen Abmessungen: ca. 90 x 50cm > 1 St Holz-Fachboden mit Schubladenauszug zur Aufnahme der Tastatur Blenden: <ul style="list-style-type: none"> > 1 St Seitenblende ca. 62 x 280 > 1 St Deckenblende ca. 335 x 65 cm > 1 St Sockelblende ca. 335 x 10 cm, zurueckversetzt > 1 St Wandanschlussblende ca. 7 x 205 cm Einbauschrack komplett in fix und fertiger Ausfuehrung, betriebsbereit montiert 		
02.6	7	Patientenschrack+PM-Schrack, 1-Bettzimmer, ca.92x60x280cm	1.190,00	8.330,00
		Patientenschrack aus 1 St Kleiderschrack, 1 St PM-Schrack, Decken-, Wand-, Seiten-,		
		Übertrag	EUR	37.314,00

Pos.	Menge	Beschreibung	E-Preis EUR	G-Preis EUR
Übertrag			EUR	37.314,00

und Sockelblenden

Ausführung gem. Wandansicht:

_3.106_01
3.179, 3.181/02
3.180, 3.182/02
3.212/01

Detail: _D-800_

Gesamtabmessung: ca. 92 x 60 x 280 cm

Dekore:

> Tuer und Blenden in "holz"
> Korpus, Fachboeden und Rueckwand in "weiss"

1 x Kleiderschrank bestehend aus:

> 1 tlg. Korpus ca. 50 x 46 x 100 cm
- 1 St loser Holz-Fachboden
- Rueckwand mit verschraubter

Revisionsoeffnung

an geeigneter Unterkonstruktion

Abmessung Revioeffnung: 30 x 80 cm

> 1 tlg. Korpus ca. 50 x 60 x 140 cm
- 1 St Kleiderstange,
- 1 St festes Fach fuer Safe als Wertfach
mit 1-flg. Drehtuere, Buegelgriff

klein, aufschlagend,

einschl. Bohrung DM 22mm fuer

bauseitiges Schloss

Abmessung: ca. 24 x 22 x 22 cm

- 1 St fester Fachboden

- 1 St loser Fachboden

> 1-flg. Drehtuere ueber beide Korpusse
gefuehrt mit

Buegelgriff gross, aufschlagend

1 x PM-Schrank:

> 1 tlg. Korpus ca. 30 x 60 x 240 cm
> 1-flg. Drehtueren mit Buegelgriff gross,
aufschlagend, abschliessbar
> 6 St lose Holz-Fachboeden
> einschl. Kastenschloss

Blenden:

> 1 St Seitenblende, ca. 62 x 280 cm
mit Aussparung fuer Einfuehrung

Übertrag

EUR 37.314,00

Pos.	Menge	Beschreibung	E-Preis EUR	G-Preis EUR
Übertrag			EUR	37.314,00

Medienkanal
ca. 12,5 x 8,5 cm
> 1 St Sockelblende ca. 90 x 10 cm, VK
buendig
> 1 St Deckenblende ca. 90 x 30 cm
> 1 St Wandanschlussblende, ca. 10 x 240 cm

Montage:
Montage der Schrankanlage an einer
Wanddecke,
Verschraubung der Korpusse untereinander
und mit Wandbefestigung zur Kippsicherung,
Aufmass und Anpassung der Blenden an Raum,
einschl. Abfugung zu Boden, Wand, Decke

Schrank komplett in fix und fertiger
Ausführung, betriebsbereit montiert

02.7	6	Patientenschrank+PM-Schrank, 1-Bettzimmer, ca. 102x60x280cm	1.205,00	7.230,00
------	---	--	----------	----------

Patientenschrank aus 1 St Kleiderschrank,
1 St PM-Schrank, Decken-, Wand-, Seiten-,
und Sockelblenden, wie zuvor in vollem
Wortlaut
beschrieben, jedoch:

Ausführung gem. Wandansicht:

3.116/01
3.117/01
3.165, 3.199/01
3.166, 3.200/01

1 x Kleiderschrank bestehend aus:
> 1 tlg. Korpus ca. 50 x 46 x 100 cm
- 1 St loser Holz-Fachboden
- Seitenwand mit verschraubter
Revisionsoeffnung
an geeigneter Unterkonstruktion
Abmessung Revioeffnung: 30 x 80 cm
> 1 tlg. Korpus ca. 50 x 60 x 140 cm
- 1 St Kleiderstange,
- 1 St festes Fach fuer Safe als Wertfach
mit 1-flg. Drehtuere, Buegelgriff
klein, aufschlagend,
einschl. Bohrung DM 22mm fuer
bauseitiges Schloss

Übertrag EUR 44.544,00

Pos.	Menge	Beschreibung	E-Preis EUR	G-Preis EUR
Übertrag			EUR	44.544,00

Abmessung: ca. 24 x 22 x 22 cm
 - 1 St fester Fachboden
 - 1 St loser Fachboden
 > 1-flg. Drehtuere ueber beide Korpusse
 gefuehrt
 mit Buegelgriff gross, aufschlagend

 1 x PM-Schrank:
 > 1 tlg. Korpus ca. 30 x 60 x 240 cm
 > 1-flg. Drehtueren mit Buegelgriff gross,
 aufschlagend, abschliessbar
 > 6 St lose Holz-Fachboeden
 > einschl. Kastenschloss

 Blenden:
 > 1 St Seitenblende, ca. 62 x 280 cm
 > 1 St Sockelblende ca. 100 x 10 cm, VK
 buendig
 > 1 St Deckenblende ca. 100 x 30 cm
 > 1 St Wandanschlussblende, ca. 20 x 240 cm
 mit Aussparung fuer Einfuehrung
 Medienkanal
 ca. 12,5 x 8,5 cm

 Schrank komplett in fix und fertiger
 Ausfuehrung, betriebsbereit montiert

02.8	1	Patientenschrank+PM-Schrank, 1-Bettzimmer, ecke 135°	1.350,00	1.350,00
------	---	---	----------	----------

Patientenschrank aus 1 St Kleiderschrank,
 1 St PM-Schrank, Decken-, Wand-, Seiten-,
 und Sockelblenden, wie zuvor in vollem
 Wortlaut
 beschrieben, jedoch:

Ausfuehrung gem. Wandansicht:
 3.178/02

Gesamtabmessung: ca. 92 x 45 x 280 cm

1 x Kleiderschrank bestehend aus:
 > 1 tlg. Korpus ca. 60 x 45 x 100 cm
 - 1 St loser Holz-Fachboden
 > 1 tlg. Korpus ca. 60 x 45 x 140 cm
 - 1 St Kleiderstange,
 - 1 St festes Fach fuer Safe als Wertfach

Übertrag EUR 45.894,00

Pos.	Menge	Beschreibung	E-Preis EUR	G-Preis EUR
Übertrag			EUR	45.894,00

mit 1-flg. Drehtuere, Buegelgriff
 klein, aufschlagend,
 einschl. Bohrung DM 22mm fuer
 bauseitiges Schloss
 Abmessung: ca. 24 x 22 x 22 cm
 - 1 St fester Fachboden
 - 1 St loser Fachboden
 > 1-flg. Drehtuere ueber beide Korpusse
 gefuehrt
 mit Buegelgriff gross, aufschlagend

1 x PM-Schrank:
 > 1 tlg. Korpus ca. 30 x 45 x 240 cm
 > 1-flg. Drehtueren mit Buegelgriff gross,
 aufschlagend, abschliessbar
 > 6 St lose Holz-Fachboeden
 > Seitenwand mit verschraubter
 Revisionsoeffnung
 an geeigneter Unterkonstruktion
 Abmessung Revioeffnung: 30 x 80 cm
 > einschl. Kastenschloss

Blenden:
 > 1 St Seitenblende, ca. 47 x 280 cm
 > 1 St Sockelblende, ca. 90 x 10 cm, VK
 buendig
 > 1 St Deckenblende, ca. 92 x 30 cm
 > 1 St Wandanschlussblende, ca. 48 x 280
 cm,
 mit Aussparung fuer Einfuehrung
 Medienkanal
 ca. 12,5 x 8,5 cm

Schrank komplett in fix und fertiger
 Ausfuehrung, betriebsbereit montiert

02.9	99	Patientenschrank, 2-Bettzimmer, ca.57x60x280cm	820,00	81.180,00
Patientenschrank aus 1 St Kleiderschrank, Decken-, Wand-, Seiten- und Sockelblenden				
Ausfuehrung gem. Wandansicht:				
3.107/01				
3.108/01				
3.110+3.134/01				
3.114/02				

Übertrag EUR 127.074,00

Pos.	Menge	Beschreibung	E-Preis EUR	G-Preis EUR
		Übertrag	EUR	127.074,00

3.171+3.204/01

Detail: _D-800_

Gesamtabmessung: ca. 57 x 60 x 280 cm

Dekore:

- > Tuer und Blenden in "holz"
- > Korpus, Fachboeden und Rueckwand in "weiss"

1 x Kleiderschrank bestehend aus:

- > 1 tlg. Korpus ca. 45 x 47,5 x 100 cm
 - 1 St loser Holz-Fachboden
 - Seitenwand mit verschraubter

Revisionsoeffnung

an geeigneter Unterkonstruktion

Abmessung Revioeffnung: 30 x 80 cm

- > 1 tlg. Korpus ca. 45 x 60 x 140 cm

- 1 St Kleiderstange,
- 1 St festes Fach fuer Safe als Wertfach mit 1-flg. Drehtuere, Buegelgriff

klein, aufschlagend,

einschl. Bohrung DM 22mm fuer

bauseitiges Schloss

Abmessung: ca. 24 x 22 x 22 cm

- 1 St fester Fachboden
- 1 St loser Fachboden

- > 1-flg. Drehtuere ueber beide Korpusse gefuehrt

mit Buegelgriff gross, aufschlagend

Blenden:

- > 1 St Seitenblende, ca. 62 x 280 cm mit Aussparung fuer Einfuehrung

Medienkanal

ca. 12,5 x 8,5 cm

- > 1 St Sockelblende, ca. 55 x 10 cm, VK buendig

- > 1 St Deckenblende, ca. 55 x 30 cm

- > 1 St Wandanschlussblende, ca. 10 x 240 cm

Montage:

Montage der Schrankanlage an einer

Wanddecke,

Verschraubung der Korpusse untereinander und mit Wandbefestigung zur Kippsicherung, Aufmass und Anpassung der Blenden an Raum,

Übertrag

EUR 127.074,00

Pos.	Menge	Beschreibung	E-Preis EUR	G-Preis EUR
Übertrag			EUR	127.074,00

einschl. Abfugung zu Boden, Wand, Decke

Schrank komplett in fix und fertiger
Ausführung, betriebsbereit montiert

02.10	3	Patientenschrank, 2-Bettzimmer, ecke 135°	795,00	2.385,00
-------	---	---	--------	----------

Patientenschrank aus 1 St Kleiderschrank,
Decken-, Wand-, Seiten- und Sockelblenden

Ausführung gem. Wandansicht:

3.114/02

3.171+3.204/01

Gesamtabmessung: ca. 62 x 45 x 280 cm

1 x Kleiderschrank bestehend aus:

> 1 tlg. Korpus ca. 60 x 45 x 100 cm

- 1 St loser Holz-Fachboden

> 1 tlg. Korpus ca. 60 x 45 x 140 cm

- 1 St Kleiderstange,

- 1 St festes Fach fuer Safe als Wertfach

mit 1-flg. Drehtuere, Buegelgriff

klein, aufschlagend,

einschl. Bohrung DM 22mm fuer

bauseitiges Schloss

Abmessung: ca. 24 x 22 x 22 cm

- 1 St fester Fachboden

- 1 St loser Fachboden

> 1-flg. Drehtuere ueber beide Korpusse

gefuehrt

mit Buegelgriff gross, aufschlagend

Blenden:

> 1 St Seitenblende, ca. 47 x 280 cm

> 1 St Sockelblende, ca. 60 x 10 cm, VK

buendig

> 1 St Deckenblende, ca. 60 x 30 cm

> 1 St Wandanschlussblende, ca. 36 x 280 cm

Schrank komplett in fix und fertiger
Ausführung, betriebsbereit montiert

Übertrag EUR 129.459,00

Pos.	Menge	Beschreibung	E-Preis EUR	G-Preis EUR
Übertrag			EUR	129.459,00
02.11	3	<p>Patientenschrank, 2-Bettzimmer, 3.110, ecke 135°</p> <p>Patientenschrank aus 1 St Kleiderschrank, Decken-, Wand-, Seiten- und Sockelblenden</p> <p>Ausführung gem. Wandansicht: _3.110+3.134/01_ _3.208/01_</p> <p>Gesamtabmessung: ca. 62 x 45 x 280 cm</p> <p>1 x Kleiderschrank bestehend aus: > 1 tlg. Korpus ca. 60 x 45 x 100 cm - 1 St loser Holz-Fachboden - Seitenwand mit verschraubter Revisionsoeffnung an geeigneter Unterkonstruktion Abmessung Revisioeffnung: 30 x 80 cm > 1 tlg. Korpus ca. 60 x 45 x 140 cm - 1 St Kleiderstange, - 1 St festes Fach fuer Safe als Wertfach mit 1-flg. Drehtuere, Buegelgriff klein, aufschlagend, einschl. Bohrung DM 22mm fuer bauseitiges Schloss Abmessung: ca. 24 x 22 x 22 cm - 1 St fester Fachboden - 1 St loser Fachboden > 1-flg. Drehtuere ueber beide Korpusse gefuehrt mit Buegelgriff gross, aufschlagend</p> <p>Blenden: > 1 St Seitenblende, ca. 47 x 280 cm > 1 St Sockelblende, ca. 60 x 10 cm, VK buendig > 1 St Deckenblende, ca. 60 x 30 cm > 1 St Wandanschlussblende, ca. 48 x 240 cm mit Aussparung fuer Einfuehrung Medienkanal ca. 12,5 x 8,5 cm</p> <p>Schrank komplett in fix und fertiger Ausfuehrung, betriebsbereit montiert</p>	937,50	2.812,50
Übertrag			EUR	132.271,50

Pos.	Menge	Beschreibung	E-Preis EUR	G-Preis EUR
Übertrag			EUR	132.271,50
02.12	2	<p>Schrank, Bereitschaftsdienst, ca. 52x60x280cm</p> <p>Schrank in Bereitschaftsdienst aus 1 St Kleider- schrank, Decken-, Wand-, Seiten- und Sockelblenden</p> <p>Ausführung gem. Wandansicht: _3.408/01_ _3.409/01_</p> <p>Gesamtabmessung: ca. 52 x 60 x 280 cm</p> <p>Dekore: > alle Oberflaechen in "weiss"</p> <p>1 x Kleiderschrank bestehend aus: > Korpus ca. 45 x 60 x 240 cm > 2 St loser Holz-Fachboden > 2 St fester Holz-Fachboden > 1 St Kleiderstange > 1 St festes Fach fuer Safe als Wertfach mit 1-flg. Drehtuere, Buegelgriff klein, aufschlagend, einschl. Bohrung DM 22mm fuer bauseitiges Schloss Abmessung: ca. 24 x 22 x 22 cm > 1-flg. Drehtuere mit Buegelgriff gross, aufschlagend</p> <p>Blenden: > 1 St Seitenblende, ca. 60-77 x 280 cm > 1 St Sockelblende, ca. 50 x 10 cm, VK buendig > 1 St Deckenblende, ca. 50 x 30 cm > 1 St Wandanschlussblende, ca. 5 x 240 cm</p> <p>Schrank komplett in fix und fertiger Ausführung, betriebsbereit montiert</p>	770,00	1.540,00
02.13	53	<p>Pflegeschrack, 3.107, ca. 64x25x105cm</p> <p>1 St. Pflegeschrack in Wandoeffnung der GK-Wand zwischen Patientenzimmer und Nasszelle montiert,</p>	445,00	23.585,00
Übertrag			EUR	157.396,50

Pos.	Menge	Beschreibung	E-Preis EUR	G-Preis EUR
Übertrag			EUR	157.396,50

beidseitig bedienbar

Ausführung gem. Wandansicht:

3.107/01, _3.107/1/01_
 3.108/01, _3.108/1/01_
 3.110+3.134/01
 3.114/02
 3.118/1/01
 3.164/1/01
 3.171+3.204/01
 3.194/1, 3.160/1, 3.121/1
 3.208/01

Detail: _D-802_

Gesamtabmessung: ca. 64 x 25 x 104 cm

Dekore:

> alle Oberfläachen in "weiss"
 > wasserfeste Ausführung P3/P4

Korpus ca. 60 x 25 x 104 cm
 mit 1 St. Mittelseite und 1 St. fester
 Fachboden
 zur Aufteilung in 1 St Regalfeld und 2-flg.
 Schrank
 Badseitig sowie 1 St 1-flg. Schrank
 Zimmerseitig

1 x Badseite
 > 1 St. offenes Regal mit 3 St. lose Holz-
 Fachboeden und
 Rueckwand ca. 28 x 87 cm,
 Rueckwand mit umlaufender Kante
 Abmessung ca. 26 x 25 x 85 cm
 > 1 St. Schrank mit 2-flg. Drehtueren mit
 Buegelgriff klein,
 aufschlagend, einschl. Rueckwand ca. 64 x
 21 cm,
 Rueckwand mit umlaufender Kante
 Abmessung ca. 60 x 25 x 19 cm

1x Zimmerseitig
 > 1 St. Schrank mit 1-flg. Drehtuere mit
 Buegelgriff gross,
 aufschlagend, abschliessbar,
 einschl. Rueckwand mit umlaufender Kante,
 3 St. lose Fachboeden

Übertrag EUR 157.396,50

Pos.	Menge	Beschreibung	E-Preis EUR	G-Preis EUR
Übertrag			EUR	157.396,50

Abmessung ca. 34 x 25 x 85 cm
> einschl. Kastenschloss

Blende Zimmerseitig:
4-seitig umlaufende Aufdopplung zur
Abdeckung der Einbaufuge
zwischen GK-Wand und Schrank

Montage:
Montage der Schrankanlage in bauseitige
Öffnung der GK-Wand,
unsichtbar montiert mit geeigneten
Befestigungsmitteln nach
Wahl des AN und statischer Erfordernis
gegen herauskippen
gesichert Aufmass und Anpassung des
Pflegeschranks an Öffnung,
einschl. Abfugung zu Wänden auf Badseite

Schrank komplett in fix und fertiger
Ausführung, betriebsbereit montiert

02.14	6	Haengeschränk in Schleuse, 3.178/02, ca. 82x50x120 cm	352,50	2.115,00
-------	---	--	--------	----------

1 St. Haengeschränk fuer Schutz /
Bereichskleider in
Schleuse der 1-Bettzimmer in bauseitige GK
Nische
montiert, Decken- und Wandblenden,

Ausführung gem. Wandansicht:

3.178/02
3.179, 3.181/02
3.180, 3.182/02

Gesamtabmessung: ca. 82,5 x 50 x 120 cm

Dekore:
> alle Oberflächen in "weiss"

1 x Haengeschränk bestehend aus:
> 1 tlg. Korpus ca. 72,5 x 50 x 110 cm
> 2-flg. Drehtüren mit Biegelgriff gross,
aufschlagend, abschliessbar
> 3 St loser Holz-Fachboden
> einschl. Drehstangenschloss

Übertrag EUR 159.511,50

Pos.	Menge	Beschreibung	E-Preis EUR	G-Preis EUR
Übertrag			EUR	159.511,50

Blenden:

- > 1 St Deckenblende, ca. 82,5 x 10 cm
- > 2 St Wandblende, ca. 5 x 110 cm

Montage:

Haengeschränk in GK-Wandnische fest montiert,
mit Wandbefestigung und Befestigungsmittel nach
Wahl des AN gem. statischer Erfordernis,
Aufmass und Anpassung der Blenden an Nische,
einschl. Abfugung zu Wand, Decke

Haengeschränk komplett in fix und fertiger Ausführung, betriebsbereit montiert

02.15	50	Klapptisch, 3.107/01, ca 120x60 cm	232,50	11.625,00
-------	----	------------------------------------	--------	-----------

Klapptisch bestehend aus 1 St Tischplatte und 2 St Wandkonsolen klappbar

Ausführung gem. Wandansicht:
3.107/01

Gesamtabmessung: ca. 120 x 60 x 4 cm

Tischplatte:

- > HPL-Span gem. AS 1.2, d = 40 mm
- > Abmessung ca. 120 x 60 cm
- > Dekor "holz"
- > OK Tischplatte : h = ca. 80 cm
- > Vordere Ecken abgerundet Radius ca 3,5 cm
- > umlaufend 2 mm ABS Kante im Farbton gem. Dekor

Wandkonsolen klappbar:

- > 2 St Konsolen pro Tischplatte
- > Werkstoff: Stahl
- > Abmessung ca. 480 x 82 x 152 mm
- > Tragkraft 150 kg je Paar
- > Distanz zwischen zwei Konsolen: 700-750 mm
- > Konsolen pulverbeschichtet im Farbton RAL 7016 anthrazitgrau nach Angabe AG gem.

Übertrag EUR 171.136,50

Pos.	Menge	Beschreibung	E-Preis EUR	G-Preis EUR
Übertrag			EUR	171.136,50

Bemusterung
 > Funktion:
 - Zum Aufklappen Tragarm anheben und automatisch einrasten lassen
 - Zum Abklappen Tragarm anheben, um Arretierungsmechanismus zu lösen

Montage:
 Tischkonstruktion mit geeigneten Befestigungsmitteln
 gem. statischer Anforderung nach Wahl des AN
 an GK-Wand fest montiert

Komplett in fix und fertiger Ausführung, betriebsbereit montiert

02.16	3	Wertfach-Schrank freistehend, 3.128/3/02, ca.154x40x280cm	2.712,50	8.137,50
-------	---	---	----------	----------

Wertfachschrank freistehend mit 25 Wertfächern,
 Aufteilung 5 x 5, Decken-, Wand-, und Sockelblenden,

Ausführung gem. Wandansicht:
 3.128/3/02
 3.153/3, 3.188/3/02

Gesamtabmessung: ca. 154 x 40 x 280 cm

Dekore:
 > alle Oberflächen in "weiss"

Wertfachschrank:
 > Korpus ca. 150 x 40 x 205 cm
 > Aufteilung in 25 Felder (5 x 5)
 > 25 Stk 1-flg. Drehtüren mit Buegelgriff klein, aufschlagend
 einschl. Bohrung DM 22mm fuer bauseitiges Schloss
 > einschl. Nummerierung gem. AS 2.1

Schrank:
 > Korpus ca. 150 x 40 x 55 cm
 > 2 Drehtüren mit Buegelgriff gross,

Übertrag EUR 179.274,00

Pos.	Menge	Beschreibung	E-Preis EUR	G-Preis EUR
Übertrag			EUR	179.274,00

aufschlagend

Blenden:

- > 2 St Seitenblende ca. 42 x 280 cm
- > 1 St Deckenblende ca. 150 x 10 cm
- > 1 St Sockelblende ca. 150 x 10 cm

Montage:

Wertfachschrank freistehend,
Verschraubung der Einzelkorpusse
untereinander
und mit Wandbefestigung, Aufmass und
Anpassung
der Blenden an Raum, einschl. Abfugung zu
Boden,
Wand, Decke

Wertfachschrank komplett in fix und
fertiger
Ausführung betriebsbereit montiert

Küchenzeilen

* Ende der Anforderungsspezifikationen *

03.1	1	Kuechenzeile, 3.102, ca.187x63x280cm	4.020,00	4.020,00
------	---	--------------------------------------	----------	----------

Komplette Einbau-Kuechenzeile, bestehend
aus

- 2 St Oberschraenke
- 3 St Unterschraenke
- Arbeitsplatte, Blenden und Spritzschutz,
LED-Leiste und Einbaugeräte

Ausführung gem. Wandansicht: _3.102_,
Detail: _D-801_

Gesamtabmessung: ca. 187 x 62,5 x 280 cm

Dekore:- Tuer und Blenden in "holz"
- Korpusse, Fachboeden, Rueckwand in
"weiss"
- Spritzschutz in "weiss"

Unterschraenke:

- > 3 Korpusse, ca. 60 x 60 x 73 cm ohne
Deckel
- > 1 St Handwaschplatz-Unterschrank,

Übertrag EUR 183.294,00

Pos.	Menge	Beschreibung	E-Preis EUR	G-Preis EUR
Übertrag			EUR	183.294,00

und Drehtuere mit Buegelgriff gross,
aufschlagend
> 1 St 3-tlg. Unterschrank mit
Schubladenausziehen,
1 x ca. 15 cm, 2 x ca. 29 cm
> 1 St Unterschrank mit Einbau-Kuehlschrank
und Drehtuere mit Buegelgriff gross,
aufschlagend,
einschl. 1 St Ausschnitt in Rueckwand
fuer ELT-Dose

Oberschraenke:
> 1 Korpus ca. 60 x 35 x 105 cm
- 3 St lose Fachboeden
- 1 St Drehtuere Hoehe ca. 111 cm mit
Buegelgriff
gross, aufschlagend
> 1 Korpus ca. 120 x 35 x 105 cm
- 3 St lose Fachboden
- 1 St 2-flg Drehtuere Hoehe ca. 111 cm
mit Buegelgriff
gross, aufschlagend

Arbeitsplatte:
> Arbeitsplatte in Granit, poliert,
Farbe analog RAL 7016 oder aenhlich
> Abmessung ca. 187 x 62,5 cm
Dicke d = ca. 20 mm
> Einbau von Spuelbecken ohne Ablaufflaeche
> 1 St Bohrung fuer Standarmatur

Spritzschutz ueber Eck:
> Abmessung ca. 187 x 60 cm
ca. 62 x 60 cm
> mit Ausschnitt fuer 4 St E-Dosen

Blenden:
> 1 St Sockel ca. 185 x 15 cm,
zurueckversetzt
> 1 St Wandanschlussblende ca. 5 x 73 cm
> 1 St Wandanschlussblende ca. 5 x 111 cm
> 1 St Unterblende Oberschraenke ca. 180 x
5 cm
> 1 St Seitenblende Unterschraenke ca. 62 x
88 cm
> 1 St Seitenblende Oberschraenke ca. 37 x
136 cm
> 1 St Deckenblende vorderseitig, ca. 185 x

Übertrag EUR 183.294,00

Pos.	Menge	Beschreibung	E-Preis EUR	G-Preis EUR
Übertrag			EUR	183.294,00

25 cm
 Aussenecke der Deckenblende stumpf
 gestossen

Sonstiges, Zubehoer:
 > Tueren / Schuebe mit Buegelgriff
 > 1 St Spuelbecken gem. AS 3.2
 > 1 St Einbau-Kuehlschrank gem. AS 3.5
 > 1 St LED-Leiste gem. AS 3.13, ca. 180 cm
 > 2 St Lueftungsgitter gem. AS 3.14, je 1
 St in Sockel-
 und 1 St in Deckenblende einschl.
 Ausschnitt

Montage:
 Kuechenzeile an einer Wandecke montiert,
 Verschraubung der Einzelkorpusse
 untereinander
 und mit Wandbefestigung einschl.
 Unterkonstruktion,
 Aufmass und Anpassung der Blenden an Raum,
 einschl. Abfugung zu Boden, Wand, Decke

Kuechenzeile komplett in fix und fertiger
 Ausfuehrung, betriebsbereit montiert

03.2	1	Kuechenzeile, 3.115, ca.585x63x280 cm	10.731,50	10.731,50
------	---	---------------------------------------	-----------	-----------

Komplette Einbau-Kuechenzeile wie zuvor in
 vollem
 Wortlaut beschrieben, jedoch:

bestehend aus:
 - 1 St 2-tlg. Hochschrank
 - 3 St Oberschraenke
 - 7 St Unterschraenke
 - Arbeitsplatte, Blenden und Spritzschutz,
 LED-Leiste und Einbaugeraete

Ausfuehrung gem. Wandansicht: _3.115_

Gesamtabmessung: ca. 585 x 62,5 x 280 cm

Dekore:
 - Tuer und Blenden in "holz"
 - Korpusse, Fachboeden, Rueckwand in
 "weiss"

Übertrag	EUR	194.025,50
----------	-----	------------

Pos.	Menge	Beschreibung	E-Preis EUR	G-Preis EUR
Übertrag			EUR	194.025,50

- Spritzschutz in "weiss"

Hochschrank:

- > 2-tlg. Korpus ca. 60 x 60 x 240 cm
- > unteres Fach ca. 145 cm mit Einbau-Kuehlschrank
- und 2 St Drehtuere mit Buegelgriff gross, gem AS 3.4
- > oberes Fach ca. 95 cm, 1-flg Drehtuere mit Buegelgriff
- gross, aufschlagend, 2 St loser Fachboden
- > rechte Seite von aussen sichtbar, HPL beschichtet
- > 3 St Ausschnitt in Rueckwand fuer ELT-Dosen

Unterschraenke:

- > 1 Korpus, ca 120 x 60 x 73 cm ohne Deckel
 - 2-flg Drehtuere mit Buegelgriff gross, aufschlagend, abschliessbar, 2 St loser Fachboden
- > 1 Korpus, ca. 90 x 60 x 73 cm ohne Deckel
 - 1 St 1-tlg Unterschrank, Auszugstuer ca. 58 cm mit Buegelgriff gross, mit Abfallsammler
- > 5 Korpusse, ca. 60 x 60 x 73 cm ohne Deckel
 - 1 St 1-tlg. Unterschrank, Drehtuere mit Buegelgriff
 - gross, aufschlagend, 2 lose Fachboeden Holz
 - 1 St 1-tlg. Unterschrank mit Einbau-Geschirr-spueler mit Front mit Buegelgriff gross
 - 2 St 3-tlg. Unterschrank mit Schubladenausziehen, mit Buegelgriff gross, 2 x ca. 29 cm, 1 x ca. 15 cm, 1 St Schublade abschliessbar gem. Raumblatt 3.115
 - 1 St 1-tlg Unterschrank mit Einbau-Backofen mit Auszugstuer mit Buegelgriff gross, ca. 67 cm
 - > 3 St Ausschnitte in Rueckwand fuer ELT-Dosen
 - > einschl. Drehstangenschloss

Übertrag EUR 194.025,50

Pos.	Menge	Beschreibung	E-Preis EUR	G-Preis EUR
Übertrag			EUR	194.025,50

Oberschraenke:

- > 1 Korpus, ca. 90 x 35 x 105 cm
Drehtuere 2-flg ca. 111 cm mit
Buegelgriff gross,
aufschlangend,
3 St loser Fachboden
- > 2 Korpusse, ca. 120 x 35 x 105 cm
Drehtuere 2-flg ca. 111 cm mit
Buegelgriff gross,
augschlangend,
je 3 St loser Fachboden
- > 2 St Oberschraenke rechts abschliessbar,
gem. Raumbblatt 3.115
- > einschl. Drehstangenschloss

Arbeitsplatte:

- > Arbeitsplatte in Granit, poliert,
Farbe analog RAL 7016 oder aenhlich
- > Abmessung ca. 518 x 62,5 cm
Dicke d = ca. 20 mm
- > Einbau von Spuelbecken ohne Ablaufflaeche
und
Spuelbecken mit Abtropfflaeche
- > Einbau von Induktionkochfeld mit 4
Kochplatten

Spritzschutz:

- > Abmessung ca. 518 x 60 cm
- > mit Ausschnitt fuer 8 St E-Dose
und Wandarmatur

Blenden:

- > 1 St Sockelblende ca. 585 x 15 cm,
zurueckversetzt
- > 1 St Wandanschlussblende ca. 7 x 240 cm
- > 1 St Unterblende Oberschraenke ca. 328 x
5 cm,
- > 1 St Seitenblende Oberschraenke ca. 37 x
136 cm
- > 1 St Seitenblende Unterschraenke ca. 7 x
73 cm
- > 1 St Seitenblende Hochschrank ca. 62 x
190 cm
ab OK Arbeitsplatte
- > 1 St Frontblende Unterschrank Spuelbecken
ca. 90 x 15 cm
- > 1 St Deckenblende ca. 330 x 25 cm, stumpf

Übertrag

EUR 194.025,50

Pos.	Menge	Beschreibung	E-Preis EUR	G-Preis EUR
Übertrag			EUR	194.025,50

gestossen
 > 1 St Deckenblende ca. 67 x 25 cm, stumpf
 gestossen

Sonstiges, Zubehoer:
 > Tueren / Schuebe mit Buegelgriff
 > 1 St Spuelbecken gem. AS 3.1
 > 1 St Spuelbecken ohne Abtropfflaeche gem.
 AS 3.2
 > 1 St Einbau-Geschirrspueler gem. AS 3.3
 > 1 St Kuehlschrank mit Gefrierfach gem. AS
 3.4
 > 1 St Freistehende Mikrowelle gem. AS 3.8
 > 1 St Herd, 4 Induktionplatten gem. AS
 3.10
 > 1 St Backofen gem AS 3.11
 > 1 St Mueelltrennsystem gem. AS 3.12
 > 1 St LED-Leiste gem. AS 3.13, ca. 328 cm
 > 2 St Lueftungsgitter gem. AS 3.14, je 1
 St in Sockel-
 und 1 St in Deckenblende einschl.
 Ausschnitt

Montage:
 Kuechenzeile an einer Wandecke montiert,
 Verschraubung der Einzelkorpusse
 untereinander
 und mit Wandbefestigung einschl.
 Unterkonstr.,
 Aufmass und Anpassung der Blenden an Raum,
 einschl. Abfugung zu Boden, Wand, Decke

Kuechenzeile komplett in fix und fertiger
 Ausfuehrung, betriebsbereit montiert

03.3	3	Kuechenzeile, 3.128/3/02, ca.217x63x280cm	5.254,00	15.762,00
------	---	---	----------	-----------

Komplette Einbau-Kuechenzeile wie zuvor in
 vollem
 Wortlaut beschrieben, jedoch:

bestehend aus:
 > 1 St 2-tlg. Hochschrank
 > 2 St Oberschraenke
 > 3 St Unterschraenke
 > Arbeitsplatte, Blenden und Spritzschutz,
 LED-Leiste und Einbaugeraete

Übertrag EUR 209.787,50

Pos.	Menge	Beschreibung	E-Preis EUR	G-Preis EUR
Übertrag			EUR	209.787,50

Ausführung gem. Wandansicht:

3.128/3/02

3.153/3, 3.188/3/02

Gesamtabmessung: ca. 217 x 62,5 x 280 cm

Dekore:

- Tuer und Blenden in "holz"
- Korpusse, Fachboeden, Rueckwand, Sockel in "weiss"
- Spritzschutz in "weiss"

Hochschrank:

- > 2-tlg. Korpus ca. 60 x 60 x 240 cm
- > unteres Fach ca. 145 cm mit Einbau-Kuehlschrank und 2 St Drehtuere mit Buegelgriff gross, gem AS 3.4
- > oberes Fach ca. 95 cm, 1 St aufschlagende Drehtuere mit Buegelgriff gross, 2 St loser Fachboden
- > rechte/linke Seite von aussen sichtabar, HPL beschichtet
- > 2 St Ausschnitt in Rueckwand fuer ELT-Dosen

Unterschraenke:

- > 2 Korpusse, ca. 60 x 60 x 73 cm
 - 1 St Spuelen-Unterschrank, Drehtuere mit Buegelgriff gross
 - 1 St 1-tlg. Unterschrank mit Einbau-Geschirr-spueler mit Front
- > 1 Korpus, ca. 30 x 60 x 73 ohne Deckel
 - 1 St 3-tlg Unterschrank mit Schubladenausziehen, mit Buegelgriff gross, ca. 2 x 29 cm und 1 x 15 cm
- > 1 St Ausschnitt in Rueckwand fuer ELT-Dosen

Oberschraenke:

- > 1 Korpus ca. 60 x 35 x 105 cm
- 1 Korpus ca. 90 x 35 x 105 cm
- Drehtuere mit Buegelgriff gross, je 3 loser Fachboden

Übertrag

EUR 209.787,50

Pos.	Menge	Beschreibung	E-Preis EUR	G-Preis EUR
Übertrag			EUR	209.787,50

Arbeitsplatte:

- > Arbeitsplatte in Granit, poliert,
Farbe analog RAL 7016 oder aenhlich
- > Abmessung ca. 152 x 62,5 cm
Dicke d = ca. 20 mm
- > Einbau von Spuelbecken mit Abaufflaeche

Spritzschutz:

- > Abmessung ca. 152 x 60 cm
- > mit Ausschnitt fuer 3 St E-Dose
und Wandarmatur

Blenden:

- > 1 St Sockel ca. 215 x 15 cm,
zurueckversetzt
- > 1 St Wandanschlussblende ca. 5 x 240 cm
- > 1 St Unterblende Oberschraenke ca. 150 x
5 cm
- > 1 St Seitenblende Unterschraenke ca. 62 x
88 cm
- > 1 St Seitenblende Oberschraenke ca. 37 x
136 cm
- > 1 St Seitenblende Hochschrank ca. 62 x
190 cm
ab OK Arbeitsplatte
- > 1 St Deckenblende ca. 152 x 25 cm, stumpf
gestossen
- > 1 St Deckenblende ca. 65 x 25 cm, stumpf
gestossen

Sonstiges, Zubehoer:

- > Tueren / Schuebe mit Buegelgriff
- > 1 St Spuelbecken mit Abtropfblech gem. AS
3.1
- > 1 St Einbau-Geschirrspueler gem. AS 3.3
- > 1 St Einbau-Kuehlschrank gem. AS 3.4
- > 1 St LED-Leiste gem. AS 3.13, ca. 150 cm
- > 2 St Lueftungsgitter gem. AS 3.14, je 1
St in Sockel-
und 1 St in Deckenblende einschl.
Ausschnitt

Kuechenzeile komplett in fix und fertiger
Ausfuehrung, betriebsbereit montiert

Übertrag

EUR 209.787,50

Pos.	Menge	Beschreibung	E-Preis EUR	G-Preis EUR
Übertrag			EUR	209.787,50
03.4	2	Kuechenzeile, 3.201, ca.307x63x280cm	6.701,50	13.403,00
		<p>Komplette Einbau-Kuechenzeile wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch:</p> <p>bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> > 1 St 3-tlg. Hochschrank > 2 St Oberschraenke > 4 St Unterschraenke > Arbeitsplatte, Blenden und Spritzschutz, LED-Leiste und Einbaugeräte <p>Ausführung gem. Wandansicht: _3.201, 3.168/02_</p> <p>Gesamtabmessung: ca. 307 x 62,5 x 280 cm</p> <p>Dekore:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Korpusse, Fachboeden, Blenden, Fronten, Rueckwand, Sockel in "weiss" - Spritzschutz in "weiss" <p>Hochschrank:</p> <ul style="list-style-type: none"> > 3-tlg. Korpus ca. 60 x 60 x 240 cm > unteres Fach ca. 125 cm mit Einbau-Kuehlschrank und 2 St Drehtuere mit Buegelgriff gross, gem. AS 3.6 > mittleres Fach fuer Mikrowelle, ca. 40 cm > oberes Fach ca. 75 cm, 1 St aufschlagende Drehtuere mit Buegelgriff gross, 2 St lose Fachboden > rechte Seite von aussen sichtbar, HPL beschichtet > 3 St Ausschnitte in Rueckwand fuer ELT-Dosen <p>Unterschraenke:</p> <ul style="list-style-type: none"> > 4 Korpusse, ca. 60 x 60 x 73 cm ohne Deckel > 1 St Spuelen-Unterschrank, Drehtuere mit Buegelgriff gross > 1 St 1-tlg. Unterschrank mit Einbau-Geschirr-spueler mit Front 		
Übertrag			EUR	223.190,50

Pos.	Menge	Beschreibung	E-Preis EUR	G-Preis EUR
Übertrag			EUR	223.190,50

> 2 St 3-tlg. Unterschrank mit
Schubladenausziehen,
mit Buegelgriff gross, 2 x ca. 29 cm, 1 x
ca. 15 cm,
> 2 St Ausschnitte in Rueckwand fuer ELT-
Dosen

Oberschraenke:
> 2 Korpusse ca. 120 x 35 x 105 cm
Drehtuere mit Buegelgriff gross, je 3
loser Fachboden

Arbeitsplatte:
> Arbeitsplatte in Granit, poliert,
Farbe analog RAL 7016 oder aenhlich
> Abmessung ca. 242 x 62,5 cm
Dicke d = ca. 20 mm
> Einbau von Spuelbecken mit Abaufflaeche
> Einbau von Induktionkochfeld mit 2
Kochplatten

Spritzschutz:
> Abmessung ca. 242 x 60 cm
> mit Ausschnitt fuer 6 St E-Dose
1 St Seifenspender und Wandarmatur

Blenden:
> 1 St Sockel ca. 305 x 15 cm,
zurueckversetzt
> 1 St Wandanschlussblende ca. 5 x 240 cm
> 1 St Unterblende Oberschraenke ca. 240 x
5 cm
> 1 St Seitenblende Unterschraenke ca. 62 x
88 cm
> 1 St Seitenblende Oberschraenke ca. 37 x
136 cm
> 1 St Seitenblende Hochschrank ca. 62 x
190 cm
ab OK Arbeitsplatte
> 1 St Deckenblende ca. 242 x 25 cm, stumpf
gestossen
> 1 St Deckenblende ca. 65 x 25 cm, stumpf
gestossen

Sonstiges, Zubehoer:
> Tueren / Schuebe mit Buegelgriff
> 1 St Spuelbecken mit Abtropfblech gem. AS
3.1

Übertrag EUR 223.190,50

Pos.	Menge	Beschreibung	E-Preis EUR	G-Preis EUR
Übertrag			EUR	223.190,50

> 1 St Einbau-Geschirrspüler gem. AS 3.3
 > 1 St Einbau-Kuehlschrank gem. AS 3.6
 > 1 St Mikrowelle gem. AS 3.7
 > 1 St Herd mit 2 Kochplatten gem. AS 3.9
 > 1 St LED-Leiste gem. AS 3.13, ca. 240 cm
 > 2 St Lueftungsgitter gem. AS 3.14, je 1
 St in Sockel-
 und 1 St in Deckenblende einschl.
 Ausschnitt
 > 2 St Besteckeinsatz gem. AS 3.15

Kuechenzeile komplett in fix und fertiger
 Ausfuehrung, betriebsbereit montiert

Sonstige Einrichtung

* Ende der Anforderungsspezifikationen *

04.1	33	Ablagebrett Bad, 1-Bettzimmer, ca.30x15x4cm	45,00	1.485,00
------	----	---	-------	----------

Ablagebrett verdeckt an Wand befestigt

Ausfuehrung gem. Wandansicht:

3.106/01
 3.117/1/01
 3.178/02
 3.179, 3.181/02
 3.180, 3.182/02
 3.212/01

Gesamtabmessung ca. 30 x 15 x 4 cm

Wandboard:

> HPL-Span gem. AS 1.2, d = 40 mm
 > wasserfeste Ausfuehrung P4
 > Dekor "weiss"

Montage:

zwischen zwei gefliesten Waenden eingepasst
 verdeckte Befestigung mit Tablartraeger gem
 AS 4.5
 einschl. Abfugungen zur Wand

Komplett in fix und fertiger Ausfuehrung
 betriebsbereit montiert

Übertrag EUR 224.675,50

Pos.	Menge	Beschreibung	E-Preis EUR	G-Preis EUR
Übertrag			EUR	224.675,50
04.2	3	<p>Ablagebrett Bad, 1-Bettzimmer, ca.45x15x4cm</p> <p>Ablagebrett wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch :</p> <p>Ausführung gem. Wandansicht: _3.116/1/01_</p> <p>Gesamtabmessung ca. 45 x 15 x 4 cm</p> <p>Montage: Regalbrett in Wandecke montiert</p>	52,50	157,50
04.3	3	<p>Schreibtisch, ca.330x80x4cm</p> <p>Schreibtisch bestehend aus 1 St Tischplatte, 2 St Unterschraenke inkl. PC-Halterung Sockel- und Wandblenden</p> <p>Ausführung gem. Wandansicht: _3.128+3.128/1/01_ _3.153+3.153/1/01_ _3.188+3.188/1/01_</p> <p>Gesamtabmessung ca. 330 x 80 x 4 cm</p> <p>Tischplatte: > HPL-Span gem. AS 1.2, d = 40 mm > Abmessung ca. 330 x 80 cm > Dekor "holz" > OK Tischplatte : h = ca. 75 cm > 2 x Kabeldurchführung Ø 60mm</p> <p>2 x Unterschrank: > Korpus ca. 40 x 60 x 61 cm > 1 St 4-tlg. Unterschrank mit Schubladenausziehen als Organisationsschubkasten gem AS 4.2, ca. 15 cm 2 St Schubkasten mit Trennsteg gem. AS 4.3, 2 St Schubkasten mit Fachteiler gem. AS 4.4, mit Buegelgriff klein > 1 St PC-Halterung gem. AS 4.1 > Aussparung fuer Kabeldurchführung ca. 8 x 8 cm</p>	1.542,50	4.627,50
Übertrag			EUR	229.460,50

Pos.	Menge	Beschreibung	E-Preis EUR	G-Preis EUR
Übertrag			EUR	229.460,50

Blenden:
 > 2 St Sockel Unterschrank ca. 45 x 10 cm,
 zurueckversetzt
 > 2 St Wandanschlussblende ca. 5 x 61 cm
 > 2 St Seitenblende ca. 82 x 71 cm, mit
 Aussparung
 fuer Einfuehrung Medienkanal ca. 12,5 x
 17 cm

Montage:
 > Schreibtisch zwischen 2 Waenden
 eingepasst
 > verdeckte Befestigung mit
 Unterkonstruktion
 nach statischer Erfordernis,
 einschl. Abfugungen zur Wand

Komplett in fix und fertiger Ausfuehrung,
betriebsbereit montiert

04.4	224	Garderobenhaken, Kunststoff, signalweiss	12,50	2.800,00
------	-----	--	-------	----------

Garderobenhaken an Wand befestigt

Ausfuehrung gem. Wandansicht: _3.107/1/01_

Garderobenhaken:
 > Garderobenhaken aus Kunststoff
 > rechtwinklig gebogener, zylindrischer
 Haken
 mit Befestigungsrosette
 > verdeckte Befestigung
 > Durchmesser Rosette ca. 60 mm
 > Gesamttiefe: ca. 65 mm
 > Farbe: signalweiss gem. Bemusterung

Beispielerzeugnis: Hewi 477.90.045,
 oder gleichwertig nach Wahl des AG

Komplett in fix und fertiger Ausfuehrung
betriebsbereit montiert

Ausfuehrung in den Baedern

Muster erforderlich

Übertrag EUR 232.260,50

Pos.	Menge	Beschreibung	E-Preis EUR	G-Preis EUR
Übertrag			EUR	232.260,50

04.5	205	Garderobenhaken, Kunststoff, anthrazit	12,50	2.562,50
		Garderobenhaken an Wand befestigt wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben jedoch		
		Ausführung gem. Wandansicht: _3.107/1/01_		
		> Farbe: Anthrazitgrau, matt gem. Bemusterung		
		Ausführung in den Patientenzimmern		
		Muster erforderlich		

Stundenlohnarbeiten

VERRECHNUNGSSAETZE FUER LOEHNE

Die Verrechnungssaetze fuer die nachstehenden Lohn- und Berufsgruppen sind unaufgegliedert anzubieten.

In ihnen sind enthalten:

- Lohn- und Gehaltskosten
- Lohn- und Gehaltsnebenkosten
- Sozialkosten einschliesslich Sozialkassenbeitraege
- Gemeinkostenanteile
- Gewinn
- Saemtliche An- und Abfahrten (Fahrzeug- u. Transportkosten)
- Saemtliche Lohnkosten der An- u. Abfahrten (Mannstunden)

Zuschlaege zu den Verrechnungssaetzen fuer vom Auftraggeber angeordnete oder zu vertretende Nacht-, Sonntags-, Feiertags- und Mehrarbeit (UEberstunden) sind gesondert nachzuweisen. Beschaeftigt der Bieter bei einer der nachstehenden Lohn-/Berufsgruppen keine Arbeitskraefte, hat er dies anzugeben und statt dessen den Einsatz moeglichst gleichwertiger Arbeitskraefte anzubieten. Die Ausfuehrung von Regiearbeiten erfolgt nur im Bedarfsfall auf besondere Anordnung der Objektueberwachung. UEber die ausgefuehrten Leistungen sind fortlaufend nummerierte Regieberichte anzufertigen, die Art und Umfang der Arbeiten erschoeppend beschreiben. Die Berichte sind jeweils spaetestens am naechsten Werktag bei der Objekt-

Übertrag EUR 234.823,00



Pos.	Menge	Beschreibung	E-Preis EUR	G-Preis EUR
Übertrag			EUR	234.823,00

ueberwachung zur Pruefung vorzulegen.

Im nachfolgenden Titel "Stundenlohnarbeiten" sind Bedarfsleistungen beschrieben. Die Leistungen sind im Bedarfsfalle nach schriftlicher Anordnung durch die Objektueberwachung auszufuehren. Eine Beauftragung erfolgt jeweils im Einzelfall. Ein Anspruch des AN auf die Ausfuehrung der nachfolgend beschriebenen Leistungen besteht grundsaeztzlich nicht, auch wenn diese zunaechst vom AG beauftragt sind.

Es gelten die Regelungen der BVB, Absatz 17

05.1	100	Stunden Facharbeiter	56,10	5.610,00
		Stunde Facharbeiter fuer Schreinerarbeiten		
05.2	50	Stunden Hilfsarbeiter	46,75	2.337,50
		Stunde Hilfsarbeiter fuer Schreinerarbeiten		
Nettobetrag			EUR	242.770,50
+19% MWSt.				46.126,40
Bruttobetrag			EUR	288.896,90

Mit freundlichen Grüßen

ZIEGLER GMBH
Praxiseinrichtungen