

Name und Anschrift des Bieters  
(Firmenname lt. Handelsregister)

Schreinerei Michael Hirschbichler

Thaler Str. 3

94522 Wallersdorf

(Name und Anschrift der Vergabestelle)  
InnKlinikum Altötting und Mühldorf  
Vinzenz-von-Paul-Str. 10  
84503 Altötting  
DE

+49 86311666320

+49 86311666310

Ort:	Wallersdorf
Datum:	02.05.2021
Tel.:	09424/9499-55
Fax:	-56
e-mail:	michael.hirschbichler@web.de
USt.-ID-Nr.:	DE240439327
HR-Nr.:	--
Registergericht:	--
BImA-Nummer:	--

## Angebotsschreiben

Bezeichnung der Bauleistung:

Maßnahmennummer  
**207\_2**

Baumaßnahme  
**207\_2 AOEB A2 - InnKlinikum Altötting - Aufstockung Pflege**

Vergabenummer  
**207\_2-1200-01**

Leistung  
**Tischlerarbeiten**

### Anlagen<sup>2</sup>, die Vertragsbestandteil werden

- ☒ Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm (Kurz- oder Langfassung) mit den Preisen sowie den geforderten Angaben und Erklärungen
- ☐ Vertragsformular für Instandhaltung mit den Preisen sowie den geforderten Angaben und Erklärungen
- ☒ 217 COVID-19-bedingte-Mehrkosten
- ☐ 224 Lohngleitklausel - Berechnung des Änderungssatzes
- ☐ 233 Nachunternehmerleistungen
- ☐ 234 Bieter-/Arbeitsgemeinschaft
- ☐ 235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen
- ☐ Nebenangebot(e)
- ☒ 248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten
- ☐ 2481 Erklärung zur Lieferung und Verwendung von gebietseigenen Pflanzen
- ☐ 2491 Erklärung zur Vermeidung des Erwerbs von Produkten aus ausbeuterischer Kinderarbeit
- ☐
- ☐
- ☐

### Anlagen<sup>2</sup>, die der Angebotserläuterung dienen, ohne Vertragsbestandteil zu werden

- ☒ 124 Eigenerklärung zur Eignung
- ☐ Einheitliche Europäische Eigenerklärung
- ☐ 221 oder 222 Angaben zur Preisermittlung
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐

<sup>1</sup> nur auszufüllen, wenn der Bieter von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben eine Auftragsnummer aus durchgeführten Aufträgen erhalten hat

<sup>2</sup> vom Bieter anzukreuzen und beizufügen

- 1 Ich/Wir biete(n) die Ausführung der oben genannten Leistung zu den von mir/uns eingesetzten Preisen an.  
An mein/unser Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden.
- 2 Die Angebotsendsumme des Hauptangebotes gemäß Leistungsbeschreibung beträgt einschl. Umsatzsteuer **249.871,86 Euro**
- 2.1 Die Gesamtsumme der jährlichen Vergütungen gem. Instandhaltungsvertrag<sup>3</sup> beträgt einschl. Umsatzsteuer **-- Euro\***  
\* nur ausfüllen, wenn den Vergabeunterlagen ein Wartungs-/Instandhaltungsvertrag beiliegt
- 3 Anzahl der Nebenangebote **0 St.**
- 4 Preisnachlass ohne Bedingung auf die Abrechnungssumme für Haupt- und alle Nebenangebote<sup>4</sup> sowie auf die Preise für angeordnete Leistungen, die auf Grundlage der Preisermittlung für die vertragliche Leistung zu bilden sind. **5 %**
- 5 Bestandteil meines/unseres Angebotes sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen Anlagen:  
- Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B), Ausgabe 2016,  
- Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen – Teil B
- 6 ☐ Ich bin/Wir sind für die zu vergebende Bauleistung präqualifiziert und im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen unter der/den Nummer/n:  
Name: PQ\_Nummer:  
Name: PQ\_Nummer:  
Name: PQ\_Nummer:  
Name: PQ\_Nummer:  
Name: PQ\_Nummer:
- ☒ Ich bin/Wir sind kleines oder mittleres Unternehmen – KMU - (< 250 Beschäftigte und ≤ 50 Mio Euro Jahresumsatz bzw. ≤ 43 Mio Jahresbilanzsumme).<sup>5</sup>
- 7 Ich/Wir erkläre(n), dass  
☒ ich/wir alle Leistungen im eigenen Betrieb ausführen werden(n).  
☐ ich/wir die Leistungen, die nicht im Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen bzw. Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmer aufgeführt sind, im eigenen Betrieb ausführen werde(n).
- 8 Ich/Wir erkläre(n), dass  
– ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnisses als alleinverbindlich anerkenne(n).  
– mir/uns zugegangene Änderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Angebotes sind.  
– ein nach der Leistungsbeschreibung ggf. zu benennender Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator gemäß Baustellenverordnung und dessen Stellvertreter über die nach den „Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen; geeigneter Koordinator (Konkretisierung zu § 3 BaustellV) (RAB 30)“ geforderte Qualifikation verfügen, um die nach Baustellenverordnung übertragenen Aufgaben fachgerecht zu erfüllen.  
– das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz „oder gleichwertig“ enthalten und von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typbezeichnungen) eingetragen wurden.

<sup>3</sup> Bei mehreren Instandhaltungsverträgen ist die Summe der jährlichen Vergütungen einzutragen.<sup>4</sup> Preisnachlass gilt nicht für Instandhaltungsangebot<sup>5</sup> Bietergemeinschaften gelten nur dann als KMU, wenn der überwiegende Teil des Auftrags von (einem) Partner(n) der Bietergemeinschaft erbracht wird, der/die als KMU einzustufen ist/sind.

- falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschließen, umfasst.
- ich/wir einen pauschalen Schadensersatz in Höhe von 15 Prozent der Bruttoabrechnungssumme dieses Vertrages entrichten werde, falls ich/wir aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen habe(n), die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt, es sei denn, ich/wir weise(n) einen geringeren Schaden nach.
- ich/wir jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in Bezug auf eine vorgelegte Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem Auftraggeber unverzüglich in Textform mitteile/n.
- ich/wir bei der Ausführung des öffentlichen Auftrags alle für mich/uns geltenden rechtlichen Verpflichtungen einhalte/einhalten, insbesondere den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern wenigstens diejenigen Mindestbedingungen einschließlich des Mindestentgelts gewähre/gewähren, die nach dem Mindestlohngesetz, einem nach dem Tarifvertragsgesetz mit den Wirkungen des Arbeitsnehmerentsendegesetzes (AEntG) für allgemein verbindlich erklärten Tarifvertrag oder einer nach § 7, § 7a oder § 11 AEntG oder einer nach § 3a AÜG erlassenen Rechtsverordnung für die betreffende Leistung verbindlich vorgegeben werden, sowie gem. § 7 Abs. 1 AGG und § 3 Abs. 1 EntgTranspG Frauen und Männern bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit gleiches Entgelt bezahle/bezahlen. (StMWi Az.: Z4-5801/21/5 vom 19.11.2019)

Unterschrift (bei schriftlichem Angebot)

**Schreinerei Michael Hirschbichler**  
 Thaler Str. 3  
 94522 Wallersdorf/Altenbuch  
 Tel.: 09424/9499-55 Fax -56

*Wallerdorf 02.05.2021*

Ist

- bei einem elektronisch übermittelten Angebot in Textform der Bieter nicht erkennbar,
  - ein schriftliches Angebot nicht an dieser Stelle unterschrieben oder
  - ein elektronisches Angebot, das signiert/mit elektronischem Siegel versehen werden muss, nicht wie vorgegeben signiert/mit elektronischem Siegel versehen,
- wird das Angebot ausgeschlossen.

## Eigenerklärung zur Eignung für nicht präqualifizierte Unternehmen

(vom Bieter/Mitglied der Bietergemeinschaft sowie zugehörigen Nachunternehmern auszufüllen, soweit diese nicht präqualifiziert sind)

Maßnahmennummer **207\_2 AOEBA2**

Vergabenummer **207\_2-1200-01**

Vergabeart

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Öffentliche Ausschreibung<br><input type="checkbox"/> Beschränkte Ausschreibung<br><input type="checkbox"/> Freihändige Vergabe<br><input type="checkbox"/> Internationale NATO-Ausschreibung | <input checked="" type="checkbox"/> Offenes Verfahren<br><input type="checkbox"/> Nichtoffenes Verfahren<br><input type="checkbox"/> Verhandlungsverfahren<br><input type="checkbox"/> Wettbewerblicher Dialog |
|--|--|

Baumaßnahme

**207\_2 AOEBA2 - InnKlinikum Altötting - Aufstockung Pflege**

Leistung

**1200-01 Tischlerarbeiten**

<input checked="" type="checkbox"/> Bewerber*) <input checked="" type="checkbox"/> Bieter*) <input type="checkbox"/> Mitglied der Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft*) <input type="checkbox"/> Nachunternehmer*) <input type="checkbox"/> anderes Unternehmen*)	<p>Schreinerei Michael Hirschbichler          Thaler Str. 3          94522 Wallersdorf</p> <p>Ust.-ID-Nr.: DE240439327</p> <p>(Name, Anschrift und Ust.-ID-Nr. des Unternehmens)</p>
---	--

<i>Umsatz des Unternehmens in den letzten <b>drei</b> abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen</i>	Jahr	Euro
	<b>2020</b>	<b>725.345,14</b>
	<b>2019</b>	<b>827.239,59</b>
	<b>2018</b>	<b>759.544,11</b>

*Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind*

Ich erkläre / Wir erklären, dass ich / wir in den letzten fünf Kalenderjahren bzw. dem in der Auftragsbekanntmachung angegebenen Zeitraum<sup>1</sup>, vergleichbare Leistungen ausgeführt habe/haben.

**Bei einem Teilnahmewettbewerb füge(n) ich/wir meinem/unserem Teilnahmeantrag eine Referenzliste bei.**

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich /werden wir drei Referenznachweise mit mindestens folgenden Angaben vorlegen:

Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; stichwortartige Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. (bei Komplettleistung) Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschließlich eventueller Besonderheiten der Ausführung; Angabe zur Art der Baumaßnahme (Neubau, Umbau, Denkmal); Angabe zur vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Nachunternehmer); ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung.

Angaben in Anlehnung an das [Formblatt 444 Referenzbescheinigung](http://www.bauen.bayern.de/assets/stmi/buw/bauthemen/iiz5_vergabe_bauauftraege_formblatt_444_referenz.pdf).  
[http://www.bauen.bayern.de/assets/stmi/buw/bauthemen/iiz5\\_vergabe\\_bauauftraege\\_formblatt\\_444\\_referenz.pdf](http://www.bauen.bayern.de/assets/stmi/buw/bauthemen/iiz5_vergabe_bauauftraege_formblatt_444_referenz.pdf)

\*) zutreffendes ankreuzen

<sup>1</sup> Der längere Zeitraum ist maßgebend.



**Angaben zu Arbeitskräften**

*Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen.*

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich /werden wir die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem technischen Leitungspersonal, angeben.

**Registereintragen**

Ich bin / Wir sind

- ☐ im Handelsregister eingetragen.  
☒ für die auszuführenden Leistungen in die Handwerksrolle eingetragen.  
☐ bei der Industrie- und Handelskammer eingetragen.  
☐ zu keiner Eintragung in die genannten Register verpflichtet.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir zur Bestätigung meiner/unserer Erklärung vorlegen:

Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer.

**Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation**

- ☒ Ich/Wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet.  
☐ Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.

**Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber oder Bieter in Frage stellt**

Ich/Wir erkläre(n), dass

- ☒ für mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen.  
☒ ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt worden bin/sind.  
☐ für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt.  
☐ zwar für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, ich/wir jedoch für mein/unser Unternehmen Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die für mein/unser Unternehmen die Zuverlässigkeit wieder hergestellt wurde.

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro wird der Auftraggeber für den Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO beim Bundesamt für Justiz anfordern.

**Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung**

Ich erkläre/wir erklären, dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt habe/haben.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse<sup>2</sup>, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen<sup>3</sup> sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vorlegen.

<sup>2</sup> soweit mein Betrieb beitragspflichtig ist

<sup>3</sup> soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt

**Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft**

Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für mich zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen vorlegen.

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen/Nachweise zu den Eigenerklärungen auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten angemessenen Frist vorgelegt werden müssen und mein/unser Angebot / Teilnahmeantrag ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollständig innerhalb dieser Frist vorgelegt werden.

Waltersdorf 02.05.2021  
(Ort, Datum, Unterschrift)<sup>4</sup>

**Schreinerei Michael Hirschbichler**  
Thaler Str. 3  
94522 Waltersdorf/Altenbuch  
Tel.: 09424/9499-55 Fax -56

<sup>4</sup> nur erforderlich, wenn diese Eigenerklärung nicht Bestandteil eines unterschriebenen Angebotes ist

Bieter <b>Schreinerei Hirschbichler</b>	Vergabenummer <b>207_2-1200-01</b>	Datum <b>02.05.2021</b>
Baumaßnahme <b>207_2 AOEBA2 - InnKlinikum Altötting - Aufstockung Pflege</b>		
Leistung <b>1200-01 Tischlerarbeiten</b>		

### Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten

Alle zu verwendenden Holzprodukte müssen nach FSC, PEFC oder gleichwertig zertifiziert sein oder die für das jeweilige Herkunftsland geltenden Kriterien des FSC oder PEFC einzeln erfüllen.

- ☒ Ich werde Holzprodukte verwenden, die nach FSC und/oder PEFC zertifiziert sind.
- ☐ Ich werde Holzprodukte verwenden, die nach

\_\_\_\_\_ zertifiziert sind.

Der Nachweis der Gleichwertigkeit - d.h. der Übereinstimmung des Zertifikats mit den für das jeweilige Herkunftsland geltenden Standards von FSC oder PEFC - ist durch eine Prüfung vom Johann Heinrich von Thünen-Institut in Hamburg (vTI) oder dem Bundesamt für Naturschutz in Bonn (BfN) erbracht. Ich werde diesen geprüften Nachweis zu dem von der Vergabestelle verlangten Zeitpunkt vorlegen.

- ☐ Ich werde Holzprodukte verwenden, die die im jeweiligen Herkunftsland geltenden Kriterien des FSC oder PEFC einzeln erfüllen.

Der Nachweis darüber ist durch eine Prüfung vom Johann Heinrich von Thünen-Institut in Hamburg (vTI) oder dem Bundesamt für Naturschutz in Bonn (BfN) erbracht. Ich werde diesen geprüften Nachweis zu dem von der Vergabestelle verlangten Zeitpunkt vorlegen.

Bieter	Vergabenummer	
Schreinerei Michael Hirschbichler	207_2-1200-01	
Baumaßnahme <b>207_2 AOEBA2 - InnKlinikum Altötting - Aufstockung Pflege</b>		
Leistung <b>1200-01 Tischlerarbeiten</b>		

**Ergänzung der Besonderen Vertragsbedingungen**  
**Erstattung von Mehrkosten für Hygiene- und Gesundheitsschutzmaßnahmen im räumlichen Kontext zur Baustelle, die durch die COVID-19-Pandemie verursacht wurden**

Kosten, die aufgrund der COVID-19-Pandemie für die nachfolgenden Maßnahmen auf der Baustelle zusätzlich anfallen, werden nicht über die Preise, sondern auf Nachweis erstattet:

**Unmittelbare persönliche Hygienemaßnahmen:**

- Erweitern von sanitären Anlagen (z.B. zusätzliche Sanitärcontainer auf der Baustelle), einschließlich erhöhter Verbrauchskosten für Strom und Wasser, soweit der Verbrauch von Strom und Wasser nicht ohnehin vom Auftraggeber getragen wird
- Lokale Desinfektionsvorrichtungen
- Hygienebedingte persönliche Schutzbekleidung (Masken, Handschuhe, u.ä.)
- Hygienemittel

**Hygiene unterstützende Maßnahmen:**

- Hinweise und Warntafeln
- Anpassen der Sozialbereiche (z.B. zusätzliche Wohncontainer auf der Baustelle)
- Mehraufwand (Anmieten) von Fahrzeugen für den täglichen Personentransport zur Baustelle sowie die Mehrkosten für die Fahrten

Zum Nachweis der entstandenen zusätzlichen Kosten sind vorzugsweise die Rechnungen für die vorgenommenen Maßnahmen, die ggf. auch bei Nachunternehmen erforderlich waren, vorzulegen. Zur Erläuterung der Kausalität zwischen Mehrkosten und COVID-19-Pandemie und des Bezugs der entstandenen Mehrkosten zur konkreten Baustelle genügt im Zweifel eine Eigenerklärung des Auftragnehmers.

Es werden nur solche Kosten erstattet, die sich im marktüblichen Rahmen halten. Hinsichtlich der Erforderlichkeit der Hygienemaßnahmen wird im Zweifelsfall auf die Informationen der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) und/oder RKI zurückgegriffen.

**Erklärung des Bieters**

- ☒ Kosten für die o.g. COVID-19-Pandemie bedingten Maßnahmen sind NICHT Bestandteil meiner oder der von den Nachunternehmen kalkulierten Einheits- oder Pauschalpreise.



---

## Baubeschreibung

### 1. Allgemeine Beschreibung über Art und Umfang der Bauleistung

Die Kreiskliniken Altötting - Burghausen planen die Erweiterung und Strukturverbesserung der Kreisklinik Altötting.

Die Neustrukturierung wurde im Zuge einer Zielplanung für die Klinik untersucht und sieht eine Erweiterung und Sanierung in insgesamt 5 Bauabschnitten vor. Dabei ergeben sich zwei Hauptschwerpunkte, die sowohl die Erweiterung der bestehenden Funktionsstellen als auch die Integration der Funktionsstellen aus der Klinik Burghausen vorsehen. Der zweite Schwerpunkt wird auf die Sanierung und Erweiterung der Pflege auf insgesamt 487 Planbetten gelegt, die auch die Verlegung der 80 Planbetten aus der Klinik Burghausen nach Altötting beinhaltet.

Im 2. Bauabschnitt werden die Bettenhäuser im südlichen Klinikgelände um ein 3. OG aufgestockt. Neben der Aufstockung werden betriebstechnische Anlagen, die für die Inbetriebnahme der Aufstockung notwendig sind, im Untergeschoss des Bestandsgebäudes erneuert.

Die Realisierung des 2. Bauabschnittes erfolgt in drei Phasen:

- Phase D: Umbaumaßnahmen / Erneuerung Technik UG
- Phase E: Aufstockung Pflege
- Phase F: Verlängerung / Erneuerung der Aufzugsanlagen

In der Bauphase D werden alle Baumaßnahmen im Untergeschoss des Bestandsgebäudes zusammengefasst. Dies sind:

- Maßnahmen in der Heizzentrale für die Dampfkesselerneuerung
- Maßnahmen für den Austausch der NEA-Anlage
- Maßnahmen für Trinkwasser-Hausanschluss

In Phase E wird die Aufstockung der Stationen erfasst. Dies sind neben den Baumaßnahmen zur Errichtung der Aufstockung auch sonstige Maßnahmen für Baukonstruktion, welche an der Gebäudehülle und im Bestand für den Bauwerksanschluss erforderlich sind. Der Neubau wird als „Leichtbau“ in Stahlkonstruktion mit Brettstapelholzplatten-Decke geplant. Die Fassaden der Aufstockung 3.OG werden mit hinterlüfteten, farblich angepassten Blechbekleidungen ausgeführt, um die Anschlüsse an die bestehende Blechfassade technisch einwandfrei zu gestalten.

Die Aufstockung der bestehenden Betten- und Personenaufzüge sowie der Ver- und Entsorgungsaufzüge sind unter der Phase F zusammengefasst.

Alle Bauphasen werden im laufenden Krankenhausbetrieb durchgeführt. Die Abfolge der Bauphasen ist so gewählt, dass keine Provisorien erforderlich werden.

### 2. Lage der Baustelle

Das Bauvorhaben befindet sich in 84503 Altötting, Landkreis Altötting, auf dem Gelände der Kreiskliniken Altötting - Burghausen an der Vinzenz-von-Paul-Straße 10 auf dem südlichen Klinikgelände gemäß beiliegendem Lageplan. Die Vinzenz-von-Paul-Straße erreicht man, von der A94 kommend über die Ausfahrt 22 "Altötting", über die B299 und die St2550.

### 3. Einschränkungen am Klinikbetrieb durch Bauarbeiten

Behinderungen, die aufgrund der Arbeiten des AN für den Klinikbetrieb zu erwarten sind, sind rechtzeitig der Objektüberwachung schriftlich anzuzeigen und mit der Objektüberwachung abzustimmen.

Für diesen Fall hat der AN eine Anzeigepflicht und die Genehmigung der Objektüberwachung abzuwarten. Die Ansprechperson des Nutzers wird dem AN bei Baustelleneinführung benannt.

### 4. Zugänge, Zufahrten

#### 4.1 Baustellenzufahrt

Die Baustellenzufahrten, Baustellenzugänge und Baustraßen sind im Baustelleneinrichtungsplan gekennzeichnet. Andere Baustellenzufahrten, Baustellenzugänge und Baustraßen dürfen nicht benutzt werden.

Verschmutzungen, die von Arbeiten des AN herrühren, sind arbeits-täglich vor Arbeitsende vom AN zu reinigen.

#### Be- und Entladen:

Be- und Entladetätigkeiten dürfen ausschließlich unter Anwesenheit des Fahrzeugführers erfolgen. Insbesondere dürfen außerhalb der Arbeitszeiten keine Fahrzeuge auf dem Baufeld abgestellt werden.

#### Transporteinrichtungen und Transportwege:

Hebegeräte und Personenaufzüge werden nicht zur Verfügung gestellt. Der AN hat sämtliche Materialtransporte selbst zu tätigen und zu organisieren.

#### Freihalten von Flucht- und Rettungswegen:

Regelungen siehe WBVB, Ziff. 25.4

Die Feuerwehrezufahrten sind grundsätzlich von Material und abgestellten Fahrzeugen freizuhalten.

#### 4.2 Baustellenzugänge

Der AN hat die Baustelle während und außerhalb der üblichen Arbeitszeit gemäß den Unfallverhütungsvorschriften der Bauberufsgenossenschaften zu sichern. Die Baustellenzugänge sind, außer zu Betriebszwecken, dauerhaft geschlossen zu halten.

Zufahrten im Allgemeinen - und Rettungs- und Fluchtwege im Besonderen - sind ständig freizuhalten.

Der AN ist dazu verpflichtet, dass außerhalb der täglichen Arbeitszeit sowie an Wochenenden, Feiertagen und arbeitsfreien Tagen die Bauzäune und die Baustelle ständig und dauerhaft verschlossen sind. Der Bauzaun ist so zu sichern, dass Unbefugten der Zutritt nicht möglich ist.

Zudem wird die Baustelle täglich durch eine Wach- und Schließgesellschaft kontrolliert.

#### 4.3 Einschränkungen der Baustellenzugänge

Die vorrangigen Baumaßnahmen des 2.BA finden weitestgehend oberhalb dem 2.OG und in dem Innenhof I statt. Die Klinik ist während der Bauarbeiten in Betrieb. Die Zugänge zu den Arbeitsbereichen sind, soweit diese über Gerüste, Treppentürme oder Bauaufzug ermöglicht

sind, hierüber zu nutzen. Ein unnötiges Begehen der in Betrieb befindlichen Klinikbereiche ist möglichst zu vermeiden.

Anweisungen des Klinikpersonals sind zu beachten.

#### 4.4 Tägliche Arbeitszeit

Der AN hat bei der Kalkulation zu berücksichtigen, dass die Arbeiten zügig durchgeführt werden müssen und in jeder Hinsicht zu beschleunigen sind. Es gelten die Regelungen gem. WBVB, Ziff. 31.4.

Die Arbeitszeiten sind

Mo-Fr 7:00 - 20:00 Uhr

Sa 7:00 - 16:00 Uhr

Ausnahmen hat der AN beim AG rechtzeitig zu beantragen und dürfen nur nach Genehmigung in Anspruch genommen werden. Der AN hat eigenständig und auf eigene Kosten die Ausnahmen der Arbeitszeiten bei den zuständigen Genehmigungsbehörden abzufragen und zu beantragen. Mit den angebotenen Einheitspreisen sind Arbeiten innerhalb dieser Zeiträume abgegolten.

#### 4.5 Besichtigung von Baustellen

Die Besichtigung von Baustellen durch Dritte bedarf der vorherigen Zustimmung des Auftraggebers.

#### 4.6 Öffentlicher Verkehr auf der Baustelle

Soweit sich die Arbeiten auf den öffentlichen Straßenverkehr auswirken, ist vor Beginn der Arbeiten bei der zuständigen Behörde eine verkehrsrechtliche Anordnung über Art und Umfang der Baustellensicherung gemäß BGV / Gelbe Mappe, A139 "Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen" einzuholen.

Der AN ist für die Regelung des Baustellenverkehrs verantwortlich. Für eventuell erforderliche Nutzung und/oder Änderung der Beschilderung der angrenzenden öffentlichen oder internen Straße besteht Anzeige- und Genehmigungspflicht. Ggf. sind vom AN Pläne und eine schriftliche Begründung vorzulegen.

### 5. Ausführung der Bauleistung, Bauablauf

#### 5.1 Reihenfolge und Abwicklung, Terminplan

Reihenfolge und Abwicklung der Arbeiten sind dem Terminplan zu entnehmen (siehe auch WBVB). Der AN hat keinen Anspruch auf die zusammenhängende Ausführung der beschriebenen Leistungen.

#### 5.2 Genehmigungspflicht für Heißenarbeiten

siehe WBVB, Ziff. 25.5

#### 5.3 Genehmigungspflicht für Gefahrstoffe

siehe WBVB, Ziff. 25.5

#### 5.4 Schutzmaßnahmen gegen Baulärm

Zur Sicherstellung gesetzlicher Auflagen und betrieblicher Bedürfnisse wurde seitens des Bauherrn ein Merkblatt zum Schutz gegen Baulärm verfasst. Die in diesem Merkblatt aufgeführten Sicherheitsmaßnahmen und Schutzvorgaben sind durch den Auftragnehmer zwingend einzuhalten (siehe Anlage).

Der AN hat sicherzustellen, dass durch seine Arbeiten die Schmutz- und Lärmentwicklung auf ein Mindestmaß reduziert wird. Im Baubetrieb dürfen ausschließlich schallgedämmte, emissionsarme Baugeräte eingesetzt werden. Bei Arbeiten an Samstagen sind keine lauten Baugeräte zulässig.

#### 5.5 Schutzmaßnahmen zur Staubminderung

Zur Sicherstellung gesetzlicher Auflagen und betrieblicher Bedürfnisse wurde seitens des Bauherrn ein Merkblatt zur Staubminderung auf den Baustellen verfasst. Die in diesem Merkblatt aufgeführten Sicherheitsmaßnahmen und Schutzvorgaben sind durch den Auftragnehmer zwingend einzuhalten (siehe Anlage).

#### 5.6 Sprache

Alle Äußerungen des AN müssen in deutscher Sprache abgefasst sein. Grundsätzlich muss mit jedem Mitarbeiter eine einfache Verständigung in deutscher Sprache möglich sein.

##### Weisungsbefugtes Personal:

Der AN verpflichtet sich dafür zu sorgen, dass ständig weisungsbefugtes, fachlich kompetentes Personal anwesend ist, mit dem eine fließende Verständigung in deutscher Sprache möglich ist.

#### 5.7 Nichtraucherchutz/Alkoholverbot

Innerhalb der Gebäude, auf dem Grundstück und den unmittelbar angrenzenden, öffentlichen Verkehrsflächen, die zur Baustelleneinrichtung gehören, darf mit Beginn des Innenausbaus nicht geraucht werden.

Innerhalb der Gebäude, auf dem Grundstück und den unmittelbar angrenzenden öffentlichen Verkehrsflächen, die zur Baustelleneinrichtung gehören gilt ein striktes Alkoholverbot. Dies gilt auch in den Aufenthalts-/Pausenräumen sowohl während der Arbeitszeit, als auch in Pausen und nach der Arbeit. Gegen offensichtlich alkoholisiertes Personal wird von der Objektüberwachung ohne vorherige Verwarnung ein Baustellenverweis ausgesprochen.

#### 5.8 Erkennung Mitarbeiter, Tragen von Warnwesten

Zur Erkennung von Mitarbeitern der an der Erweiterung beteiligten ausführenden Firmen, hat jeder Mitarbeiter auf der Baustelle und im Klinikum vom AG bereitgestellte, blaue Warnwesten zu tragen.

Jeder Arbeiter auf der Baustelle muss jederzeit die Firma nennen können, in dessen Auftrag er arbeiten ausführt. Dies gilt auch, und vor allem für Mitarbeiter von Nachunternehmen und Lieferanten.



#### 5.9 Geheimhaltungsverpflichtung aller Mitarbeiter

Vor Ausführung der Arbeiten erfolgt durch die Objektüberwachung bzw. Fachbauleitung eine Unterweisung der Verpflichtung zur Geheimhaltung. Die Einweisung ist durch den Projektleiter/Bauleiter/Polier der ausführenden Firmen an jeden Mitarbeiter weiter zu belehren. Dies betrifft auch die Nachunternehmer der AN. Die Verpflichtungserklärung der Mitarbeiter ist auf Verlangen vorzulegen.

Verpflichtung zur Geheimhaltung gemäß den Anlagen

- Verpflichtung Geheimhaltung Mitarbeiter
- Verpflichtung Geheimhaltung Fremdfirmen

#### 5.10 Aufenthalts- und Lagerräume

Aufenthalts- und Lagerräume:

Aufenthalts- und Lagerräume werden vom AG nicht zur Verfügung gestellt. Die Kosten hierfür sind in die Einheitspreise des Angebotes einzurechnen.

Einrichtung von Unterkünften:

Unterkünfte wie Schlafräume und Aufenthaltsräume für die Freizeit dürfen in der Liegenschaft, in der sich die Baustelle befindet, nicht eingerichtet werden. Aufstellen von Wohnbaracken für auswärtige Arbeitskräfte oder Gastarbeiter wird nicht gestattet.

Lagerräume und Lagerflächen:

Lagerflächen im Freien stellt der AN gem. BE-Plan zur Verfügung. Zur Lagerung von eigenem Material, Werkzeugen u. dgl., sowie als Pausen- bzw. Aufenthaltsräume für eigenes Personal gem. den Bestimmungen der Baustellenverordnung kann der AN Container gem. BE-Plan aufstellen. Die Container sind auf der BE-Fläche in Abstimmung mit der Objektüberwachung aufzustellen, vorzuhalten und abzufahren. Diese Leistungen gelten als Nebenleistung und werden nicht gesondert vergütet. Die Lagerflächen auf dem Baufeld sind gem. BE-Plan begrenzt und die Lagerung von Materialien ist mit der Objektüberwachung bzw. Fachbauleitung abzustimmen.

#### 5.11 Schuttbeseitigung

Jeder Unternehmer hat seinen Schutt, Abfälle, Verschnitte usw. auf eigene Kosten gem. VOB selbst zu beseitigen und zu entsorgen bzw. der Verwertung zuzuführen.

Es gelten die Regelungen gem. WBVB, Ziff. 31.2

#### 5.12 COVID-19 Schutzmaßnahmen

Die gesetzlich vorgegebenen Infektionsschutzmaßnahmen gegen COVID-19 sind bei der Baumaßnahme der Erweiterung der Klinik strikt einzuhalten. Dies gilt insbesondere bei Arbeiten im Bestands-Klinikgebäude oder bei möglichem Kontakt mit Klinik-Mitarbeitern oder Patienten. Jeder Auftragnehmer hat die Einhaltung der Maßnahmen für seine Mitarbeiter eigenverantwortlich sicherzustellen und zu verantworten.

Eine Gefährdung des laufenden Klinikbetriebs und des Fortschreitens der Baumaßnahmen durch eine Missachtung der angewiesenen Infektionsschutzmaßnahmen durch den AN ist auszuschließen. Grobe Verstöße hiergegen und deren Folgen gehen zu Lasten des AN (mitunter Baustellenverweis für Mitarbeiter).

---

6. Winterbauschutzmaßnahmen

- entfällt-

7. Bauseitige Leistungen

7.1 Bautoilette

siehe WBVB, Ziff. 26.2

7.2 Baustrom/Bauwasser

siehe WBVB, Ziff. 26.1

Die Kosten für Baustrom und Bauwasser übernimmt der AG.

7.3 Beleuchtung

Der AG stellt eine Grundbeleuchtung des Baufeldes und der Zufahrtsstraßen. In den Etagen werden die Hauptflure und Treppenträume mit einer bauseitigen Beleuchtung versorgt. Alle sonstigen Arbeitsbereiche sind eigenständig vom AN durch geeignete Mittel zu beleuchten. Dies ist in die EP einzukalkulieren.

Umfang der Ausleuchtung ist dem SiGe-Plan zu entnehmen, bzw. ist mit dem SiGeKo abzustimmen.

siehe WBVB, Ziff. 26.3

7.4 Baukran

Alle erforderlichen Hebezeuge und Transportmittel für die Leistung des AN sind von diesem selbst zu erbringen und in die Angebotspreise zu inkludieren.

7.5 Bauaufzug

Alle erforderlichen Hebezeuge und Transportmittel für die Leistung des AN sind von diesem selbst zu erbringen und in die Angebotspreise zu inkludieren.

7.6 Gerüste

Erforderliche Gerüste in Innenbereich sind durch den AN selber zu liefern und in die Einheitspreise zu inkludieren.

7.7 Höhen, Achsen, Vermessung

Der AN hat alle Höhen- und Achspunkte, ausgehend von den Vermessungspunkten des AG, für seine Arbeiten eigenverantwortlich anzutragen.

Innerhalb des Gebäudes sind je Geschoss Festpunkte für "Höhenkote und Achse" vorhanden. Ausgehend von diesen Festpunkten hat der AN seine Höhen- und Achsbezugspunkte eigenverantwortlich im gesamten Geschoss zu übertragen.

## 8. Ausführungsunterlagen und Dokumentation

### 8.1 Ausführungsunterlagen des AG

Alle Ausführungszeichnungen werden dem AN als Papierpausen 1-fach und/oder als PDF überlassen.

Sämtliche zu Ausführungs- und Abrechnungszwecken benötigten Mehr- ausfertigungen sind vom AN selbst zu fertigen. Andere Unterlagen erhält der AN in jeweils 1-facher Ausfertigung als kopierfähige Unterlage.

### 8.2 Ausführungsunterlagen des AN

Vom AN sind folgende Unterlagen/Zeichnungen unverzüglich nach der Beauftragung dem AG zur Prüfung und Freigabe vorzulegen:

- detaillierter Terminplan des AN, aus dem alle wesentlichen Arbeitsschritte nachvollziehbar ersichtlich sind. Der Terminplan ist zu erstellen auf der Grundlage der Terminvorgaben; die Einhaltung der Terminvorgaben ist nachzuweisen
- Baustelleneinrichtungsplan für die Leistung des AN auf der Grundlage der Vorgaben des AG
- alle zur Leistungserbringung notwendigen Werk- und Montagezeichnungen / statischen Berechnungen sind zur evtl. Prüfung und Freigabe gem. Fristenplan unaufgefordert dem AG zu übergeben

siehe Regelungen WBVB, Absatz 22 und 23

### 8.3 Muster

Folgende, wesentlichen Muster sind vom AN auf Anforderung zur Prüfung und Freigabe durch den AG vorzulegen:

- alle im LV geforderten Mustervorlagen
- alle, abweichend vom LV angebotenen Produkte

Der AN hat sämtliche geforderten Muster frühest möglich und rechtzeitig vor dem Einbau bzw. Bestellung zur Prüfung und Freigabe beim AG vorzulegen. Behinderungen des AN, die wegen nicht rechtzeitiger Vorlage von geforderten Mustern entstehen, werden nicht anerkannt. Auf weitere Mustervorlagen zur Freigabe wird im Leistungsverzeichnis gesondert hingewiesen.

### 8.4 Bestandsunterlagen

siehe WBVB, Ziff. 32

### 8.5 CAD-Vorgaben des AG

Für geforderte Planungsleistungen des AN, insbesondere die Erstellung von Bestandsplänen, sind als Grundlage für sein Gewerk die Standardkataloge Gebäudemanagement Medizin- und Krankenhaustechnik MKT anzuwenden.

Es muss generell die vorgegebene Layerstruktur (siehe CAD-Standards) des Klinikums bei der Übergabe der digitalen Pläne und bei der Bestandserfassung eingehalten werden.

Beschriftungen und Kennzeichnungen von Anlagen(-teilen)

müssen nach den Kennzeichnungsrichtlinien des Klinikums ausgeführt werden.

Die Standardkataloge (CAD-Standards) sind in der aktuellen Fassung einsehbar unter:  
[http://www.cad-stelle.bayern.de/?page\\_id=316](http://www.cad-stelle.bayern.de/?page_id=316).

## 9. Bauprodukte

Der AN muss über Stoffqualitäten Nachweis führen. Zur Dokumentation sind dem AG die Produkt- und Sicherheitsdatenblätter aller zum Einsatz kommender Produkte auszuhändigen.

Die im Leistungsverzeichnis spezifizierten Bauprodukte müssen nach dem Einbau in das hier zur Rede stehende Objekt den primären Schutzziele des Bauordnungsrechts sowie den Grundanforderungen an Bauwerke gemäß Anhang A der Bauproduktenverordnung entsprechen. Aus diesem Grund hat der Bieter für die hier ausgeschriebenen Bauprodukte die Leistungen, die nicht nach den technischen Spezifikationen erklärt werden können, aber für die Erfüllung der Bauwerksanforderungen erforderlich sind zu erklären. Die Möglichkeiten zur Erklärung der genannten Leistung sind in der Prioritätenliste des DIBT aufgeführt. Die Prioritätenliste des DIBT listet europäisch harmonisierte Normen auf, bei denen einzelne Bauproduktleistungen nicht die Sicherheitsanforderungen an Bauwerke in Deutschland widerspiegeln. Die Prioritätenliste des DIBT enthält in Spalte 6 je nach Bauprodukt bzw. Bauart Möglichkeiten, wie fehlende aber sicherheitsrelevante Bauproduktleistungen nachgewiesen werden können, durch:

- Vorlegen einer ETA (Europäische Technische Bewertung)
- Bewertung der Leistung in einer technischen Dokumentation unter Einschaltung einer entsprechend Art. 30 BauPVO qualifizierten Stelle (DIBT-Gutachten)
- Bewertung der Leistung auf Grundlage einer bestimmten Norm in einer technischen Dokumentation unter Einschaltung einer entsprechend Art. 43 BauPVO qualifizierten Stelle/notifizierten Stellen (ehemalige PÜZ-Stellen)
- Technische Dokumentation über die Erfüllung eines bestimmten Abschnittes der MVV TB
- Prüfbericht nach einer entsprechenden Norm, ehemalige Dokumentationsunterlagen, d.h. alte Zulassungen mit noch aktueller Gültigkeit oder alte Zulassungen mit abgelaufener Gültigkeit und einer Erklärung, dass die Güteprüfungen nach den Bestimmungen in den Zulassungen weiter geführt werden.

Die Unterlagen sind vorzulegen, damit der AG prüfen kann, ob die Grundanforderungen an Bauwerke nach der MVV TB erfüllt sind hinsichtlich:

- A 1 - Mechanische Festigkeit und Standsicherheit
- A 2 - Brandschutz
- A 3 - Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz
- A 4 - Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung
- A 5 - Schallschutz
- A 6 - Wärmeschutz

CE-Kennzeichnungen sind unzureichend und entsprechen daher nicht den Anforderungen dieses Leistungsverzeichnisses.

Vor Verwendung der vom AN zu liefernden Baustoffe und Bauteile sind dem AG auf Verlangen Materialproben vorzulegen. Der AG behält



---

sich vor, nicht entsprechende Baustoffe sowie Bauteile zurückzuweisen und im Falle von Zweifeln an deren Güte entsprechende Gütenachweise durch eine amtlich anerkannte Prüfstelle, oder einer vom AG anerkannten Prüfstelle zu verlangen.

\* Ende der Baubeschreibung \*

---

Planverzeichnis der Anlagen

Der Ausschreibung liegen folgende Unterlagen zugrunde.  
Die Unterlagen bilden eine wesentliche Kalkulationsgrundlage.

Die Zeichnungen sind teilweise verkleinert bzw. nicht  
maßstabsgetreu.

Plan Nr            Inhalt  
-----

1. Übersichtspläne

Lageplan:

101\_A-P5-BT6-12-LP-1\_500

Baustelleneinrichtungsplan:

102\_A-P5-BT6-12-BE-00

2. Werkpläne

Übersichtspläne:

201\_A-P5-BT6-12-GA-03-Übersicht (nur digital)

202\_A-P5-BT6-12-RB-Ü-00 Übersicht Raumbblätter

203\_A-P5-BT6-12-Ü32 Übersicht Klapptische

Schnitte:

204\_A-P5-BT6-12-SC-1-1-2-2\_200212

3. Freianlagen

-

4. Tragwerksplanung

-

5. Technik

-

6. Details

601\_A-P5-BT6-12-D-800-Patientenschrank

602\_A-P5-BT6-12-D-801-Detail Standardmöbel

603\_A-P5-BT6-12-D-802-Pflegeschrank

Raumbblätter:

604\_A-P5-BT 6-12 -RB-3.102 Memory Wohnzimmer

605\_A-P5-BT 6-12 -RB-3.103 U+B Ergotherapie

606\_A-P5-BT 6-12 -RB-3.104 Dienstraum Arzt

607\_A-P5-BT 6-12 -RB-3.105 U+B Logopädie

608\_A-P5-BT 6-12 -RB-3.106\_01 Einbettzimmer Akutg.

ink. Nasszelle

609\_A-P5-BT 6-12 -RB-3.107\_01 Zweibettzimmer Musterraum

610\_A-P5-BT 6-12 -RB-3.107\_1 01 Nasszelle Musterraum

611\_A-P5-BT 6-12 -RB-3.108\_01 Zweibettzimmer Musterraum

612\_A-P5-BT 6-12 -RB-3.108\_1 01 Nasszelle Musterraum

613\_A-P5-BT 6-12 -RB-3.110 + 3.134\_01 Zweibettzimmer,

Ecke 135°

1200 VE Tischlerarbeiten

614\_A-P5-BT 6-12 -RB-3.114\_02 Zweibettzimmer, Ecke 135°  
 615\_A-P5-BT 6-12 -RB-3.115\_Patientenaufenthalt  
 616\_A-P5-BT 6-12 -RB-3.116\_01 Einbettzimmer  
 617\_A-P5-BT 6-12 -RB-3.116\_1\_01 Nasszelle  
 618\_A-P5-BT 6-12 -RB-3.117\_01 Einbettzimmer  
 619\_A-P5-BT 6-12 -RB-3.117\_1\_01 Nasszelle  
 620\_A-P5-BT 6-12 -RB-3.118\_1\_01 Nasszelle WC WT Rück-an-Rück  
 621\_A-P5-BT 6-12 -RB-3.128 + 3.128\_1\_01 Stationszentrum  
 622\_A-P5-BT 6-12 -RB-3.128\_3\_02 Personal Aufenthalt  
 623\_A-P5-BT 6-12 -RB-3.130 Gruppentherapieaum  
 624\_A-P5-BT 6-12 -RB-3.137 U+B Physiotherapie  
 625\_A-P5-BT 6-12 -RB-3.139 Büro OA  
 626\_A-P5-BT 6-12 -RB-3.140 Dienstraum Pflege  
 627\_A-P5-BT 6-12 -RB-3.141 Dienstraum Arzt  
 628\_A-P5-BT 6-12 -RB-3.143 Mehrzweckraum  
 629\_A-P5-BT 6-12 -RB-3.153 + 3.153\_1\_01 Stationszentrum  
 630\_A-P5-BT 6-12 -RB-3.153\_3, 3.188\_3\_02 Personal Aufenthalt  
 631\_A-P5-BT 6-12 -RB-3.164\_1\_01 Nasszelle WC WT Rück-an-Rück  
 632\_A-P5-BT 6-12 -RB-3.165, 3.199\_01 Einbettzimmer,  
 R-Standard  
 633\_A-P5-BT 6-12 -RB-3.166, 3.200\_01 Einbettzimmer  
 634\_A-P5-BT 6-12 -RB-3.171 + 3.204\_01 Zweibettzimmer,  
 Ecke 135°  
 635\_A-P5-BT 6-12 -RB-3.178\_02 Einbettzimmer inkl. Nasszelle  
 + Schleuse  
 636\_A-P5-BT 6-12 -RB-3.179, 3.181\_02 Einbettzimmer inkl.  
 Nasszelle+Schleuse  
 637\_A-P5-BT 6-12 -RB-3.180, 3.182\_02 Einbettzimmer inkl.  
 Nasszelle+Schleuse  
 638\_A-P5-BT 6-12 -RB-3.188 + 3.188\_1\_01 Stationszentrum  
 639\_A-P5-BT 6-12 -RB-3.194\_1, 3.160\_1, 3.121\_1 Nasszelle  
 640\_A-P5-BT 6-12 -RB-3.201, 3.168\_02 Teeküche  
 641\_A-P5-BT 6-12 -RB-3.208\_01 Zweibettzimmer, Ecke 135°  
 642\_A-P5-BT 6-12 -RB-3.212\_01 Einbettzimmer inkl. Nasszelle  
 643\_A-P5-BT 6-12 -RB-3.213 Mehrzweckraum  
 644\_A-P5-BT 6-12 -RB-3.214 Dienstraum Arzt  
 645\_A-P5-BT 6-12 -RB-3.215 Dienstraum Pflege  
 646\_A-P5-BT 6-12 -RB-3.408\_01 Bereitschaftsdienst  
 647\_A-P5-BT 6-12 -RB-3.409\_01 Bereitschaftsdienst  
 648\_A-P5-BT 6-12 -RB-3.410 Sozialdienst  
 649\_A-P5-BT 6-12 -RB-3.411 Sozialdienst

## 7. Unterlagen

-

## 8. Terminplan und Bauablauf

Der Ablauf der Bauarbeiten und die einzelnen Bautaktungen ergeben sich aus dem beiliegenden Bauablaufplan.

> 801\_KKAOE\_2.BA\_TPL\_1200\_Tischlerarbeiten\_210326

Die im Bauablaufplan dargestellten, wesentlichen Arbeitsschritte, sind bei der Kalkulation und Ausführung zu berücksichtigen.

\* Ende Planverzeichnis \*

---

Gegenstand der Leistungen des AN

Gegenstand der Leistung des AN sind im Wesentlichen

- > die Herstellung, Lieferung und Montage von fest eingebauter Möblierung für Patientenzimmer, Arzt diensträume, Therapie, Aufenthaltsräume mit Küchen

Gegenstand der Leistungen des AN sind ferner hiermit zusammenhängende Leistungen:

- > Schutzmaßnahmen der montierten Bauteile
- > Erstreinigung vor Abnahme
- > Die eigenverantwortliche Koordination der eigenen Arbeiten mit den bauseits laufenden Arbeiten weiterer Gewerke



---

Leistungsverzeichnis

AS 0 Allgemeine Anforderungsspezifikationen

AS 0.1 Normative Grundlagen

Für die Kalkulation und Ausführung der nachfolgend beschriebenen Arbeiten sowie hiermit zusammenhängender Arbeiten sind immer, auch wenn hierauf nicht gesondert in den Leistungspositionen hingewiesen wird, die nachfolgenden Vorschriften und Merkblätter zwingend zu beachten und zugrunde zu legen. Wenn nicht anders erwähnt gelten die Vorschriften in der zum Zeitpunkt der Ausführung geltenden Fassung.

- VOB - Teil C, ATV:

- DIN 18299 Allgem. Regelungen für Bauarbeiten jeder Art
- DIN 18355 Tischlerarbeiten
- DIN 18357 Beschlagsarbeiten

sowie die fachspezifischen DIN-Vorschriften, technische Merkblätter, Ausführungsrichtlinien des Handwerks und technische Angaben, Richtlinien und Empfehlungen der Hersteller.

AS 0.2 Umfang der Leistung

Die Angebotspreise gelten für eine fix und fertige Leistung in fachgerechter Ausführung, einschließlich aller erforderlichen Materialien, Hilfs- und Befestigungsmittel sowie Anschlüsse und Verfugungen, auch wenn diese im LV-Text nicht besonders aufgeführt sind.

Alle Leistungen bzw. Arbeiten, die zur Erstellung einer einwandfreien Gesamtleistung erforderlich sind, hat der Bieter im Angebot zu inkludieren, auch wenn diese nicht explizit erwähnt sind. Dies beinhaltet auch die Inbetriebnahme, Funktionsprüfung, Schutz- und Reinigungsarbeiten.

Der Bieter ist gehalten, die im Leistungsverzeichnis beschriebenen Details auf Vollständigkeit, fachgerechte Ausführung und Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen.

AS 0.3 Aufmaß, Vorleistungsprüfung

Das Aufmaß für Einbaumöbel, die von den baulichen Gegebenheiten abhängig sind, ist vom AN am Bau zu nehmen. Der AN hat eigenverantwortlich vor Erstellen der Werkplanung und vor Montagebeginn zu überprüfen, ob bauseitige Einbauten (z.B. Rohrleitungen, Bodenschächte etc.) mit den Einbaumöbel kollidieren und entsprechende Anpassungen vorzunehmen. Aufmaßleistungen sind Nebenleistung und werden nicht gesondert vergütet.

AS 0.4 Ausführung in Teilabschnitten

Der AN hat keinen Anspruch auf zusammenhängende Ausführung der beschriebenen Leistungen. Bei der Kalkulation hat der AN davon auszugehen, dass die Arbeiten in Teilabschnitten auszuführen sind.

Folgende Arbeitsschritte sind mit längeren Arbeitsunter-

brechung auszuführen und in der Kalkulation zu berücksichtigen (als Grundlage gilt der Terminplan):

- Aufmaß vor Ort
- Montage in verschiedenen Geschossen bzw. Bereichen
- Montage von Unterkonstruktionen und Abdeckungen, wenn elektrische Anschlüsse in den Möbeln zu verlegen sind
- Anschluss elektrischer Einbaugeräte
- Funktionsprüfung / Inbetriebnahme
- elastische Bauwerksanschlüsse
- Beschlagsmontage / Endmontage

#### AS 0.5 Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung, Einrichten und Räumen der Baustelle mit objektbezogenem Werkzeug und Einrichtungen sind vom AN in die Angebotspreise zu inkludieren und werden nicht gesondert vergütet. Bauseitige BE siehe Baubeschreibung.

#### AS 0.6 Ausführungsunterlagen AN / Termine zur Vorlage

Vom AN sind dem AG folgende Unterlagen zur Prüfung bzw. Ausführungsfreigabe vorzulegen.

##### AS 0.6.1 bis 3 Wochen nach Auftragserteilung

- Vorstellung der Grunddetails aller Konstruktionen
- Terminplan, abgestimmt mit AG bzw. OÜ, einschl.
  - > Fertigungsplanung und Bestellfristen
  - > Fertigung im Werk, Fremdbearbeitung
  - > Montagen nach geplanten Abschnitte
- Baustelleneinrichtungsplan
- Bemusterungen aller im LV vorgeschriebener Bauteile  
"Muster erforderlich"

##### AS 0.6.2 bis 6 Wochen nach Auftragserteilung

- Vorlage Werk- und Montageplanung an Architekt
- abgestimmte Grundsatzdetails aller Konstruktionen
- Schaltpläne, Kabellisten, etc. für alle elektrischen Anlagen zur Abstimmung mit dem Elektroplaner

##### AS 0.6.3 bis 10 Wochen nach Auftragserteilung

Nach 10 Wochen muss die Werkstattplanung, alle Abstimmungen und Freigaben abgeschlossen sein und als Gesamtdokumentation vorliegen.

- Werkstatt- und Detailzeichnungen, aus denen alle zum Einbau vorgesehenen Teile klar ersichtlich dargestellt sind
- Schaltpläne und techn. Daten für alle elektrischen Komponenten, abgestimmt mit dem Elektroplaner
- Aufstellung / Überprüfung des Leistungsumfangs, positionsbezogen mit den jeweiligen Freigabeunterlagen

##### AS 0.6.4 bis 2 Wochen vor Montagebeginn

Alle Werkstatt- und Detailplanungen, Ausführungsfreigaben, statische und sonstige Nachweise müssen spätestens 2 Wochen vor Montagebeginn als Gesamtdokumentation "zur Ausführung freigegeben" gekennzeichnet, der Objektüberwachung übergeben sein. Bei Nichtvorliegen kann die Objektüberwachung die Montagefreigabe verweigern.

##### AS 0.6.5 Form der Ausführungsunterlagen des AN

Alle Unterlagen müssen die Einbauörtlichkeit (Raumnummer) und die LV-Pos.Nr. enthalten.

#### AS 0.7 Reinigung

Eine einmalige Erstreinigung aller Teile der AN-Leistung, ist vom AN in Abstimmung mit der Objektüberwachung vor der Abnahme durchzuführen. Die Leistung ist in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

#### AS 0.8 Schutzmassnahmen

Die eingebauten Möblierungen sind unverzüglich nach dem jeweiligen Einbau gegen Beschädigungen und Verschmutzung bis zur Abnahme zu schützen. Schutzvorrichtungen etc. dürfen erst nach Abstimmung mit der Objektüberwachung entfernt werden. Sie bleiben Eigentum des AN und sind von ihm zu entsorgen.

#### AS 0.9 Montage

Die Montage der Einbaumöbel muss flucht- und lotrecht erfolgen. Die Einbauten sind durch konstruktive Vorkehrungen wie Stellfüße, Justierschrauben, justierbare Bänder, etc. horizontal und vertikal auszurichten und Fronten mit einem einheitlichen Fugenbild herzustellen.

#### AS 0.10 Standsicherheit

Die Standsicherheit der Einbaumöbel ist entsprechend der Arbeitsstätten-Richtlinie, der Richtlinien der VBG (Verwaltungs-Berufsgenossenschaft) und den einschlägigen Normen für Büromöbel (DIN 4543-1, DIN 4554, DIN EN 527-3) zu gewährleisten. Die angebotenen Bauteile und Konstruktionen sowie Verbindungs- und Befestigungselemente sind entsprechend zu dimensionieren.

#### AS 1 Grundbeschreibung

Die nachfolgende Grundbeschreibung gilt für alle Einbauelemente, soweit in den einzelnen Leistungspositionen keine abweichenden Angaben gemacht werden. Alle nachstehenden Angaben sind mit den Technischen Vorbemerkungen und den beigegeführten Plänen bei der Kalkulation und als Qualitätsstandard zu berücksichtigen.

##### AS 1.1 Grundbeschreibung Plattenwerkstoffe

Die Werkstoffe der unterschiedlichen Dekor-Oberflächenverfahren Melaminharzbeschichtung und HPL-Schichtstoffverbund müssen für einheitliche Optik und Haptik vom gleichen Hersteller bezogen werden.

Holzwerkstoffplatten sind generell in der Formaldehydklasse E1 auszuführen. Flachpress-Spanplatten in Feuchtraumbereichen (Nassraummöbel, Küchenarbeitsplatten) sind in der Festigkeits- und Feuchtigkeitsklasse P3 nach DIN EN 312 auszuführen, alle weiteren Einbaumöbel in der Klasse P2.

Alle Platten sind grundsätzlich beidseitig beschichtet auszuführen. Nicht sichtbare Flächen können mit einfachem Gegenzug / Gegenzug-Schichtstoff ausgeführt werden.

#### AS 1.2 Melaminharzbeschichtete Dekorspanplatte

Melaminharzbeschichtete Spanplatte im Dekorverbund auf Basis einer Rohspanplatte P2/P3 (Feuchtraum) nach DIN EN 312, Formaldehydklasse E1, beidseitig beschichtet mit Melaminharz-imprägnierten Dekorpapieren gemäß EN 14323, geprüft und zertifiziert nach ISO 14025 Typ III Umweltproduktdeklaration.

Einsatz in allen geschlossenen Einbaukorpussen, Fachböden und Korpusrückwänden. Dekore nachfolgend beschrieben.

Beispielserzeugnis: Resopal Kollektion  
oder gleichwertig nach Wahl des AN

#### AS 1.3 Schichtstoffverbundplatte HPL-Span

Schichtstoffverbundplatte auf Basis einer Rohspanplatte P2/P3 (Feuchtraum) nach DIN EN 312, Formaldehydklasse E1, beidseitig beschichtet mit dekorativer Schichtstoffplatte HPL mit hoher Widerstandsfähigkeit und Oberflächenqualität nach DIN EN 438-3, geprüft und zertifiziert nach ISO 14025 Typ III Umweltproduktdeklaration.

Einsatz in Fronten, Blenden, Sockel, Regalen, Spritzschutz, Schichtstoffdicke 0,80 mm, Anwendungsklasse 333

Einsatz in Arbeitsplatten:  
Schichtstoffdicke 1,00 mm, Anwendungsklasse 434

Dekore nachfolgend beschrieben.

Beispielserzeugnis: Egger Schichtstoffverbundplatte aus Eurospan E1 P2 CE, E1 Hydro P3 CE (Badmöbel) und HPL Schichtstoff, oder gleichwertig nach Wahl des AN

#### AS 1.4 Kantenbearbeitung

Anleimer und Kantenbeschichtungen sind in ganzen Längen und ungestoßen zu verarbeiten.

Alle Kunststoffanleimer sind aus schlagzähem, nachhobelbarem ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) mit PU-Klebstoff verleimen (z.B. EGGER ABS-Kante, oder gleichwertig nach Wahl des AN). Verarbeitung der ABS-Kanten nach Herstellerrichtlinien.

Die Oberflächen der Anleimerkanten sind aus der selben Kollektion wie die Flächen der Holzwerkstoffplatten auszuwählen. Die Anleimerkanten müssen auf gesamter Kantentiefe vollflächig durchgefärbt sein. Die bevorzugte Standard-Kantenstärke beträgt 2,0 mm. Alle Klebeverbindungen sind wasserfest mindestens D3 nach DIN EN 204 auszuführen. Kantenbearbeitung von Arbeitsplatten in AS 2.6 beschrieben.

Sämtliche Schnittkanten und Schnittflächen, die nicht mit einer Kunststoff-Anleimerkante versehen werden, sind wasserfest zu versiegeln. Offene Plattenkanten sind nicht zulässig.

#### AS 1.5 Dauerelastische Verfugungen

Alle elastischen Verfugungen sind fungizid, alterungsbeständig, ungiftig und beständig gegen übliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel, für den Krankenseinsatz geeignet, auszuführen. Farbe nach Wahl des AG.

#### AS 1.6 Stahlteile, Befestigungsmittel

Alle Stahlteile sind mind. aus Stahl S235JR mit verzinkten Oberflächen auszuführen. Sichtbar zugängliche Stahlteile erhalten zusätzlich einen 2-fach matten Lackanstrich, RAL-Farbtönen nach Angabe des Architekten.

Befestigungs- und Verbindungsmittel, wie Schrauben, Bolzen und Dübel müssen entsprechend dem jeweiligen Verwendungszweck und gemäß den Anforderungen und dem entsprechenden Untergrund ausgewählt werden. Bei der Auswahl sind die hierfür gültigen Normen und der aktuelle Stand der Technik zu berücksichtigen.

Alle zur Montage erforderlichen Befestigungsmittel sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

#### AS 2 Konstruktion

##### AS 2.1 Größenangaben

Korpus : B x T x H  
Korpusaußenmaße ohne Sockel, Fronten, Passleisten etc.

Flächen: B x T horizontal  
          B x H vertikal

Die Maßangaben sind i.d.R. auf ganze Zentimeter gerundet und Materialstärken Dicke d i.d.R. in Millimeter angegeben.

##### AS 2.2 Korpus

Korpusse, die durch Fronten geschlossen sind, sind vorrangig aus melaminharzbeschichteten Dekorspanplatten gem. AS 1.1 auszuführen. Offene Korpusse und Regale aus Schichtstoffverbundplatten gem. AS 1.2.

Korpusseiten       d = 19 mm  
Korpusrückwände   d = mind. 12 mm

Lochreihensystem LR 32 für lose Fachböden in Korpusinnenseiten vorsehen

Korpus-Außenseiten mit zusätzlicher Seitenblende müssen nicht beschichtet werden.

Alle Vorderkanten umlaufend mit ABS-Kante gem. AS 1.4.

Alle Schränke werden generell in verleimter Korpusausführung zu liefern und montieren. Anschlüsse zum Baukörper können durch korpusbündige Passleisten in Frontausführung erfolgen.

Hängeschränke einschl. Unterkonstruktion und Hängebeschlag, Rückwand grundsätzlich mit 10 mm Wandabstand.

Rückwände von ELT-Einbauten sind aus schwer entflammbaren Materialien herzustellen, sofern zwischen den Einbauten und der Rückwand kein freier Lufthohlraum von mind. 10 cm vorhanden ist.

#### AS 2.3 Sockel

Sockel aus Schichtstoffverbundplatte gem. AS 1.2,  $d = 19$  mm, vorderseitig mit HPL-Schichtstoff, Dicke 0,80 mm, Unterkante zum Fußboden mit ABS-Kante gem. AS 1.4, Standardsockelhöhe  $H = \text{ca. } 100\text{-}150$  mm

Die außenliegenden Sockelblenden sind bis an die anschließenden Bauteile weiter zu führen und exakt anzuarbeiten. Bei Überlänge sind die Korpusstöße aufzunehmen. Ecksockel sind als 2-teilige Sockel beschrieben. Ecken von Sockelleisten i.d.R. stumpf aneinanderstoßend mit Kunststoffkante auf der freien Stirnseite.

Die Sockelblenden sind mittels Sockelblendenclips an den Möbelstellfüßen zu befestigen, der Sockel selbst wird geschraubt befestigt.

Für die dauerelastische Verfugung an den Bodenbelag ist ein Falz von ca.  $4 \times 4$  mm in den Sockel einzufräsen und gem. AS 1.5 zu Verfugen.

#### AS 2.4 Fronten

Alle Fronten sind als Schichtstoffverbundplatten gem. AS 1.2 beidseitig mit HPL-Schichtstoffbelag auszuführen,  $d = 19$  mm, Kanten umlaufend mit ABS-Kante gem. AS 1.4., Fronten i.d.R. aufschlagend, korpusüberdeckend

Höhenangaben für Frontteile beziehen sich immer auf die Korpusaußenkanten bzw. Unterkante der Arbeitsplatte. Mittelteilung nach Achsmaß, Abstände der Frontteile im Regelfall 6 mm, Abstand zu Arbeitsplatte, Blenden etc. ebenso 6 mm.

#### AS 2.5 Fachböden

Ausführung Plattenwerkstoff:

Senkrechte Fachteiler und waagrechte Fachböden aus melaminharzbeschichteten Dekorspanplatten gem. AS 1.1,  $d = 19$  mm, Kanten umlaufend mit Kunststoffanleimer gem. AS 1.4., Fachböden mit ca. 10 mm Rücksprung hinter den Korpusvorderkanten ausgebildet

Ausführung Metall:

Fachboden aus Stahlblech, 3-fach-Abkantung an Vorder- und Rückseite, oberfläche pulverbeschichtet RAL 9016, verkehrsweiss Stärke ca. 24 mm

Bei höhenverstellbaren, losen Fachböden sind immer 4 Bodenträger, geeignet für Lochreihenbohrung 5 mm, passen zum angebotenen Fachboden, in Stahl vernickelt, Tragkraft 80 kg (nach DIN EN 1727) mit einzukalkulieren.

#### AS 2.6 Blenden, Einhausung

Seitliche und obere Blenden, sowie alle Einhausungen sind aus Schichtstoffverbundplatten gem. AS 1.2 mit einseitiger HPL-Beschichtung auszuführen, d = 19 mm bzw. 40 mm, sichtbare Kanten mit ABS-Kante gem. AS 1.4

Bei allen an den Korpus angesetzten Blenden sind evtl. notwendige Stege als Anschlag oder Fugenhinterdeckung mit einzurechnen. Eckblenden, Wandanschluss- und Deckenanschlussblenden oder Blenden zwischen Korpuselementen sind immer einschließlich der erforderlichen Unterkonstruktion zu kalkulieren.

Stöße in Blenden sind immer mit exakt verarbeiteten V-Fugen auszuführen, die Flächenbündigkeit der Blenden ist durch geeignete Maßnahmen (z.B. Dübel/Feder) sicherzustellen.

Alle abnehmbaren Blenden sind mit einem Aufschiebebeschlag aus Platten- und Rahmenteil zu befestigen.

Herstellung der Seitenblenden mit Längenaufschlag von 2cm zum Ausgleich der Einbautoleranzen angrenzender Wände.

#### AS 2.7 Arbeitsplatten

Arbeitsplatte aus Granit, Dicke 18 - 20 mm, fugenlos, glänzend poliert, Rückseite mit Feuchtigkeitsabweisender Kaschierung, Farbe analog RAL 7016 oder ähnlich, genaue Farbangabe erfolgt nach Bemusterung

Arbeitsplatten sind in einem Stück zu liefern und zu montieren, die Flächenbündigkeit und Stabilität der Arbeitsplatten ist durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen.

Alle Arbeitsplatten sind umlaufend dauerelastisch zu verfugen. Dies ist in die Einheitspreise der Möbel mit einzukalkulieren.

#### AS 2.8 Spritzschutz / Wandpaneel

Spritzschutz aus HPL-Schichtstoffplatte, d ca. 10 mm, Farbe gem. Positionsbeschreibung oder nach Angabe AG gem. Bemusterung, mit farblich passenden Schichtstoffkern wie Oberfläche, Kanten gebrochen, Montage verdeckt, i.d.R. ohne Wandabstand.

Stöße in Paneele sind mit exakt verarbeiteten V-Fugen auszuführen, die Flächenbündigkeit der Platten ist durch geeignete Maßnahmen (z.B. Plattenverbinder) sicherzustellen.

Alle Spritzschutzplatten sind umlaufend dauerelastisch zu verfugen. Dies ist in die Einheitspreise der Möbel mit einzukalkulieren.

#### AS 2.9 Schubladensystem

Systemschublade mit Wangen aus Aluminium oder Stahl, beschichtet nach Wahl des AG, mit Hohlkehlenanschluss zum Schubladenboden, Boden aus melaminbeschichteter Dekorspanplatte gem AS 1.1 oder Aluminium bzw. Stahl nach Wahl des AN. Befestigungsmöglichkeit von aufgesetzten Schubladenfronten gem. AS 2.4

Schubkastenführung als Vollauszug:

- kugelgeführt, Selbsteinzug und Dämpfung integriert (sanftes Schließen, in geschlossener Position halten)
- belastbar bis 30 kg, wenn nicht gesonder beschrieben
- aushängbar durch Trennhebel
- Höheneinstellung zum Justieren der Front

AS 3 Oberflächen und Dekore

Die angegebenen Dekore sind richtungsweisende Farbangaben.

MUSTER ERFORDERLICH:

Alle zur Ausführung kommende Dekore sind einschl. der zugehörigen Kunststoffkanten vor Ausführung durch den AG zu bemustern.

Mustervorlage in 3-facher Ausfertigung

Anforderungen Melaminharzbeschichtung:

Melaminharzbeschichtung nach EN 14323

- d = 0,3 - 0,5 mm
- Abriebfestigkeit : mindestens Klasse 3A

Anforderungen Schichtstoff HPL:

HPL-Schichtstoff nach DIN EN 438

- d = 0,8 mm / 1,0 mm
- Abriebfestigkeit: mindestens Klasse 3A
- Stoßfestigkeit: mindestens Klasse 4

AS 3.1 Dekor "weiss"

Dekor der Tür, Blenden, Korpusse, Einlegeböden,  
UNI (einfarbig) Farbe analog RAL 9016  
nach Wahl des AG,

Bsp.-Erz.: RESOPAL, Snow White 9417-60  
oder gleichwertig nach Wahl des AG

Dekore in 3-facher Ausfertigung

AS 3.2 Dekor "holz"

Dekor der Türen und Blenden in den Patientenschränken,  
Personalaufenthaltsküche, Übungsküche  
UNI (einfarbig) nach Wahl des Architekten,

Bsp.-Erz.: Resopal 4055-60 Essential Large A  
oder gleichwertig nach Wahl des AG

Dekore in 3-facher Ausfertigung

AS 4 Beschläge

AS 4.1 Topfbänder für Drehtüren

Eck-, Mitten- bzw. Zwilling-Topfscharniere für Holzwerkstoff-  
türen, vorrangig aufschlagende und teilweise einschlagende  
Fronten

- mit Kleiderschutz
- Montage: Tür am Korpus werkzeuglos (Clip-Technik)



- Einstellmöglichkeiten:
  - Seitenverstellung von -2 bis +2 mm,
  - Tiefenverstellung von -2 bis +3 mm,
  - Höhenverstellung je nach Montageplatte max. ±3 mm
- ohne Schließautomatik
- 110° Öffnungswinkel

Anzahl nach Hersteller-Verarbeitungsrichtlinie entsprechend den Türabmessungen und Türgewichten der Drehtüren.

#### AS 4.2 Aufschiebebeschlag / Einhängebeschlag

Aufschiebebeschlag bzw. Einhängebeschlag zum Befestigen von Paneelen und Blenden an Rahmen-Unterkonstruktionen, verdeckt liegend

- Kunststoff (Polycarbonat)
- geeignet für die Befestigung im Raster 32 mm
- immer bestehend aus Rahmen- und Plattenteil

#### AS 4.3 Sockelstellfuß und Blendenbefestigung

Sockelstellfüße aus Kunststoff zum Anschrauben

- Höheneinstellung +15 mm
- Tragkraft: ca. 160 kg
- inkl. Sockelblendenclip mit Blendenhalter
- rechteckige Montageplatten
- Material Kunststoff

Die Anzahl, Art und Lage der Stellfüße sind nach Herstellervorschriften und entsprechend den a.a.R.d.T zu planen und auszuführen.

#### AS 4.4 Tablarträger

Tablarträger mit Anschraubplatte, höhenverstellbar für verdeckt liegende Befestigung von Sideboards, Ablagebretter, für Befestigung an Stahlbetonwand, Mauerwerk und Trockenbauwand mit Wandverstärkung geeignet

- Stahl verzinkt
- höhenverstellbar
- mit Neigungseinstellung

#### AS 4.5 Griffe

- > Bügelgriff in U-Form, rund, groß
  - Durchmesser ca. 10 mm
  - Bügellänge ca. 202 mm an Unter- und Oberschränken, (Fronten bis 1,5 m), ca. 202 mm an Hochschränken (Fronten ab 1,5 m)
  - Bügeltiefe ca. 35 mm
  - angerundete Ecke, ohne Kanten
  - die Anordnung der Schrank- und Schubladengriffe immer passend für jede beliebige Schließvariante

- > Bügelgriff in U-Form, rund, klein
  - Durchmesser ca. 10 mm
  - Bügellänge ca. 106 mm an Pflegeschränke und Wertfächer
  - Bügeltiefe ca. 35 mm
  - angerundete Ecke, ohne Kanten
  - die Anordnung der Schrank- und Schubladengriffe immer passend für jede beliebige Schließvariante

Oberfläche:  
Edelstahl matt gebürstet

Bsp.-Erz.: Häfele 155.01.236

MUSTER ERFORDERLICH

#### AS 4.6 Schlösser - Schließung

Wertfachschränke erhalten ein bauseitiges Aufschraub-Riegelschloss zur Einbindung in die Schließanlage. Das Schloss wird vom AN Schließanlagen geliefert und montiert. Vom AN Tischlerarbeiten ist in den Wertfachschränktüren eine Bohrung mit DM 22mm vorzusehen.

#### AS 4.7 Kastenschloss/Riegelschloss

Aufschraub-Riegelschloss für Serienmöbelbau

- Ausführung nach Angaben AG
- Gehäuse in Zinkdruckguss, vernickelt
- Dornmaß 40 mm
- Zylinderlänge ca. 20 mm
- Normalprofil, Zylinder-DM 22 mm
- mit Schließblech zum Anschrauben oder Einlassen
- Schloss zum Aufschrauben auf das Türblatt

#### AS 4.8 Drehstangenschloss

Aufschraub-Drehstangenschloss, Normalprofil, für Serienmöbelbau

- Ausführung nach Angaben AG
- Gehäuse und Zylinder in Zinkdruckguss, vernickelt
- Dornmaß 40 mm
- Zylinderlänge ca. 20 mm
- Zylinder-DM 22 mm
- Schloss zum Aufschrauben auf das Türblatt
- geteilte Profilstange 6 mm
- einschl. Drehstange, Führungen, Fanghaken, Schließbolzen

#### AS 4.9 Kleiderstange

Kleiderstange aus ovalem Schrankrohr

- Stahl, verchromt, hochglanz
- Materialdicke mind. 0,60 mm
- Höhe ca. 30 mm
- Breite ca. 15 mm
- beidseitig mit Schrankrohrlager oval, Zinkdruckguss, Aluminium-Optik, zum Anschrauben mit Lochabstand 32 mm

Kleiderstangenhooken aus Metall, fest auf der Kleiderstange mit Öse aufgefädelt

#### AS 4.10 Rosette Arbeitsplattenausschnitt

Rosette aus Alu oder Edelstahl als Abdeckblende für Ausschnitte in Arbeitsplatten mit bauseitigen Automaten und Wasserspender

- d = 60 - 80 mm

- 
- Höhe ca. 40 mm für Abdeckung der gesamten Kante
  - abgerundete Kanten gegen Beschädigung von Elektrokabel und Schläuchen

\* Ende der allgemeinen Anforderungsspezifikationen \*

1200 VE Tischlerarbeiten

01 Titel Allgemeine Tätigkeiten

**01 Titel Allgemeine Tätigkeiten****01.1 Werk- und Montageplanung**

Vorlage der Werk- und Montageplanung für alle in den nachfolgenden Positionen beschriebenen Einbaumöbel und sonstige feste Einbauten

- einschl. Aufmaß
- einschl. Baukörperanschlüsse, Unterkonstruktionen, Beschläge
- einschl. Mustervorlagen (Oberflächen- und Farbmuster, Muster von Griffen, etc.)

einschl. Abstimmung mit den Fachgewerken  
ELT und HLS

Abrechnung pauschal

1 psch

GP 200,00

**01.2 Anschlussfugen Acryl**

Anschlussfugen mit Acryl-Dichtungsmasse, einschließlich erforderlicher Hinterfüllungen als abgeglättete Anschlussfuge herstellen.

Einkomponentige Fugendichtmasse für innen zur Versiegelung von Fugen und Anschlüssen mit geringer Dehnungsbeanspruchung,

Kennwerte:

- Werkstoffbasis : Acryldispersion auf Polyacrylatbasis
- Farbton : weiß
- Bruchdehnung : 200 % nach DIN 3505/ISO 868
- Standvermögen : < 2 mm nach ISO 7390
- Zugfestigkeit : 0,7 N/mm<sup>2</sup> nach DIN 5354
- einkomponentig
- für den Einsatz im Krankenhausbau geeignet
- plastoelastisch nach Trocknung
- geruchsarm
- überstreichbar

Anwendung der Verfugungsposition nur an Bauteilen, bei denen die Verfugung zu Wand, Boden, Decke nicht in den Leistungspositionen der Einbaumöbel beschrieben ist (z.B. Nacharbeit Fensterbrettanschluss, Türzargen, etc.)

200 m

EP

180

GP

360,00

**01.3 Anschlussfugen Silikon**

Anschlussfugen mit Neutral-Silikon, einschl. erforderlicher Hinterfüllungen als abgeglättete Anschlussfuge herstellen

Einkomponentiger, neutral vernetzender Silikon-Dichtstoff für Baudehnungs- und Anschlussfugen im Innenbereich

Übertrag:

560,00

1200 VE Tischlerarbeiten

01 Titel Allgemeine Tätigkeiten

## Kennwerte:

- Werkstoffbasis : Neutral Alkoxy
- Farbton : transparent, weiß, grau, schwarz
- Rissdehnung : 300 % nach DIN EN ISO 8339
- Zugfestigkeit : 0,7 N/mm<sup>2</sup> nach DIN 5354
- einkomponentig
- neutral vernetzend
- für den Einsatz im Krankenhausbau geeignet
- nach Trocknung dauerhaft elastisch
- geruchsarm

Anwendung der Verfüguingsposition nur an Bauteilen, bei denen die Verfüguung zu Wand, Boden, Decke nicht in den Leistungspositionen der Einbaumöbel beschrieben ist (z.B. Nacharbeit Fensterbrettanschluss, Türzargen, etc.)

100 m

EP

2,20

GP

220,00

Summe Titel 01

Allgemeine Tätigkeiten, Netto:

780,00

Übertrag: .....

**02 Titel Büro-/Zimmereinbauten**

AS 2.0 Kühlschrank ohne Gefrierfach

Kühlschrank als integrierbaren Unterbaukühlschrank

- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Gerätemaße: 55,8 x 54,5 x 87,4 cm
- Nischenmaße: 56 x 55 x 88 cm
- Nutzinhalt gesamt: 144 l
- Geräuschwert 33 dB
- Klimaklasse SN-ST

Komfort und Sicherheit:

- LED Beleuchtung
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitglas 3 höhenverstellbar), davon varioShelf, 1 easyAccessShelf
- 3 Türabsteller
- 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung
- Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar
- Superschalter Kühlen
- Temperaturanzeige für Kühlen
- Warnsignal Tür offen
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- 2 x Eierablage

Beispielerzeugnis: Siemens KI21RADF0,  
oder gleichwertig nach Wahl des AN,

*Siemens KI 21 RAD F0*  
(Angabe Bieter: Hersteller, Typ)

Gerät betriebsbereit im Einbaumöbel montiert

AS 2.1 Nummerierung Wertfächer

Nummernschilder rechteckig, selbstklebend zur Montage auf Türblatt

- Edelstahl, matt
- Materialdicke: ca. 1 mm
- Abmessung ca. 40 x 75 mm bzw. 75 x 40 mm
- selbstklebend mit Abziehfolie auf Rückseite
- Schrifthöhe ca. 15 mm, Schriftstärke ca. 2 mm

Nummerierung nach Vorgabe des AG,

\* Muster erforderlich \*

AS 2.2 Rollläden

Rollläden als Schranktür im Wesentlichen bestehend aus

- Werkstoff
  - Profil: Aluminium stranggepresst,
  - Gleitstück: Kunststoff,
  - Federwelle: Stahl und Aluminium
- Oberfläche pulverbeschichtet, RAL 9016 nach Angabe des AG

Übertrag: .....

- Profilhöhe ca. 18 mm
- Profildicke mit Gleitstück ca. 10 mm
- Profilart einwandig, glatt
- Griffleiste: Höhe ca. 66 mm, Dicke wie Rollladenprofil
- einschl. systemzugehöriger Führungsschienen, vorgesehen zu Befestigung in Korpusseitenwänden, eingenetet, bündig mit Seitenvorderkante

Abmessung Rollladen gem. Positionsbeschreibung  
passend zur Korpusabmessung

Beispielprodukt: Häfele, Rollladen, A1-Modul  
oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

*Häfele Rollladen A1-Modul*  
.....  
(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

\* Ende der Anforderungsspezifikationen \*



1200 VE Tischlerarbeiten

02 Titel Büro-/Zimmereinbauten

---

## 02.1 Einbauschränk Akten+Wertfach, 3.103, 157x45x280cm

Einbau-Schrankanlage aus 2 Stück Aktenschränken,  
1 Stück Wertfachschränk, Decken-, Wand-, und  
Sockelblenden

Ausführung gem. Wandansicht:  
\_3.103\_

Dekore:  
> alle Oberflächen in "weiß"

- 2 x Aktenschränk:  
> Korpus 60 x 45 x 205  
> 2-flg. Drehtüren mit Bügelgriff groß,  
aufschlagend  
> 5 St lose Fachböden Metall  
> einschl. Drehstangenschloss
- 1 x Wertfachschränk:  
> Korpus ca. 30 x 45 x 205 cm  
> Aufteilung in 5 Felder mit festen Fachböden Holz  
> 5 St 1-flg. Drehtüren mit Bügelgriff klein, aufschlagend,  
einschl. Bohrung DM 22mm für bauseitiges Schloss  
> einschl. Nummerierung gem. AS 2.1

Blenden:  
> 1 St Seitenblende ca. 47 x 280 cm  
> 1 St Deckenblende ca. 155 x 65 cm  
> 1 St Sockelblende ca. 155 x 10 cm,  
zurückversetzt  
> 1 St Wandanschlussblende ca. 205 x 5 cm

Montage:  
Einbauschränk an einer Wandecke ausgerichtet,  
Verschraubung der Einzelkorpusse  
untereinander und mit Wandbefestigung,  
Aufmaß und Anpassung der Blenden an Raum,  
einschl. Abfugung zu Boden, Wand, Decke

Einbauschränk komplett in fix und fertiger  
Ausführung, betriebsbereit montiert

1 St

EP

1402,68

GP

1402,68

## 02.2

Wie Position 02.1 :  
Einbauschränk Akten+Wertfach, 3.105, ca.157x63x280cm

Einbau-Schrankanlage aus 2 Stück Aktenschränken,  
1 Stück Wertfachschränk, Decken-, Wand-, und  
Sockelblenden, wie zuvor in vollem Wortlaut  
beschrieben, jedoch:

Ausführung gem. Wandansicht:  
\_3.105\_

Gesamtabmessung: ca. 157 x 62,5 x 280 cm

Dekore:  
> alle Oberflächen in "weiß"

1 x Aktenschränk:

Übertrag:

1402,68



1200 VE Tischlerarbeiten

02 Titel Büro-/Zimmereinbauten

- > 1 tlg. Korpus 60 x 62,5 x 75
  - 1 St Einbau- Kühlschrank und Drehtüre, gem. AS 2.0
  - Schrankrückwand mit 1 St Bohrungen für ELT-Dosen
- > 1 tlg. Korpus 60 x 62,5 x 130
  - 3 St lose Fachböden Metall
  - 2-flg. Drehtüren mit Bügelgriff groß, aufschlagend
- > einschl. Drehstangenschloss
  
- 1 x Aktenschrank:
  - > Korpus 60 x 62,5 x 205
  - > 2-flg. Drehtüren mit Bügelgriff groß, aufschlagend
  - > 5 St lose Fachböden Metall
  - > einschl. Drehstangenschloss
  
- 1 x Wertfachschrank:
  - > Korpus ca. 30 x 62,5 x 205 cm
  - > Aufteilung in 5 Felder (1 x 5)
  - > 5 St. 1-flg. Drehtüren mit Bügelgriff klein, aufschlagend, einschl. Bohrung DM 22mm für bauseitiges Schloss
  - > einschl. Nummerierung gem. AS 2.1
  
- Blenden:
  - > 1 St Seitenblende ca. 64,5 x 280 cm
  - > 1 St Deckenblende ca. 155 x 65 cm
  - > 1 St Sockelblende ca. 155 x 10 cm, zurückversetzt
  - > 1 St Wandanschlussblende ca. 205 x 5 cm

Einbauschränk komplett in fix und fertiger Ausführung, betriebsbereit montiert

1 St

EP

1953,27

GP

1953,27

02.3

Einbauschränk Akten+Garderobe, 3.104, ca.127x45x280cm

Einbau-Schrankanlage aus 1 Stück Aktenschrank, 1 Stück Garderobenschrank, Decken-, Wand-, und Sockelblenden

Ausführung gem. Wandansicht:

\_3.104\_  
 \_3.139\_  
 \_3.140\_  
 \_3.141\_  
 \_3.143\_  
 \_3.213\_  
 \_3.214\_  
 \_3.215\_  
 \_3.410\_  
 \_3.411\_

Gesamtabmessung: ca. 127 x 45 x 280 cm

Dekore:

&gt; alle Oberflächen in "weiß"

- 1 x Aktenschrank:
  - > Korpus 60 x 45 x 205
  - > 2-flg. Drehtüren mit Bügelgriff groß, aufschlagend, abschließbar
  - > 5 St lose Fachböden Metall
  - > einschl. Drehstangenschloss

Übertrag:

3355,95

- 1 x Garderobenschrank:  
> Korpus 60 x 45 x 205  
> 2-flg. Drehtüre mit Bügelgriff groß,  
aufschlagend, abschließbar  
> 1 St Kleiderstange  
> 2 St lose Fachböden Holz  
> einschl. Drehstangenschloss

## Blenden:

- > 1 St Seitenblende ca. 47 x 280 cm  
> 1 St Deckenblende ca. 125 x 65 cm  
> 1 St Sockelblende ca. 125 x 10 cm,  
zurückversetzt  
> 1 St Wandanschlussblende ca. 5 x 205 cm

## Montage:

Einbauschränk an einer Wandecke ausgerichtet,  
Verschraubung der Einzelkorpusse  
untereinander und mit Wandbefestigung,  
Aufmaß und Anpassung der Blenden an Raum,  
einschl. Abfugung zu Boden, Wand, Decke

Einbauschränk komplett in fix und fertiger  
Ausführung, betriebsbereit montiert

10 St

EP

1069,30

GP

10693,00

02.4

Wie Position 02.3 (Seite 29):

Einbauschränk+PC Tisch, 3.130, ca.277x60x280cm

Einbau-Schränkanlage aus 3 Stück Schränken,  
1 Stück Schränk für PC, Decken-, Wand-, und  
Sockelblenden, wie zuvor in vollem Wortlaut  
beschrieben, jedoch:

Ausführung gem. Wandansicht:

\_3.130\_

Gesamtabmessung: ca. 277 x 60 x 280 cm

## Dekore:

- > alle Oberflächen in "weiß"

## 3 x Schränke:

- > 1 Korpus 60 x 60 x 205 cm  
> 2-flg. Drehtüren mit Bügelgriff groß,  
aufschlagend  
> 5 St lose Fachböden Metall

## 1 x Schränk für PC:

- > Korpus 90 x 60 x 205 cm  
> 1 St Rollladen als Schranktür gem. AS 2.2  
> Seitenwände mit eingesenkten Führungsschienen  
für Rollladen  
> Schrankblende für Rollladen abnehmbar  
Abmessung ca. 90 x 28 cm  
> Schrankrückwand mit 8 St Bohrungen für ELT-Dosen  
> 2 St feste Fachboden Holz zurückversetzt zur  
Durchführung Rollladen  
Abmessungen: ca. 90 x 50cm  
> 1 St Holz-Fachboden mit Schubladenauszug zur  
Aufnahme der Tastatur

Übertrag: 14048,95

## Blenden:

- > 1 St Seitenblende ca. 62 x 280 cm
- > 1 St Deckenblende ca. 275 x 65 cm
- > 1 St Sockelblende ca. 275 x 10 cm,  
zurückversetzt
- > 1 St Wandanschlussblende ca. 205 x 5 cm

Einbauschränk komplett in fix und fertiger  
Ausführung, betriebsbereit montiert

1 St

EP

2309,42

GP

2309,42

02.5

Wie Position 02.3 (Seite 29):

Einbauschränk+PC Tisch, 3.137, ca.339x60x280cm

Einbau-Schränkanlage aus 1 Stück Wertfachschränk,  
3 Stück Schränken, 1 Stück PC Tisch, Decken-, Wand-,  
und Sockelblenden, wie zuvor in vollem Wortlaut  
beschrieben, jedoch:

Ausführung gem. Wandansicht:

\_3.137\_

Gesamtabmessung: ca. 339 x 60 x 280 cm

## Dekore:

- > alle Oberflächen in "weiß"

## 1 x Wertfachschränk:

- > 1 x Korpus ca. 60 x 60 x 205 cm
- > Aufteilung in 5 Felder (1 x 5)
- > 5 St 1-flg. Drehtüren mit Bügelgriff klein, aufschlagend,  
einschl. Bohrung DM 22mm für bauseitiges Schloss
- > einschl. Nummerierung gem. AS 2.1

## 3 x Schränke:

- > 1 Korpus 60 x 60 x 205
- > 2-flg. Drehtüren mit Bügelgriff groß,  
aufschlagend
- > 5 St lose Fachböden Metall

## 1 x Schränk für PC:

- > Korpus 90 x 60 x 205 cm
- > 1 St Rollladen als Schranktür gem. AS 2.2
- > Seitenwände mit eingetüteten Führungsschienen  
für Rollladen
- > Schrankblende für Rollladen abnehmbar  
Abmessung ca. 90 x 28 cm
- > Schrankrückwand mit 8 St Bohrungen für ELT-Dosen
- > 2 St feste Fachboden Holz zurückversetzt zur  
Durchführung Rollladen  
Abmessungen: ca. 90 x 50cm
- > 1 St Holz-Fachboden mit Schubladenauszug zur  
Aufnahme der Tastatur

## Blenden:

- > 1 St Seitenblende ca. 62 x 280
- > 1 St Deckenblende ca. 335 x 65 cm
- > 1 St Sockelblende ca. 335 x 10 cm,  
zurückversetzt
- > 1 St Wandanschlussblende ca. 7 x 205 cm

Übertrag:

16358,37

Einbauschränk komplett in fix und fertiger  
Ausführung, betriebsbereit montiert

1 St

EP

2991,94

GP

2991,94

02.6 Patientenschrank+PM-Schränk, 1-Bettzimmer, ca.92x60x280cm

Patientenschrank aus 1 St Kleiderschränk,  
1 St PM-Schränk, Decken-, Wand-, Seiten-,  
und Sockelblenden

Ausführung gem. Wandansicht:

\_3.106\_01  
\_3.179, 3.181/02\_  
\_3.180, 3.182/02\_  
\_3.212/01\_

Detail: \_D-800\_

Gesamtabmessung: ca. 92 x 60 x 280 cm

Dekore:

- > Tür und Blenden in "holz"
- > Korpus, Fachböden und Rückwand in "weiß"

1 x Kleiderschränk bestehend aus:

- > 1 tlg. Korpus ca. 50 x 46 x 100 cm
  - 1 St loser Holz-Fachboden
  - Rückwand mit verschraubter Revisionsöffnung  
an geeigneter Unterkonstruktion  
Abmessung Reviöffnung: 30 x 80 cm
- > 1 tlg. Korpus ca. 50 x 60 x 140 cm
  - 1 St Kleiderstange,
  - 1 St festes Fach für Safe als Wertfach  
mit 1-flg. Drehtüre, Bügelgriff klein, aufschlagend,  
einschl. Bohrung DM 22mm für bauseitiges Schloss  
Abmessung: ca. 24 x 22 x 22 cm
  - 1 St fester Fachboden
  - 1 St loser Fachboden
- > 1-flg. Drehtüre über beide Korpusse geführt mit  
Bügelgriff groß, aufschlagend

1 x PM-Schränk:

- > 1 tlg. Korpus ca. 30 x 60 x 240 cm
- > 1-flg. Drehtüren mit Bügelgriff groß,  
aufschlagend, abschließbar
- > 6 St lose Holz-Fachböden
- > einschl. Kastenschloss

Blenden:

- > 1 St Seitenblende, ca. 62 x 280 cm  
mit Aussparung für Einführung Medienkanal  
ca. 12,5 x 8,5 cm
- > 1 St Sockelblende ca. 90 x 10 cm, VK bündig
- > 1 St Deckenblende ca. 90 x 30 cm
- > 1 St Wandanschlussblende, ca. 10 x 240 cm

Montage:

Montage der Schrankanlage an einer Wandecke,  
Verschraubung der Korpusse untereinander  
und mit Wandbefestigung zur Kippsicherung,  
Aufmaß und Anpassung der Blenden an Raum,  
einschl. Abfugung zu Boden, Wand, Decke

Übertrag:

19350,31



Schrank komplett in fix und fertiger  
Ausführung, betriebsbereit montiert

7 St

EP

920,92

GP

6446,44

02.7

Wie Position 02.6 (Seite 32):

Patientenschrank+PM-Schrank, 1-Bettzimmer, ca. 102x60x280cm

Patientenschrank aus 1 St Kleiderschrank,  
1 St PM-Schrank, Decken-, Wand-, Seiten-,  
und Sockelblenden, wie zuvor in vollem Wortlaut  
beschrieben, jedoch:

Ausführung gem. Wandansicht:

3.116/01  
3.117/01  
3.165, 3.199/01  
3.166, 3.200/01

1 x Kleiderschrank bestehend aus:

- > 1 tlg. Korpus ca. 50 x 46 x 100 cm
  - 1 St loser Holz-Fachboden
  - Seitenwand mit verschraubter Revisionsöffnung  
an geeigneter Unterkonstruktion  
Abmessung Reviöffnung: 30 x 80 cm
- > 1 tlg. Korpus ca. 50 x 60 x 140 cm
  - 1 St Kleiderstange,
  - 1 St festes Fach für Safe als Wertfach  
mit 1-flg. Drehtüre, Bügelgriff klein, aufschlagend,  
einschl. Bohrung DM 22mm für bauseitiges Schloss  
Abmessung: ca. 24 x 22 x 22 cm
  - 1 St fester Fachboden
  - 1 St loser Fachboden
- > 1-flg. Drehtüre über beide Korpusse geführt  
mit Bügelgriff groß, aufschlagend

1 x PM-Schrank:

- > 1 tlg. Korpus ca. 30 x 60 x 240 cm
- > 1-flg. Drehtüren mit Bügelgriff groß,  
aufschlagend, abschließbar
- > 6 St lose Holz-Fachböden
- > einschl. Kastenschloss

Blenden:

- > 1 St Seitenblende, ca. 62 x 280 cm
- > 1 St Sockelblende ca. 100 x 10 cm, VK bündig
- > 1 St Deckenblende ca. 100 x 30 cm
- > 1 St Wandanschlussblende, ca. 20 x 240 cm  
mit Aussparung für Einführung Medienkanal  
ca. 12,5 x 8,5 cm

Schrank komplett in fix und fertiger  
Ausführung, betriebsbereit montiert

6 St

EP

920,92

GP

5525,52

Übertrag:

31322,27

1200 VE Tischlerarbeiten

02 Titel Büro-/Zimmereinbauten

02.8

Wie Position 02.6 (Seite 32):  
 Patientenschrank+PM-Schrank, 1-Bettzimmer, ecke 135°

Patientenschrank aus 1 St Kleiderschrank,  
 1 St PM-Schrank, Decken-, Wand-, Seiten-,  
 und Sockelblenden, wie zuvor in vollem Wortlaut  
 beschrieben, jedoch:

Ausführung gem. Wandansicht:  
 \_3.178/02\_

Gesamtabmessung: ca. 92 x 45 x 280 cm

- 1 x Kleiderschrank bestehend aus:
- > 1 tlg. Korpus ca. 60 x 45 x 100 cm
    - 1 St loser Holz-Fachboden
  - > 1 tlg. Korpus ca. 60 x 45 x 140 cm
    - 1 St Kleiderstange,
    - 1 St festes Fach für Safe als Wertfach  
 mit 1-flg. Drehtüre, Bügelgriff klein, aufschlagend,  
 einschl. Bohrung DM 22mm für bauseitiges Schloss  
 Abmessung: ca. 24 x 22 x 22 cm
    - 1 St fester Fachboden
    - 1 St loser Fachboden
  - > 1-flg. Drehtüre über beide Korpusse geführt  
 mit Bügelgriff groß, aufschlagend
- 1 x PM-Schrank:
- > 1 tlg. Korpus ca. 30 x 45 x 240 cm
  - > 1-flg. Drehtüren mit Bügelgriff groß,  
 aufschlagend, abschließbar
  - > 6 St lose Holz-Fachböden
  - > Seitenwand mit verschraubter Revisionsöffnung  
 an geeigneter Unterkonstruktion  
 Abmessung Reviöffnung: 30 x 80 cm
  - > einschl. Kastenschloss

Blenden:

- > 1 St Seitenblende, ca. 47 x 280 cm
- > 1 St Sockelblende, ca. 90 x 10 cm, VK bündig
- > 1 St Deckenblende, ca. 92 x 30 cm
- > 1 St Wandanschlussblende, ca. 48 x 280 cm,  
 mit Aussparung für Einführung Medienkanal  
 ca. 12,5 x 8,5 cm

Schrank komplett in fix und fertiger  
 Ausführung, betriebsbereit montiert

1 St

EP

938,34

GP

938,34

02.9

Patientenschrank, 2-Bettzimmer, ca.57x60x280cm

Patientenschrank aus 1 St Kleiderschrank,  
 Decken-, Wand-, Seiten- und Sockelblenden

Ausführung gem. Wandansicht:  
 \_3.107/01\_  
 \_3.108/01\_  
 \_3.110+3.134/01\_  
 \_3.114/02\_  
 \_3.171+3.204/01\_

Übertrag:

32260,61

Detail: \_D-800\_

Gesamtabmessung: ca. 57 x 60 x 280 cm

Dekore:

- > Tür und Blenden in "holz"
- > Korpus, Fachböden und Rückwand in "weiß"

1 x Kleiderschrank bestehend aus:

- > 1 tlg. Korpus ca. 45 x 47,5 x 100 cm
  - 1 St loser Holz-Fachboden
  - Seitenwand mit verschraubter Revisionsöffnung an geeigneter Unterkonstruktion  
Abmessung Reviöffnung: 30 x 80 cm
- > 1 tlg. Korpus ca. 45 x 60 x 140 cm
  - 1 St Kleiderstange,
  - 1 St festes Fach für Safe als Wertfach mit 1-flg. Drehtüre, Bügelgriff klein, aufschlagend, einschl. Bohrung DM 22mm für bauseitiges Schloss  
Abmessung: ca. 24 x 22 x 22 cm
  - 1 St fester Fachboden
  - 1 St loser Fachboden
- > 1-flg. Drehtüre über beide Korpusse geführt mit Bügelgriff groß, aufschlagend

Blenden:

- > 1 St Seitenblende, ca. 62 x 280 cm mit Aussparung für Einführung Medienkanal  
ca. 12,5 x 8,5 cm
- > 1 St Sockelblende, ca. 55 x 10 cm, VK bündig
- > 1 St Deckenblende, ca. 55 x 30 cm
- > 1 St Wandanschlussblende, ca. 10 x 240 cm

Montage:

Montage der Schrankanlage an einer Wandecke, Verschraubung der Korpusse untereinander und mit Wandbefestigung zur Kippsicherung, Aufmaß und Anpassung der Blenden an Raum, einschl. Abfugung zu Boden, Wand, Decke

Schrank komplett in fix und fertiger Ausführung, betriebsbereit montiert

99 St

EP

684,82

GP

67797,18

02.10

Wie Position 02.9 (Seite 34):

Patientenschrank, 2-Bettzimmer, ecke 135°

Patientenschrank aus 1 St Kleiderschrank, Decken-, Wand-, Seiten- und Sockelblenden

Ausführung gem. Wandansicht:

\_3.114/02\_

\_3.171+3.204/01\_

Gesamtabmessung: ca. 62 x 45 x 280 cm

1 x Kleiderschrank bestehend aus:

- > 1 tlg. Korpus ca. 60 x 45 x 100 cm
  - 1 St loser Holz-Fachboden
- > 1 tlg. Korpus ca. 60 x 45 x 140 cm
  - 1 St Kleiderstange,

Übertrag:

100057,79

- 1 St festes Fach für Safe als Wertfach  
mit 1-flg. Drehtüre, Bügelgriff klein, aufschlagend,  
einschl. Bohrung DM 22mm für bauseitiges Schloss  
Abmessung: ca. 24 x 22 x 22 cm
- 1 St fester Fachboden
- 1 St loser Fachboden
- > 1-flg. Drehtüre über beide Korpusse geführt  
mit Bügelgriff groß, aufschlagend

## Blenden:

- > 1 St Seitenblende, ca. 47 x 280 cm
- > 1 St Sockelblende, ca. 60 x 10 cm, VK bündig
- > 1 St Deckenblende, ca. 60 x 30 cm
- > 1 St Wandanschlussblende, ca. 36 x 280 cm

Schrank komplett in fix und fertiger  
Ausführung, betriebsbereit montiert

3 St

EP

686,55

GP

2059,65

02.11

Wie Position 02.9 (Seite 34):  
Patientenschrank, 2-Bettzimmer, 3.110, ecke 135°

Patientenschrank aus 1 St Kleiderschrank,  
Decken-, Wand-, Seiten- und Sockelblenden

Ausführung gem. Wandansicht:

\_3.110+3.134/01\_  
\_3.208/01\_

Gesamtabmessung: ca. 62 x 45 x 280 cm

- 1 x Kleiderschrank bestehend aus:
- > 1 tlg. Korpus ca. 60 x 45 x 100 cm
    - 1 St loser Holz-Fachboden
    - Seitenwand mit verschraubter Revisionsöffnung  
an geeigneter Unterkonstruktion  
Abmessung Reviöffnung: 30 x 80 cm
  - > 1 tlg. Korpus ca. 60 x 45 x 140 cm
    - 1 St Kleiderstange,
    - 1 St festes Fach für Safe als Wertfach  
mit 1-flg. Drehtüre, Bügelgriff klein, aufschlagend,  
einschl. Bohrung DM 22mm für bauseitiges Schloss  
Abmessung: ca. 24 x 22 x 22 cm
    - 1 St fester Fachboden
    - 1 St loser Fachboden
  - > 1-flg. Drehtüre über beide Korpusse geführt  
mit Bügelgriff groß, aufschlagend

## Blenden:

- > 1 St Seitenblende, ca. 47 x 280 cm
- > 1 St Sockelblende, ca. 60 x 10 cm, VK bündig
- > 1 St Deckenblende, ca. 60 x 30 cm
- > 1 St Wandanschlussblende, ca. 48 x 240 cm  
mit Aussparung für Einführung Medienkanal  
ca. 12,5 x 8,5 cm

Übertrag:

102117,48



Schrank komplett in fix und fertiger  
Ausführung, betriebsbereit montiert

3 St

EP

686,55

GP

2059,65

02.12

Wie Position 02.9 (Seite 34):

Schrank, Bereitschaftsdienst, ca. 52x60x280cm

Schrank in Bereitschaftsdienst aus 1 St Kleider-  
schrank, Decken-, Wand-, Seiten- und Sockelblenden

Ausführung gem. Wandansicht:

\_3.408/01\_

\_3.409/01\_

Gesamtabmessung: ca. 52 x 60 x 280 cm

Dekore:

&gt; alle Oberflächen in "weiß"

1 x Kleiderschrank bestehend aus:

&gt; Korpus ca. 45 x 60 x 240 cm

&gt; 2 St loser Holz-Fachboden

&gt; 2 St fester Holz-Fachboden

&gt; 1 St Kleiderstange

&gt; 1 St festes Fach für Safe als Wertfach

mit 1-flg. Drehtüre, Bügelgriff klein, aufschlagend,  
einschl. Bohrung DM 22mm für bauseitiges Schloss

Abmessung: ca. 24 x 22 x 22 cm

&gt; 1-flg. Drehtüre mit Bügelgriff groß, aufschlagend

Blenden:

&gt; 1 St Seitenblende, ca. 60-77 x 280 cm

&gt; 1 St Sockelblende, ca. 50 x 10 cm, VK bündig

&gt; 1 St Deckenblende, ca. 50 x 30 cm

&gt; 1 St Wandanschlussblende, ca. 5 x 240 cm

Schrank komplett in fix und fertiger

Ausführung, betriebsbereit montiert

2 St

EP

677,90

GP

1355,80

02.13

Pflegeschrank, 3.107, ca. 64x25x105cm

1 St. Pflegeschrank in Wandöffnung der GK-Wand  
zwischen Patientenzimmer und Nasszelle montiert,  
beidseitig bedienbar

Ausführung gem. Wandansicht:

\_3.107/01\_, \_3.107/1/01\_

\_3.108/01\_, \_3.108/1/01\_

\_3.110+3.134/01\_

\_3.114/02\_

\_3.118/1/01\_

\_3.164/1/01\_

\_3.171+3.204/01\_

\_3.194/1, 3.160/1, 3.121/1\_

\_3.208/01\_

Übertrag:

105532,89

1200 VE Tischlerarbeiten

02 Titel Büro-/Zimmereinbauten

Detail: \_D-802\_

Gesamtabmessung: ca. 64 x 25 x 104 cm

Dekore:

- > alle Oberflächen in "weiß"
- > wasserfeste Ausführung P3/P4

Korpus ca. 60 x 25 x 104 cm

mit 1 St. Mittelseite und 1 St. fester Fachboden  
zur Aufteilung in 1 St. Regalfeld und 2-flg. Schrank  
Badseitig sowie 1 St. 1-flg. Schrank Zimmerseitig

1 x Badseite

- > 1 St. offenes Regal mit 3 St. lose Holz-Fachböden und  
Rückwand ca. 28 x 87 cm,  
Rückwand mit umlaufender Kante  
Abmessung ca. 26 x 25 x 85 cm
- > 1 St. Schrank mit 2-flg. Drehtüren mit Bügelgriff klein,  
aufschlagend, einschl. Rückwand ca. 64 x 21 cm,  
Rückwand mit umlaufender Kante  
Abmessung ca. 60 x 25 x 19 cm

1x Zimmerseitig

- > 1 St. Schrank mit 1-flg. Drehtüre mit Bügelgriff groß,  
aufschlagend, abschließbar,  
einschl. Rückwand mit umlaufender Kante, 3 St. lose Fachböden  
Abmessung ca. 34 x 25 x 85 cm
- > einschl. Kastenschloss

Blende Zimmerseitig:

4-seitig umlaufende Aufdopplung zur Abdeckung der Einbaufuge  
zwischen GK-Wand und Schrank

Montage:

Montage der Schrankanlage in bauseitige Öffnung der GK-Wand,  
unsichtbar montiert mit geeigneten Befestigungsmitteln nach  
Wahl des AN und statischer Erfordernis gegen herauskippen  
gesichert Aufmaß und Anpassung des Pflegeschanks an Öffnung,  
einschl. Abfugung zu Wänden auf Badseite

Schrank komplett in fix und fertiger  
Ausführung, betriebsbereit montiert

53 St

EP

333,24

GP

17661,72

02.14

Hängeschrank in Schleuse, 3.178/02, ca. 82x50x120 cm

1 St. Hängeschrank für Schutz / Bereichskleider in  
Schleuse der 1-Bettzimmer in bauseitige GK Nische  
montiert, Decken- und Wandblenden,

Ausführung gem. Wandansicht:

\_3.178/02\_  
\_3.179, 3.181/02\_  
\_3.180, 3.182/02\_

Gesamtabmessung: ca. 82,5 x 50 x 120 cm

Dekore:

- > alle Oberflächen in "weiß"

1 x Hängeschrank bestehend aus:

Übertrag:

123194,61

1200 VE Tischlerarbeiten

02 Titel Büro-/Zimmereinbauten

- > 1 tlg. Korpus ca. 72,5 x 50 x 110 cm
- > 2-flg. Drehtüren mit Bügelgriff groß, aufschlagend, abschließbar
- > 3 St loser Holz-Fachboden
- > einschl. Drehstangenschloss

## Blenden:

- > 1 St Deckenblende, ca. 82,5 x 10 cm
- > 2 St Wandblende, ca. 5 x 110 cm

## Montage:

Hängeschränk in GK-Wandnische fest montiert, mit Wandbefestigung und Befestigungsmittel nach Wahl des AN gem. statischer Erfordernis, Aufmaß und Anpassung der Blenden an Nische, einschl. Abfugung zu Wand, Decke

Hängeschränk komplett in fix und fertiger Ausführung, betriebsbereit montiert

6 St

EP

310,86

GP

1865,16

02.15 Klapptisch, 3.107/01, ca 120x60 cm

Klapptisch bestehend aus 1 St Tischplatte und 2 St Wandkonsolen klappbar

Ausführung gem. Wandansicht:

\_3.107/01\_

Gesamtabmessung: ca. 120 x 60 x 4 cm

## Tischplatte:

- > HPL-Span gem. AS 1.2, d = 40 mm
- > Abmessung ca. 120 x 60 cm
- > Dekor "holz"
- > OK Tischplatte : h = ca. 80 cm
- > Vordere Ecken abgerundet Radius ca 3,5 cm
- > umlaufend 2 mm ABS Kante im Farbton gem. Dekor

## Wandkonsolen klappbar:

- > 2 St Konsolen pro Tischplatte
- > Werkstoff: Stahl
- > Abmessung ca. 480 x 82 x 152 mm
- > Tragkraft 150 kg je Paar
- > Distanz zwischen zwei Konsolen: 700-750 mm
- > Konsolen pulverbeschichtet im Farbton RAL 7016 anthrazitgrau nach Angabe AG gem. Bemusterung
- > Funktion:
  - Zum Aufklappen Tragarm anheben und automatisch einrasten lassen
  - Zum Abklappen Tragarm anheben, um Arretierungsmechanismus zu lösen

## Montage:

Tischkonstruktion mit geeigneten Befestigungsmitteln

Übertrag:

125059,77

1200 VE Tischlerarbeiten

02 Titel Büro-/Zimmereinbauten

gem. statischer Anforderung nach Wahl des AN  
an GK-Wand fest montiert

Komplett in fix und fertiger Ausführung,  
betriebsbereit montiert

50 St

EP

337,43

GP

16871,50

02.16 Wertfach-Schrank freistehend, 3.128/3/02, ca.154x40x280cm

Wertfachschrank freistehend mit 25 Wertfächern,  
Aufteilung 5 x 5, Decken-, Wand-, und Sockelblenden,

Ausführung gem. Wandansicht:

3.128/3/02

3.153/3, 3.188/3/02

Gesamtabmessung: ca. 154 x 40 x 280 cm

Dekore:

> alle Oberflächen in "weiß"

Wertfachschrank:

> Korpus ca. 150 x 40 x 205 cm

> Aufteilung in 25 Felder (5 x 5)

> 25 Stk 1-flg. Drehtüren mit Bügelgriff klein, aufschlagend  
einschl. Bohrung DM 22mm für bauseitiges Schloss

> einschl. Nummerierung gem. AS 2.1

Schrank:

> Korpus ca. 150 x 40 x 55 cm

> 2 Drehtüren mit Bügelgriff groß, aufschlagend

Blenden:

> 2 St Seitenblende ca. 42 x 280 cm

> 1 St Deckenblende ca. 150 x 10 cm

> 1 St Sockelblende ca. 150 x 10 cm

Montage:

Wertfachschrank freistehend,  
Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander  
und mit Wandbefestigung, Aufmaß und Anpassung  
der Blenden an Raum, einschl. Abfugung zu Boden,  
Wand, Decke

Wertfachschrank komplett in fix und fertiger  
Ausführung betriebsbereit montiert

3 St

EP

1706,04

GP

5118,12

Summe Titel 02

Büro-/Zimmereinbauten, Netto:

147049,39

Übertrag: .....



**03 Titel Küchenzeilen**

## AS 3 Anforderungsspezifikationen Küchenzeilen

## AS 3.0 Allgemeine Anforderungen Küchengeräte

Zu den Einbauteilen gehören auch die Ausschnitte, Lüftungsschlitze, Lüftungsgitter, Bohrungen und notwendigen Aussparungen für Sanitär- und Elektroanschlüsse in Arbeitsplatte, Korpusen, Fronten und Rückwänden. Die Schnittkanten sind entsprechend zu versiegeln.

Die Elektrogeräte der Küchenzeilen sind einschließlich werksseitiger Garantiescheine, Gebrauchsanleitungen und beigegebener Zubehörteile zu liefern. Die Unterlagen sind sortiert im Rahmen der Dokumentation an die Bauleitung zu übergeben. Die Leistung ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Spülen sind betriebsbereit in Möbeln einzubauen und durch Fachpersonal an die Wasser- und Abwasserleitungen anzuschließen. Elektrogeräte sind betriebsbereit in Möbeln einzubauen und durch Fachpersonal elektrotechnisch und sanitärtechnisch anzuschließen. Die Möbel sind in Abhängigkeit der einzubauenden Geräte vorzurichten. Hierbei sind die Vorschriften der Hersteller zu beachten. Diese Leistungen sind in den Einheitspreisen einzukalkulieren und werden in den Positionsbeschreibungen nicht besonders erwähnt. Maßabweichungen und Anpassungen hierfür erwirken keine Änderungen der angebotenen Einheitspreise.

## AS 3.1 Einbauspüle in Küchenzeile mit Abtropffläche

Spüle, Einfachbecken mit Abtropffläche

Ausschnitt: ca. 842 x 417 mm  
Abmessung Gesamt: 860 x 435 mm  
Abmessung Becken: 340 x 370 x 150 mm

- aus Edelstahl
- mit verdecktem Überlaufventil
- mit passendem Standrohrventil 1 1/2"
- komplette Ablaufgarnitur mit Sieb, ohne Stopfen
- kompletter Geruchsverschluss
- komplett gebrauchsfertig montiert
- aus hygienegründen Abfluss nicht direkt unten  
Wasserhahn positionieren

Beispielprodukt: BLANCO TOP EES 8x4  
oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

*Blanco Top EES 8x4*  
(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

Ausstattung betriebsbereit im Einbaumöbel montiert

## AS 3.2 Einbauspüle in Küchenzeile ohne Abtropffläche

Einbauspüle ohne seitliche Abtropffläche

Ausschnitt: ca. 483 x 483 mm  
Abmessung Becken: 400 x 400 x 200 mm

- aus Edelstahl
- mit verdecktem Überlaufventil
- mit passendem Standrohrventil 1 1/2"
- komplette Ablaufgarnitur mit Sieb, ohne Stopfen
- kompletter Geruchsverschluss
- komplett gebrauchsfertig montiert

Beispielprodukt: BLANCO TOP EE 5x5-4,2  
oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

*Blanco Top EE 5x5-4,2*  
.....  
(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

Ausstattung betriebsbereit im Einbaumöbel montiert

#### AS 3.3 Geschirrspüler

Großraum - Geschirrspüler,  
als voll integrierbarer Einbaugeschirrspüler,  
Breite 60cm

- 8 Programme (Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz, Schnell, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit)
- mit Spülmaschinenanschluss, AquaStop
- 5 Sonderfunktionen: Fernstart, Shine & Dry, intensiveZone, HygienePlus, VarioSpeedPlus
- Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A)
- Gerätemaße: 59,8 x 55 x 81,5 cm
- Nischenmaße: 60 x 55 x 86 cm
- Innenbehälter / Boden: Edelstahl

Beispielprodukt: Siemens / SN87YX01CE,  
oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

*Siemens SN87YX01CE*  
.....  
(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

Gerät betriebsbereit im Einbaumöbel montiert

#### AS 3.4 Kühlschrank mit Gefrierfach unten

Kühlschrank mit Gefrierbereich unten

- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Gerätemaße: 54,1 x 54,5 x 157,8 cm
- Nischenmaße: 56 x 55 x 158 cm
- Nutzinhalt gesamt: 169 / 63 l
- Klimaklasse SN-T

Komfort und Sicherheit:

- Tür fest montiert
- LED Beleuchtung
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 4 Türabsteller
- Fresh-Box-Schublade

Übertrag: .....

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Superkühlen mit automat. Deaktivierung
- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

## Gefrierteil:

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- varioZone - für flexible Nutzung des Gefriertraums
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon
- 1 bigBox
- Gefriergut-Kalender

Beispielserzeugnis: Siemens KI77VVF0,  
oder gleichwertig nach Wahl des AN,

*.. KI 77 VVF0 Siemens ..*  
(Angabe Bieter: Hersteller, Typ)

Gerät betriebsbereit im Einbaumöbel montiert

## AS 3.5 Kühlschrank ohne Gefrierfach

Kühlschrank als integrierbaren Unterbaukühlschrank

- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Gerätemaße: 55,8 x 54,5 x 87,4 cm
- Nischenmaße: 56 x 55 x 88 cm
- Nutzinhalt gesamt: 144 l
- Geräuschwert 33 dB
- Klimaklasse SN-ST

## Komfort und Sicherheit:

- LED Beleuchtung
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas 3 höhenverstellbar),  
davon varioShelf, 1 easyAccessShelf
- 3 Türabsteller
- 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung
- Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar
- Superschalter Kühlen
- Temperaturanzeige für Kühlen
- Warnsignal Tür offen
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- 2 x Eierablage

Beispielserzeugnis: Siemens KI21RADF0,  
oder gleichwertig nach Wahl des AN,

*.. KI 21 RAD F0 Siemens ..*  
(Angabe Bieter: Hersteller, Typ)

Gerät betriebsbereit im Einbaumöbel montiert

## AS 3.6 Kühlschrank mit Gefrierfach oben

Kühlschrank mit Gefrierbereich oben

- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Gerätemaße: 54,0 x 54,9 x 121,8 cm
- Nischenmaße: 56 x 55 x 122,5 cm
- Nutzinhalt gesamt: 147 / 44 l
- Klimaklasse SN-N-ST

Übertrag: .....

## Komfort und Sicherheit:

- LED Beleuchtung
- Getrennte Temperaturregelung von Kühl- und Gefrierraum
- Temperaturalarm, optisch und akustisch
- Schlepptür-Technik
- Schnellgefriereinrichtung
- akustischer Tür-Offen-Alarm
- 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale
- Höhenverstellbare Glasablagen im Kühlraum: 2
- Obst- und Gemüseschublade: 1 transparent
- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen

Beispielzeugnis: AEG SDB612E1AS,  
oder gleichwertig nach Wahl des AN,

*AEG SDB612E1AS*  
.....  
(Angabe Bieter: Hersteller, Typ)

Gerät betriebsbereit im Einbaumöbel montiert

## AS 3.7 Mikrowelle

Einbaugerät für 60 cm breite Ober-/Hochschränke  
(Geeignet für Nische in Küchenzeile)

- 4 Auftauprogramme
- 3 Garprogramme
- 800W mit 5 Leistungsstufen
- Bedienelemente: Drehschalter, versenkbar
- Gerätemaße: 59,4 x 31,7 x 38,2 cm
- Nischenmaße: 56 x 30 x 38,2 cm
- Frontfarbe: Edelstahl

Beispielprodukt: Siemens BF525LMS0,  
oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

*Siemens BF 525 LMS0*  
.....  
(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

Gerät betriebsbereit im Einbaumöbel montiert

## AS 3.8 Freistehende Mikrowelle

Freistehende Mikrowelle aus Edelstahl

- cookControl 7 Programme
- 900W mit 5 Leistungsstufen
- Bedienelemente: Drehschalter, versenkbar
- Gerätemaße: 51,3 x 40,8 x 30,5 cm
- Länge Anschlusskabel: 130 cm
- Frontfarbe: Edelstahl

Beispielprodukt: Siemens HF24M541 Edelstahl,



oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

*Siemens HF 24 M 541*  
(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

AS 3.9 Herd, 2 Induktionplatten

Kochfeld als Glaskeramik-Kochfeld

- Oberflächenmaterial: Glaskeramik
- Rahmen Edelstahl
- Breite 30 cm
- Gerätemaße: 30,6 x 54,6 x 5,1 cm
- Nischenmaße: 27 x 50 x 5,1 cm
- TouchControl
- 2 Induktions-Kochzonen
- Kochzonen: 1 x Ø 400 mm x 210 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- PowerMove

Beispielprodukt: NEFF, Domino-Kochfeld ,N53TD40N0  
oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

*NEFF N53TD40N0*  
(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

Gerät betriebsbereit im Einbaumöbel montiert

AS 3.10 Herd, 4 Induktionplatten

Kochfeld als Glaskeramik-Kochfeld

- Oberflächenmaterial: Glaskeramik
- Rahmen Edelstahl
- Breite 60 cm
- Gerätemaße: 58,3 x 51,3 x 5,5 cm
- Nischenmaße: 56 x 49-50 x 5,5 cm
- touchSlider
- Flachrahmen-Design
- Bräterzone
- countDown-Funktion
- 4 Induktions-Kochzonen
- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Topferkennung

Beispielprodukt: Siemens / EH645FFB1M,  
oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

*Siemens EH645FFB1E*  
(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

Gerät betriebsbereit im Einbaumöbel montiert

Übertrag: .....

## AS 3.11 Backofen

Einbau-Herd, 60 x 60 cm

- Frontfarbe: Edelstahl
- Gerätemaße: 59,4 x 54,8 x 59,5 cm
- Nischenmaße: 56,0 x 55,0 x 60,4 cm
- Material der Blende und Tür : Glas
- Kontrolle der Temperatur : mechanisch
- Anzahl eingebauter Leuchten : 1
- Einbauherd mit 5 Beheizungsarten:
- 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Heißluft sanft
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l
- mit Stopp-Funktion, varioClip-Auszug
- Backofengriff aus Aluminium

Beispielprodukt: Siemens / HE313A0S0,  
oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

*Siemens HB 517 ABS0*  
.....  
(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

Gerät betriebsbereit im Einbaumöbel montiert

## AS 3.12 Mülltrenn-Unterschranksystem 3x15l

Abfallsystem und Unterschrankorganisation,

- Einbauhöhe 361 mm
- Einbautiefe 400 mm
- lichte Breite für Auszugsschienen 450 mm
- integrierte Konstruktion verhindert Verschmutzungen,
- leichte Reinigung aller Teile,
- ein Systemdeckel für 3 Stk 15l Kunststoffeimer,
- hochwertiger, einfach herausziehbarer Systemdeckel,
- funktionale Eimer und optisch integrierte Griffe,
- einschl. Rahmen mit Vollauszug und Deckel

Beispielserzeugnis: BLANCSELECT 60/3,  
oder gleichwertig nach Wahl des AN,

Küchenausstattung funktionsbereit im Einbaumöbel montiert

## AS 3.13 LED-Leuchtenband

LED Leuchtenband, als Möbelbeleuchtung,  
Anbauleuchte in Küchenzeile

- Abmessungen ca. 28 x 7 mm
- Länge: gem Positionsbeschreibung
- Lage: hinter fester Blende unter Oberschränken
- mit integriertem Vorschaltgerät,
- Leuchtengehäuse Aluminium weiß
- Abdeckung Kunststoff strukturiert
- Trafo mit 24 V Betriebsspannung, verdeckte Kabelführung
- Lichtleistung 750 lm/W,
- Farbe weiß

Übertrag: .....

- inkl. Leuchtmittel und Zubehör
- dimmbar
- Lichtfarbe warmweiß
- Schutzklasse 3, IP20

Beispielprodukt: Hera LED flat-line, ww,  
oder gleichwertig nach Wahl des AN

Unterbauleuchte funktionsfähig eingebaut und  
angeschlossen

#### AS 3.14 Lüftungsgitter

Lüftungsgitter eckig mit gerillten Stegen zum  
Einpressen in Möbelausschnitte

- Aluminium, eloxiert silberfarbig
- Längskanten mit Facette
- durchgehender Steg bis zum Rand
- Lochung ca. 40 x 7,5 mm
- Abmessung ca. 400 x 60 mm

#### AS 3.15 Besteckeinsatz

Besteckeinsatz für Systemschublade

- Werkstoff Kunststoff tiefgezogen
- Farbe weiß genarbt
- Höhe 5 cm
- für Korpusbreite 60 cm
- Materialdicke 2,5 mm
- Aufteilung mit 6 Mulden

Beispielprodukt: HAEFELE Art.-Nr 556.53.760,  
oder gleichwertig nach Wahl des AN,

Küchenausstattung funktionsbereit im Einbaumöbel  
moniert

\* Ende der Anforderungsspezifikationen \*

## 03.1 Küchenzeile, 3.102, ca.187x63x280cm

Komplette Einbau-Küchenzeile, bestehend aus

- 2 St Oberschränke
- 3 St Unterschränke
- Arbeitsplatte, Blenden und Spritzschutz,
- LED-Leiste und Einbaugeräte

Ausführung gem. Wandansicht: \_3.102\_,

Detail: \_D-801\_

Gesamtabmessung: ca. 187 x 62,5 x 280 cm

Dekore:

- Tür und Blenden in "holz"
- Korpusse, Fachböden, Rückwand in "weiß"
- Spritzschutz in "weiß"

Unterschränke:

- > 3 Korpusse, ca. 60 x 60 x 73 cm ohne Deckel
- > 1 St Handwaschplatz-Unterschrank,  
und Drehtüre mit Bügelgriff groß, aufschlagend
- > 1 St 3-tlg. Unterschrank mit Schubladenausügen,  
1 x ca. 15 cm, 2 x ca. 29 cm
- > 1 St Unterschrank mit Einbau-Kühlschrank  
und Drehtüre mit Bügelgriff groß, aufschlagend,  
einschl. 1 St Ausschnitt in Rückwand für ELT-Dose

Oberschränke:

- > 1 Korpus ca. 60 x 35 x 105 cm
  - 3 St lose Fachböden
  - 1 St Drehtüre Höhe ca. 111 cm mit Bügelgriff  
groß, aufschlagend
- > 1 Korpus ca. 120 x 35 x 105 cm
  - 3 St lose Fachboden
  - 1 St 2-flg Drehtüre Höhe ca. 111 cm mit Bügelgriff  
groß, aufschlagend

Arbeitsplatte:

- > Arbeitsplatte in Granit, poliert,  
Farbe analog RAL 7016 oder ähnlich
- > Abmessung ca. 187 x 62,5 cm  
Dicke d = ca. 20 mm
- > Einbau von Spülbecken ohne Abлаuffläche
- > 1 St Bohrung für Standarmatur

Spritzschutz über Eck:

- > Abmessung ca. 187 x 60 cm  
ca. 62 x 60 cm
- > mit Ausschnitt für 4 St E-Dosen

Blenden:

- > 1 St Sockel ca. 185 x 15 cm, zurückversetzt
- > 1 St Wandanschlussblende ca. 5 x 73 cm
- > 1 St Wandanschlussblende ca. 5 x 111 cm
- > 1 St Unterblende Oberschränke ca. 180 x 5 cm
- > 1 St Seitenblende Unterschränke ca. 62 x 88 cm
- > 1 St Seitenblende Oberschränke ca. 37 x 136 cm
- > 1 St Deckenblende vorderseitig, ca. 185 x 25 cm  
Außenecke der Deckenblende stumpf gestoßen

Sonstiges, Zubehör:

- > Türen / Schübe mit Bügelgriff
- > 1 St Spülbecken gem. AS 3.2
- > 1 St Einbau-Kühlschrank gem. AS 3.5

Übertrag: .....

- > 1 St LED-Leiste gem. AS 3.13, ca. 180 cm
- > 2 St Lüftungsgitter gem. AS 3.14, je 1 St in Sockel- und 1 St in Deckenblende einschl. Ausschnitt

## Montage:

Küchenzeile an einer Wandecke montiert,  
Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander  
und mit Wandbefestigung einschl. Unterkonstruktion,  
Aufmaß und Anpassung der Blenden an Raum,  
einschl. Abfugung zu Boden, Wand, Decke

Küchenzeile komplett in fix und fertiger  
Ausführung, betriebsbereit montiert

1 St

EP

3124,38

GP

3124,38

03.2

Wie Position 03.1 (Seite 48):  
Küchenzeile, 3.115, ca. 585x63x280 cm

Komplette Einbau-Küchenzeile wie zuvor in vollem  
Wortlaut beschrieben, jedoch:

## bestehend aus:

- 1 St 2-tlg. Hochschrank
- 3 St Oberschränke
- 7 St Unterschränke
- Arbeitsplatte, Blenden und Spritzschutz,  
LED-Leiste und Einbaugeräte

Ausführung gem. Wandansicht: 3.115

Gesamtabmessung: ca. 585 x 62,5 x 280 cm

## Dekore:

- Tür und Blenden in "holz"
- Korpusse, Fachböden, Rückwand in "weiß"
- Spritzschutz in "weiß"

## Hochschrank:

- > 2-tlg. Korpus ca. 60 x 60 x 240 cm
- > unteres Fach ca. 145 cm mit Einbau-Kühlschrank  
und 2 St Drehtüre mit Bügelgriff groß, gem AS 3.4
- > oberes Fach ca. 95 cm, 1-flg Drehtüre mit Bügelgriff  
groß, aufschlagend, 2 St loser Fachboden
- > rechte Seite von außen sichtbar, HPL beschichtet
- > 3 St Ausschnitt in Rückwand für ELT-Dosen

## Unterschränke:

- > 1 Korpus, ca 120 x 60 x 73 cm ohne Deckel
  - 2-flg Drehtüre mit Bügelgriff groß, aufschlagend,  
abschließbar, 2 St loser Fachboden
- > 1 Korpus, ca. 90 x 60 x 73 cm ohne Deckel
  - 1 St 1-tlg. Unterschrank, Auszugstür ca. 58 cm  
mit Bügelgriff groß, mit Abfallsammler
- > 5 Korpusse, ca. 60 x 60 x 73 cm ohne Deckel
  - 1 St 1-tlg. Unterschrank, Drehtüre mit Bügelgriff  
groß, aufschlagend, 2 lose Fachböden Holz
  - 1 St 1-tlg. Unterschrank mit Einbau-Geschirr-  
spüler mit Front mit Bügelgriff groß
  - 2 St 3-tlg. Unterschrank mit Schubladenausügen,  
mit Bügelgriff groß, 2 x ca. 29 cm, 1 x ca. 15 cm,  
1 St Schublade abschließbar gem. Raumbrett 3.115
  - 1 St 1-tlg. Unterschrank mit Einbau-Backofen mit

Übertrag:

3124,38



- Auszugstür mit Bügelgriff groß, ca. 67 cm
- > 3 St Ausschnitte in Rückwand für ELT-Dosen
- > einschl. Drehstangenschloss

## Oberschränke:

- > 1 Korpus, ca. 90 x 35 x 105 cm
  - Drehtüre 2-flg ca. 111 cm mit Bügelgriff groß,
  - aufschlangend,
  - 3 St loser Fachboden
- > 2 Korpusse, ca. 120 x 35 x 105 cm
  - Drehtüre 2-flg ca. 111 cm mit Bügelgriff groß,
  - augschlangend,
  - je 3 St loser Fachboden
- > 2 St Oberschränke rechts abschließbar,
- gem. Raumbblatt 3.115
- > einschl. Drehstangenschloss

## Arbeitsplatte:

- > Arbeitsplatte in Granit, poliert,
- Farbe analog RAL 7016 oder ähnlich
- > Abmessung ca. 518 x 62,5 cm
- Dicke d = ca. 20 mm
- > Einbau von Spülbecken ohne Ablauffläche und
- Spülbecken mit Abtropffläche
- > Einbau von Induktionkochfeld mit 4 Kochplatten

## Spritzschutz:

- > Abmessung ca. 518 x 60 cm
- > mit Ausschnitt für 8 St E-Dose
- und Wandarmatur

## Blenden:

- > 1 St Sockelblende ca. 585 x 15 cm, zurückversetzt
- > 1 St Wandanschlussblende ca. 7 x 240 cm
- > 1 St Unterblende Oberschränke ca. 328 x 5 cm,
- > 1 St Seitenblende Oberschränke ca. 37 x 136 cm
- > 1 St Seitenblende Unterschränke ca. 7 x 73 cm
- > 1 St Seitenblende Hochschrank ca. 62 x 190 cm
- ab OK Arbeitsplatte
- > 1 St Frontblende Unterschrank Spülbecken
- ca. 90 x 15 cm
- > 1 St Deckenblende ca. 330 x 25 cm, stumpf gestoßen
- > 1 St Deckenblende ca. 67 x 25 cm, stumpf gestoßen

## Sonstiges, Zubehör:

- > Türen / Schübe mit Bügelgriff
- > 1 St Spülbecken gem. AS 3.1
- > 1 St Spülbecken ohne Abtropffläche gem. AS 3.2
- > 1 St Einbau-Geschirrspüler gem. AS 3.3
- > 1 St Kühlschrank mit Gefrierfach gem. AS 3.4
- > 1 St Freistehende Mikrowelle gem. AS 3.8
- > 1 St Herd, 4 Induktionplatten gem. AS 3.10
- > 1 St Backofen gem AS 3.11
- > 1 St Mülltrennsystem gem. AS 3.12
- > 1 St LED-Leiste gem. AS 3.13, ca. 328 cm
- > 2 St Lüftungsgitter gem. AS 3.14, je 1 St in Sockel-
- und 1 St in Deckenblende einschl. Ausschnitt

## Montage:

Küchenzeile an einer Wandecke montiert,  
Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander  
und mit Wandbefestigung einschl. Unterkonstr.,  
Aufmaß und Anpassung der Blenden an Raum,  
einschl. Abfugung zu Boden, Wand, Decke

1200 VE Tischlerarbeiten

03 Titel Küchenzeilen

Küchenzeile komplett in fix und fertiger  
Ausführung, betriebsbereit montiert

1 St

EP

10395,80 10395,80 GP

03.3

Wie Position 03.1 (Seite 48):  
Küchenzeile, 3.128/3/02, ca.217x63x280cm

Komplette Einbau-Küchenzeile wie zuvor in vollem  
Wortlaut beschrieben, jedoch:

bestehend aus:

- > 1 St 2-tlg. Hochschrank
- > 2 St Oberschränke
- > 3 St Unterschränke
- > Arbeitsplatte, Blenden und Spritzschutz,  
LED-Leiste und Einbaugeräte

Ausführung gem. Wandansicht:

3.128/3/02  
3.153/3, 3.188/3/02

Gesamtabmessung: ca. 217 x 62,5 x 280 cm

Dekore:

- Tür und Blenden in "holz"
- Korpusse, Fachböden, Rückwand, Sockel in "weiß"
- Spritzschutz in "weiß"

Hochschrank:

- > 2-tlg. Korpus ca. 60 x 60 x 240 cm
- > unteres Fach ca. 145 cm mit Einbau-Kühlschrank  
und 2 St Drehtüre mit Bügelgriff groß, gem AS 3.4
- > oberes Fach ca. 95 cm, 1 St aufschlagende  
Drehtüre mit Bügelgriff groß, 2 St loser Fachboden
- > rechte/linke Seite von außen sichtbar, HPL beschichtet
- > 2 St Ausschnitt in Rückwand für ELT-Dosen

Unterschränke:

- > 2 Korpusse, ca. 60 x 60 x 73 cm
  - 1 St Spülen-Unterschrank, Drehtüre mit Bügelgriff groß
  - 1 St 1-tlg. Unterschrank mit Einbau-Geschirrspüler mit Front
- > 1 Korpus, ca. 30 x 60 x 73 ohne Deckel
  - 1 St 3-tlg Unterschrank mit Schubladenausügen,  
mit Bügelgriff groß, ca. 2 x 29 cm und 1 x 15 cm
- > 1 St Ausschnitt in Rückwand für ELT-Dosen

Oberschränke:

- > 1 Korpus ca. 60 x 35 x 105 cm
- 1 Korpus ca. 90 x 35 x 105 cm  
Drehtüre mit Bügelgriff groß,  
je 3 loser Fachboden

Arbeitsplatte:

- > Arbeitsplatte in Granit, poliert,  
Farbe analog RAL 7016 oder ähnlich
- > Abmessung ca. 152 x 62,5 cm  
Dicke d = ca. 20 mm
- > Einbau von Spülbecken mit Ablauffläche

Spritzschutz:

- > Abmessung ca. 152 x 60 cm

Übertrag:

13520,18

1200 VE Tischlerarbeiten

03 Titel Küchenzeilen

- > mit Ausschnitt für 3 St E-Dose  
und Wandarmatur

## Blenden:

- > 1 St Sockel ca. 215 x 15 cm, zurückversetzt
- > 1 St Wandanschlussblende ca. 5 x 240 cm
- > 1 St Unterblende Oberschränke ca. 150 x 5 cm
- > 1 St Seitenblende Unterschränke ca. 62 x 88 cm
- > 1 St Seitenblende Oberschränke ca. 37 x 136 cm
- > 1 St Seitenblende Hochschrank ca. 62 x 190 cm  
ab OK Arbeitsplatte
- > 1 St Deckenblende ca. 152 x 25 cm, stumpf gestoßen
- > 1 St Deckenblende ca. 65 x 25 cm, stumpf gestoßen

## Sonstiges, Zubehör:

- > Türen / Schübe mit Bügelgriff
- > 1 St Spülbecken mit Abtropfblech gem. AS 3.1
- > 1 St Einbau-Geschirrspüler gem. AS 3.3
- > 1 St Einbau-Kühlschrank gem. AS 3.4
- > 1 St LED-Leiste gem. AS 3.13, ca. 150 cm
- > 2 St Lüftungsgitter gem. AS 3.14, je 1 St in Sockel-  
und 1 St in Deckenblende einschl. Ausschnitt

Küchenzeile komplett in fix und fertiger  
Ausführung, betriebsbereit montiert

3 St

EP

4851,54

GP

14554,62

03.4

Wie Position 03.1 (Seite 48):  
Küchenzeile, 3.201, ca. 307x63x280cm

Komplette Einbau-Küchenzeile wie zuvor in vollem  
Wortlaut beschrieben, jedoch:

## bestehend aus:

- > 1 St 3-tlg. Hochschrank
- > 2 St Oberschränke
- > 4 St Unterschränke
- > Arbeitsplatte, Blenden und Spritzschutz,  
LED-Leiste und Einbaugeräte

Ausführung gem. Wandansicht: \_3.201, 3.168/02\_

Gesamtabmessung: ca. 307 x 62,5 x 280 cm

## Dekore:

- Korpusse, Fachböden, Blenden, Fronten, Rückwand,  
Sockel in "weiß"
- Spritzschutz in "weiß"

## Hochschrank:

- > 3-tlg. Korpus ca. 60 x 60 x 240 cm
- > unteres Fach ca. 125 cm mit Einbau-Kühlschrank  
und 2 St Drehtüre mit Bügelgriff groß, gem. AS 3.6
- > mittleres Fach für Mikrowelle, ca. 40 cm
- > oberes Fach ca. 75 cm, 1 St aufschlagende  
Drehtüre mit Bügelgriff groß, 2 St lose Fachboden
- > rechte Seite von außen sichtbar, HPL beschichtet
- > 3 St Ausschnitte in Rückwand für ELT-Dosen

## Unterschränke:

- > 4 Korpusse, ca. 60 x 60 x 73 cm ohne Deckel
- > 1 St Spülen-Unterschrank, Drehtüre mit Bügelgriff

Übertrag: .....

28074,80



1200 VE Tischlerarbeiten

03 Titel Küchenzeilen

groß

- > 1 St 1-tlg. Unterschrank mit Einbau-Geschirrspüler mit Front
- > 2 St 3-tlg. Unterschrank mit Schubladenausügen, mit Bügelgriff groß, 2 x ca. 29 cm, 1 x ca. 15 cm,
- > 2 St Ausschnitte in Rückwand für ELT-Dosen

Oberschränke:

- > 2 Korpusse ca. 120 x 35 x 105 cm
- Drehtüre mit Bügelgriff groß, je 3 loser Fachboden

Arbeitsplatte:

- > Arbeitsplatte in Granit, poliert, Farbe analog RAL 7016 oder ähnlich
- > Abmessung ca. 242 x 62,5 cm
- Dicke d = ca. 20 mm
- > Einbau von Spülbecken mit Ablauffläche
- > Einbau von Induktionkochfeld mit 2 Kochplatten

Spritzschutz:

- > Abmessung ca. 242 x 60 cm
- > mit Ausschnitt für 6 St E-Dose
- 1 St Seifenspender und Wandarmatur

Blenden:

- > 1 St Sockel ca. 305 x 15 cm, zurückversetzt
- > 1 St Wandanschlussblende ca. 5 x 240 cm
- > 1 St Unterblende Oberschränke ca. 240 x 5 cm
- > 1 St Seitenblende Unterschränke ca. 62 x 88 cm
- > 1 St Seitenblende Oberschränke ca. 37 x 136 cm
- > 1 St Seitenblende Hochschrank ca. 62 x 190 cm
- ab OK Arbeitsplatte
- > 1 St Deckenblende ca. 242 x 25 cm, stumpf gestoßen
- > 1 St Deckenblende ca. 65 x 25 cm, stumpf gestoßen

Sonstiges, Zubehör:

- > Türen / Schübe mit Bügelgriff
- > 1 St Spülbecken mit Abtropfblech gem. AS 3.1
- > 1 St Einbau-Geschirrspüler gem. AS 3.3
- > 1 St Einbau-Kühlschrank gem. AS 3.6
- > 1 St Mikrowelle gem. AS 3.7
- > 1 St Herd mit 2 Kochplatten gem. AS 3.9
- > 1 St LED-Leiste gem. AS 3.13, ca. 240 cm
- > 2 St Lüftungsgitter gem. AS 3.14, je 1 St in Sockel- und 1 St in Deckenblende einschl. Ausschnitt
- > 2 St Besteckeinsatz gem. AS 3.15

Küchenzeile komplett in fix und fertiger  
Ausführung, betriebsbereit montiert

2 St

EP

6527,14

GP

13054,28

Summe Titel 03

Küchenzeilen, Netto:

41129,08

Übertrag: .....

**04 Titel Sonstige Einrichtung**

## AS 4.1 Computer-Halter

Zum Befestigen eines Computers unter der Tischplatte, mit ausziehbarem Schieber, Höhen- und Tiefenverstellbar, max. Maße 520 x 280 x 230 mm, zum Schrauben an die Tischplatte  
Werkstoff: Stahl

Farbe: weißaluminium, RAL 9006

Beispielprodukt: Häfele 639.71.222, oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

*Häfele 639.71.222*  
'.....'  
(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

## AS 4.2 Organisationschubkasten

Organisationschubkasten zum Einbau in Schreibtisch-Container

- Einbaubreite ca. 380 mm
- Einbautiefe ca. 530 mm
- Schubkasteninnenmaße ca. 320x483x74 mm
- Werkstoff: Stahl
- Farbe: weißaluminium, RAL 9006
- Oberfläche: pulverbeschichtet
- Ausführung: mit Reihenbohrung innen im Raster 10 mm für Inneneinteilung, Führungsabdeckung mit Schrägschürze
- Montage: zum Aufschieben auf Teil- und Überauszüge

Beispielprodukt: Organisationsschubkasten, Häfele Variant-C  
oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

*Häfele Variant-C*  
'.....'  
(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

## AS 4.3 Trennsteg, Schubkasten

Trennsteg zur Unterteilung von Organisationschubkästen in der Breite

- Einbaubreite: ca. 380 mm
- Maße: ca. 320 x 7 x 73 mm
- Farbe: weißaluminium, RAL 9006
- Werkstoff: Stahl
- Oberfläche: kunststoffbeschichtet
- Ausführung: Raster 20 mm
- Montage: mit Druckverriegelung zum Einpressen in Reihenbohrung

Übertrag: .....

Beispielprodukt: Trennsteg, Häfele Variant  
oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

*Häfele Variant*  
'.....'  
(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

AS 4.4 Fachteiler, Schubkasten

Fachteiler zur Unterteilung von  
Organisationsschubkästen

- Format: A5
- Maße: ca. 213 x 7 x 73 mm
- Farbe: weißaluminium, RAL 9006
- Werkstoff: Stahl
- Oberfläche: pulverbeschichtet
- Montage: mit Druckverriegelung

Beispielprodukt: Fachteiler, Häfele Variant  
oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

*Häfele Variant*  
'.....'  
(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

\* Ende der Anforderungsspezifikationen \*

1200 VE Tischlerarbeiten

04 Titel Sonstige Einrichtung

04.1 Ablagebrett Bad, 1-Bettzimmer, ca.30x15x4cm

Ablagebrett verdeckt an Wand befestigt

Ausführung gem. Wandansicht:

\_3.106/01\_  
\_3.117/1/01\_  
\_3.178/02\_  
\_3.179, 3.181/02\_  
\_3.180, 3.182/02\_  
\_3.212/01\_

Gesamtabmessung ca. 30 x 15 x 4 cm

Wandboard:

> HPL-Span gem. AS 1.2, d = 40 mm  
> wasserfeste Ausführung P4  
> Dekor "weiß"

Montage:

zwischen zwei gefliesten Wänden eingepasst  
verdeckte Befestigung mit Tablarträger gem AS 4.5  
einschl. Abfugungen zur Wand

Komplett in fix und fertiger Ausführung  
betriebsbereit montiert

33 St

EP

116,48

GP

3843,84

04.2

Wie Position 04.1 :

Ablagebrett Bad, 1-Bettzimmer, ca.45x15x4cm

Ablagebrett wie zuvor in vollem Wortlaut  
beschrieben, jedoch :

Ausführung gem. Wandansicht: \_3.116/1/01\_

Gesamtabmessung ca. 45 x 15 x 4 cm

Montage:

Regalbrett in Wandecke montiert

3 St

EP

119,17

GP

357,51

04.3

Schreibtisch, ca.330x80x4cm

Schreibtisch bestehend aus 1 St Tischplatte,  
2 St Unterschränke inkl. PC-Halterung  
Sockel- und Wandblenden

Ausführung gem. Wandansicht:

\_3.128+3.128/1/01\_  
\_3.153+3.153/1/01\_  
\_3.188+3.188/1/01\_

Gesamtabmessung ca. 330 x 80 x 4 cm

Tischplatte:

&gt; HPL-Span gem. AS 1.2, d = 40 mm

Übertrag:

4201,35



1200 VE Tischlerarbeiten

04 Titel Sonstige Einrichtung

- > Abmessung ca. 330 x 80 cm
- > Dekor "holz"
- > OK Tischplatte : h = ca. 75 cm
- > 2 x Kabeldurchführung ø 60mm
  
- 2 x Unterschrank:
  - > Korpus ca. 40 x 60 x 61 cm
  - > 1 St 4-tlg. Unterschrank mit Schubladenausziehen als Organisationsschubkasten gem AS 4.2, ca. 15 cm
  - > 2 St Schubkasten mit Trennsteg gem. AS 4.3,
  - > 2 St Schubkasten mit Fachteiler gem. AS 4.4, mit Bügelgriff klein
  - > 1 St PC-Halterung gem. AS 4.1
  - > Aussparung für Kabeldurchführung ca. 8 x 8 cm

## Blenden:

- > 2 St Sockel Unterschrank ca. 45 x 10 cm, zurückversetzt
- > 2 St Wandanschlussblende ca. 5 x 61 cm
- > 2 St Seitenblede ca. 82 x 71 cm, mit Aussparung für Einführung Medienkanal ca. 12,5 x 17 cm

## Montage:

- > Schreibtisch zwischen 2 Wänden eingepasst
- > verdeckte Befestigung mit Unterkonstruktion nach statischer Erfordernis, einschl. Abfugungen zur Wand

Komplett in fix und fertiger Ausführung,  
betriebsbereit montiert

3 St

EP

1404,10

GP

4212,30

04.4

Garderobenhaken, Kunststoff, signalweiß

Garderobenhaken an Wand befestigt

Ausführung gem. Wandansicht: \_3.107/1/01\_

## Garderobenhaken:

- > Garderobenhaken aus Kunststoff
- > rechtwinklig gebogener, zylindrischer Haken mit Befestigungsrosette
- > verdeckte Befestigung
- > Durchmesser Rosette ca. 60 mm
- > Gesamttiefe: ca. 65 mm
- > Farbe: signalweiß gem. Bemusterung

Beispielzeugnis: Hewi 477.90.045,  
oder gleichwertig nach Wahl des AG

Komplett in fix und fertiger Ausführung  
betriebsbereit montiert

Ausführung in den Bädern

\*\*Muster erforderlich\*\*

224 St

EP

16,56

GP

3709,44

Übertrag:

12123,09

1200 VE Tischlerarbeiten

04 Titel Sonstige Einrichtung

04.5 Wie Position 04.4 (Seite 57):  
Garderobenhaken, Kunststoff, anthrazit

Garderobenhaken an Wand befestigt wie zuvor  
in vollem Wortlaut beschrieben jedoch

Ausführung gem. Wandansicht: \_3.107/1/01\_

> Farbe: Anthrazitgrau, matt gem.  
Bemusterung

Ausführung in den Patientenzimmern

\*\*Muster erforderlich\*\*

205 St

EP

16,56

GP

3394,80

---

Summe Titel 04

Sonstige Einrichtung, Netto:

15517,89

Übertrag: .....

**05 Titel Stundenlohnarbeiten****VERRECHNUNGSSÄTZE FÜR LÖHNE**

Die Verrechnungssätze für die nachstehenden Lohn- und Berufsgruppen sind unaufgegliedert anzubieten.

In ihnen sind enthalten:

- Lohn- und Gehaltskosten
- Lohn- und Gehaltsnebenkosten
- Sozialkosten einschließlich Sozialkassenbeiträge
- Gemeinkostenanteile
- Gewinn
- Sämtliche An- und Abfahrten  
(Fahrzeug- u. Transportkosten)
- Sämtliche Lohnkosten der An- u. Abfahrten  
(Mannstunden)

Zuschläge zu den Verrechnungssätzen für vom Auftraggeber angeordnete oder zu vertretende Nacht-, Sonntags-, Feiertags- und Mehrarbeit (Überstunden) sind gesondert nachzuweisen. Beschäftigt der Bieter bei einer der nachstehenden Lohn-/Berufsgruppen keine Arbeitskräfte, hat er dies anzugeben und statt dessen den Einsatz möglichst gleichwertiger Arbeitskräfte anzubieten. Die Ausführung von Regiearbeiten erfolgt nur im Bedarfsfall auf besondere Anordnung der Objektüberwachung. Über die ausgeführten Leistungen sind fortlaufend nummerierte Regieberichte anzufertigen, die Art und Umfang der Arbeiten erschöpfend beschreiben. Die Berichte sind jeweils spätestens am nächsten Werktag bei der Objektüberwachung zur Prüfung vorzulegen.

Im nachfolgenden Titel "Stundenlohnarbeiten" sind Bedarfsleistungen beschrieben. Die Leistungen sind im Bedarfsfalle nach schriftlicher Anordnung durch die Objektüberwachung auszuführen. Eine Beauftragung erfolgt jeweils im Einzelfall. Ein Anspruch des AN auf die Ausführung der nachfolgend beschriebenen Leistungen besteht grundsätzlich nicht, auch wenn diese zunächst vom AG beauftragt sind.

Es gelten die Regelungen der BVB, Absatz 17

**05.1 Stunden Facharbeiter**

Stunde Facharbeiter für Schreinerarbeiten

100 h EP 40,00 GP 4000,00

**05.2 Stunden Hilfsarbeiter**

Stunde Hilfsarbeiter für Schreinerarbeiten

50 h EP 30,00 GP 1500,00

Übertrag: 5500,00

1200 VE Tischlerarbeiten

05 Titel Stundenlohnarbeiten

---

Summe Titel 05

Stundenlohnarbeiten, Netto: 5500,00

---



01	Titel	Allgemeine Tätigkeiten	24	780,00
02	Titel	Büro-/Zimmereinbauten	26	147049,39
03	Titel	Küchenzeilen	41	41129,08
04	Titel	Sonstige Einrichtung	54	15517,89
05	Titel	Stundenlohnarbeiten	59	5500,00

Summe VE 1200 Tischlerarbeiten

Angebotssumme, Netto: EUR 209.976,36

zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR 39.895,50

Angebotssumme, Brutto: EUR 249.871,86

**Schreinerei Michael Wirsbichter**  
 Thaler Str. 3  
 94522 Wallersdorf/Altenbuch  
 Tel.: 09424/9489-55 Fax -56

- 02.0001 AS 2.0 Kühlschrank ohne Gefrierfach  
'Siemens KI 21 RAD FO.....'
- 02.0002 AS 2.2 Rollläden  
'Höfele Rollläden A1-Modul.....'
- 03.0005 AS 3.1 Einbauspüle in Küchenzeile mit Abtropffläche  
'Blanco Top EES 8x4.....'
- 03.0006 AS 3.2 Einbauspüle in Küchenzeile ohne Abtropffläche  
'Blanco Top EE 5x5-4,2.....'
- 03.0007 AS 3.3 Geschirrspüler  
'Siemens SN 87 YX 0ACE.....'
- 03.0008 AS 3.4 Kühlschrank mit Gefrierfach unten  
'Siemens KI 77 VL FFO.....'
- 03.0009 AS 3.5 Kühlschrank ohne Gefrierfach  
'Siemens KI 21 RAD FO.....'
- 03.0010 AS 3.6 Kühlschrank mit Gefrierfach oben  
'AEG SDB 612 EA AS.....'
- 03.0011 AS 3.7 Mikrowelle  
'Siemens BF 525 CMS0.....'

- 03.0012 AS 3.8 Freistehende Mikrowelle  
' *Siemens HF 24M 541* .....
- 03.0013 AS 3.9 Herd, 2 Induktionplatten  
' *NEFF N53 TD 40 NO* .....
- 03.0014 AS 3.10 Herd, 4 Induktionplatten  
' *Siemens EH 645 FFB 1E* .....
- 03.0015 AS 3.11 Backofen  
' *Siemens HB 517 ABS 0* .....
- 04.0020 AS 4.1 Computer-Halter  
' *Höfle 639, 71, 222* .....
- 04.0020 AS 4.2 Organisationschubkasten  
' *Höfle Variant - C* .....
- 04.0020 AS 4.3 Trennsteg, Schubkasten  
' *Höfle Variant* .....
- 04.0020 AS 4.4 Fachteiler, Schubkasten  
' *Höfle Variant* .....