

# Angebots-Leistungsverzeichnis

## Inhaltsverzeichnis

**Projekt:** GAEB 90 KKAÖ\_2.BA - Aufstockung Pflege  
**LV:** Tischler Tischlerarbeiten

<b>Titel</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
01	Allgemeine Tätigkeiten	37
02	Büro-/Zimmereinbauten	39
03	Küchenzeilen	56
04	Sonstige Einrichtung	73
05	Stundenlohnarbeiten	78

## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** GAEB 90                      KKAÖ\_2.BA - Aufstockung Pflege  
**LV:** Tischler                      Tischlerarbeiten  
**Auftragnehmer:** Willi Wehr GmbH

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

### Baubeschreibung

#### 1. Allgemeine Beschreibung über Art und Umfang der Bauleistung

Die Kreiskliniken Altötting - Burghausen planen die Erweiterung und Strukturverbesserung der Kreisklinik Altötting.

Die Neustrukturierung wurde im Zuge einer Zielplanung für die Klinik untersucht und sieht eine Erweiterung und Sanierung in insgesamt 5 Bauabschnitten vor. Dabei ergeben sich zwei Hauptschwerpunkte, die sowohl die Erweiterung der bestehenden Funktionsstellen als auch die Integration der Funktionsstellen aus der Klinik Burghausen vorsehen. Der zweite Schwerpunkt wird auf die Sanierung und Erweiterung der Pflege auf insgesamt 487 Planbetten gelegt, die auch die Verlegung der 80 Planbetten aus der Klinik Burghausen nach Altötting beinhaltet.

Im 2. Bauabschnitt werden die Bettenhäuser im südlichen Klinikgelände um ein 3. OG aufgestockt. Neben der Aufstockung werden betriebstechnische Anlagen, die für die Inbetriebnahme der Aufstockung notwendig sind, im Untergeschoss des Bestandsgebäudes erneuert.

Die Realisierung des 2. Bauabschnittes erfolgt in drei Phasen:

- Phase D: Umbaumaßnahmen / Erneuerung Technik UG
- Phase E: Aufstockung Pflege
- Phase F: Verlängerung / Erneuerung der Aufzugsanlagen

In der Bauphase D werden alle Baumaßnahmen im Untergeschoss des Bestandsgebäudes zusammengefasst. Dies sind:

## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** GAEB 90                      KKAÖ\_2.BA - Aufstockung Pflege  
**LV:** Tischler                              Tischlerarbeiten  
**Auftragnehmer:** Willi Wehr GmbH

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

- Maßnahmen in der Heizzentrale für die Dampfkesselerneuerung
- Maßnahmen für den Austausch der NEA-Anlage
- Maßnahmen für Trinkwasser-Hausanschluss

In Phase E wird die Aufstockung der Stationen erfasst. Dies sind neben den Baumaßnahmen zur Errichtung der Aufstockung auch sonstige Maßnahmen für Baukonstruktion, welche an der Gebäudehülle und im Bestand für den Bauwerksanschluss erforderlich sind. Der Neubau wird als "Leichtbau" in Stahlkonstruktion mit Brettstapelholzplatten-Decke geplant. Die Fassaden der Aufstockung 3.OG werden mit hinterlüfteten, farblich angepassten Blechbekleidungen ausgeführt, um die Anschlüsse an die bestehende Blechfassade technisch einwandfrei zu gestalten.

Die Aufstockung der bestehenden Betten- und Personenaufzüge sowie der Ver- und Entsorgungsaufzüge sind unter der Phase F zusammengefasst.

Alle Bauphasen werden im laufenden Krankenhausbetrieb durchgeführt. Die Abfolge der Bauphasen ist so gewählt, dass keine Provisorien erforderlich werden.

### 2. Lage der Baustelle

Das Bauvorhaben befindet sich in 84503 Altötting, Landkreis Altötting, auf dem Gelände der Kreiskliniken Altötting - Burghausen an der Vinzenz-von-Paul-Straße 10 auf dem südlichen Klinikgelände gemäß beiliegendem Lageplan. Die Vinzenz-von-Paul-Straße erreicht man, von der A94 kommend über die Ausfahrt 22 "Altötting", über die B299 und

## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** GAEB 90                      KKAÖ\_2.BA - Aufstockung Pflege  
**LV:** Tischler                              Tischlerarbeiten  
**Auftragnehmer:** Willi Wehr GmbH

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

die St2550.

### 3. Einschränkungen am Klinikbetrieb durch Bauarbeiten

Behinderungen, die aufgrund der Arbeiten des AN für den Klinikbetrieb zu erwarten sind, sind rechtzeitig der Objektüberwachung schriftlich anzuzeigen und mit der Objektüberwachung abzustimmen.

Für diesen Fall hat der AN eine Anzeigepflicht und die Genehmigung der Objektüberwachung abzuwarten. Die Ansprechperson des Nutzers wird dem AN bei Baustelleneinführung benannt.

### 4. Zugänge, Zufahrten

#### 4.1 Baustellenzufahrt

Die Baustellenzufahrten, Baustellenzugänge und Baustraßen sind im Baustelleneinrichtungsplan gekennzeichnet. Andere Baustellen-zufahrten, Baustellenzugänge und Baustraßen dürfen nicht benutzt werden.

Verschmutzungen, die von Arbeiten des AN herrühren, sind arbeits-täglich vor Arbeitsende vom AN zu reinigen.

#### Be- und Entladen:

Be- und Entladetätigkeiten dürfen ausschließlich unter Anwesenheit des Fahrzeugführers erfolgen. Insbesondere dürfen außerhalb der Arbeitszeiten keine Fahrzeuge auf dem Baufeld abgestellt werden.

Transporteinrichtungen und Transportwege: Hebeegeräte und Personenaufzüge werden nicht zur Verfügung gestellt. Der AN hat sämtliche Materialtransporte selbst zu tätigen und zu

## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** GAEB 90                      KKAÖ\_2.BA - Aufstockung Pflege  
**LV:** Tischler                            Tischlerarbeiten  
**Auftragnehmer:** Willi Wehr GmbH

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>organisieren.</p> <p>Freihalten von Flucht- und Rettungswegen:                      Regelungen siehe WBVB, Ziff. 25.4                      Die Feuerwehruzufahrten sind grundsätzlich von Material                      und abge-                      stellten Fahrzeugen freizuhalten.</p> <p>4.2 Baustellenzugänge</p> <p>Der AN hat die Baustelle während und außerhalb der                      üblichen                      Arbeitszeit gemäß den Unfallverhütungsvorschriften der                      Bauberufs-                      genossenschaften zu sichern. Die Baustellenzugänge                      sind, außer                      zu Betriebszwecken, dauerhaft geschlossen zu halten.</p> <p>Zufahrten im Allgemeinen - und Rettungs- und                      Fluchtwege im                      Besonderen - sind ständig freizuhalten.</p> <p>Der AN ist dazu verpflichtet, dass außerhalb der                      täglichen                      Arbeitszeit sowie an Wochenenden, Feiertagen und                      arbeitsfreien                      Tagen die Bauzäune und die Baustelle ständig und                      dauerhaft                      verschlossen sind. Der Bauzaun ist so zu sichern, dass                      Unbefugten                      der Zutritt nicht möglich ist.</p> <p>Zudem wird die Baustelle täglich durch eine Wach- und                      Schließ-                      gesellschaft kontrolliert.</p> <p>4.3 Einschränkungen der Baustellenzugänge</p> <p>Die vorrangigen Baumaßnahmen des 2.BA finden                      weitestgehend oberhalb                      dem 2.OG und in dem Innenhof I statt. Die Klinik ist                      während der                      Bauarbeiten in Betrieb. Die Zugänge zu den                      Arbeitsbereichen sind,                      soweit diese über Gerüste, Treppentürme oder Bauaufzug                      ermöglicht</p>			

## Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: GAEB 90 KKAÖ\_2.BA - Aufstockung Pflege  
LV: Tischler Tischlerarbeiten  
Auftragnehmer: Willi Wehr GmbH

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

sind, hierüber zu nutzen. Ein unnötiges Begehen der in Betrieb befindlichen Klinikbereiche ist möglichst zu vermeiden.

Anweisungen des Klinikpersonals sind zu beachten.

### 4.4 Tägliche Arbeitszeit

Der AN hat bei der Kalkulation zu berücksichtigen, dass die Arbeiten zügig durchgeführt werden müssen und in jeder Hinsicht zu beschleunigen sind. Es gelten die Regelungen gem. WBVB, Ziff. 31.4.

Die Arbeitszeiten sind  
Mo-Fr 7:00 - 20:00 Uhr  
Sa 7:00 - 16:00 Uhr

Ausnahmen hat der AN beim AG rechtzeitig zu beantragen und dürfen nur nach Genehmigung in Anspruch genommen werden. Der AN hat eigenständig und auf eigene Kosten die Ausnahmen der Arbeitszeiten bei den zuständigen Genehmigungsbehörden abzufragen und zu beantragen. Mit den angebotenen Einheitspreisen sind Arbeiten innerhalb dieser Zeiträume abgegolten.

### 4.5 Besichtigung von Baustellen

Die Besichtigung von Baustellen durch Dritte bedarf der vorherigen Zustimmung des Auftraggebers.

### 4.6 Öffentlicher Verkehr auf der Baustelle

Soweit sich die Arbeiten auf den öffentlichen Straßenverkehr auswirken, ist vor Beginn der Arbeiten bei der zuständigen Behörde eine verkehrsrechtliche Anordnung über Art und Umfang der Baustel-

## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** GAEB 90                      KKAÖ\_2.BA - Aufstockung Pflege  
**LV:** Tischler                      Tischlerarbeiten  
**Auftragnehmer:** Willi Wehr GmbH

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>lensicherung gemäß BGV / Gelbe Mappe, A139 "Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen" einzuholen.</p> <p>Der AN ist für die Regelung des Baustellenverkehrs verantwortlich. Für eventuell erforderliche Nutzung und/oder Änderung der Beschilderung der angrenzenden öffentlichen oder internen Straße besteht Anzeige- und Genehmigungspflicht. Ggf. sind vom AN Pläne und eine schriftliche Begründung vorzulegen.</p> <p>5. Ausführung der Bauleistung, Bauablauf</p> <p>5.1 Reihenfolge und Abwicklung, Terminplan</p> <p>Reihenfolge und Abwicklung der Arbeiten sind dem Terminplan zu entnehmen (siehe auch WBVB). Der AN hat keinen Anspruch auf die zusammenhängende Ausführung der beschriebenen Leistungen.</p> <p>5.2 Genehmigungspflicht für Heißenarbeiten</p> <p>siehe WBVB, Ziff. 25.5</p> <p>5.3 Genehmigungspflicht für Gefahrstoffe</p> <p>siehe WBVB, Ziff. 25.5</p> <p>5.4 Schutzmaßnahmen gegen Baulärm</p> <p>Zur Sicherstellung gesetzlicher Auflagen und betrieblicher Bedürfnisse wurde seitens des Bauherrn ein Merkblatt zum Schutz gegen Baulärm verfasst. Die in diesem Merkblatt aufgeführten Sicherheitsmaßnahmen und Schutzvorgaben sind durch den Auftrag-</p>			

## Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: GAEB 90 KKAÖ\_2.BA - Aufstockung Pflege  
LV: Tischler Tischlerarbeiten  
Auftragnehmer: Willi Wehr GmbH

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

nehmer zwingend einzuhalten (siehe Anlage).

Der AN hat sicherzustellen, dass durch seine Arbeiten die Schmutz- und Lärmentwicklung auf ein Mindestmaß reduziert wird.

Im Baubetrieb dürfen ausschließlich schallgedämmte, emissionsarme Baugeräte eingesetzt werden. Bei Arbeiten an Samstagen sind keine lauten Baugeräte zulässig.

### 5.5 Schutzmaßnahmen zur Staubminderung

Zur Sicherstellung gesetzlicher Auflagen und betrieblicher Bedürfnisse wurde seitens des Bauherrn ein Merkblatt zur Staubminderung auf den Baustellen verfasst. Die in diesem Merkblatt aufgeführten Sicherheitsmaßnahmen und Schutzvorgaben sind durch den Auftragnehmer zwingend einzuhalten (siehe Anlage).

### 5.6 Sprache

Alle Äußerungen des AN müssen in deutscher Sprache abgefasst sein. Grundsätzlich muss mit jedem Mitarbeiter eine einfache Verständigung in deutscher Sprache möglich sein.

Weisungsbefugtes Personal:  
Der AN verpflichtet sich dafür zu sorgen, dass ständig weisungsbefugtes, fachlich kompetentes Personal anwesend ist, mit dem eine fließende Verständigung in deutscher Sprache möglich ist.

### 5.7 Nichtraucherchutz/Alkoholverbot

Innerhalb der Gebäude, auf dem Grundstück und den unmittelbar angrenzenden, öffentlichen Verkehrsflächen, die zur



## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** GAEB 90                      KKAÖ\_2.BA - Aufstockung Pflege  
**LV:** Tischler                              Tischlerarbeiten  
**Auftragnehmer:** Willi Wehr GmbH

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>Baustellen- einrichtung gehören, darf mit Beginn des Innenausbau nicht geraucht werden.</p> <p>Innerhalb der Gebäude, auf dem Grundstück und den unmittelbar angrenzenden öffentlichen Verkehrsflächen, die zur Baustellen- einrichtung gehören gilt ein striktes Alkoholverbot. Dies gilt auch in den Aufenthalts-/Pausenräumen sowohl während der Arbeits- zeit, als auch in Pausen und nach der Arbeit. Gegen offensichtlich alkoholisiertes Personal wird von der Objektüberwachung ohne vorherige Verwarnung ein Baustellenverweis ausgesprochen.</p> <p>5.8 Erkennung Mitarbeiter, Tragen von Warnwesten</p> <p>Zur Erkennung von Mitarbeitern der an der Erweiterung beteiligten ausführenden Firmen, hat jeder Mitarbeiter auf der Baustelle und im Klinikum vom AG bereitgestellte, blaue Warnwesten zu tragen.</p> <p>Jeder Arbeiter auf der Baustelle muss jederzeit die Firma nennen können, in dessen Auftrag er arbeiten ausführt. Dies gilt auch, und vor allem für Mitarbeiter von Nachunternehmen und Lieferanten.</p> <p>5.9 Geheimhaltungsverpflichtung aller Mitarbeiter</p> <p>Vor Ausführung der Arbeiten erfolgt durch die Objektüberwachung bzw. Fachbauleitung eine Unterweisung der Verpflichtung zur Geheimhaltung. Die Einweisung ist durch den Projektleiter/Bauleiter/Polier der ausführenden Firmen an jeden Mitarbeiter weiter zu belehren. Dies</p>			

## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** GAEB 90 KKAÖ\_2.BA - Aufstockung Pflege  
**LV:** Tischler Tischlerarbeiten  
**Auftragnehmer:** Willi Wehr GmbH

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>betrifft auch die Nachunternehmer der AN. Die Verpflichtungserklärung der Mitarbeiter ist auf Verlangen vorzulegen.</p> <p>Verpflichtung zur Geheimhaltung gemäß den Anlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verpflichtung Geheimhaltung Mitarbeiter</li> <li>- Verpflichtung Geheimhaltung Fremdfirmen</li> </ul> <p>5.10 Aufenthalts- und Lagerräume</p> <p>Aufenthalts- und Lagerräume: Aufenthalts- und Lagerräume werden vom AG nicht zur Verfügung gestellt. Die Kosten hierfür sind in die Einheitspreise des Angebotes einzurechnen.</p> <p>Einrichtung von Unterkünften: Unterkünfte wie Schlafräume und Aufenthaltsräume für die Freizeit dürfen in der Liegenschaft, in der sich die Baustelle befindet, nicht eingerichtet werden. Aufstellen von Wohnbaracken für auswärtige Arbeitskräfte oder Gastarbeiter wird nicht gestattet.</p> <p>Lagerräume und Lagerflächen: Lagerflächen im Freien stellt der AN gem. BE-Plan zur Verfügung. Zur Lagerung von eigenem Material, Werkzeugen u. dgl., sowie als Pausen- bzw. Aufenthaltsräume für eigenes Personal gem. den Bestimmungen der Baustellenverordnung kann der AN Container gem. BE-Plan aufstellen. Die Container sind auf der BE-Fläche in Abstimmung mit der Objektüberwachung aufzustellen, vorzuhalten und abzufahren. Diese Leistungen gelten als Nebenleistung und werden nicht gesondert vergütet. Die Lagerflächen auf dem Baufeld sind gem. BE-Plan begrenzt und die Lagerung von Materialien ist mit der Objektüberwachung bzw. Fachbauleitung abzustimmen.</p>			

## Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: GAEB 90 KKAÖ\_2.BA - Aufstockung Pflege  
LV: Tischler Tischlerarbeiten  
Auftragnehmer: Willi Wehr GmbH

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

### 5.11 Schuttbeseitigung

Jeder Unternehmer hat seinen Schutt, Abfälle, Verschnitte usw. auf eigene Kosten gem. VOB selbst zu beseitigen und zu entsorgen bzw. der Verwertung zuzuführen.

Es gelten die Regelungen gem. WBVB, Ziff. 31.2

### 5.12 COVID-19 Schutzmaßnahmen

Die gesetzlich vorgegebenen Infektionsschutzmaßnahmen gegen COVID-19

sind bei der Baumaßnahme der Erweiterung der Klinik strikt einzuhalten.

Dies gilt insbesondere bei Arbeiten im Bestands-Klinikgebäude oder bei möglichem Kontakt mit Klinik-Mitarbeitern oder Patienten.

Jeder Auftragnehmer hat die Einhaltung der Maßnahmen für seine Mitarbeiter eigenverantwortlich sicherzustellen und zu verantworten.

Eine Gefährdung des laufenden Klinikbetriebs und des Fortschreitens der Baumaßnahmen durch eine Missachtung der angewiesenen Infektionsschutzmaßnahmen durch den AN ist auszuschließen. Grobe Verstöße hiergegen und deren Folgen gehen zu Lasten des AN (mitunter Baustellenverweis für Mitarbeiter).

### 6. Winterbauschutzmaßnahmen

- entfällt-

### 7. Bauseitige Leistungen

#### 7.1 Bautoilette

## Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: GAEB 90 KKAÖ\_2.BA - Aufstockung Pflege  
LV: Tischler Tischlerarbeiten  
Auftragnehmer: Willi Wehr GmbH

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

siehe WBVB, Ziff. 26.2

### 7.2 Baustrom/Bauwasser

siehe WBVB, Ziff. 26.1

Die Kosten für Baustrom und Bauwasser übernimmt der AG.

### 7.3 Beleuchtung

Der AG stellt eine Grundbeleuchtung des Baufeldes und der Zufahrtsstraßen. In den Etagen werden die Hauptflure und Treppenträume mit einer bauseitigen Beleuchtung versorgt. Alle sonstigen Arbeitsbereiche sind eigenständig vom AN durch geeignete Mittel zu beleuchten. Dies ist in die EP einzukalkulieren.

Umfang der Ausleuchtung ist dem SiGe-Plan zu entnehmen, bzw. ist mit dem SiGeKo abzustimmen.

siehe WBVB, Ziff. 26.3

### 7.4 Baukran

Alle erforderlichen Hebezeuge und Transportmittel für die Leistung des AN sind von diesem selbst zu erbringen und in die Angebotspreise zu inkludieren.

### 7.5 Bauaufzug

Alle erforderlichen Hebezeuge und Transportmittel für die Leistung des AN sind von diesem selbst zu erbringen und in die Angebotspreise zu inkludieren.

### 7.6 Gerüste

Erforderliche Gerüste in Innenbereich sind durch den AN selber zu liefern und in die Einheitspreise zu inkludieren.

## Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: GAEB 90 KKAÖ\_2.BA - Aufstockung Pflege  
LV: Tischler Tischlerarbeiten  
Auftragnehmer: Willi Wehr GmbH

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

### 7.7 Höhen, Achsen, Vermessung

Der AN hat alle Höhen- und Achspunkte, ausgehend von den Vermessungspunkten des AG, für seine Arbeiten eigenverantwortlich anzutragen.

Innerhalb des Gebäudes sind je Geschoss Festpunkte für "Höhenkote und Achse" vorhanden. Ausgehend von diesen Festpunkten hat der AN seine Höhen- und Achsbezugspunkte eigenverantwortlich im gesamten Geschoss zu übertragen.

### 8. Ausführungsunterlagen und Dokumentation

#### 8.1 Ausführungsunterlagen des AG

Alle Ausführungszeichnungen werden dem AN als Papierpausen 1-fach und/oder als PDF überlassen.

Sämtliche zu Ausführungs- und Abrechnungszwecken benötigten Mehr- ausfertigungen sind vom AN selbst zu fertigen. Andere Unterlagen erhält der AN in jeweils 1-facher Ausfertigung als kopierfähige Unterlage.

#### 8.2 Ausführungsunterlagen des AN

Vom AN sind folgende Unterlagen/Zeichnungen unverzüglich nach der Beauftragung dem AG zur Prüfung und Freigabe vorzulegen:

- detaillierter Terminplan des AN, aus dem alle wesentlichen Arbeitsschritte nachvollziehbar ersichtlich sind. Der Terminplan ist zu erstellen auf der Grundlage der

## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** GAEB 90                      KKAÖ\_2.BA - Aufstockung Pflege  
**LV:** Tischler                            Tischlerarbeiten  
**Auftragnehmer:** Willi Wehr GmbH

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>Terminvorgaben; die Einhaltung der Terminvorgaben ist nachzuweisen</p> <p>- Baustelleneinrichtungsplan für die Leistung des AN auf der Grundlage der Vorgaben des AG</p> <p>- alle zur Leistungserbringung notwendigen Werk- und Montagezeichnungen / statischen Berechnungen sind zur evtl. Prüfung und Freigabe gem. Fristenplan unaufgefordert dem AG zu übergeben</p> <p>siehe Regelungen WBVB, Absatz 22 und 23</p> <p>8.3 Muster</p> <p>Folgende, wesentlichen Muster sind vom AN auf Anforderung zur Prüfung und Freigabe durch den AG vorzulegen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- alle im LV geforderten Mustervorlagen</li> <li>- alle, abweichend vom LV angebotenen Produkte</li> </ul> <p>Der AN hat sämtliche geforderten Muster frühest möglich und rechtzeitig vor dem Einbau bzw. Bestellung zur Prüfung und Freigabe beim AG vorzulegen. Behinderungen des AN, die wegen nicht rechtzeitiger Vorlage von geforderten Mustern entstehen, werden nicht anerkannt. Auf weitere Mustervorlagen zur Freigabe wird im Leistungsverzeichnis gesondert hingewiesen.</p> <p>8.4 Bestandsunterlagen</p> <p>siehe WBVB, Ziff. 32</p> <p>8.5 CAD-Vorgaben des AG</p> <p>Für geforderte Planungsleistungen des AN, insbesondere die Erstellung von Bestandsplänen, sind als Grundlage für</p>			

## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** GAEB 90 KKAÖ\_2.BA - Aufstockung Pflege  
**LV:** Tischler Tischlerarbeiten  
**Auftragnehmer:** Willi Wehr GmbH

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>sein</p> <p>Gewerk die Standardkataloge Gebäudemanagement Medizin- und Krankenhaustechnik MKT anzuwenden.</p> <p>Es muss generell die vorgegebene Layerstruktur (siehe CAD-Standards) des Klinikums bei der Übergabe der digitalen Pläne und bei der Bestandserfassung eingehalten werden.</p> <p>Beschriftungen und Kennzeichnungen von Anlagen(-teilen) müssen nach den Kennzeichnungsrichtlinien des Klinikums ausgeführt werden.</p> <p>Die Standardkataloge (CAD-Standards) sind in der aktuellen Fassung einsehbar unter:  <a href="http://www.cad-stelle.bayern.de/?page_id=316">http://www.cad-stelle.bayern.de/?page_id=316</a>.</p> <p>9. Bauprodukte</p> <p>Der AN muss über Stoffqualitäten Nachweis führen. Zur Dokumentation sind dem AG die Produkt- und Sicherheitsdatenblätter aller zum Einsatz kommender Produkte auszuhändigen.</p> <p>Die im Leistungsverzeichnis spezifizierten Bauprodukte müssen nach dem Einbau in das hier zur Rede stehende Objekt den primären Schutzziele des Bauordnungsrechts sowie den Grundanforderungen an Bauwerke gemäß Anhang A der Bauproduktenverordnung entsprechen.</p> <p>Aus diesem Grund hat der Bieter für die hier ausgeschriebenen Bauprodukte die Leistungen, die nicht nach den technischen Spezifikationen erklärt werden können, aber für die Erfüllung der Bauwerksanforderungen erforderlich sind zu erklären.</p> <p>Die Möglichkeiten zur Erklärung der genannten Leistung sind in der Prioritätenliste des DIBT aufgeführt. Die Prioritätenliste</p>			

## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** GAEB 90                      KKAÖ\_2.BA - Aufstockung Pflege  
**LV:** Tischler                            Tischlerarbeiten  
**Auftragnehmer:** Willi Wehr GmbH

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>des DIBT listet europäisch harmonisierte Normen auf, bei denen einzelne Bauproduktleistungen nicht die Sicherheitsanforderungen an Bauwerke in Deutschland widerspiegeln. Die Prioritätenliste des DIBT enthält in Spalte 6 je nach Bauprodukt bzw. Bauart Möglichkeiten, wie fehlende aber sicherheitsrelevante Bauproduktleistungen nachgewiesen werden können, durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorlegen einer ETA (Europäische Technische Bewertung)</li> <li>- Bewertung der Leistung in einer technischen Dokumentation unter                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Einschaltung einer entsprechend Art. 30 BauPVO qualifizierten Stelle (DIBt-Gutachten)</li> </ul> </li> <li>- Bewertung der Leistung auf Grundlage einer bestimmten Norm                             <ul style="list-style-type: none"> <li>in einer technischen Dokumentation unter Einschaltung einer entsprechend Art. 43 BauPVO qualifizierten Stelle/notifizierten Stellen (ehemalige PÜZ-Stellen)</li> </ul> </li> <li>- Technische Dokumentation über die Erfüllung eines bestimmten Abschnittes der MVV TB</li> <li>- Prüfbericht nach einer entsprechenden Norm, ehemalige Dokumentationsunterlagen, d.h. alte Zulassungen mit noch aktueller Gültigkeit oder alte Zulassungen mit abgelaufener Gültigkeit und einer Erklärung, dass die Güteprüfungen nach den Bestimmungen in den Zulassungen weiter geführt werden.</li> </ul> <p>Die Unterlagen sind vorzulegen, damit der AG prüfen kann, ob die Grundanforderungen an Bauwerke nach der MVV TB erfüllt sind hinsichtlich:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A 1 - Mechanische Festigkeit und Standsicherheit</li> <li>A 2 - Brandschutz</li> <li>A 3 - Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz</li> <li>A 4 - Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung</li> <li>A 5 - Schallschutz</li> </ul>			



## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** GAEB 90                      KKAÖ\_2.BA - Aufstockung Pflege  
**LV:** Tischler                      Tischlerarbeiten  
**Auftragnehmer:** Willi Wehr GmbH

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

A 6 - Wärmeschutz

CE-Kennzeichnungen sind unzureichend und entsprechen daher nicht den Anforderungen dieses Leistungsverzeichnisses.

Vor Verwendung der vom AN zu liefernden Baustoffe und Bauteile sind dem AG auf Verlangen Materialproben vorzulegen. Der AG behält sich vor, nicht entsprechende Baustoffe sowie Bauteile zurückzuweisen und im Falle von Zweifeln an deren Güte entsprechende Gütenachweise durch eine amtlich anerkannte Prüfstelle, oder einer vom AG anerkannten Prüfstelle zu verlangen.

\* Ende der Baubeschreibung \*

Planverzeichnis der Anlagen

Der Ausschreibung liegen folgende Unterlagen zugrunde.  
 Die Unterlagen bilden eine wesentliche Kalkulationsgrundlage.

Die Zeichnungen sind teilweise verkleinert bzw. nicht maßstabsgetreu.

Plan Nr      Inhalt

-----

### 1. Übersichtspläne

Lageplan:  
 101\_A-P5-BT6-12-LP-1\_500

Baustelleneinrichtungsplan:  
 102\_A-P5-BT6-12-BE-00

### 2. Werkpläne

Übersichtpläne:  
 201\_A-P5-BT6-12-GA-03-Übersicht (nur digital)  
 202\_A-P5-BT6-12-RB-Ü-00 Übersicht Raumblätter

## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** GAEB 90                      KKAÖ\_2.BA - Aufstockung Pflege  
**LV:** Tischler                            Tischlerarbeiten  
**Auftragnehmer:** Willi Wehr GmbH

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	203_A-P5-BT6-12-Ü32 Übersicht Klapptische			
	Schnitte:			
	204_A-P5-BT6-12-SC-1-1-2-2_200212			
	3. Freianlagen			
	-			
	4. Tragwerksplanung			
	-			
	5. Technik			
	-			
	6. Details			
	601_A-P5-BT6-12-D-800-Patientenschrank			
	602_A-P5-BT6-12-D-801-Detail Standardmöbel			
	603_A-P5-BT6-12-D-802-Pflegeschränk			
	Raumblätter:			
	604_A-P5-BT 6-12 -RB-3.102 Memory Wohnzimmer			
	605_A-P5-BT 6-12 -RB-3.103 U+B Ergotherapie			
	606_A-P5-BT 6-12 -RB-3.104 Dienstraum Arzt			
	607_A-P5-BT 6-12 -RB-3.105 U+B Logopädie			
	608_A-P5-BT 6-12 -RB-3.106_01 Einbettzimmer Akutg. ink. Nasszelle			
	609_A-P5-BT 6-12 -RB-3.107_01 Zweibettzimmer Musterraum			
	610_A-P5-BT 6-12 -RB-3.107_1_01 Nasszelle Musterraum			
	611_A-P5-BT 6-12 -RB-3.108_01 Zweibettzimmer Musterraum			
	612_A-P5-BT 6-12 -RB-3.108_1_01 Nasszelle Musterraum			
	613_A-P5-BT 6-12 -RB-3.110 + 3.134_01 Zweibettzimmer, Ecke 135°			
	614_A-P5-BT 6-12 -RB-3.114_02 Zweibettzimmer, Ecke 135°			
	615_A-P5-BT 6-12 -RB-3.115 Patientenaufenthalt			
	616_A-P5-BT 6-12 -RB-3.116_01 Einbettzimmer			
	617_A-P5-BT 6-12 -RB-3.116_1_01 Nasszelle			
	618_A-P5-BT 6-12 -RB-3.117_01 Einbettzimmer			
	619_A-P5-BT 6-12 -RB-3.117_1_01 Nasszelle			
	620_A-P5-BT 6-12 -RB-3.118_1_01 Nasszelle WC_WT			

## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** GAEB 90                      KKAÖ\_2.BA - Aufstockung Pflege  
**LV:** Tischler                            Tischlerarbeiten  
**Auftragnehmer:** Willi Wehr GmbH

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Rück-an-Rück			
	621_A-P5-BT 6-12 -RB-3.128 + 3.128_1_01 Stationszentrum			
	622_A-P5-BT 6-12 -RB-3.128_3_02 Personal Aufenthalt			
	623_A-P5-BT 6-12 -RB-3.130 Gruppentherapieraum			
	624_A-P5-BT 6-12 -RB-3.137 U+B Physiotherapie			
	625_A-P5-BT 6-12 -RB-3.139 Büro OA			
	626_A-P5-BT 6-12 -RB-3.140 Dienstraum Pflege			
	627_A-P5-BT 6-12 -RB-3.141 Dienstraum Arzt			
	628_A-P5-BT 6-12 -RB-3.143 Mehrzweckraum			
	629_A-P5-BT 6-12 -RB-3.153 + 3.153_1_01 Stationszentrum			
	630_A-P5-BT 6-12 -RB-3.153_3, 3.188_3_02 Personal Aufenthalt			
	631_A-P5-BT 6-12 -RB-3.164_1_01 Nasszelle WC_WT			
	Rück-an-Rück			
	632_A-P5-BT 6-12 -RB-3.165, 3.199_01 Einbettzimmer, R-Standard			
	633_A-P5-BT 6-12 -RB-3.166, 3.200_01 Einbettzimmer			
	634_A-P5-BT 6-12 -RB-3.171 + 3.204_01 Zweibettzimmer, Ecke 135°			
	635_A-P5-BT 6-12 -RB-3.178_02 Einbettzimmer inkl. Nasszelle			
	+ Schleuse			
	636_A-P5-BT 6-12 -RB-3.179, 3.181_02 Einbettzimmer inkl. Nasszelle+Schleuse			
	637_A-P5-BT 6-12 -RB-3.180, 3.182_02 Einbettzimmer inkl. Nasszelle+Schleuse			
	638_A-P5-BT 6-12 -RB-3.188 + 3.188_1_01 Stationszentrum			
	639_A-P5-BT 6-12 -RB-3.194_1, 3.160_1, 3.121_1 Nasszelle			
	640_A-P5-BT 6-12 -RB-3.201, 3.168_02 Teeküche			
	641_A-P5-BT 6-12 -RB-3.208_01 Zweibettzimmer, Ecke 135°			
	642_A-P5-BT 6-12 -RB-3.212_01 Einbettzimmer inkl. Nasszelle			
	643_A-P5-BT 6-12 -RB-3.213 Mehrzweckraum			
	644_A-P5-BT 6-12 -RB-3.214 Dienstraum Arzt			
	645_A-P5-BT 6-12 -RB-3.215 Dienstraum Pflege			
	646_A-P5-BT 6-12 -RB-3.408_01 Bereitschaftsdienst			
	647_A-P5-BT 6-12 -RB-3.409_01 Bereitschaftsdienst			
	648_A-P5-BT 6-12 -RB-3.410 Sozialdienst			
	649_A-P5-BT 6-12 -RB-3.411 Sozialdienst			

7. Unterlagen

-

## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** GAEB 90 KKAÖ\_2.BA - Aufstockung Pflege  
**LV:** Tischler Tischlerarbeiten  
**Auftragnehmer:** Willi Wehr GmbH

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

### 8. Terminplan und Bauablauf

Der Ablauf der Bauarbeiten und die einzelnen Bautaktungen ergeben sich aus dem beiliegenden Bauablaufplan.

> 801\_KKAOE\_2.BA\_TPL\_1200\_Tischlerarbeiten\_210326

Die im Bauablaufplan dargestellten, wesentlichen Arbeitsschritte, sind bei der Kalkulation und Ausführung zu berücksichtigen.

\* Ende Planverzeichnis \*

Gegenstand der Leistungen des AN

Gegenstand der Leistung des AN sind im Wesentlichen

> die Herstellung, Lieferung und Montage von fest eingebauter

Möblierung für Patientenzimmer, Arzt diensträume, Therapie, Aufenthaltsräume mit Küchen

Gegenstand der Leistungen des AN sind ferner hiermit zusammenhängende Leistungen:

> Schutzmaßnahmen der montierten Bauteile

> Erstreinigung vor Abnahme

> Die eigenverantwortliche Koordination der eigenen Arbeiten

mit den bauseits laufenden Arbeiten weiterer Gewerke

Leistungsverzeichnis

AS 0 Allgemeine Anforderungsspezifikationen

AS 0.1 Normative Grundlagen

Für die Kalkulation und Ausführung der nachfolgend beschriebenen

## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** GAEB 90 KKAÖ\_2.BA - Aufstockung Pflege  
**LV:** Tischler Tischlerarbeiten  
**Auftragnehmer:** Willi Wehr GmbH

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>Arbeiten sowie hiermit zusammenhängender Arbeiten sind immer, auch wenn hierauf nicht gesondert in den Leistungspositionen hingewiesen wird, die nachfolgenden Vorschriften und Merkblätter zwingend zu beachten und zugrunde zu legen. Wenn nicht anders erwähnt gelten die Vorschriften in der zum Zeitpunkt der Ausführung geltenden Fassung.</p> <p>- VOB - Teil C, ATV:                      DIN 18299 Allgem. Regelungen für Bauarbeiten jeder Art                      DIN 18355 Tischlerarbeiten                      DIN 18357 Beschlagsarbeiten</p> <p>sowie die fachspezifischen DIN-Vorschriften, technische Merkblätter, Ausführungsrichtlinien des Handwerks und technische Angaben, Richtlinien und Empfehlungen der Hersteller.</p> <p>AS 0.2 Umfang der Leistung</p> <p>Die Angebotspreise gelten für eine fix und fertige Leistung in fachgerechter Ausführung, einschließlich aller erforderlichen Materialien, Hilfs- und Befestigungsmittel sowie Anschlüsse und Verfugungen, auch wenn diese im LV-Text nicht besonders aufgeführt sind.</p> <p>Alle Leistungen bzw. Arbeiten, die zur Erstellung einer einwandfreien Gesamtleistung erforderlich sind, hat der Bieter im Angebot zu inkludieren, auch wenn diese nicht explizit erwähnt sind. Dies beinhaltet auch die Inbetriebnahme, Funktionsprüfung, Schutz- und Reinigungsarbeiten.</p> <p>Der Bieter ist gehalten, die im Leistungsverzeichnis beschriebenen Details auf Vollständigkeit, fachgerechte Ausführung und Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck</p>			

## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** GAEB 90                      KKAÖ\_2.BA - Aufstockung Pflege  
**LV:** Tischler                              Tischlerarbeiten  
**Auftragnehmer:** Willi Wehr GmbH

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

zu überprüfen.

### AS 0.3 Aufmaß, Vorleistungsprüfung

Das Aufmaß für Einbaumöbel, die von den baulichen Gegebenheiten abhängig sind, ist vom AN am Bau zu nehmen. Der AN hat eigenverantwortlich vor Erstellen der Werkplanung und vor Montagebeginn zu überprüfen, ob bauseitige Einbauten (z.B. Rohrleitungen, Bodenschächte etc.) mit den Einbaumöbel kollidieren und entsprechende Anpassungen vorzunehmen. Aufmaßleistungen sind Nebenleistung und werden nicht gesondert vergütet.

### AS 0.4 Ausführung in Teilabschnitten

Der AN hat keinen Anspruch auf zusammenhängende Ausführung der beschriebenen Leistungen. Bei der Kalkulation hat der AN davon auszugehen, dass die Arbeiten in Teilabschnitten auszuführen sind.

Folgende Arbeitsschritte sind mit längeren Arbeitsunterbrechung auszuführen und in der Kalkulation zu berücksichtigen (als Grundlage gilt der Terminplan):
 

- Aufmaß vor Ort
- Montage in verschiedenen Geschossen bzw. Bereichen
- Montage von Unterkonstruktionen und Abdeckungen, wenn elektrische Anschlüsse in den Möbeln zu verlegen sind
- Anschluss elektrischer Einbaugeräte
- Funktionsprüfung / Inbetriebnahme
- elastische Bauwerksanschlüsse
- Beschlagsmontage / Endmontage

### AS 0.5 Baustelleneinrichtung

## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** GAEB 90                      KKAÖ\_2.BA - Aufstockung Pflege  
**LV:** Tischler                            Tischlerarbeiten  
**Auftragnehmer:** Willi Wehr GmbH

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>Baustelleneinrichtung, Einrichten und Räumen der Baustelle mit objektbezogenem Werkzeug und Einrichtungen sind vom AN in die Angebotspreise zu inkludieren und werden nicht gesondert vergütet. Bauseitige BE siehe Baubeschreibung.</p> <p>AS 0.6 Ausführungsunterlagen AN / Termine zur Vorlage</p> <p>Vom AN sind dem AG folgende Unterlagen zur Prüfung bzw. Ausführungsfreigabe vorzulegen.</p> <p>AS 0.6.1 bis 3 Wochen nach Auftragserteilung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorstellung der Grunddetails aller Konstruktionen</li> <li>- Terminplan, abgestimmt mit AG bzw. OÜ, einschl.                         <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Fertigungsplanung und Bestellfristen</li> <li>&gt; Fertigung im Werk, Fremdbearbeitung</li> <li>&gt; Montagen nach geplanten Abschnitte</li> </ul> </li> <li>- Baustelleneinrichtungsplan</li> <li>- Bemusterungen aller im LV vorgeschriebener Bauteile "Muster erforderlich"</li> </ul> <p>AS 0.6.2 bis 6 Wochen nach Auftragserteilung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorlage Werk- und Montageplanung an Architekt</li> <li>- abgestimmte Grundsatzdetails aller Konstruktionen</li> <li>- Schaltpläne, Kabellisten, etc. für alle elektrischen Anlagen zur Abstimmung mit dem Elektroplaner</li> </ul> <p>AS 0.6.3 bis 10 Wochen nach Auftragserteilung</p> <p>Nach 10 Wochen muss die Werkstattplanung, alle Abstimmungen und Freigaben abgeschlossen sein und als Gesamtdokumentation vorliegen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Werkstatt- und Detailzeichnungen, aus denen alle zum Einbau vorgesehenen Teile klar ersichtlich dargestellt sind</li> <li>- Schaltpläne und techn. Daten für alle elektrischen Komponenten, abgestimmt mit dem Elektroplaner</li> <li>- Aufstellung / Überprüfung des Leistungsumfangs, positionsbezogen mit den jeweiligen Freigabeunterlagen</li> </ul> <p>AS 0.6.4 bis 2 Wochen vor Montagebeginn</p> <p>Alle Werkstatt- und Detailplanungen, Ausführungsfreigaben,</p>			

## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** GAEB 90                      KKAÖ\_2.BA - Aufstockung Pflege  
**LV:** Tischler                              Tischlerarbeiten  
**Auftragnehmer:** Willi Wehr GmbH

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>statische und sonstige Nachweise müssen spätestens 2 Wochen vor Montagebeginn als Gesamtdokumentation "zur Ausführung freigegeben" gekennzeichnet, der Objektüberwachung übergeben sein. Bei Nichtvorliegen kann die Objektüberwachung die Montagefreigabe verweigern.</p> <p>AS 0.6.5 Form der Ausführungsunterlagen des AN Alle Unterlagen müssen die Einbauörtlichkeit (Raumnummer) und die LV-Pos.Nr. enthalten.</p> <p>AS 0.7 Reinigung</p> <p>Eine einmalige Erstreinigung aller Teile der AN-Leistung, ist vom AN in Abstimmung mit der Objektüberwachung vor der Abnahme durchzuführen. Die Leistung ist in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.</p> <p>AS 0.8 Schutzmassnahmen</p> <p>Die eingebauten Möblierungen sind unverzüglich nach dem jeweiligen Einbau gegen Beschädigungen und Verschmutzung bis zur Abnahme zu schützen. Schutzvorrichtungen etc. dürfen erst nach Abstimmung mit der Objektüberwachung entfernt werden. Sie bleiben Eigentum des AN und sind von ihm zu entsorgen.</p> <p>AS 0.9 Montage</p> <p>Die Montage der Einbaumöbel muss flucht-und lotrecht erfolgen. Die Einbauten sind durch konstruktive Vorkehrungen wie Stellfüße, Justierschrauben, justierbare Bänder, etc. horizontal und vertikal auszurichten und Fronten mit einem einheitlichen Fugenbild herzustellen.</p>			



## Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: GAEB 90 KKAÖ\_2.BA - Aufstockung Pflege  
LV: Tischler Tischlerarbeiten  
Auftragnehmer: Willi Wehr GmbH

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

### AS 0.10 Standsicherheit

Die Standsicherheit der Einbaumöbel ist entsprechenden der Arbeitsstätten-Richtlinie, der Richtlinien der VBG (Verwaltungs-Berufsgenossenschaft) und den einschlägigen Normen für Büromöbel (DIN 4543-1, DIN 4554, DIN EN 527-3) zu gewährleisten. Die angebotenen Bauteile und Konstruktionen sowie Verbindungs- und Befestigungselemente sind entsprechend zu dimensionieren.

### AS 1 Grundbeschreibung

Die nachfolgende Grundbeschreibung gilt für alle Einbauelemente, soweit in den einzelnen Leistungspositionen keine abweichenden Angaben gemacht werden. Alle nachstehenden Angaben sind mit den Technischen Vorbemerkungen und den beigefügten Plänen bei der Kalkulation und als Qualitätsstandard zu berücksichtigen.

#### AS 1.1 Grundbeschreibung Plattenwerkstoffe

Die Werkstoffe der unterschiedlichen Dekor-Oberflächenverfahren Melaminharzbeschichtung und HPL-Schichtstoffverbund müssen für einheitliche Optik und Haptik vom gleichen Hersteller bezogen werden.

Holzwerkstoffplatten sind generell in der Formaldehydklasse E1 auszuführen. Flachpress-Spanplatten in Feuchtraumbereichen (Nassraummöbel, Küchenarbeitsplatten) sind in der Festigkeits- und Feuchtigkeitsklasse P3 nach DIN EN 312 auszuführen, alle weiteren Einbaumöbel in der Klasse

## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** GAEB 90                      KKAÖ\_2.BA - Aufstockung Pflege  
**LV:** Tischler                              Tischlerarbeiten  
**Auftragnehmer:** Willi Wehr GmbH

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

P2.

Alle Platten sind grundsätzlich beidseitig beschichtet auszuführen. Nicht sichtbare Flächen können mit einfachem Gegenzug / Gegenzug-Schichtstoff ausgeführt werden.

### AS 1.2 Melaminharzbeschichtete Dekorspanplatte

Melaminharzbeschichtete Spanplatte im Dekorverbund auf Basis einer Rohspanplatte P2/P3 (Feuchtraum) nach DIN EN 312, Formaldehydklasse E1, beidseitig beschichtet mit Melaminharz- imprägnierten Dekorpapieren gemäß EN 14323, geprüft und zertifiziert nach ISO 14025 Typ III Umweltproduktdeklaration.

Einsatz in allen geschlossenen Einbaukorpusen, Fachböden und Korpusrückwänden. Dekore nachfolgend beschrieben.

Beispielserzeugnis: Resopal Kollektion oder gleichwertig nach Wahl des AN

### AS 1.3 Schichtstoffverbundplatte HPL-Span

Schichtstoffverbundplatte auf Basis einer Rohspanplatte P2/P3 (Feuchtraum) nach DIN EN 312, Formaldehydklasse E1, beidseitig beschichtet mit dekorativer Schichtstoffplatte HPL mit hoher Widerstandsfähigkeit und Oberflächenqualität nach DIN EN 438-3, geprüft und zertifiziert nach ISO 14025 Typ III Umweltproduktdeklaration.

Einsatz in Fronten, Blenden, Sockel, Regalen, Spritzschutz, Schichtstoffdicke 0,80 mm, Anwendungsklasse 333

Einsatz in Arbeitsplatten: Schichtstoffdicke 1,00 mm, Anwendungsklasse 434

## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** GAEB 90                      KKAÖ\_2.BA - Aufstockung Pflege  
**LV:** Tischler                              Tischlerarbeiten  
**Auftragnehmer:** Willi Wehr GmbH

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>Dekore nachfolgend beschrieben.</p> <p>Beispielserzeugnis: Egger Schichtstoffverbundplatte aus Eurospan E1 P2 CE, E1 Hydro P3 CE(Badmöbel) und HPL Schichtstoff, oder gleichwertig nach Wahl des AN</p> <p>AS 1.4 Kantenbearbeitung</p> <p>Anleimer und Kantenbeschichtungen sind in ganzen Längen und ungestoßen zu verarbeiten.</p> <p>Alle Kunststoffanleimer sind aus schlagzähem, nachhobelbarem ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) mit PU-Klebstoff verleimen (z.B. EGGER ABS-Kante, oder gleichwertig nach Wahl des AN). Verarbeitung der ABS-Kanten nach Herstellerrichtlinien.</p> <p>Die Oberflächen der Anleimerkanten sind aus der selben Kollektion wie die Flächen der Holzwerkstoffplatten auszuwählen. Die Anleimerkanten müssen auf gesamter Kantentiefe vollflächig durchgefärbt sein. Die bevorzugte Standard-Kantenstärke beträgt 2,0 mm. Alle Klebeverbindungen sind wasserfest mindestens D3 nach DIN EN 204 auszuführen. Kantenbearbeitung von Arbeitsplatten in AS 2.6 beschrieben.</p> <p>Sämtliche Schnittkanten und Schnittflächen, die nicht mit einer Kunststoff-Anleimerkante versehen werden, sind wasserfest zu versiegeln. Offene Plattenkanten sind nicht zulässig.</p> <p>AS 1.5 Dauerelastische Verfugungen</p> <p>Alle elastischen Verfugungen sind fungizid, alterungsbeständig, ungiftig und beständig gegen übliche Reinigungs- und Desinfek-</p>			

## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** GAEB 90                      KKAÖ\_2.BA - Aufstockung Pflege  
**LV:** Tischler                      Tischlerarbeiten  
**Auftragnehmer:** Willi Wehr GmbH

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>tionsmittel, für den Krankenhauseinsatz geeignet, auszuführen. Farbe nach Wahl des AG.</p> <p>AS 1.6 Stahlteile, Befestigungsmittel</p> <p>Alle Stahlteile sind mind. aus Stahl S235JR mit verzinkten Oberflächen auszuführen. Sichtbar zugängliche Stahlteile erhalten zusätzlich einen 2-fach matten Lackanstrich, RAL-Farbtönen nach Angabe des Architekten.</p> <p>Befestigungs- und Verbindungsmittel, wie Schrauben, Bolzen und Dübel müssen entsprechend dem jeweiligen Verwendungszweck und gemäß den Anforderungen und dem entsprechenden Untergrund ausgewählt werden. Bei der Auswahl sind die hierfür gültigen Normen und der aktuelle Stand der Technik zu berücksichtigen.</p> <p>Alle zur Montage erforderlichen Befestigungsmittel sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.</p> <p>AS 2 Konstruktion</p> <p>AS 2.1 Größenangaben</p> <p>Korpus : B x T x H Korpusaußenmaße ohne Sockel, Fronten, Passleisten etc.</p> <p>Flächen: B X T horizontal           B x H vertikal</p> <p>Die Maßangaben sind i.d.R. auf ganze Zentimeter gerundet und Materialstärken Dicke d i.d.R. in Millimeter angegeben.</p>			

## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** GAEB 90                      KKAÖ\_2.BA - Aufstockung Pflege  
**LV:** Tischler                              Tischlerarbeiten  
**Auftragnehmer:** Willi Wehr GmbH

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>AS 2.2 Korpus</p> <p>Korpuse, die durch Fronten geschlossen sind, sind vorrangig aus melaminharzbeschichteten Dekorspanplatten gem. AS 1.1 auszuführen. Offene Korpuse und Regale aus Schichtstoffverbundplatten gem. AS 1.2.</p> <p>Korpuseiten d = 19 mm Korpusrückwände d = mind. 12 mm</p> <p>Lochreihensystem LR 32 für lose Fachböden in Korpusinnenseiten vorsehen</p> <p>Korpus-Außenseiten mit zusätzlicher Seitenblende müssen nicht beschichtet werden.</p> <p>Alle Vorderkanten umlaufend mit ABS-Kante gem. AS 1.4.</p> <p>Alle Schränke werden generell in verleimter Korpusausführung zu liefern und montieren. Anschlüsse zum Baukörper können durch korpusbündige Passleisten in Frontausführung erfolgen.</p> <p>Hängeschränke einschl. Unterkonstruktion und Hängebeschlag, Rückwand grundsätzlich mit 10 mm Wandabstand.</p> <p>Rückwände von ELT-Einbauten sind aus schwer entflammaren Materialien herzustellen, sofern zwischen den Einbauten und der Rückwand kein freier Lufthohlraum von mind. 10 cm vorhanden ist.</p>			
	<p>AS 2.3 Sockel</p> <p>Sockel aus Schichtstoffverbundplatte gem. AS 1.2, d = 19 mm, vorderseitig mit HPL-Schichtstoff, Dicke 0,80 mm, Unterkante zum Fußboden mit ABS-Kante gem. AS 1.4, Standardsockelhöhe H = ca. 100-150 mm</p> <p>Die außenliegenden Sockelblenden sind bis an die anschließenden Bauteile weiter zu führen und exakt anzuarbeiten. Bei Überlänge sind die Korpusstöße aufzunehmen.</p>			

## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** GAEB 90                      KKAÖ\_2.BA - Aufstockung Pflege  
**LV:** Tischler                      Tischlerarbeiten  
**Auftragnehmer:** Willi Wehr GmbH

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>Ecksockel sind als 2-teilige Sockel beschrieben. Ecken von Sockelleisten i.d.R stumpf aneinanderstoßend mit Kunststoffkante auf der freien Stirnseite.</p> <p>Die Sockelblenden sind mittels Sockelblendenclips an den Möbelstellfüßen zu befestigen, der Sockel selbst wird geschraubt befestigt.</p> <p>Für die dauerelastische Verfugung an den Bodenbelag ist ein Falz von ca. 4 x 4 mm in den Sockel einzufräsen und gem. AS 1.5 zu Verfugen.</p> <p>AS 2.4 Fronten</p> <p>Alle Fronten sind als Schichtstoffverbundplatten gem. AS 1.2 beidseitig mit HPL-Schichtstoffbelag auszuführen, d = 19 mm, Kanten umlaufend mit ABS-Kante gem. AS 1.4., Fronten i.d.R. aufschlagend, korpusüberdeckend</p> <p>Höhenangaben für Frontteile beziehen sich immer auf die Korpusaußenkanten bzw. Unterkante der Arbeitsplatte. Mittelteilung nach Achsmaß, Abstände der Frontteile im Regelfall 6 mm, Abstand zu Arbeitsplatte, Blenden etc. ebenso 6 mm.</p> <p>AS 2.5 Fachböden</p> <p>Ausführung Plattenwerkstoff: Senkrechte Fachteiler und waagrechte Fachböden aus melamin- harzbeschichteten Dekorspanplatten gem. AS 1.1, d = 19 mm, Kanten umlaufend mit Kunststoffanleimer gem. AS 1.4., Fachböden mit ca. 10 mm Rücksprung hinter den Korpus- vorderkanten ausgebildet</p> <p>Ausführung Metall:</p>			

## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** GAEB 90                      KKAÖ\_2.BA - Aufstockung Pflege  
**LV:** Tischler                              Tischlerarbeiten  
**Auftragnehmer:** Willi Wehr GmbH

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>Fachboden aus Stahlblech, 3-fach-Abkantung an Vorder- und Rückseite, oberfläche pulverbeschichtet RAL 9016, verkehrsweiss Stärke ca. 24 mm</p> <p>Bei höhenverstellbaren, losen Fachböden sind immer 4 Boden-träger, geeignet für Lochreihenbohrung 5 mm, passen zum angebotenen Fachboden, in Stahl vernickelt, Tragkraft 80 kg (nach DIN EN 1727) mit einzukalkulieren.</p> <p>AS 2.6 Blenden, Einhausung</p> <p>Seitliche und obere Blenden, sowie alle Einhausungen sind aus Schichtstoffverbundplatten gem. AS 1.2 mit einseitiger HPL-Beschichtung auszuführen, d = 19 mm bzw. 40 mm, sichtbare Kanten mit ABS-Kante gem. AS 1.4</p> <p>Bei allen an den Korpus angesetzt Blenden sind evtl. notwendige Stege als Anschlag oder Fugenhinterdeckung mit einzurechnen. Eckblenden, Wandanschluss- und Decken-anschlussblenden oder Blenden zwischen Korpuselementen sind immer einschließlich der erforderlichen Unterkonstruktion zu kalkulieren.</p> <p>Stöße in Blenden sind immer mit exakt verarbeiteten V-Fugen auszuführen, die Flächenbündigkeit der Blenden ist durch geeignete Maßnahmen (z.B. Dübel/Feder) sicherzustellen.</p> <p>Alle abnehmbaren Blenden sind mit einem Aufschiebebeschlag aus Platten- und Rahmenteil zu befestigen.</p> <p>Herstellung der Seitenblenden mit Längenaufschlag von 2cm zum Ausgleich der Einbautoleranzen angrenzender Wände.</p>			

## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** GAEB 90                      KKAÖ\_2.BA - Aufstockung Pflege  
**LV:** Tischler                      Tischlerarbeiten  
**Auftragnehmer:** Willi Wehr GmbH

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

### AS 2.7 Arbeitsplatten

Arbeitsplatte aus Granit, Dicke 18 - 20 mm, fugenlos, glänzend poliert, Rückseite mit Feuchtigkeitsabweisender Kaschierung, Farbe analog RAL 7016 oder ähnlich, genaue Farbangabe erfolgt nach Bemusterung

Arbeitsplatten sind in einem Stück zu liefern und zu montieren, die Flächenbündigkeit und Stabilität der Arbeitsplatten ist durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen.

Alle Arbeitsplatten sind umlaufend dauerelastisch zu verfugen. Dies ist in die Einheitspreise der Möbel mit einzukalkulieren.

### AS 2.8 Spritzschutz / Wandpaneel

Spritzschutz aus HPL-Schichtstoffplatte, d ca. 10 mm, Farbe gem. Positionsbeschreibung oder nach Angabe AG gem. Bemusterung, mit farblich passenden Schichtstoffkern wie Oberfläche, Kanten gebrochen, Montage verdeckt, i.d.R. ohne Wandabstand.

Stöße in Paneele sind mit exakt verarbeiteten V-Fugen auszuführen, die Flächenbündigkeit der Platten ist durch geeignete Maßnahmen (z.B. Plattenverbinder) sicherzustellen.

Alle Spritzschutzplatten sind umlaufend dauerelastisch zu verfugen. Dies ist in die Einheitspreise der Möbel mit einzukalkulieren.

### AS 2.9 Schubladensystem

Systemschublade mit Wangen aus Aluminium oder Stahl, beschichtet nach Wahl des AG, mit Hohlkehlenanschluss zum Schubladenboden, Boden aus melaminbeschichteter



## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** GAEB 90                      KKAÖ\_2.BA - Aufstockung Pflege  
**LV:** Tischler                              Tischlerarbeiten  
**Auftragnehmer:** Willi Wehr GmbH

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>Dekorspan- platte gem AS 1.1 oder Aluminium bzw. Stahl nach Wahl des AN. Befestigungsmöglichkeit von aufgesetzten Schubladen- fronten gem. AS 2.4</p> <p>Schubkastenführung als Vollauszug:                      - kugelgeführt, Selbsteinzug und Dämpfung integriert                        (sanftes Schließen, in geschlossener Position halten)                      - belastbar bis 30 kg, wenn nicht gesonder beschrieben                      - aushängbar durch Trennhebel                      - Höheneinstellung zum Justieren der Front</p> <p>AS 3 Oberflächen und Dekore</p> <p>Die angegebenen Dekore sind richtungsweisende Farbangaben.</p> <p>MUSTER ERFORDERLICH:                      Alle zur Ausführung kommende Dekore sind einschl. der zugehörigen Kunststoffkanten vor Ausführung durch den AG zu bemustern.</p> <p>Mustervorlage in 3-facher Ausfertigung</p> <p>Anforderungen Melaminharzbeschichtung:                      Melaminharzbeschichtung nach EN 14323                      - d = 0,3 - 0,5 mm                      - Abriebfestigkeit : mindestens Klasse 3A</p> <p>Anforderungen Schichtstoff HPL:                      HPL-Schichtstoff nach DIN EN 438                      - d = 0,8 mm / 1,0 mm                      - Abriebfestigkeit: mindestens Klasse 3A                      - Stoßfestigkeit: mindestens Klasse 4</p> <p>AS 3.1 Dekor "weiss"</p> <p>Dekor der Tür, Blenden, Korpusse, Einlegeböden, UNI (einfarbig) Farbe analog RAL 9016 nach Wahl des AG,</p> <p>Bsp.-Erz.: RESOPAL, Snow White 9417-60 oder gleichwertig nach Wahl des AG</p>			

## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** GAEB 90                      KKAÖ\_2.BA - Aufstockung Pflege  
**LV:** Tischler                      Tischlerarbeiten  
**Auftragnehmer:** Willi Wehr GmbH

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Dekore in 3-facher Ausfertigung			
	AS 3.2 Dekor "holz"			
	Dekor der Türen und Blenden in den Patientenschränken, Personalaufenthaltsküche, Übungsküche UNI (einfarbig) nach Wahl des Architekten,			
	Bsp.-Erz.: Resopal 4055-60 Essential Large A oder gleichwertig nach Wahl des AG			
	Dekore in 3-facher Ausfertigung			
	AS 4 Beschläge			
	AS 4.1 Topfbänder für Drehtüren			
	Eck-, Mitten- bzw. Zwillings-Topfscharniere für Holzwerkstoff- türen, vorrangig aufschlagende und teilweise einschlagende Fronten - mit Kleiderschutz - Montage: Tür am Korpus werkzeuglos (Clip-Technik) - Einstellmöglichkeiten: Seitenverstellung von 2 bis +2 mm, Tiefenverstellung von 2 bis +3 mm, Höhenverstellung je nach Montageplatte max. ±3 mm - ohne Schließautomatik - 110° Öffnungswinkel			
	Anzahl nach Hersteller-Verarbeitungsrichtlinie entsprechend den Türabmessungen und Türgewichten der Drehtüren.			
	AS 4.2 Aufschiebebeschlag / Einhängebeschlag			
	Aufschiebebeschlag bzw. Einhängebeschlag zum Befestigen von Paneelen und Blenden an Rahmen-Unterkonstruktionen, verdeckt liegend - Kunststoff (Polycarbonat) - geeignet für die Befestigung im Raster 32 mm - immer bestehend aus Rahmen- und Plattenteil			

## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** GAEB 90                      KKAÖ\_2.BA - Aufstockung Pflege  
**LV:** Tischler                      Tischlerarbeiten  
**Auftragnehmer:** Willi Wehr GmbH

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>AS 4.3 Sockelstellfuß und Blendenbefestigung</p> <p>Sockelstellfüße aus Kunststoff zum Anschrauben</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Höheneinstellung +15 mm</li> <li>- Tragkraft: ca. 160 kg</li> <li>- inkl. Sockelblendenclip mit Blendenhalter</li> <li>- rechteckige Montageplatten</li> <li>- Material Kunststoff</li> </ul> <p>Die Anzahl, Art und Lage der Stellfüße sind nach Herstellervorschriften und entsprechend den a.a.R.d.T zu planen und auszuführen.</p>			
	<p>AS 4.4 Tablarträger</p> <p>Tablarträger mit Anschraubplatte, höhenverstellbar für verdeckt liegende Befestigung von Sideboards, Ablagebretter, für Befestigung an Stahlbetonwand, Mauerwerk und Trockenbauwand mit Wandverstärkung geeignet</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stahl verzinkt</li> <li>- höhenverstellbar</li> <li>- mit Neigungseinstellung</li> </ul>			
	<p>AS 4.5 Griffe</p> <p>&gt; Bügelgriff in U-Form, rund, groß</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchmesser ca. 10 mm</li> <li>- Bügellänge ca. 202 mm an Unter- und Oberschränken, (Fronten bis 1,5 m), ca. 202 mm an Hochschränken (Fronten ab 1,5 m)</li> <li>- Bügeltiefe ca. 35 mm</li> <li>- angerundete Ecke, ohne Kanten</li> <li>- die Anordnung der Schrank- und Schubladengriffe immer passend für jede beliebige Schließvariante</li> </ul> <p>&gt; Bügelgriff in U-Form, rund, klein</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchmesser ca. 10 mm</li> <li>- Bügellänge ca. 106 mm an Pflegeschränke und Wertfächer</li> <li>- Bügeltiefe ca. 35 mm</li> <li>- angerundete Ecke, ohne Kanten</li> <li>- die Anordnung der Schrank- und Schubladengriffe</li> </ul>			

## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** GAEB 90                      KKAÖ\_2.BA - Aufstockung Pflege  
**LV:** Tischler                      Tischlerarbeiten  
**Auftragnehmer:** Willi Wehr GmbH

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	immer passend für jede beliebige Schließvariante			
	Oberfläche: Edelstahl matt gebürstet			
	Bsp.-Erz.: Häfele 155.01.236			
	MUSTER ERFORDERLICH			
	AS 4.6 Schlösser - Schließung			
	Wertfachschränke erhalten ein bauseitiges Aufschraub-Riegelschloss zur Einbindung in die Schließanlage. Das Schloss wird vom AN Schließanlagen geliefert und montiert. Vom AN Tischlerarbeiten ist in den Wertfachschranktüren eine Bohrung mit DM 22mm vorzusehen.			
	AS 4.7 Kastenschloss/Riegelschloss			
	Aufschraub-Riegelschloss für Serienmöbelbau			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausführung nach Angaben AG</li> <li>- Gehäuse in Zinkdruckguss, vernickelt</li> <li>- Dornmaß 40 mm</li> <li>- Zylinderlänge ca. 20 mm</li> <li>- Normalprofil, Zylinder-DM 22 mm</li> <li>- mit Schließblech zum Anschrauben oder Einlassen</li> <li>- Schloss zum Aufschrauben auf das Türblatt</li> </ul>			
	AS 4.8 Drehstangenschloss			
	Aufschraub-Drehstangenschloss, Normalprofil, für Serienmöbelbau			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausführung nach Angaben AG</li> <li>- Gehäuse und Zylinder in Zinkdruckguss, vernickelt</li> <li>- Dornmaß 40 mm</li> <li>- Zylinderlänge ca. 20 mm</li> <li>- Zylinder-DM 22 mm</li> <li>- Schloss zum Aufschrauben auf das Türblatt</li> <li>- geteilte Profilstange 6 mm</li> <li>- einschl. Drehstange, Führungen, Fanghaken, Schließbolzen</li> </ul>			

## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** GAEB 90                      KKAÖ\_2.BA - Aufstockung Pflege  
**LV:** Tischler                      Tischlerarbeiten  
**Auftragnehmer:** Willi Wehr GmbH

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

### AS 4.9 Kleiderstange

Kleiderstange aus ovalem Schrankrohr

- Stahl, verchromt, hochglanz
- Materialdicke mind. 0,60 mm
- Höhe ca. 30 mm
- Breite ca. 15 mm
- beidseitig mit Schrankrohrlager oval, Zinkdruckguss, Aluminium-Optik, zum Anschrauben mit Lochabstand 32 mm

Kleiderstangenhooken aus Metall, fest auf der Kleiderstange mit Öse aufgefädelt

### AS 4.10 Rosette Arbeitsplattenausschnitt

Rosette aus Alu oder Edelstahl als Abdeckblende für Ausschnitte in Arbeitsplatten mit bauseitigen Automaten und Wasserspender

- d = 60 - 80 mm
- Höhe ca. 40 mm für Abdeckung der gesamten Kante
- abgerundete Kanten gegen Beschädigung von Elektrokabel und Schläuchen

\* Ende der allgemeinen Anforderungsspezifikationen \*

## 01 Allgemeine Tätigkeiten

### 01. . 1 Werk- und Montageplanung Werk- und Montageplanung

Vorlage der Werk- und Montageplanung für alle in den nachfolgenden Positionen beschriebenen Einbaumöbel und sonstige feste Einbauten

- einschl. Aufmaß
- einschl. Baukörperanschlüsse, Unterkonstruktionen, Beschläge
- einschl. Mustervorlagen (Oberflächen- und Farbmuster, Muster von Griffen, etc.)

einschl. Abstimmung mit den Fachgewerken  
ELT und HLS

## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** GAEB 90                      KKAÖ\_2.BA - Aufstockung Pflege  
**LV:** Tischler                            Tischlerarbeiten  
**Auftragnehmer:** Willi Wehr GmbH

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Abrechnung pauschal			
		1,000 psch	9600,00	9600,00
<b>01. . 2</b>	<b>Anschlussfugen Acryl</b> Anschlussfugen Acryl  Anschlussfugen mit Acryl-Dichtungsmasse, einschließlich erforderlicher Hinterfüllungen als abgeglättete Anschlussfuge herstellen.  Einkomponentige Fugendichtmasse für innen zur Versiegelung von Fugen und Anschlüssen mit geringer Dehnungsbeanspruchung,  Kennwerte: - Werkstoffbasis : Acryldispersion auf Polyacrylatbasis - Farbton : weiß - Bruchdehnung : 200 % nach DIN 3505/ISO 868 - Standvermögen : < 2 mm nach ISO 7390 - Zugfestigkeit : 0,7 N/mm <sup>2</sup> nach DIN 5354 - einkomponentig - für den Einsatz im Krankenhausbau geeignet - plastoelastisch nach Trocknung - geruchsarm - überstreichbar  Anwendung der Verfugungsposition nur an Bauteilen, bei denen die Verfugung zu Wand, Boden, Decke nicht in den Leistungspositionen der Einbaumöbel beschrieben ist (z.B. Nacharbeit Fensterbrett- anschluss, Türzargen, etc.)			
		200,000 m	5,00	1.000,00
<b>01. . 3</b>	<b>Anschlussfugen Silikon</b> Anschlussfugen Silikon  Anschlussfugen mit Neutral-Silikon, einschl. erforderlicher Hinterfüllungen als abgeglättete Anschlussfuge herstellen  Einkomponentiger, neutral vernetzender Silikon- Dichtstoff für Baudehnungs- und Anschlussfugen im Innenbereich  Kennwerte: - Werkstoffbasis : Neutral Alkoxy - Farbton : transparent, weiß, grau, schwarz - Rissdehnung : 300 % nach DIN EN ISO 8339			

## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** GAEB 90                      KKAÖ\_2.BA - Aufstockung Pflege  
**LV:** Tischler                            Tischlerarbeiten  
**Auftragnehmer:** Willi Wehr GmbH

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	- Zugfestigkeit : 0,7 N/mm <sup>2</sup> nach DIN 5354 - einkomponentig - neutral vernetzend - für den Einsatz im Krankenhausbau geeignet - nach Trocknung dauerhaft elastisch - geruchsarm  Anwendung der Verfüguingsposition nur an Bauteilen, bei denen die Verfüguung zu Wand, Boden, Decke nicht in den Leistungspositionen der Einbaumöbel beschrieben ist (z.B. Nacharbeit Fensterbrettanschluss, Türzargen, etc.)	100,000 m	6,00	600,00
<b>Summe 01</b>	<b>Allgemeine Tätigkeiten</b>			<b>11.200,00</b>

### 02 Büro-/Zimmereinbauten

\*\*\* Ausführungsbeschreibung 1  
**AS 2.0 Kühlschrank ohne Gefrierfach**

**AS 2.0 Kühlschrank ohne Gefrierfach**  
 AS 2.0 Kühlschrank ohne Gefrierfach

Kühlschrank als integrierbaren Unterbaukühlschrank  
 - Energie-Effizienz-Klasse: A++  
 - Gerätemaße: 55,8 x 54,5 x 87,4 cm  
 - Nischenmaße: 56 x 55 x 88 cm  
 - Nutzinhalt gesamt: 144 l  
 - Geräuschwert 33 dB  
 - Klimaklasse SN-ST

Komfort und Sicherheit:  
 - LED Beleuchtung  
 - 4 Abstellflächen aus Sicherheitglas 3 höhenverstellbar), davon varioShelf, 1 easyAccessShelf  
 - 3 Türabsteller  
 - 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung  
 - Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar  
 - Superschalter Kühlen  
 - Temperaturanzeige für Kühlen  
 - Warnsignal Tür offen  
 - Abtau-Automatik im Kühlteil  
 - 2 x Eierablage

Beispielerzeugnis: Siemens KI21RADF0,  
 oder gleichwertig nach Wahl des AN,

## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** GAEB 90                      KKAÖ\_2.BA - Aufstockung Pflege  
**LV:** Tischler                      Tischlerarbeiten  
**Auftragnehmer:** Willi Wehr GmbH

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

.....KI21RADF0.....  
 (Angabe Bieter: Hersteller, Typ)

Gerät betriebsbereit im Einbaumöbel montiert

**\*\*\* Ausführungsbeschreibung 2**  
**AS 2.1 Nummerierung Wertfächer**

**AS 2.1 Nummerierung Wertfächer**  
 AS 2.1 Nummerierung Wertfächer

Nummernschilder rechteckig, selbstklebend zur Montage auf Türblatt

- Edelstahl, matt
- Materialdicke: ca. 1 mm
- Abmessung ca. 40 x 75 mm bzw. 75 x 40 mm
- selbstklebend mit Abziehfolie auf Rückseite
- Schrifthöhe ca. 15 mm, Schriftstärke ca. 2 mm

Nummerierung nach Vorgabe des AG,

\* Muster erforderlich \*

**AS 2.2 Rollladen**  
 AS 2.2 Rollladen

Rollladen als Schranktür im Wesentlichen bestehend aus

- Werkstoff
- Profil: Aluminium stranggepresst,
- Gleitstück: Kunststoff,
- Federwelle: Stahl und Aluminium
- Oberfläche pulverbeschichtet, RAL 9016 nach Angabe des AG
- Profilhöhe ca. 18 mm
- Profildicke mit Gleitstück ca. 10 mm
- Profilart einwandig, glatt
- Griffleiste: Höhe ca. 66 mm, Dicke wie Rollladenprofil
- einschl. systemzugehöriger Führungsschienen, vorgesehen zu Befestigung in Korpusseitenwänden, eingenutet, bündig mit Seitenvorderkante

Abmessung Rollladen gem. Positionsbeschreibung passend zur Korpusabmessung

Beispielprodukt: Häfele, Rollladen, A1-Modul



## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** GAEB 90                      KKAÖ\_2.BA - Aufstockung Pflege  
**LV:** Tischler                      Tischlerarbeiten  
**Auftragnehmer:** Willi Wehr GmbH

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

..Häfele.....  
 (Bieterangabe Hersteller, Produkt)

\* Ende der Anforderungsspezifikationen \*

**02. . 1      Einbauschränk Akten+Wertfach, 3.103, 157x45x280cm**  
 Einbauschränk Akten+Wertfach, 3.103, 157x45x280cm

Einbau-Schränkanlage aus 2 Stück Aktenschränken,  
 1 Stück Wertfachschrank, Decken-, Wand-, und  
 Sockelblenden

Ausführung gem. Wandansicht:  
 \_3.103\_

Dekore:  
 > alle Oberflächen in "weiß"

2 x Aktenschränk:  
 > Korpus 60 x 45 x 205  
 > 2-flg. Drehtüren mit Bügelgriff groß,  
 aufschlagend  
 > 5 St lose Fachböden Metall  
 > einschl. Drehstangenschloss

1 x Wertfachschrank:  
 > Korpus ca. 30 x 45 x 205 cm  
 > Aufteilung in 5 Felder mit festen Fachböden Holz  
 > 5 St 1-flg. Drehtüren mit Bügelgriff klein,  
 aufschlagend,  
 einschl. Bohrung DM 22mm für bauseitiges Schloss  
 > einschl. Nummerierung gem. AS 2.1

Blenden:  
 > 1 St Seitenblende ca. 47 x 280 cm  
 > 1 St Deckenblende ca. 155 x 65 cm  
 > 1 St Sockelblende ca. 155 x 10 cm,  
 zurückversetzt  
 > 1 St Wandanschlussblende ca. 205 x 5 cm

Montage:  
 Einbauschränk an einer Wandecke ausgerichtet,  
 Verschraubung der Einzelkorpusse  
 untereinander und mit Wandbefestigung,  
 Aufmaß und Anpassung der Blenden an Raum,  
 einschl. Abfugung zu Boden, Wand, Decke

Einbauschränk komplett in fix und fertiger  
 Ausführung, betriebsbereit montiert

## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** GAEB 90                      KKAÖ\_2.BA - Aufstockung Pflege  
**LV:** Tischler                      Tischlerarbeiten  
**Auftragnehmer:** Willi Wehr GmbH

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
		1,000 St	1510,00	1510,00
<b>02. . 2</b>	<p>gemäß Position 02. . 1</p> <p><b>Einbauschränk Akten+Wertfach, 3.105, ca.157x63x280cm</b></p> <p>Einbauschränk Akten+Wertfach, 3.105, ca.157x63x280cm</p> <p>Einbau-Schränkanlage aus 2 Stück Aktenschränken, 1 Stück Wertfachschrank, Decken-, Wand-, und Sockelblenden, wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch:</p> <p>Ausführung gem. Wandansicht: _3.105_</p> <p>Gesamtabmessung: ca. 157 x 62,5 x 280 cm</p> <p>Dekore: &gt; alle Oberflächen in "weiß"</p> <p>1 x Aktenschränk: &gt; 1 tlg. Korpus 60 x 62,5 x 75 1 St Einbau- Kühltisch und Drehtüre, gem. AS 2.0 Schränkrückwand mit 1 St Bohrungen für ELT-Dosen &gt; 1 tlg. Korpus 60 x 62,5 x 130 3 St lose Fachböden Metall 2-flg. Drehtüren mit Bügelgriff groß, aufschlagend &gt; einschl. Drehstangenschloss</p> <p>1 x Aktenschränk: &gt; Korpus 60 x 62,5 x 205 &gt; 2-flg. Drehtüren mit Bügelgriff groß, aufschlagend &gt; 5 St lose Fachböden Metall &gt; einschl. Drehstangenschloss</p> <p>1 x Wertfachschrank: &gt; Korpus ca. 30 x 62,5 x 205 cm &gt; Aufteilung in 5 Felder (1 x 5) &gt; 5 St. 1-flg. Drehtüren mit Bügelgriff klein, aufschlagend, einschl. Bohrung DM 22mm für bauseitiges Schloss &gt; einschl. Nummerierung gem. AS 2.1</p> <p>Blenden: &gt; 1 St Seitenblende ca. 64,5 x 280 cm &gt; 1 St Deckenblende ca. 155 x 65 cm &gt; 1 St Sockelblende ca. 155 x 10 cm, zurückversetzt &gt; 1 St Wandanschlussblende ca. 205 x 5 cm</p> <p>Einbauschränk komplett in fix und fertiger Ausführung, betriebsbereit montiert</p>			

## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** GAEB 90                      KKAÖ\_2.BA - Aufstockung Pflege  
**LV:** Tischler                      Tischlerarbeiten  
**Auftragnehmer:** Willi Wehr GmbH

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
		1,000 St	2140,00	2140,00

**02. . 3      Einbauschränk Akten+Garderobe, 3.104, ca.127x45x280cm**  
 Einbauschränk Akten+Garderobe, 3.104, ca.127x45x280cm

Einbau-Schränkanlage aus 1 Stück Aktenschrank,  
 1 Stück Garderobenschrank, Decken-, Wand-, und  
 Sockelblenden

Ausführung gem. Wandansicht:

\_3.104\_  
 \_3.139\_  
 \_3.140\_  
 \_3.141\_  
 \_3.143\_  
 \_3.213\_  
 \_3.214\_  
 \_3.215\_  
 \_3.410\_  
 \_3.411\_

Gesamtabmessung: ca. 127 x 45 x 280 cm

Dekore:

> alle Oberflächen in "weiß"

1 x Aktenschrank:

> Korpus 60 x 45 x 205  
 > 2-flg. Drehtüren mit Bügelgriff groß,  
 aufschlagend, abschließbar  
 > 5 St lose Fachböden Metall  
 > einschl. Drehstangenschloss

1 x Garderobenschrank:

> Korpus 60 x 45 x 205  
 > 2-flg. Drehtüre mit Bügelgriff groß,  
 aufschlagend, abschließbar  
 > 1 St Kleiderstange  
 > 2 St lose Fachböden Holz  
 > einschl. Drehstangenschloss

Blenden:

> 1 St Seitenblende ca. 47 x 280 cm  
 > 1 St Deckenblende ca. 125 x 65 cm  
 > 1 St Sockelblende ca. 125 x 10 cm,  
 zurückversetzt  
 > 1 St Wandanschlussblende ca. 5 x 205 cm

Montage:

Einbauschränk an einer Wandecke ausgerichtet,  
 Verschraubung der Einzelkorpusse  
 untereinander und mit Wandbefestigung,  
 Aufmaß und Anpassung der Blenden an Raum,

## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** GAEB 90                      KKAÖ\_2.BA - Aufstockung Pflege  
**LV:** Tischler                      Tischlerarbeiten  
**Auftragnehmer:** Willi Wehr GmbH

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	einschl. Abfugung zu Boden, Wand, Decke			
	Einbauschränk komplett in fix und fertiger Ausführung, betriebsbereit montiert			
		10,000 St	1161,00	11610,00

**02. . 4**      gemäß Position 02. . 3  
**Einbauschränk+PC Tisch, 3.130, ca.277x60x280cm**  
 Einbauschränk+PC Tisch, 3.130, ca.277x60x280cm

Einbau-Schränkanlage aus 3 Stück Schränken,  
 1 Stück Schränk für PC, Decken-, Wand-, und  
 Sockelblenden, wie zuvor in vollem Wortlaut  
 beschrieben, jedoch:

Ausführung gem. Wandansicht:  
 \_3.130\_

Gesamtabmessung: ca. 277 x 60 x 280 cm

Dekore:  
 > alle Oberflächen in "weiß"

3 x Schränke:  
 > 1 Korpus 60 x 60 x 205 cm  
 > 2-flg. Drehtüren mit Bügelgriff groß,  
 aufschlagend  
 > 5 St lose Fachböden Metall

1 x Schränk für PC:  
 > Korpus 90 x 60 x 205 cm  
 > 1 St Rollladen als Schranktür gem. AS 2.2  
 > Seitenwände mit eingnuteten Führungsschienen  
 für Rollladen  
 > Schrankblende für Rollladen abnehmbar  
 Abmessung ca. 90 x 28 cm  
 > Schrankrückwand mit 8 St Bohrungen für ELT-Dosen  
 > 2 St feste Fachboden Holz zurückversetzt zur  
 Durchführung Rollladen  
 Abmessungen: ca. 90 x 50cm  
 > 1 St Holz-Fachboden mit Schubladenauszug zur  
 Aufnahme der Tastatur

Blenden:  
 > 1 St Seitenblende ca. 62 x 280 cm  
 > 1 St Deckenblende ca. 275 x 65 cm  
 > 1 St Sockelblende ca. 275 x 10 cm,  
 zurückversetzt  
 > 1 St Wandanschlussblende ca. 205 x 5 cm

Einbauschränk komplett in fix und fertiger  
 Ausführung, betriebsbereit montiert

## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** GAEB 90                      KKAÖ\_2.BA - Aufstockung Pflege  
**LV:** Tischler                      Tischlerarbeiten  
**Auftragnehmer:** Willi Wehr GmbH

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
		1,000 St	2816,00	2816,00
<b>02. . 5</b>	<p>gemäß Position 02. . 3</p> <p><b>Einbauschränk+PC Tisch, 3.137, ca.339x60x280cm</b></p> <p>Einbauschränk+PC Tisch, 3.137, ca.339x60x280cm</p> <p>Einbau-Schränkanlage aus 1 Stück Wertfachschrank, 3 Stück Schränken, 1 Stück PC Tisch, Decken-, Wand-, und Sockelblenden, wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch:</p> <p>Ausführung gem. Wandansicht: _3.137_</p> <p>Gesamtabmessung: ca. 339 x 60 x 280 cm</p> <p>Dekore: &gt; alle Oberflächen in "weiß"</p> <p>1 x Wertfachschrank: &gt; 1 x Korpus ca. 60 x 60 x 205 cm &gt; Aufteilung in 5 Felder (1 x 5) &gt; 5 St 1-flg. Drehtüren mit Bügelgriff klein, aufschlagend, einschl. Bohrung DM 22mm für bauseitiges Schloss &gt; einschl. Nummerierung gem. AS 2.1</p> <p>3 x Schränke: &gt; 1 Korpus 60 x 60 x 205 &gt; 2-flg. Drehtüren mit Bügelgriff groß, aufschlagend &gt; 5 St lose Fachböden Metall</p> <p>1 x Schrank für PC: &gt; Korpus 90 x 60 x 205 cm &gt; 1 St Rollladen als Schranktür gem. AS 2.2 &gt; Seitenwände mit eingeneteten Führungsschienen für Rollladen &gt; Schrankblende für Rollladen abnehmbar Abmessung ca. 90 x 28 cm &gt; Schrankrückwand mit 8 St Bohrungen für ELT-Dosen &gt; 2 St feste Fachboden Holz zurückversetzt zur Durchführung Rollladen Abmessungen: ca. 90 x 50cm &gt; 1 St Holz-Fachboden mit Schubladenauszug zur Aufnahme der Tastatur</p> <p>Blenden: &gt; 1 St Seitenblende ca. 62 x 280 &gt; 1 St Deckenblende ca. 335 x 65 cm &gt; 1 St Sockelblende ca. 335 x 10 cm, zurückversetzt &gt; 1 St Wandanschlussblende ca. 7 x 205 cm</p>			

## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** GAEB 90                      KKAÖ\_2.BA - Aufstockung Pflege  
**LV:** Tischler                      Tischlerarbeiten  
**Auftragnehmer:** Willi Wehr GmbH

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Einbauschränk komplett in fix und fertiger Ausführung, betriebsbereit montiert			
		1,000 St	3413,00	3413,00
<b>02. . 6</b>	<b>Patientenschrank+PM-Schränk, 1-Bettzimmer, ca.92x60x280cm</b> Patientenschrank+PM-Schränk, 1-Bettzimmer, ca.92x60x280cm  Patientenschrank aus 1 St Kleiderschränk, 1 St PM-Schränk, Decken-, Wand-, Seiten-, und Sockelblenden  Ausführung gem. Wandansicht: _3.106_01 _3.179, 3.181/02_ _3.180, 3.182/02_ _3.212/01_  Detail: _D-800_  Gesamtabmessung: ca. 92 x 60 x 280 cm  Dekore: > Tür und Blenden in "holz" > Korpus, Fachböden und Rückwand in "weiß"  1 x Kleiderschränk bestehend aus: > 1 tlg. Korpus ca. 50 x 46 x 100 cm - 1 St loser Holz-Fachboden - Rückwand mit verschraubter Revisionsöffnung an geeigneter Unterkonstruktion Abmessung Reviöffnung: 30 x 80 cm > 1 tlg. Korpus ca. 50 x 60 x 140 cm - 1 St Kleiderstange, - 1 St festes Fach für Safe als Wertfach mit 1-flg. Drehtüre, Bügelgriff klein, aufschlagend, einschl. Bohrung DM 22mm für bauseitiges Schloss Abmessung: ca. 24 x 22 x 22 cm - 1 St fester Fachboden - 1 St loser Fachboden > 1-flg. Drehtüre über beide Korpusse geführt mit Bügelgriff groß, aufschlagend  1 x PM-Schränk: > 1 tlg. Korpus ca. 30 x 60 x 240 cm > 1-flg. Drehtüren mit Bügelgriff groß, aufschlagend, abschließbar > 6 St lose Holz-Fachböden > einschl. Kastenschloss			

## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** GAEB 90                      KKAÖ\_2.BA - Aufstockung Pflege  
**LV:** Tischler                      Tischlerarbeiten  
**Auftragnehmer:** Willi Wehr GmbH

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>Blenden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; 1 St Seitenblende, ca. 62 x 280 cm mit Aussparung für Einführung Medienkanal ca. 12,5 x 8,5 cm</li> <li>&gt; 1 St Sockelblende ca. 90 x 10 cm, VK bündig</li> <li>&gt; 1 St Deckenblende ca. 90 x 30 cm</li> <li>&gt; 1 St Wandanschlussblende, ca. 10 x 240 cm</li> </ul> <p>Montage:</p> <p>Montage der Schrankanlage an einer Wandecke, Verschraubung der Korpusse untereinander und mit Wandbefestigung zur Kippsicherung, Aufmaß und Anpassung der Blenden an Raum, einschl. Abfugung zu Boden, Wand, Decke</p> <p>Schrank komplett in fix und fertiger Ausführung, betriebsbereit montiert</p>			
		7,000 St	952,00	6664,00
02. . 7	<p>gemäß Position 02. . 6</p> <p><b>Patientenschrank+PM-Schrank, 1-Bettzimmer, ca. 102x60x280cm</b></p> <p>Patientenschrank+PM-Schrank, 1-Bettzimmer, ca. 102x60x280cm</p> <p>Patientenschrank aus 1 St Kleiderschrank, 1 St PM-Schrank, Decken-, Wand-, Seiten-, und Sockelblenden, wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch:</p> <p>Ausführung gem. Wandansicht:</p> <p>_3.116/01_ _3.117/01_ _3.165, 3.199/01_ _3.166, 3.200/01_</p> <p>1 x Kleiderschrank bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; 1 tlg. Korpus ca. 50 x 46 x 100 cm</li> <li>- 1 St loser Holz-Fachboden</li> <li>- Seitenwand mit verschraubter Revisionsöffnung an geeigneter Unterkonstruktion</li> <li>Abmessung Reviöffnung: 30 x 80 cm</li> <li>&gt; 1 tlg. Korpus ca. 50 x 60 x 140 cm</li> <li>- 1 St Kleiderstange,</li> <li>- 1 St festes Fach für Safe als Wertfach mit 1-flg. Drehtüre, Bügelgriff klein, aufschlagend,</li> <li>einschl. Bohrung DM 22mm für bauseitiges Schloss</li> <li>Abmessung: ca. 24 x 22 x 22 cm</li> <li>- 1 St fester Fachboden</li> <li>- 1 St loser Fachboden</li> <li>&gt; 1-flg. Drehtüre über beide Korpusse geführt mit Bügelgriff groß, aufschlagend</li> </ul>			

## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** GAEB 90                      KKAÖ\_2.BA - Aufstockung Pflege  
**LV:** Tischler                      Tischlerarbeiten  
**Auftragnehmer:** Willi Wehr GmbH

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	1 x PM-Schrank: > 1 tlg. Korpus ca. 30 x 60 x 240 cm > 1-flg. Drehtüren mit Bügelgriff groß, aufschlagend, abschließbar > 6 St lose Holz-Fachböden > einschl. Kastenschloss  Blenden: > 1 St Seitenblende, ca. 62 x 280 cm > 1 St Sockelblende ca. 100 x 10 cm, VK bündig > 1 St Deckenblende ca. 100 x 30 cm > 1 St Wandanschlussblende, ca. 20 x 240 cm mit Aussparung für Einführung Medienkanal ca. 12,5 x 8,5 cm  Schrank komplett in fix und fertiger Ausführung, betriebsbereit montiert			
		6,000 St	958,00	5748,00
02. . 8	gemäß Position 02. . 6 <b>Patientenschrank+PM-Schrank, 1-Bettzimmer, ecke 135°</b> Patientenschrank+PM-Schrank, 1-Bettzimmer, ecke 135°  Patientenschrank aus 1 St Kleiderschrank, 1 St PM-Schrank, Decken-, Wand-, Seiten-, und Sockelblenden, wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch:  Ausführung gem. Wandansicht: _3.178/02_  Gesamtabmessung: ca. 92 x 45 x 280 cm  1 x Kleiderschrank bestehend aus: > 1 tlg. Korpus ca. 60 x 45 x 100 cm - 1 St loser Holz-Fachboden > 1 tlg. Korpus ca. 60 x 45 x 140 cm - 1 St Kleiderstange, - 1 St festes Fach für Safe als Wertfach mit 1-flg. Drehtüre, Bügelgriff klein, aufschlagend, einschl. Bohrung DM 22mm für bauseitiges Schloss Abmessung: ca. 24 x 22 x 22 cm - 1 St fester Fachboden - 1 St loser Fachboden > 1-flg. Drehtüre über beide Korpusse geführt mit Bügelgriff groß, aufschlagend  1 x PM-Schrank: > 1 tlg. Korpus ca. 30 x 45 x 240 cm > 1-flg. Drehtüren mit Bügelgriff groß, aufschlagend, abschließbar > 6 St lose Holz-Fachböden			



## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** GAEB 90                      KKAÖ\_2.BA - Aufstockung Pflege  
**LV:** Tischler                      Tischlerarbeiten  
**Auftragnehmer:** Willi Wehr GmbH

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	> Seitenwand mit verschraubter Revisionsöffnung an geeigneter Unterkonstruktion Abmessung Reviöffnung: 30 x 80 cm > einschl. Kastenschloss  Blenden: > 1 St Seitenblende, ca. 47 x 280 cm > 1 St Sockelblende, ca. 90 x 10 cm, VK bündig > 1 St Deckenblende, ca. 92 x 30 cm > 1 St Wandanschlussblende, ca. 48 x 280 cm, mit Aussparung für Einführung Medienkanal ca. 12,5 x 8,5 cm  Schrank komplett in fix und fertiger Ausführung, betriebsbereit montiert			
		1,000 St	1228,00	1228,00
<b>02. . 9</b>	<b>Patientenschrank, 2-Bettzimmer, ca.57x60x280cm</b> Patientenschrank, 2-Bettzimmer, ca.57x60x280cm  Patientenschrank aus 1 St Kleiderschrank, Decken-, Wand-, Seiten- und Sockelblenden  Ausführung gem. Wandansicht: _3.107/01_ _3.108/01_ _3.110+3.134/01_ _3.114/02_ _3.171+3.204/01_  Detail: _D-800_  Gesamtabmessung: ca. 57 x 60 x 280 cm  Dekore: > Tür und Blenden in "holz" > Korpus, Fachböden und Rückwand in "weiß"  1 x Kleiderschrank bestehend aus: > 1 tlg. Korpus ca. 45 x 47,5 x 100 cm - 1 St loser Holz-Fachboden - Seitenwand mit verschraubter Revisionsöffnung an geeigneter Unterkonstruktion Abmessung Reviöffnung: 30 x 80 cm > 1 tlg. Korpus ca. 45 x 60 x 140 cm - 1 St Kleiderstange, - 1 St festes Fach für Safe als Wertfach mit 1-flg. Drehtüre, Bügelgriff klein, aufschlagend, einschl. Bohrung DM 22mm für bauseitiges Schloss Abmessung: ca. 24 x 22 x 22 cm - 1 St fester Fachboden - 1 St loser Fachboden			

## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** GAEB 90                      KKAÖ\_2.BA - Aufstockung Pflege  
**LV:** Tischler                      Tischlerarbeiten  
**Auftragnehmer:** Willi Wehr GmbH

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>&gt; 1-flg. Drehtüre über beide Korpusse geführt mit Bügelgriff groß, aufschlagend</p> <p>Blenden:</p> <p>&gt; 1 St Seitenblende, ca. 62 x 280 cm mit Aussparung für Einführung Medienkanal ca. 12,5 x 8,5 cm</p> <p>&gt; 1 St Sockelblende, ca. 55 x 10 cm, VK bündig</p> <p>&gt; 1 St Deckenblende, ca. 55 x 30 cm</p> <p>&gt; 1 St Wandanschlussblende, ca. 10 x 240 cm</p> <p>Montage:</p> <p>Montage der Schrankanlage an einer Wandecke, Verschraubung der Korpusse untereinander und mit Wandbefestigung zur Kippsicherung, Aufmaß und Anpassung der Blenden an Raum, einschl. Abfugung zu Boden, Wand, Decke</p> <p>Schrank komplett in fix und fertiger Ausführung, betriebsbereit montiert</p>			
		99,000 St	641,00	63459,00
<b>02. . 10</b>	<p>gemäß Position 02. . 9</p> <p><b>Patientenschrank, 2-Bettzimmer, ecke 135°</b></p> <p>Patientenschrank, 2-Bettzimmer, ecke 135°</p> <p>Patientenschrank aus 1 St Kleiderschrank, Decken-, Wand-, Seiten- und Sockelblenden</p> <p>Ausführung gem. Wandansicht:</p> <p>_3.114/02_ _3.171+3.204/01_</p> <p>Gesamtabmessung: ca. 62 x 45 x 280 cm</p> <p>1 x Kleiderschrank bestehend aus:</p> <p>&gt; 1 tlg. Korpus ca. 60 x 45 x 100 cm</p> <p>- 1 St loser Holz-Fachboden</p> <p>&gt; 1 tlg. Korpus ca. 60 x 45 x 140 cm</p> <p>- 1 St Kleiderstange,</p> <p>- 1 St festes Fach für Safe als Wertfach mit 1-flg. Drehtüre, Bügelgriff klein, aufschlagend, einschl. Bohrung DM 22mm für bauseitiges Schloss</p> <p>Abmessung: ca. 24 x 22 x 22 cm</p> <p>- 1 St fester Fachboden</p> <p>- 1 St loser Fachboden</p> <p>&gt; 1-flg. Drehtüre über beide Korpusse geführt mit Bügelgriff groß, aufschlagend</p> <p>Blenden:</p> <p>&gt; 1 St Seitenblende, ca. 47 x 280 cm</p> <p>&gt; 1 St Sockelblende, ca. 60 x 10 cm, VK bündig</p>			

## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** GAEB 90                      KKAÖ\_2.BA - Aufstockung Pflege  
**LV:** Tischler                      Tischlerarbeiten  
**Auftragnehmer:** Willi Wehr GmbH

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	> 1 St Deckenblende, ca. 60 x 30 cm > 1 St Wandanschlussblende, ca. 36 x 280 cm  Schrank komplett in fix und fertiger Ausführung, betriebsbereit montiert			
		3,000 St	735,00	2205,00
<b>02. . 11</b>	gemäß Position 02. . 9 <b>Patientenschrank, 2-Bettzimmer, 3.110, ecke 135°</b> Patientenschrank, 2-Bettzimmer, 3.110, ecke 135°  Patientenschrank aus 1 St Kleiderschrank, Decken-, Wand-, Seiten- und Sockelblenden  Ausführung gem. Wandansicht: _3.110+3.134/01_ _3.208/01_  Gesamtabmessung: ca. 62 x 45 x 280 cm  1 x Kleiderschrank bestehend aus: > 1 tlg. Korpus ca. 60 x 45 x 100 cm - 1 St loser Holz-Fachboden - Seitenwand mit verschraubter Revisionsöffnung an geeigneter Unterkonstruktion Abmessung Reviöffnung: 30 x 80 cm > 1 tlg. Korpus ca. 60 x 45 x 140 cm - 1 St Kleiderstange, - 1 St festes Fach für Safe als Wertfach mit 1-flg. Drehtüre, Bügelgriff klein, aufschlagend, einschl. Bohrung DM 22mm für bauseitiges Schloss Abmessung: ca. 24 x 22 x 22 cm - 1 St fester Fachboden - 1 St loser Fachboden > 1-flg. Drehtüre über beide Korpusse geführt mit Bügelgriff groß, aufschlagend  Blenden: > 1 St Seitenblende, ca. 47 x 280 cm > 1 St Sockelblende, ca. 60 x 10 cm, VK bündig > 1 St Deckenblende, ca. 60 x 30 cm > 1 St Wandanschlussblende, ca. 48 x 240 cm mit Aussparung für Einführung Medienkanal ca. 12,5 x 8,5 cm  Schrank komplett in fix und fertiger Ausführung, betriebsbereit montiert			
		3,000 St	765,00	2.295,00

## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** GAEB 90                      KKAÖ\_2.BA - Aufstockung Pflege  
**LV:** Tischler                      Tischlerarbeiten  
**Auftragnehmer:** Willi Wehr GmbH

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02. . 12	<p>gemäß Position 02. . 9</p> <p><b>Schrank, Bereitschaftsdienst, ca. 52x60x280cm</b>                      Schrank, Bereitschaftsdienst, ca. 52x60x280cm</p> <p>Schrank in Bereitschaftsdienst aus 1 St Kleider-                      schrank, Decken-, Wand-, Seiten- und Sockelblenden</p> <p>Ausführung gem. Wandansicht:                      _3.408/01_                      _3.409/01_</p> <p>Gesamtabmessung: ca. 52 x 60 x 280 cm</p> <p>Dekore:                      &gt; alle Oberflächen in "weiß"</p> <p>1 x Kleiderschrank bestehend aus:                      &gt; Korpus ca. 45 x 60 x 240 cm                      &gt; 2 St loser Holz-Fachboden                      &gt; 2 St fester Holz-Fachboden                      &gt; 1 St Kleiderstange                      &gt; 1 St festes Fach für Safe als Wertfach                      mit 1-flg. Drehtüre, Bügelgriff klein, aufschlagend,                      einschl. Bohrung DM 22mm für bauseitiges Schloss                      Abmessung: ca. 24 x 22 x 22 cm                      &gt; 1-flg. Drehtüre mit Bügelgriff groß, aufschlagend</p> <p>Blenden:                      &gt; 1 St Seitenblende, ca. 60-77 x 280 cm                      &gt; 1 St Sockelblende, ca. 50 x 10 cm, VK bündig                      &gt; 1 St Deckenblende, ca. 50 x 30 cm                      &gt; 1 St Wandanschlussblende, ca. 5 x 240 cm</p> <p>Schrank komplett in fix und fertiger                      Ausführung, betriebsbereit montiert</p>	2,000 St	629,00	1.258,00
02. . 13	<p><b>Pflegeschrack, 3.107, ca. 64x25x105cm</b>                      Pflegeschrack, 3.107, ca. 64x25x105cm</p> <p>1 St. Pflegeschrack in Wandöffnung der GK-Wand                      zwischen Patientenzimmer und Nasszelle montiert,                      beidseitig bedienbar</p> <p>Ausführung gem. Wandansicht:                      _3.107/01_,_3.107/1/01_                      _3.108/01_,_3.108/1/01_                      _3.110+3.134/01_                      _3.114/02_                      _3.118/1/01_                      _3.164/1/01_                      _3.171+3.204/01_</p>			

## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** GAEB 90                      KKAÖ\_2.BA - Aufstockung Pflege  
**LV:** Tischler                      Tischlerarbeiten  
**Auftragnehmer:** Willi Wehr GmbH

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>_3.194/1, 3.160/1, 3.121/1_ _3.208/01_</p> <p>Detail: _D-802_</p> <p>Gesamtabmessung: ca. 64 x 25 x 104 cm</p> <p>Dekore: &gt; alle Oberflächen in "weiß" &gt; wasserfeste Ausführung P3/P4</p> <p>Korpus ca. 60 x 25 x 104 cm mit 1 St. Mittelreihe und 1 St. fester Fachboden zur Aufteilung in 1 St. Regalfeld und 2-flg. Schrank Badseitig sowie 1 St. 1-flg. Schrank Zimmerseitig</p> <p>1 x Badseite &gt; 1 St. offenes Regal mit 3 St. lose Holz-Fachböden und Rückwand ca. 28 x 87 cm, Rückwand mit umlaufender Kante Abmessung ca. 26 x 25 x 85 cm &gt; 1 St. Schrank mit 2-flg. Drehtüren mit Bügelgriff klein, aufschlagend, einschl. Rückwand ca. 64 x 21 cm, Rückwand mit umlaufender Kante Abmessung ca. 60 x 25 x 19 cm</p> <p>1x Zimmerseitig &gt; 1 St. Schrank mit 1-flg. Drehtüre mit Bügelgriff groß, aufschlagend, abschließbar, einschl. Rückwand mit umlaufender Kante, 3 St. lose Fachböden Abmessung ca. 34 x 25 x 85 cm &gt; einschl. Kastenschloss</p> <p>Blende Zimmerseitig: 4-seitig umlaufende Aufdopplung zur Abdeckung der Einbaufuge zwischen GK-Wand und Schrank</p> <p>Montage: Montage der Schrankanlage in bauseitige Öffnung der GK-Wand, unsichtbar montiert mit geeigneten Befestigungsmitteln nach Wahl des AN und statischer Erfordernis gegen herauskippen gesichert Aufmaß und Anpassung des Pflegeschanks an Öffnung, einschl. Abfugung zu Wänden auf Badseite</p> <p>Schrank komplett in fix und fertiger Ausführung, betriebsbereit montiert</p>			

## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** GAEB 90                      KKAÖ\_2.BA - Aufstockung Pflege  
**LV:** Tischler                      Tischlerarbeiten  
**Auftragnehmer:** Willi Wehr GmbH

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
		53,000 St	481,00	25493,00
<b>02. . 14</b>	<p><b>Hängeschränk in Schleuse, 3.178/02, ca. 82x50x120 cm</b>  Hängeschränk in Schleuse, 3.178/02, ca. 82x50x120 cm</p> <p>1 St. Hängeschränk für Schutz / Bereichskleider in Schleuse der 1-Bettzimmer in bauseitige GK Nische montiert, Decken- und Wandblenden,</p> <p>Ausführung gem. Wandansicht:  <u>3.178/02_</u>  <u>3.179, 3.181/02_</u>  <u>3.180, 3.182/02_</u></p> <p>Gesamtabmessung: ca. 82,5 x 50 x 120 cm</p> <p>Dekore:  &gt; alle Oberflächen in "weiß"</p> <p>1 x Hängeschränk bestehend aus:  &gt; 1 tlg. Korpus ca. 72,5 x 50 x 110 cm  &gt; 2-flg. Drehtüren mit Bügelgriff groß, aufschlagend, abschließbar  &gt; 3 St loser Holz-Fachboden  &gt; einschl. Drehstangenschloss</p> <p>Blenden:  &gt; 1 St Deckenblende, ca. 82,5 x 10 cm  &gt; 2 St Wandblende, ca. 5 x 110 cm</p> <p>Montage:  Hängeschränk in GK-Wandnische fest montiert, mit Wandbefestigung und Befestigungsmittel nach Wahl des AN gem. statischer Erfordernis, Aufmaß und Anpassung der Blenden an Nische, einschl. Abfugung zu Wand, Decke</p> <p>Hängeschränk komplett in fix und fertiger Ausführung, betriebsbereit montiert</p>	6,000 St	491,00	2.946,00
<b>02. . 15</b>	<p><b>Klapptisch, 3.107/01, ca 120x60 cm</b>  Klapptisch, 3.107/01, ca 120x60 cm</p> <p>Klapptisch bestehend aus 1 St Tischplatte und 2 St Wandkonsolen klappbar</p> <p>Ausführung gem. Wandansicht:  <u>3.107/01_</u></p> <p>Gesamtabmessung: ca. 120 x 60 x 4 cm</p>			

## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** GAEB 90                      KKAÖ\_2.BA - Aufstockung Pflege  
**LV:** Tischler                      Tischlerarbeiten  
**Auftragnehmer:** Willi Wehr GmbH

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>Tischplatte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; HPL-Span gem. AS 1.2, d = 40 mm</li> <li>&gt; Abmessung ca. 120 x 60 cm</li> <li>&gt; Dekor "holz"</li> <li>&gt; OK Tischplatte : h = ca. 80 cm</li> <li>&gt; Vordere Ecken abgerundet Radius ca 3,5 cm</li> <li>&gt; umlaufend 2 mm ABS Kante im Farbton gem. Dekor</li> </ul> <p>Wandkonsolen klappbar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; 2 St Konsolen pro Tischplatte</li> <li>&gt; Werkstoff: Stahl</li> <li>&gt; Abmessung ca. 480 x 82 x 152 mm</li> <li>&gt; Tragkraft 150 kg je Paar</li> <li>&gt; Distanz zwischen zwei Konsolen: 700/750 mm</li> <li>&gt; Konsolen pulverbeschichtet im Farbton RAL 7016 anthrazitgrau nach Angabe AG gem. Bemusterung</li> <li>&gt; Funktion:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zum Aufklappen Tragarm anheben und automatisch einrasten lassen</li> <li>- Zum Abklappen Tragarm anheben, um Arretierungsmechanismus zu lösen</li> </ul> </li> </ul> <p>Montage:</p> <p>Tischkonstruktion mit geeigneten Befestigungsmitteln gem. statischer Anforderung nach Wahl des AN an GK-Wand fest montiert</p> <p>Komplett in fix und fertiger Ausführung, betriebsbereit montiert</p>	50,000 St	296,00	14800,00
<b>02. . 16</b>	<p><b>Wertfach-Schrank freistehend, 3.128/3/02, ca.154x40x280cm</b></p> <p>Wertfach-Schrank freistehend, 3.128/3/02, ca.154x40x280cm</p> <p>Wertfachschrack freistehend mit 25 Wertfächern, Aufteilung 5 x 5, Decken-, Wand-, und Sockelblenden,</p> <p>Ausführung gem. Wandansicht:                          _3.128/3/02_                          _3.153/3, 3.188/3/02_</p> <p>Gesamtabmessung: ca. 154 x 40 x 280 cm</p> <p>Dekore:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; alle Oberflächen in "weiß"</li> </ul> <p>Wertfachschrack:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Korpus ca. 150 x 40 x 205 cm</li> <li>&gt; Aufteilung in 25 Felder (5 x 5)</li> <li>&gt; 25 Stk 1-flg. Drehtüren mit Bügelgriff klein, aufschlagend</li> <li>einschl. Bohrung DM 22mm für bauseitiges Schloss</li> </ul>			

## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** GAEB 90                      KKAÖ\_2.BA - Aufstockung Pflege  
**LV:** Tischler                      Tischlerarbeiten  
**Auftragnehmer:** Willi Wehr GmbH

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	> einschl. Nummerierung gem. AS 2.1  Schrank: > Korpus ca. 150 x 40 x 55 cm > 2 Drehtüren mit Bügelgriff groß, aufschlagend  Blenden: > 2 St Seitenblende ca. 42 x 280 cm > 1 St Deckenblende ca. 150 x 10 cm > 1 St Sockelblende ca. 150 x 10 cm  Montage: Wertfachschrank freistehend, Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander und mit Wandbefestigung, Aufmaß und Anpassung der Blenden an Raum, einschl. Abfugung zu Boden, Wand, Decke  Wertfachschrank komplett in fix und fertiger Ausführung betriebsbereit montiert			
		3,000 St	2108,00	6324,00
<b>Summe 02</b>	<b>Büro-/Zimmereinbauten</b>			<b>153.909,00</b>

**03**

### **Küchenzeilen**

\*\*\* Ausführungsbeschreibung 3

#### **AS 3 Anforderungsspezifikationen Küchenzeilen**

#### **AS 3 Anforderungsspezifikationen Küchenzeilen**

AS 3 Anforderungsspezifikationen Küchenzeilen

\*\*\* Ausführungsbeschreibung 4

#### **AS 3.0 Allgemeine Anforderungen Küchengeräte**

#### **AS 3.0 Allgemeine Anforderungen Küchengeräte**

AS 3.0 Allgemeine Anforderungen Küchengeräte

Zu den Einbauteilen gehören auch die Ausschnitte,  
 Lüftungsschlitze,  
 Lüftungsgitter, Bohrungen und notwendigen Aussparungen  
 für Sanitär-  
 und Elektroanschlüsse in Arbeitsplatte, Korpusen,  
 Fronten und  
 Rückwänden. Die Schnittkanten sind entsprechend zu  
 versiegeln.

Die Elektrogeräte der Küchenzeilen sind einschließlich  
werksseitiger



## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** GAEB 90                      KKAÖ\_2.BA - Aufstockung Pflege  
**LV:** Tischler                      Tischlerarbeiten  
**Auftragnehmer:** Willi Wehr GmbH

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>Garantiescheine, Gebrauchsanleitungen und beigegebener Zubehörteile zu liefern. Die Unterlagen sind sortiert im Rahmen der Dokumentation an die Bauleitung zu übergeben. Die Leistung ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.</p> <p>Spülen sind betriebsbereit in Möbeln einzubauen und durch Fachpersonal an die Wasser- und Abwasserleitungen anzuschließen. Elektrogeräte sind betriebsbereit in Möbeln einzubauen und durch Fachpersonal elektrotechnisch und sanitärtechnisch anzuschließen. Die Möbel sind in Abhängigkeit der einzubauenden Geräte vorzurichten. Hierbei sind die Vorschriften der Hersteller zu beachten. Diese Leistungen sind in den Einheitspreisen einzukalkulieren und werden in den Positionsbeschreibungen nicht besonders erwähnt. Maßabweichungen und Anpassungen hierfür erwirken keine Änderungen der angebotenen Einheitspreise.</p> <p>*** Ausführungsbeschreibung 5  <b>AS 3.1 Einbauspüle in Küchenzeile mit Abtropffläche</b></p> <p><b>AS 3.1 Einbauspüle in Küchenzeile mit Abtropffläche</b>                      AS 3.1 Einbauspüle in Küchenzeile mit Abtropffläche</p> <p>Spüle, Einfachbecken mit Abtropffläche</p> <p>Ausschnitt: ca. 842 x 417 mm                      Abmessung Gesamt: 860 x 435 mm                      Abmessung Becken: 340 x 370 x 150 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aus Edelstahl</li> <li>- mit verdecktem Überlaufventil</li> <li>- mit passendem Standrohrventil 1 1/2"</li> <li>- komplette Ablaufgarnitur mit Sieb, ohne Stopfen</li> <li>- kompletter Geruchsverschluss</li> <li>- komplett gebrauchsfertig montiert</li> <li>- aus hygienegründen Abfluss nicht direkt unten</li> </ul> <p>Wasserhahn positionieren</p> <p>Beispielprodukt: BLANCO TOP EES 8x4                      oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis</p> <p>...Blanco 8 x 4.....                      (Bieterangabe Hersteller, Produkt)</p>			

## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** GAEB 90                      KKAÖ\_2.BA - Aufstockung Pflege  
**LV:** Tischler                      Tischlerarbeiten  
**Auftragnehmer:** Willi Wehr GmbH

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Ausstattung betriebsbereit im Einbaumöbel montiert

\*\*\* Ausführungsbeschreibung 6

### **AS 3.2 Einbauspüle in Küchenzeile ohne Abtropffläche**

#### **AS 3.2 Einbauspüle in Küchenzeile ohne Abtropffläche**

AS 3.2 Einbauspüle in Küchenzeile ohne Abtropffläche

Einbauspüle ohne seitliche Abtropffläche

Ausschnitt: ca. 483 x 483 mm

Abmessung Becken: 400 x 400 x 200 mm

- aus Edelstahl
- mit verdecktem Überlaufventil
- mit passendem Standrohrventil 1 1/2"
- komplette Ablaufgarnitur mit Sieb, ohne Stopfen
- kompletter Geruchsverschluss
- komplett gebrauchsfertig montiert

Beispielprodukt: BLANCO TOP EE 5x5-4,2  
oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

.....Blanco 5 x 5-4,2.....  
(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

Ausstattung betriebsbereit im Einbaumöbel montiert

\*\*\* Ausführungsbeschreibung 7

### **AS 3.3 Geschirrspüler**

#### **AS 3.3 Geschirrspüler**

AS 3.3 Geschirrspüler

Großraum - Geschirrspüler,  
als voll integrierbarer Einbaugeschirrspüler,  
Breite 60cm

- 8 Programme (Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C,  
Kurz, Schnell, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit)
- mit Spülmaschinenanschluss, AquaStop
- 5 Sonderfunktionen: Fernstart, Shine & Dry,  
intensiveZone, HygienePlus, VarioSpeedPlus
- Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A)
- Gerätemaße: 59,8 x 55 x 81,5 cm
- Nischenmaße: 60 x 55 x 86 cm
- Innenbehälter / Boden: Edelstahl

Beispielprodukt: Siemens / SN87YX01CE,  
oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** GAEB 90                      KKAÖ\_2.BA - Aufstockung Pflege  
**LV:** Tischler                      Tischlerarbeiten  
**Auftragnehmer:** Willi Wehr GmbH

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

.....Siemens.....  
 (Bieterangabe Hersteller, Produkt)

Gerät betriebsbereit im Einbaumöbel montiert

\*\*\* Ausführungsbeschreibung 8  
**AS 3.4 Kühlschrank mit Gefrierfach unten**

**AS 3.4 Kühlschrank mit Gefrierfach unten**  
 AS 3.4 Kühlschrank mit Gefrierfach unten

Kühlschrank mit Gefrierbereich unten  
 - Energie-Effizienz-Klasse: A++  
 - Gerätemaße: 54,1 x 54,5 x 157,8 cm  
 - Nischenmaße: 56 x 55 x 158 cm  
 - Nutzinhalt gesamt: 169 / 63 l  
 - Klimaklasse SN-T

Komfort und Sicherheit:  
 - Tür fest montiert  
 - LED Beleuchtung  
 - 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas,  
 davon 3 höhenverstellbar  
 - 4 Türabsteller  
 - Fresh-Box-Schublade  
 - Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar  
 - Superkühlen mit automat. Deaktivierung  
 - 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

Gefrierteil:  
 - LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen  
 - varioZone - für flexible Nutzung des Gefrierraums  
 - 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon  
 - 1 bigBox  
 - Gefriergut-Kalender

Beispielerzeugnis: Siemens KI77VFFF0,  
 oder gleichwertig nach Wahl des AN,

.....Siemens.....  
 (Angabe Bieter: Hersteller, Typ)

Gerät betriebsbereit im Einbaumöbel montiert

\*\*\* Ausführungsbeschreibung 9  
**AS 3.5 Kühlschrank ohne Gefrierfach**

**AS 3.5 Kühlschrank ohne Gefrierfach**  
 AS 3.5 Kühlschrank ohne Gefrierfach

## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** GAEB 90                      KKAÖ\_2.BA - Aufstockung Pflege  
**LV:** Tischler                      Tischlerarbeiten  
**Auftragnehmer:** Willi Wehr GmbH

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Kühlschrank als integrierbaren Unterbaukühlschrank  
 - Energie-Effizienz-Klasse: A++  
 - Gerätemaße: 55,8 x 54,5 x 87,4 cm  
 - Nischenmaße: 56 x 55 x 88 cm  
 - Nutzinhalt gesamt: 144 l  
 - Geräuschwert 33 dB  
 - Klimaklasse SN-ST

Komfort und Sicherheit:  
 - LED Beleuchtung  
 - 4 Abstellflächen aus Sicherheitglas 3  
 höhenverstellbar),  
 davon varioShelf, 1 easyAccessShelf  
 - 3 Türabsteller  
 - 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung  
 - Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar  
 - Superschalter Kühlen  
 - Temperaturanzeige für Kühlen  
 - Warnsignal Tür offen  
 - Abtau-Automatik im Kühlteil  
 - 2 x Eierablage

Beispielerzeugnis: Siemens KI21RADF0,  
 oder gleichwertig nach Wahl des AN,

.....Siemens.....  
 (Angabe Bieter: Hersteller, Typ)

Gerät betriebsbereit im Einbaumöbel montiert

\*\*\* Ausführungsbeschreibung 10  
**AS 3.6 Kühlschrank mit Gefrierfach oben**

**AS 3.6 Kühlschrank mit Gefrierfach oben**  
 AS 3.6 Kühlschrank mit Gefrierfach oben

Kühlschrank mit Gefrierbereich oben  
 - Energie-Effizienz-Klasse: A++  
 - Gerätemaße: 54,0 x 54,9 x 121,8 cm  
 - Nischenmaße: 56 x 55 x 122,5 cm  
 - Nutzinhalt gesamt: 147 / 44 l  
 - Klimaklasse SN-N-ST

Komfort und Sicherheit:  
 - LED Beleuchtung  
 - Getrennte Temperaturregelung von Kühl-  
 und Gefrierraum  
 - Temperaturalarm, optisch und akustisch  
 - Schlepptür-Technik  
 - Schnellgefriereinrichtung  
 - akustischer Tür-Offen-Alarm  
 - 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** GAEB 90                      KKAÖ\_2.BA - Aufstockung Pflege  
**LV:** Tischler                      Tischlerarbeiten  
**Auftragnehmer:** Willi Wehr GmbH

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	- Höhenverstellbare Glasablagen im Kühlraum: 2 - Obst- und Gemüseschublade: 1 transparent - LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen  Beispielerzeugnis: AEG SDB612E1AS, oder gleichwertig nach Wahl des AN,  ....AEG..... (Angabe Bieter: Hersteller, Typ)  Gerät betriebsbereit im Einbaumöbel montiert  <b>*** Ausführungsbeschreibung 11</b> <b>AS 3.7 Mikrowelle</b>  <b>AS 3.7 Mikrowelle</b> AS 3.7 Mikrowelle  Einbaugerät für 60 cm breite Ober-/Hochschränke (Geeignet für Nische in Küchenzeile) - 4 Auftauprogramme - 3 Garprogramme - 800W mit 5 Leistungsstufen - Bedienelemente: Drehschalter, versenkbar - Gerätemaße: 59,4 x 31,7 x 38,2 cm - Nischenmaße: 56 x 30 x 38,2 cm - Frontfarbe: Edelstahl  Beispielprodukt: Siemens BF525LMS0, oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis  ..Siemens..... (Bieterangabe Hersteller, Produkt)  Gerät betriebsbereit im Einbaumöbel montiert  <b>*** Ausführungsbeschreibung 12</b> <b>AS 3.8 Freistehende Mikrowelle</b>  <b>AS 3.8 Freistehende Mikrowelle</b> AS 3.8 Freistehende Mikrowelle  Freistehende Mikrowelle aus Edelstahl - cookControl 7 Programme - 900W mit 5 Leistungsstufen - Bedienelemente: Drehschalter, versenkbar - Gerätemaße: 51,3 x 40,8 x 30,5 cm - Länge Anschlusskabel: 130 cm - Frontfarbe: Edelstahl				

## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** GAEB 90                      KKAÖ\_2.BA - Aufstockung Pflege  
**LV:** Tischler                      Tischlerarbeiten  
**Auftragnehmer:** Willi Wehr GmbH

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Beispielprodukt: Siemens HF24M541 Edelstahl,  
oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

....Siemens.....  
(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

\*\*\* Ausführungsbeschreibung 13  
**AS 3.9 Herd, 2 Induktionplatten**

**AS 3.9 Herd, 2 Induktionplatten**  
AS 3.9 Herd, 2 Induktionplatten

Kochfeld als Glaskeramik-Kochfeld  
 - Oberflächenmaterial: Glaskeramik  
 - Rahmen Edelstahl  
 - Breite 30 cm  
 - Gerätemaße: 30,6 x 54,6 x 5,1 cm  
 - Nischenmaße: 27 x 50 x 5,1 cm  
 - TouchControl  
 - 2 Induktions-Kochzonen  
 - Kochzonen: 1 x Ø 400 mm x 210 mm, 3.3 kW (max.  
 Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 200 mm,  
 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion  
 - Digitale Anzeige der Kochstufen  
 - PowerMove

Beispielprodukt: NEFF, Domino-Kochfeld ,N53TD40N0  
oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

...NEFF.....  
(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

Gerät betriebsbereit im Einbaumöbel montiert

\*\*\* Ausführungsbeschreibung 14  
**AS 3.10 Herd, 4 Induktionplatten**

**AS 3.10 Herd, 4 Induktionplatten**  
AS 3.10 Herd, 4 Induktionplatten

Kochfeld als Glaskeramik-Kochfeld  
 - Oberflächenmaterial: Glaskeramik  
 - Rahmen Edelstahl  
 - Breite 60 cm  
 - Gerätemaße: 58,3 x 51,3 x 5,5 cm  
 - Nischenmaße: 56 x 49-50 x 5,5 cm  
 - touchSlider  
 - Flachrahmen-Design  
 - Bräterzone  
 - countDown-Funktion

## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** GAEB 90                      KKAÖ\_2.BA - Aufstockung Pflege  
**LV:** Tischler                      Tischlerarbeiten  
**Auftragnehmer:** Willi Wehr GmbH

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	- 4 Induktions-Kochzonen - powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich - Automatische Sicherheitsabschaltung - Topferkennung  Beispielprodukt: Siemens / EH645FFB1M, oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis  .....Siemens.EH 645 FFB1E..... (Bieterangabe Hersteller, Produkt)  Gerät betriebsbereit im Einbaumöbel montiert  <b>*** Ausführungsbeschreibung 15</b> <b>AS 3.11 Backofen</b>  <b>AS 3.11 Backofen</b> AS 3.11 Backofen  Einbau-Herd, 60 x 60 cm - Frontfarbe: Edelstahl - Gerätemaße: 59,4 x 54,8 x 59,5 cm - Nischenmaße: 56,0 x 55,0 x 60,4 cm - Material der Blende und Tür : Glas - Kontrolle der Temperatur : mechanisch - Anzahl eingebauter Leuchten : 1 - Einbauherd mit 5 Beheizungsarten: - 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Heißluft sanft - Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C - Garraumvolumen: 71 l - mit Stopp-Funktion, varioClip-Auszug - Backofengriff aus Aluminium  Beispielprodukt: Siemens / HE313A0S0, oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis  .....Siemens..... (Bieterangabe Hersteller, Produkt)  Gerät betriebsbereit im Einbaumöbel montiert  <b>*** Ausführungsbeschreibung 16</b> <b>AS 3.12 Mülltrenn-Unterschranksystem 3x15l</b>  <b>AS 3.12 Mülltrenn-Unterschranksystem 3x15l</b> AS 3.12 Mülltrenn-Unterschranksystem 3x15l			

## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** GAEB 90                      KKAÖ\_2.BA - Aufstockung Pflege  
**LV:** Tischler                            Tischlerarbeiten  
**Auftragnehmer:** Willi Wehr GmbH

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>Abfallsystem und Unterschrankorganisation,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Einbauhöhe 361 mm</li> <li>- Einbautiefe 400 mm</li> <li>- lichte Breite für Auszugsschienen 450 mm</li> <li>- integrierte Konstruktion verhindert Verschmutzungen,</li> <li>- leichte Reinigung aller Teile,</li> <li>- ein Systemdeckel für 3 Stk 15l Kunststoffeimer,</li> <li>- hochwertiger, einfach herausziehbarer Systemdeckel,</li> <li>- funktionale Eimer und optisch integrierte Griffe,</li> <li>- einschl. Rahmen mit Vollauszug und Deckel</li> </ul> <p>Beispielserzeugnis: BLANCOSSELECT 60/3, oder gleichwertig nach Wahl des AN,</p> <p>Küchenausstattung funktionsbereit im Einbaumöbel moniert</p> <p>*** Ausführungsbeschreibung 17  <b>AS 3.13 LED-Leuchtenband</b></p> <p><b>AS 3.13 LED-Leuchtenband</b>  AS 3.13 LED-Leuchtenband</p> <p>LED Leuchtenband, als Möbelbeleuchtung,  Anbauleuchte in Küchenzeile</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abmessungen ca. 28 x 7 mm</li> <li>- Länge: gem Positionsbeschreibung</li> <li>- Lage: hinter fester Blende unter Oberschränken</li> <li>- mit integriertem Vorschaltgerät,</li> <li>- Leuchtengehäuse Aluminium weiß</li> <li>- Abdeckung Kunststoff strukturiert</li> <li>- Trafo mit 24 V Betriebsspannung,  verdeckte Kabelführung</li> <li>- Lichtleistung 750 lm/W,</li> <li>- Farbe weiß</li> <li>- inkl. Leuchtmittel und Zubehör</li> <li>- dimmbar</li> <li>- Lichtfarbe warmweiß</li> <li>- Schutzklasse 3, IP20</li> </ul> <p>Beispielprodukt: Hera LED flat-line, ww,  oder gleichwertig nach Wahl des AN</p> <p>Unterbauleuchte funktionsfähig eingebaut und  angeschlossen</p> <p>*** Ausführungsbeschreibung 18  <b>AS 3.14 Lüftungsgitter</b></p> <p><b>AS 3.14 Lüftungsgitter</b>  AS 3.14 Lüftungsgitter</p> <p>Lüftungsgitter eckig mit gerillten Stegen zum</p>			



## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** GAEB 90                      KKAÖ\_2.BA - Aufstockung Pflege  
**LV:** Tischler                              Tischlerarbeiten  
**Auftragnehmer:** Willi Wehr GmbH

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Einpressen in Möbelausschnitte - Aluminium, eloxiert silberfarbig - Längskanten mit Facette - durchgehender Steg bis zum Rand - Lochung ca. 40 x 7,5 mm - Abmessung ca. 400 x 60 mm  *** Ausführungsbeschreibung 19 <b>AS 3.15 Besteckeinsatz</b>  <b>AS 3.15 Besteckeinsatz</b> AS 3.15 Besteckeinsatz  Besteckeinsatz für Systemschublade - Werkstoff Kunststoff tiefgezogen - Farbe weiß genarbt - Höhe 5 cm - für Korpusbreite 60 cm - Materialdicke 2,5 mm - Aufteilung mit 6 Mulden  Beispielprodukt: HAEFELE Art.-Nr 556.53.760, oder gleichwertig nach Wahl des AN,  Küchenausstattung funktionsbereit im Einbaumöbel moniert  * Ende der Anforderungsspezifikationen *			
03. . 1	<b>Küchenzeile, 3.102, ca.187x63x280cm</b> Küchenzeile, 3.102, ca.187x63x280cm  Komplette Einbau-Küchenzeile, bestehend aus - 2 St Oberschränke - 3 St Unterschränke - Arbeitsplatte, Blenden und Spritzschutz, LED-Leiste und Einbaugeräte  Ausführung gem. Wandansicht: _3.102_, Detail: _D-801_  Gesamtabmessung: ca. 187 x 62,5 x 280 cm  Dekore: - Tür und Blenden in "holz" - Korpusse, Fachböden, Rückwand in "weiß" - Spritzschutz in "weiß"  Unterschränke: > 3 Korpusse, ca. 60 x 60 x 73 cm ohne Deckel > 1 St Handwaschplatz-Unterschrank, und Drehtüre mit Bügelgriff groß, aufschlagend > 1 St 3-tlg. Unterschrank mit Schubladenausügen,			

## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** GAEB 90                      KKAÖ\_2.BA - Aufstockung Pflege  
**LV:** Tischler                      Tischlerarbeiten  
**Auftragnehmer:** Willi Wehr GmbH

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	1 x ca. 15 cm, 2 x ca. 29 cm > 1 St Unterschrank mit Einbau-Kühlschrank und Drehtüre mit Bügelgriff groß, aufschlagend, einschl. 1 St Ausschnitt in Rückwand für ELT-Dose  Oberschränke: > 1 Korpus ca. 60 x 35 x 105 cm - 3 St lose Fachböden - 1 St Drehtüre Höhe ca. 111 cm mit Bügelgriff groß, aufschlagend > 1 Korpus ca. 120 x 35 x 105 cm - 3 St lose Fachboden - 1 St 2-flg Drehtüre Höhe ca. 111 cm mit Bügelgriff groß, aufschlagend  Arbeitsplatte: > Arbeitsplatte in Granit, poliert, Farbe analog RAL 7016 oder ähnlich > Abmessung ca. 187 x 62,5 cm Dicke d = ca. 20 mm > Einbau von Spülbecken ohne Ablauffläche > 1 St Bohrung für Standarmatur  Spritzschutz über Eck: > Abmessung ca. 187 x 60 cm ca. 62 x 60 cm > mit Ausschnitt für 4 St E-Dosen  Blenden: > 1 St Sockel ca. 185 x 15 cm, zurückversetzt > 1 St Wandanschlussblende ca. 5 x 73 cm > 1 St Wandanschlussblende ca. 5 x 111 cm > 1 St Unterblende Oberschränke ca. 180 x 5 cm > 1 St Seitenblende Unterschränke ca. 62 x 88 cm > 1 St Seitenblende Oberschränke ca. 37 x 136 cm > 1 St Deckenblende vorderseitig, ca. 185 x 25 cm Außenecke der Deckenblende stumpf gestoßen  Sonstiges, Zubehör: > Türen / Schübe mit Bügelgriff > 1 St Spülbecken gem. AS 3.2 > 1 St Einbau-Kühlschrank gem. AS 3.5 > 1 St LED-Leiste gem. AS 3.13, ca. 180 cm > 2 St Lüftungsgitter gem. AS 3.14, je 1 St in Sockel- und 1 St in Deckenblende einschl. Ausschnitt  Montage: Küchenzeile an einer Wandecke montiert, Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander und mit Wandbefestigung einschl. Unterkonstruktion, Aufmaß und Anpassung der Blenden an Raum, einschl. Abfugung zu Boden, Wand, Decke  Küchenzeile komplett in fix und fertiger Ausführung, betriebsbereit montiert			

## Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: GAEB 90 KKAÖ\_2.BA - Aufstockung Pflege  
LV: Tischler Tischlerarbeiten  
Auftragnehmer: Willi Wehr GmbH

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
		1,000	St	4435,00	4435,00

## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** GAEB 90                      KKAÖ\_2.BA - Aufstockung Pflege  
**LV:** Tischler                      Tischlerarbeiten  
**Auftragnehmer:** Willi Wehr GmbH

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03. . 2	<p>gemäß Position 03. . 1</p> <p><b>Küchenzeile, 3.115, ca.585x63x280 cm</b></p> <p>Küchenzeile, 3.115, ca.585x63x280 cm</p> <p>Komplette Einbau-Küchenzeile wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch:</p> <p>bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 St 2-tlg. Hochschrank</li> <li>- 3 St Oberschränke</li> <li>- 7 St Unterschränke</li> <li>- Arbeitsplatte, Blenden und Spritzschutz, LED-Leiste und Einbaugeräte</li> </ul> <p>Ausführung gem. Wandansicht: _3.115_</p> <p>Gesamtabmessung: ca. 585 x 62,5 x 280 cm</p> <p>Dekore:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tür und Blenden in "holz"</li> <li>- Korpusse, Fachböden, Rückwand in "weiß"</li> <li>- Spritzschutz in "weiß"</li> </ul> <p>Hochschrank:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; 2-tlg. Korpus ca. 60 x 60 x 240 cm</li> <li>&gt; unteres Fach ca. 145 cm mit Einbau-Kühlschrank und 2 St Drehtüre mit Bügelgriff groß, gem AS 3.4</li> <li>&gt; oberes Fach ca. 95 cm, 1-flg Drehtüre mit Bügelgriff groß, aufschlagend, 2 St loser Fachboden</li> <li>&gt; rechte Seite von außen sichtbar, HPL beschichtet</li> <li>&gt; 3 St Ausschnitt in Rückwand für ELT-Dosen</li> </ul> <p>Unterschränke:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; 1 Korpus, ca 120 x 60 x 73 cm ohne Deckel</li> <li>- 2-flg Drehtüre mit Bügelgriff groß, aufschlagend, abschließbar, 2 St loser Fachboden</li> <li>&gt; 1 Korpus, ca. 90 x 60 x 73 cm ohne Deckel</li> <li>- 1 St 1-tlg. Unterschrank, Auszugstür ca. 58 cm mit Bügelgriff groß, mit Abfallsammler</li> <li>&gt; 5 Korpusse, ca. 60 x 60 x 73 cm ohne Deckel</li> <li>- 1 St 1-tlg. Unterschrank, Drehtüre mit Bügelgriff groß, aufschlagend, 2 lose Fachböden Holz</li> <li>- 1 St 1-tlg. Unterschrank mit Einbau-Geschirrspüler mit Front mit Bügelgriff groß</li> <li>- 2 St 3-tlg. Unterschrank mit Schubladenausügen, mit Bügelgriff groß, 2 x ca. 29 cm, 1 x ca. 15 cm, 1 St Schublade abschließbar gem. Raumbrett 3.115</li> <li>- 1 St 1-tlg. Unterschrank mit Einbau-Backofen mit Auszugstür mit Bügelgriff groß, ca. 67 cm</li> <li>&gt; 3 St Ausschnitte in Rückwand für ELT-Dosen</li> <li>&gt; einschl. Drehstangenschloss</li> </ul> <p>Oberschränke:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; 1 Korpus, ca. 90 x 35 x 105 cm</li> <li>Drehtüre 2-flg ca. 111 cm mit Bügelgriff groß,</li> </ul>			

## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** GAEB 90                      KKAÖ\_2.BA - Aufstockung Pflege  
**LV:** Tischler                      Tischlerarbeiten  
**Auftragnehmer:** Willi Wehr GmbH

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>aufschlangend,                      3 St loser Fachboden                      &gt; 2 Korpusse, ca. 120 x 35 x 105 cm                      Drehtüre 2-flg ca. 111 cm mit Bügelgriff groß,                      auschlangend,                      je 3 St loser Fachboden                      &gt; 2 St Oberschränke rechts abschließbar,                      gem. Raumblatt 3.115                      &gt; einschl. Drehstangenschloss</p> <p>Arbeitsplatte:                      &gt; Arbeitsplatte in Granit, poliert,                      Farbe analog RAL 7016 oder ähnlich                      &gt; Abmessung ca. 518 x 62,5 cm                      Dicke d = ca. 20 mm                      &gt; Einbau von Spülbecken ohne Ablauffläche und                      Spülbecken mit Abtropffläche                      &gt; Einbau von Induktionkochfeld mit 4 Kochplatten</p> <p>Spritzschutz:                      &gt; Abmessung ca. 518 x 60 cm                      &gt; mit Ausschnitt für 8 St E-Dose                      und Wandarmatur</p> <p>Blenden:                      &gt; 1 St Sockelblende ca. 585 x 15 cm, zurückversetzt                      &gt; 1 St Wandanschlussblende ca. 7 x 240 cm                      &gt; 1 St Unterblende Oberschränke ca. 328 x 5 cm,                      &gt; 1 St Seitenblende Oberschränke ca. 37 x 136 cm                      &gt; 1 St Seitenblende Unterschränke ca. 7 x 73 cm                      &gt; 1 St Seitenblende Hochschrank ca. 62 x 190 cm                      ab OK Arbeitsplatte                      &gt; 1 St Frontblende Unterschrank Spülbecken                      ca. 90 x 15 cm                      &gt; 1 St Deckenblende ca. 330 x 25 cm, stumpf gestoßen                      &gt; 1 St Deckenblende ca. 67 x 25 cm, stumpf gestoßen</p> <p>Sonstiges, Zubehör:                      &gt; Türen / Schübe mit Bügelgriff                      &gt; 1 St Spülbecken gem. AS 3.1                      &gt; 1 St Spülbecken ohne Abtropffläche gem. AS 3.2                      &gt; 1 St Einbau-Geschirrspüler gem. AS 3.3                      &gt; 1 St Kühlschrank mit Gefrierfach gem. AS 3.4                      &gt; 1 St Freistehende Mikrowelle gem. AS 3.8                      &gt; 1 St Herd, 4 Induktionplatten gem. AS 3.10                      &gt; 1 St Backofen gem AS 3.11                      &gt; 1 St Mülltrennsystem gem. AS 3.12                      &gt; 1 St LED-Leiste gem. AS 3.13, ca. 328 cm                      &gt; 2 St Lüftungsgitter gem. AS 3.14, je 1 St in Sockel-                      und 1 St in Deckenblende einschl. Ausschnitt</p> <p>Montage:                      Küchenzeile an einer Wandoberfläche montiert,                      Verschraubung der Einzelkorpusse untereinander                      und mit Wandbefestigung einschl. Unterkonstr.,                      Aufmaß und Anpassung der Blenden an Raum,</p>			

## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** GAEB 90                      KKAÖ\_2.BA - Aufstockung Pflege  
**LV:** Tischler                      Tischlerarbeiten  
**Auftragnehmer:** Willi Wehr GmbH

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	einschl. Abfugung zu Boden, Wand, Decke			
	Küchenzeile komplett in fix und fertiger Ausführung, betriebsbereit montiert			
		1,000 St	12643,00	12643,00

**03. . 3**      gemäß Position 03. . 1  
**Küchenzeile, 3.128/3/02, ca.217x63x280cm**  
 Küchenzeile, 3.128/3/02, ca.217x63x280cm

Komplette Einbau-Küchenzeile wie zuvor in vollem  
 Wortlaut beschrieben, jedoch:

bestehend aus:  
 > 1 St 2-tlg. Hochschrank  
 > 2 St Oberschränke  
 > 3 St Unterschränke  
 > Arbeitsplatte, Blenden und Spritzschutz,  
 LED-Leiste und Einbaugeräte

Ausführung gem. Wandansicht:  
 \_3.128/3/02\_  
 \_3.153/3, 3.188/3/02\_

Gesamtabmessung: ca. 217 x 62,5 x 280 cm

Dekore:  
 - Tür und Blenden in "holz"  
 - Korpusse, Fachböden, Rückwand, Sockel in "weiß"  
 - Spritzschutz in "weiß"

Hochschrank:  
 > 2-tlg. Korpus ca. 60 x 60 x 240 cm  
 > unteres Fach ca. 145 cm mit Einbau-Kühlschrank  
 und 2 St Drehtüre mit Bügelgriff groß, gem AS 3.4  
 > oberes Fach ca. 95 cm, 1 St aufschlagende  
 Drehtüre mit Bügelgriff groß, 2 St loser Fachboden  
 > rechte/linke Seite von außen sichtbar, HPL  
 beschichtet  
 > 2 St Ausschnitt in Rückwand für ELT-Dosen

Unterschränke:  
 > 2 Korpusse, ca. 60 x 60 x 73 cm  
 - 1 St Spülen-Unterschrank, Drehtüre mit Bügelgriff  
 groß  
 - 1 St 1-tlg. Unterschrank mit Einbau-Geschirr-  
 spüler mit Front  
 > 1 Korpus, ca. 30 x 60 x 73 ohne Deckel  
 - 1 St 3-tlg Unterschrank mit Schubladenausügen,  
 mit Bügelgriff groß, ca. 2 x 29 cm und 1 x 15 cm  
 > 1 St Ausschnitt in Rückwand für ELT-Dosen

Oberschränke:

## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** GAEB 90                      KKAÖ\_2.BA - Aufstockung Pflege  
**LV:** Tischler                      Tischlerarbeiten  
**Auftragnehmer:** Willi Wehr GmbH

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	> 1 Korpus ca. 60 x 35 x 105 cm 1 Korpus ca. 90 x 35 x 105 cm Drehtüre mit Bügelgriff groß, je 3 loser Fachboden  Arbeitsplatte: > Arbeitsplatte in Granit, poliert, Farbe analog RAL 7016 oder ähnlich > Abmessung ca. 152 x 62,5 cm Dicke d = ca. 20 mm > Einbau von Spülbecken mit Ablauffläche  Spritzschutz: > Abmessung ca. 152 x 60 cm > mit Ausschnitt für 3 St E-Dose und Wandarmatur  Blenden: > 1 St Sockel ca. 215 x 15 cm, zurückversetzt > 1 St Wandanschlussblende ca. 5 x 240 cm > 1 St Unterblende Oberschränke ca. 150 x 5 cm > 1 St Seitenblende Unterschränke ca. 62 x 88 cm > 1 St Seitenblende Oberschränke ca. 37 x 136 cm > 1 St Seitenblende Hochschrank ca. 62 x 190 cm ab OK Arbeitsplatte > 1 St Deckenblende ca. 152 x 25 cm, stumpf gestoßen > 1 St Deckenblende ca. 65 x 25 cm, stumpf gestoßen  Sonstiges, Zubehör: > Türen / Schübe mit Bügelgriff > 1 St Spülbecken mit Abtropfblech gem. AS 3.1 > 1 St Einbau-Geschirrspüler gem. AS 3.3 > 1 St Einbau-Kühlschrank gem. AS 3.4 > 1 St LED-Leiste gem. AS 3.13, ca. 150 cm > 2 St Lüftungsgitter gem. AS 3.14, je 1 St in Sockel- und 1 St in Deckenblende einschl. Ausschnitt  Küchenzeile komplett in fix und fertiger Ausführung, betriebsbereit montiert	3,000 St	5555,00	16665,00
<b>03. . 4</b>	gemäß Position 03. . 1 <b>Küchenzeile, 3.201, ca.307x63x280cm</b> Küchenzeile, 3.201, ca.307x63x280cm  Komplette Einbau-Küchenzeile wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch:  bestehend aus: > 1 St 3-tlg. Hochschrank > 2 St Oberschränke > 4 St Unterschränke > Arbeitsplatte, Blenden und Spritzschutz,			

## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** GAEB 90                      KKAÖ\_2.BA - Aufstockung Pflege  
**LV:** Tischler                      Tischlerarbeiten  
**Auftragnehmer:** Willi Wehr GmbH

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>LED-Leiste und Einbaugeräte</p> <p>Ausführung gem. Wandansicht: _3.201, 3.168/02_</p> <p>Gesamtabmessung: ca. 307 x 62,5 x 280 cm</p> <p>Dekore:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Korpusse, Fachböden, Blenden, Fronten, Rückwand, Sockel in "weiß"</li> <li>- Spritzschutz in "weiß"</li> </ul> <p>Hochschrank:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; 3-tlg. Korpus ca. 60 x 60 x 240 cm</li> <li>&gt; unteres Fach ca. 125 cm mit Einbau-Kühlschrank und 2 St Drehtüre mit Bügelgriff groß, gem. AS 3.6</li> <li>&gt; mittleres Fach für Mikrowelle, ca. 40 cm</li> <li>&gt; oberes Fach ca. 75 cm, 1 St aufschlagende Drehtüre mit Bügelgriff groß, 2 St lose Fachboden</li> <li>&gt; rechte Seite von außen sichtbar, HPL beschichtet</li> <li>&gt; 3 St Ausschnitte in Rückwand für ELT-Dosen</li> </ul> <p>Unterschränke:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; 4 Korpusse, ca. 60 x 60 x 73 cm ohne Deckel</li> <li>&gt; 1 St Spülen-Unterschrank, Drehtüre mit Bügelgriff groß</li> <li>&gt; 1 St 1-tlg. Unterschrank mit Einbau-Geschirrspüler mit Front</li> <li>&gt; 2 St 3-tlg. Unterschrank mit Schubladenausügen, mit Bügelgriff groß, 2 x ca. 29 cm, 1 x ca. 15 cm,</li> <li>&gt; 2 St Ausschnitte in Rückwand für ELT-Dosen</li> </ul> <p>Oberschränke:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; 2 Korpusse ca. 120 x 35 x 105 cm</li> <li>Drehtüre mit Bügelgriff groß, je 3 loser Fachboden</li> </ul> <p>Arbeitsplatte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Arbeitsplatte in Granit, poliert, Farbe analog RAL 7016 oder ähnlich</li> <li>&gt; Abmessung ca. 242 x 62,5 cm</li> <li>Dicke d = ca. 20 mm</li> <li>&gt; Einbau von Spülbecken mit Ablauffläche</li> <li>&gt; Einbau von Induktionkochfeld mit 2 Kochplatten</li> </ul> <p>Spritzschutz:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Abmessung ca. 242 x 60 cm</li> <li>&gt; mit Ausschnitt für 6 St E-Dose</li> <li>1 St Seifenspender und Wandarmatur</li> </ul> <p>Blenden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; 1 St Sockel ca. 305 x 15 cm, zurückversetzt</li> <li>&gt; 1 St Wandanschlussblende ca. 5 x 240 cm</li> <li>&gt; 1 St Unterblende Oberschränke ca. 240 x 5 cm</li> <li>&gt; 1 St Seitenblende Unterschränke ca. 62 x 88 cm</li> <li>&gt; 1 St Seitenblende Oberschränke ca. 37 x 136 cm</li> <li>&gt; 1 St Seitenblende Hochschrank ca. 62 x 190 cm</li> <li>ab OK Arbeitsplatte</li> </ul>			



## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** GAEB 90                      KKAÖ\_2.BA - Aufstockung Pflege  
**LV:** Tischler                      Tischlerarbeiten  
**Auftragnehmer:** Willi Wehr GmbH

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	> 1 St Deckenblende ca. 242 x 25 cm, stumpf gestoßen > 1 St Deckenblende ca. 65 x 25 cm, stumpf gestoßen  Sonstiges, Zubehör: > Türen / Schübe mit Bügelgriff > 1 St Spülbecken mit Abtropfblech gem. AS 3.1 > 1 St Einbau-Geschirrspüler gem. AS 3.3 > 1 St Einbau-Kühlschrank gem. AS 3.6 > 1 St Mikrowelle gem. AS 3.7 > 1 St Herd mit 2 Kochplatten gem. AS 3.9 > 1 St LED-Leiste gem. AS 3.13, ca. 240 cm > 2 St Lüftungsgitter gem. AS 3.14, je 1 St in Sockel- und 1 St in Deckenblende einschl. Ausschnitt > 2 St Besteckeinsatz gem. AS 3.15  Küchenzeile komplett in fix und fertiger Ausführung, betriebsbereit montiert	2,000 St	8420,00	16840,00
<b>Summe 03</b>	<b>Küchenzeilen</b>			<b>50.583,00</b>

**04**

### **Sonstige Einrichtung**

\*\*\* Ausführungsbeschreibung 20

#### **AS 4.1 Computer-Halter**

#### **AS 4.1 Computer-Halter**

AS 4.1 Computer-Halter

Zum Befestigen eines Computers unter der  
 Tischplatte, mit ausziehbarem Schieber,  
 Höhen- und Tiefenverstellbar,  
 max. Maße 520 x 280 x 230 mm,  
 zum Schrauben an die Tischplatte  
 Werkstoff: Stahl

Farbe: weißaluminium, RAL 9006

Beispielprodukt: Häfele 639.71.222,  
 oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis

....Häfele.....  
 (Bieterangabe Hersteller, Produkt)

#### **AS 4.2 Organisationschubkasten**

AS 4.2 Organisationschubkasten

Organisationschubkasten zum Einbau in

## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** GAEB 90                      KKAÖ\_2.BA - Aufstockung Pflege  
**LV:** Tischler                      Tischlerarbeiten  
**Auftragnehmer:** Willi Wehr GmbH

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>Schreibtisch-Container</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Einbaubreite ca. 380 mm</li> <li>- Einbautiefe ca. 530 mm</li> <li>- Schubkasteninnenmaße ca. 320x483x74 mm</li> <li>- Werkstoff: Stahl</li> <li>- Farbe: weißaluminium, RAL 9006</li> <li>- Oberfläche: pulverbeschichtet</li> <li>- Ausführung: mit Reihenbohrung innen im Raster 10 mm für Inneneinteilung, Führungsabdeckung mit Schrägschürze</li> <li>- Montage: zum Aufschieben auf Teil- und Überauszüge</li> </ul> <p>Beispielprodukt: Organisationsschubkasten, Häfele Variant-C oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis</p> <p>...Höfele Variant-C..... (Bieterangabe Hersteller, Produkt)</p> <p><b>AS 4.3 Trennsteg, Schubkasten</b> AS 4.3 Trennsteg, Schubkasten</p> <p>Trennsteg zur Unterteilung von Organisations- schubkästen in der Breite</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Einbaubreite: ca. 380 mm</li> <li>- Maße: ca. 320 x 7 x 73 mm</li> <li>- Farbe: weißaluminium, RAL 9006</li> <li>- Werkstoff: Stahl</li> <li>- Oberfläche: kunststoffbeschichtet</li> <li>- Ausführung: Raster 20 mm</li> <li>- Montage: mit Druckverriegelung zum Einpressen in Reihenbohrung</li> </ul> <p>Beispielprodukt: Trennsteg, Häfele Variant oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis</p> <p>..Häfele Variant..... (Bieterangabe Hersteller, Produkt)</p> <p><b>AS 4.4 Fachteiler, Schubkasten</b> AS 4.4 Fachteiler, Schubkasten</p> <p>Fachteiler zur Unterteilung von Organisationsschubkästen</p>			

## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** GAEB 90                      KKAÖ\_2.BA - Aufstockung Pflege  
**LV:** Tischler                      Tischlerarbeiten  
**Auftragnehmer:** Willi Wehr GmbH

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	- Format: A5 - Maße: ca. 213 x 7 x 73 mm - Farbe: weißaluminium, RAL 9006 - Werkstoff: Stahl - Oberfläche: pulverbeschichtet - Montage: mit Druckverriegelung  Beispielprodukt: Fachteiler, Häfele Variant oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis  ...Häfele Variant..... (Bieterangabe Hersteller, Produkt)  * Ende der Anforderungsspezifikationen *			
<b>04. . 1</b>	<b>Ablagebrett Bad, 1-Bettzimmer, ca.30x15x4cm</b> Ablagebrett Bad, 1-Bettzimmer, ca.30x15x4cm  Ablagebrett verdeckt an Wand befestigt  Ausführung gem. Wandansicht: _3.106/01_ _3.117/1/01_ _3.178/02_ _3.179, 3.181/02_ _3.180, 3.182/02_ _3.212/01_  Gesamtabmessung ca. 30 x 15 x 4 cm  Wandboard: > HPL-Span gem. AS 1.2, d = 40 mm > wasserfeste Ausführung P4 > Dekor "weiß"  Montage: zwischen zwei gefliesten Wänden eingepasst verdeckte Befestigung mit Tablarträger gem AS 4.5 einschl. Abfugungen zur Wand  Komplett in fix und fertiger Ausführung betriebsbereit montiert			
		33,000 St	66,00	2.178,00

**04. . 2**      gemäß Position 04. . 1  
**Ablagebrett Bad, 1-Bettzimmer, ca.45x15x4cm**  
 Ablagebrett Bad, 1-Bettzimmer, ca.45x15x4cm

Ablagebrett wie zuvor in vollem Wortlaut

## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** GAEB 90                      KKAÖ\_2.BA - Aufstockung Pflege  
**LV:** Tischler                      Tischlerarbeiten  
**Auftragnehmer:** Willi Wehr GmbH

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	beschrieben, jedoch :  Ausführung gem. Wandansicht: _3.116/1/01_  Gesamtabmessung ca. 45 x 15 x 4 cm  Montage: Regalbrett in Wandecke montiert	3,000 St	72,00	216,00
<b>04. . 3</b>	<b>Schreibtisch, ca.330x80x4cm</b> Schreibtisch, ca.330x80x4cm  Schreibtisch bestehend aus 1 St Tischplatte, 2 St Unterschränke inkl. PC-Halterung Sockel- und Wandblenden  Ausführung gem. Wandansicht: _3.128+3.128/1/01_ _3.153+3.153/1/01_ _3.188+3.188/1/01_  Gesamtabmessung ca. 330 x 80 x 4 cm  Tischplatte: > HPL-Span gem. AS 1.2, d = 40 mm > Abmessung ca. 330 x 80 cm > Dekor "holz" > OK Tischplatte : h = ca. 75 cm > 2 x Kabeldurchführung ø 60mm  2 x Unterschrank: > Korpus ca. 40 x 60 x 61 cm > 1 St 4-tlg. Unterschrank mit Schubladenausügen als Organisationsschubkasten gem AS 4.2, ca. 15 cm 2 St Schubkasten mit Trennsteg gem. AS 4.3, 2 St Schubkasten mit Fachteiler gem. AS 4.4, mit Bügelgriff klein > 1 St PC-Halterung gem. AS 4.1 > Aussparung für Kabeldurchführung ca. 8 x 8 cm  Blenden: > 2 St Sockel Unterschrank ca. 45 x 10 cm, zurückversetzt > 2 St Wandanschlussblende ca. 5 x 61 cm > 2 St Seitenblede ca. 82 x 71 cm, mit Aussparung für Einführung Medienkanal ca. 12,5 x 17 cm  Montage: > Schreibtisch zwischen 2 Wänden eingepasst > verdeckte Befestigung mit Unterkonstruktion nach statischer Erfordernis, einschl. Abfugungen zur Wand			

## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** GAEB 90                      KKAÖ\_2.BA - Aufstockung Pflege  
**LV:** Tischler                            Tischlerarbeiten  
**Auftragnehmer:** Willi Wehr GmbH

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Komplett in fix und fertiger Ausführung, betriebsbereit montiert			
		3,000 St	1908,00	5724,00
<b>04. . 4</b>	<b>Garderobenhaken, Kunststoff, signalweiß</b> Garderobenhaken, Kunststoff, signalweiß  Garderobenhaken an Wand befestigt  Ausführung gem. Wandansicht: _3.107/1/01_  Garderobenhaken: > Garderobenhaken aus Kunststoff > rechtwinklig gebogener, zylindrischer Haken mit Befestigungsrosette > verdeckte Befestigung > Durchmesser Rosette ca. 60 mm > Gesamttiefe: ca. 65 mm > Farbe: signalweiß gem. Bemusterung  Beispielerzeugnis: Hewi 477.90.045, oder gleichwertig nach Wahl des AG  Komplett in fix und fertiger Ausführung betriebsbereit montiert  Ausführung in den Bädern  **Muster erforderlich**			
		224,000 St	14,00	3.136,00
<b>04. . 5</b>	gemäß Position 04. . 4 <b>Garderobenhaken, Kunststoff, anthrazit</b> Garderobenhaken, Kunststoff, anthrazit  Garderobenhaken an Wand befestigt wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben jedoch  Ausführung gem. Wandansicht: _3.107/1/01_  > Farbe: Anthrazitgrau, matt gem. Bemusterung  Ausführung in den Patientenzimmern  **Muster erforderlich**			

## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** GAEB 90                      KKAÖ\_2.BA - Aufstockung Pflege  
**LV:** Tischler                              Tischlerarbeiten  
**Auftragnehmer:** Willi Wehr GmbH

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
		205,000 St	14,00	2870,00
<b>Summe 04</b>		<b>Sonstige Einrichtung</b>		<b>14.124,00</b>

### 05                      Stundenlohnarbeiten

#### VERRECHNUNGSSÄTZE FÜR LÖHNE

Die Verrechnungssätze für die nachstehenden Lohn- und Berufsgruppen sind unaufgegliedert anzubieten.

In ihnen sind enthalten:

- Lohn- und Gehaltskosten
- Lohn- und Gehaltsnebenkosten
- Sozialkosten einschließlich Sozialkassenbeiträge
- Gemeinkostenanteile
- Gewinn
- Sämtliche An- und Abfahrten  
(Fahrzeug- u. Transportkosten)
- Sämtliche Lohnkosten der An- u. Abfahrten  
(Mannstunden)

Zuschläge zu den Verrechnungssätzen für vom Auftraggeber angeordnete oder zu vertretende Nacht-, Sonntags-, Feiertags- und Mehrarbeit (Überstunden) sind gesondert nachzuweisen. Beschäftigt der Bieter bei einer der nachstehenden Lohn-/Berufsgruppen keine Arbeitskräfte, hat er dies anzugeben und statt dessen den Einsatz möglichst gleichwertiger Arbeitskräfte anzubieten. Die Ausführung von Regiearbeiten erfolgt nur im Bedarfsfall auf besondere Anordnung der Objektüberwachung. Über die ausgeführten Leistungen sind fortlaufend nummerierte Regieberichte anzufertigen, die Art und Umfang der Arbeiten erschöpfend beschreiben. Die Berichte sind jeweils spätestens am nächsten Werktag bei der Objektüberwachung zur Prüfung vorzulegen.

Im nachfolgenden Titel "Stundenlohnarbeiten" sind Bedarfsleistungen beschrieben. Die Leistungen sind im Bedarfsfalle nach schriftlicher Anordnung durch die Objektüberwachung auszuführen. Eine Beauftragung erfolgt jeweils im Einzelfall. Ein Anspruch des AN auf die Ausführung der nachfolgend beschriebenen Leistungen besteht grundsätzlich nicht, auch wenn

## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** GAEB 90                      KKAÖ\_2.BA - Aufstockung Pflege  
**LV:** Tischler                            Tischlerarbeiten  
**Auftragnehmer:** Willi Wehr GmbH

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	diese zunächst vom AG beauftragt sind.			
	Es gelten die Regelungen der BVB, Absatz 17			
<b>05. . 1</b>	<b>Stunden Facharbeiter</b> Stunden Facharbeiter			
	Stunde Facharbeiter für Schreinerarbeiten			
		100,000 h	65,00	6.500,00
<b>05. . 2</b>	<b>Stunden Hilfsarbeiter</b> Stunden Hilfsarbeiter			
	Stunde Hilfsarbeiter für Schreinerarbeiten			
		50,000 h	48,00	2.400,00
	<b>Summe 05</b>	<b>Stundenlohnarbeiten</b>		<b>8.900,00</b>

## Angebots-Leistungsverzeichnis Zusammenstellung

**Projekt:** GAEB 90                      KKAÖ\_2.BA - Aufstockung Pflege  
**LV:** Tischler                      Tischlerarbeiten

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
01	Allgemeine Tätigkeiten	11.200,00
02	Büro-/Zimmereinbauten	153.909,00
03	Küchenzeilen	50.583,00
04	Sonstige Einrichtung	14.124,00
05	Stundenlohnarbeiten	8.900,00
<b>Tischlerarbeiten</b>		<b>238.716,00</b>
Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus		238.716,00 EUR
in Höhe von 19,00 %		45.356,04 EUR
		<b>284.072,04 EUR</b>

Kaltensondheim                      4.5.2021                      Markus Bruno Wehr, Dipl.-Ing. (FH), GF

(Ort)

(Datum)

(rechtsgültige Unterschrift)