

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter	Vergabenummer	Datum
Fliesen Röhlich GmbH		12.05.2021
Baumaßnahme		
Kreisklinik Altötting AÖBA 2		
Leistung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschlägen in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01. 001	Verlegepläne Betonwerksteinarbeiten	1,000	psch	3,093Std	150,00	50,00	0,00	0,00	200,00
01. 002	Untergrund reinigen	110,000	m2	0,008Std	0,40	0,20	0,00	0,00	0,60
01. 003	Feuchtigkeitsmessung	6,000	St	0,062Std	3,00	0,00	1,00	0,00	4,00
01. 004	Abschneiden Estrich-Randstreifen	80,000	m	0,012Std	0,60	0,20	0,00	0,00	0,80
01. 005	Untergrundreinigung, Estrich, schleifen	110,000	m2	0,006Std	0,30	0,10	0,20	0,00	0,60
01. 006	Untergrundreinigung, Fugen und Randbereiche	80,000	m	0,004Std	0,20	0,10	0,00	0,00	0,30
01. 007	Musterfläche R9	1,000	St	0,412Std	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
01. 008	Musterstufe als Winkelstufe	1,000	St	0,412Std	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
01. 009	Bodenbelag Betonwerkstein 28 mm, R9	110,000	m2	1,134Std	55,00	45,00	0,00	0,00	100,00
01. 010	Zulage Ausgleichsreihen Betonwerkstein R9	80,000	m	0,165Std	8,00	5,00	2,00	0,00	15,00
01. 011	Zulage Anarbeiten an Einbauteile	50,000	m	0,144Std	7,00	0,00	1,00	0,00	8,00
01. 012	Mehrpreis Mehrstärke Mörtelbett	15,000	m2	0,041Std	2,00	2,00	0,00	0,00	4,00
01. 013	Abzug Mindeststärke Mörtelbett	15,000	m2	0,010Std	0,50	0,50	0,00	0,00	1,00
01. 014	Aluminium-Sockelleiste 10-12 cm	105,000	m	0,300Std	15,00	25,00	0,00	0,00	40,00
01. 015	Abschlussprofil Edelstahl, 50 mm	15,000	m	0,124Std	6,00	12,00	0,00	0,00	18,00
01. 016	Dauerelastische Anschlussfugen	75,000	m	0,072Std	3,50	3,50	0,00	0,00	7,00
01. 017	Dauerelastische Anschlussfuge Treppenlauf	70,000	m	0,072Std	3,50	3,50	0,00	0,00	7,00
01. 018	Vorfugung Sockelleisten zu Wand	200,000	m	0,041Std	2,00	2,00	0,00	0,00	4,00
01. 019	Schutzabdeckung Bodenbeläge	110,000	m2	0,041Std	2,00	3,00	0,00	0,00	5,00
01. 020	Oberflächenbehandlung Bodenbeläge	110,000	m2	0,072Std	3,50	2,30	1,20	0,00	7,00
01. 021	Untergrundvorbereitung Bestand	34,000	m2	0,041Std	2,00	2,00	0,00	0,00	4,00
01. 022	Aufdoppelung, Beton C20/25, > 10-15 cm	13,000	m2	0,412Std	20,00	28,00	0,00	0,00	48,00
01. 023	Aufdoppelung, Beton C20/25, > 15 cm	1,000	m2	0,515Std	25,00	35,00	0,00	0,00	60,00
01. 024	Aufdoppelung, Mörtel bis 5 cm	3,000	m2	0,412Std	20,00	20,00	0,00	0,00	40,00
01. 025	Aufdoppelung, Mörtel > 5-10 cm	8,000	m2	0,454Std	22,00	28,00	0,00	0,00	50,00
01. 026	Bodenbelag Betonwerkstein 28 mm, R9, Podeste	40,000	m2	1,237Std	60,00	50,00	0,00	0,00	110,00
01. 027	Zulage Ausgleichsreihen Betonwerkstein Podeste	35,000	m	0,165Std	8,00	5,00	2,00	0,00	15,00
01. 028	Zulage Anarbeiten an Einbauteile Podeste	20,000	m	0,124Std	6,00	0,00	2,00	0,00	8,00
01. 029	Aluminium-Sockelleiste 10-12 cm, Podeste	20,000	m	0,412Std	20,00	20,00	0,00	0,00	40,00
01. 030	Zulage Sockelleiste Anarbeiten an Fenster	2,000	m	0,062Std	3,00	0,00	1,00	0,00	4,00

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

(Aufgliederung der Einheitspreise)

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeiten- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschlägen in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ³					Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01.031	Flachstahl als Stahlblechwinkel H=600 mm	40,000	m	0,412Std	20,00	40,00	0,00	0,00	60,00	
01.032	Abstellwinkel als Stahlblechwinkel H=160 mm	7,000	m	0,412Std	20,00	40,00	0,00	0,00	60,00	
01.033	Rückbau Fliesenbelag, Haupt- und Zwischenpodeste	60,000	m2	0,619Std	30,00	20,00	10,00	0,00	60,00	
01.034	Schutzabdeckung Podestbeläge	40,000	m2	0,041Std	2,00	3,00	0,00	0,00	5,00	
01.035	Oberflächenbehandlung Podestbeläge	40,000	m2	0,072Std	3,50	2,30	1,20	0,00	7,00	
01.036	Rückbau Fliesenbelags in Treppenläufe, 2.OG - 3.OG	2,000	St	4,124Std	200,00	150,00	50,00	0,00	400,00	
01.037	Rückbau Fliesenbelags in Treppenläufe, 3.OG - ZP	1,000	St	3,505Std	170,00	130,00	30,00	0,00	330,00	
01.038	Treppenlauf THA-1 belegen mit WS, 2. OG - ZP, 10	1,000	psch	12,783Std	620,00	1.080,00	0,00	0,00	1.700,00	
01.039	Treppenlauf THA-2 belegen mit WS, ZP - 3. OG, 10	1,000	psch	12,783Std	620,00	1.080,00	0,00	0,00	1.700,00	
01.040	Treppenlauf THA-3 belegen mit WS, 3. OG - ZP, 7 S	1,000	psch	8,909Std	435,00	965,00	0,00	0,00	1.400,00	
01.041	Schutzabdeckung Treppenläufe, TH A	1,000	psch	2,062Std	100,00	100,00	0,00	0,00	200,00	
01.042	Oberflächenbehandlung Treppenläufe, TH A	1,000	psch	5,154Std	250,00	150,00	100,00	0,00	500,00	
01.043	Treppenlauf TH E,K-1 belegen mit WS, 2. OG - ZP	2,000	St	12,783Std	620,00	1.080,00	0,00	0,00	1.700,00	
01.044	Treppenlauf TH E,K-2 belegen mit WS, ZP - 3. OG	2,000	St	13,814Std	670,00	1.230,00	0,00	0,00	1.900,00	
01.045	Schutzabdeckung Treppenläufe, TH E und K	2,000	St	2,062Std	100,00	100,00	0,00	0,00	200,00	
01.046	Oberflächenbehandlung Treppenläufe, TH E und K	2,000	St	2,062Std	100,00	60,00	40,00	0,00	200,00	
01.047	Treppenlauf TH F,H,J-1 belegen mit WS, 2. OG - ZP	3,000	St	13,814Std	670,00	1.230,00	0,00	0,00	1.900,00	
01.048	Treppenlauf TH F,H,J-2 belegen mit WS, ZP - 3. OG	3,000	St	12,783Std	620,00	1.080,00	0,00	0,00	1.700,00	
01.049	Schutzabdeckung Treppenläufe, TH F, H und J	3,000	St	2,062Std	100,00	100,00	0,00	0,00	200,00	
01.050	Oberflächenbehandlung Treppenläufe, TH F, H und J	3,000	St	2,062Std	100,00	80,00	40,00	0,00	200,00	
01.051	Treppenlauf TH G,I-1 belegen mit WS, 2. OG - ZP, 1	2,000	St	12,783Std	620,00	1.080,00	0,00	0,00	1.700,00	
01.052	Treppenlauf TH G,I-2 belegen mit WS, ZP - 3. OG, 1	2,000	St	13,814Std	670,00	1.230,00	0,00	0,00	1.900,00	
01.053	Schutzabdeckung Treppenläufe, TH G und I	2,000	St	2,062Std	100,00	100,00	0,00	0,00	200,00	
01.054	Oberflächenbehandlung Treppenläufe, TH G und I	2,000	St	2,062Std	100,00	80,00	40,00	0,00	200,00	
02.01.001	Abschneiden Estrich-Randstreifen	650,000	m	0,016Std	0,80	0,20	0,00	0,00	1,00	
02.01.002	Haltzuprüfung Untergrund	15,000	St	0,072Std	3,50	0,00	0,50	0,00	4,00	
02.01.003	CM-Messung Untergrund	15,000	St	0,072Std	3,50	0,00	0,50	0,00	4,00	
02.01.004	Untergrundvorbereitung Bodenflächen, Zementestric	425,000	m2	0,006Std	0,30	0,30	0,00	0,00	0,60	
02.01.005	Untergrundvorbereitung GK-Flächen Wände	1.320,000	m2	0,006Std	0,30	0,30	0,00	0,00	0,60	
02.01.006	Spachteln Wände, Beton	35,000	m2	0,031Std	1,50	1,50	0,00	0,00	3,00	
02.01.007	Untergrundreinigung, Fugen und Randbereiche	700,000	m	0,004Std	0,20	0,10	0,00	0,00	0,30	
02.01.008	Untergrund nivellieren, spachteln, rakeln, vollflächig	300,000	m2	0,041Std	2,00	2,00	0,00	0,00	4,00	
02.01.009	Zweite Spachtelung bis 5 mm	40,000	m2	0,062Std	3,00	3,00	0,00	0,00	6,00	
02.01.010	Anspachteln Kleinfischen 0,5 - 2,5 m2	40,000	m2	0,062Std	3,00	3,00	0,00	0,00	6,00	
02.02.001	Grundierung der Wandflächen	1.330,000	m2	0,072Std	3,50	0,00	0,50	0,00	4,00	
02.02.002	Wandabdichtung, W0-I	940,000	m2	0,247Std	12,00	12,00	0,00	0,00	24,00	
02.02.003	Wandabdichtung, W1-I	390,000	m2	0,247Std	12,00	12,00	0,00	0,00	24,00	
02.02.004	Grundierung der Bodenflächen	335,000	m2	0,041Std	2,00	2,00	0,00	0,00	4,00	
02.02.005	Bodenabdichtung, W1-I	215,000	m2	0,247Std	12,00	12,00	0,00	0,00	24,00	
02.02.006	Bodenabdichtung, W2-I	120,000	m2	0,247Std	12,00	12,00	0,00	0,00	24,00	
02.02.007	Dichtband Boden/Wand, Wand/Wand	1.600,000	m	0,103Std	5,00	7,00	0,00	0,00	12,00	

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

(Aufgliederung der Einheitspreise)

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschlägen in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.02.008	Dichtband Innen-/Aussenecke	380,000	St	0,041Std	2,00	3,00	0,00	0,00	5,00
02.02.009	Zulage Türzarge nachträglich eindichten	78,000	St	0,144Std	7,00	5,00	0,00	0,00	12,00
02.02.010	Zulage Abdichtung Hochführen Türleibung	78,000	St	0,062Std	3,00	2,00	0,00	0,00	5,00
02.02.011	Eindichten von Rohrdurchführungen im Wandbereich	340,000	St	0,041Std	2,00	3,00	0,00	0,00	5,00
02.02.012	Eindichten von Rohrdurchführungen im Wandbereich	490,000	St	0,041Std	2,00	3,00	0,00	0,00	5,00
02.02.013	Eindichten von Rohrdurchführungen im Wandbereich	78,000	St	0,041Std	2,00	3,00	0,00	0,00	5,00
02.02.014	Eindichten von Bodenabläufen	70,000	St	0,206Std	10,00	10,00	0,00	0,00	20,00
02.03.001	Anschluss- und Bewegungsfugen, dauerelastisch	130,000	m	0,062Std	3,00	3,00	0,00	0,00	6,00
02.03.002	Bodenbelag Fliesen, 5/5	335,000	m ²	0,773Std	37,50	30,00	0,50	0,00	68,00
02.03.003	Bodenbelag Fliesen, 20/20	90,000	m ²	0,711Std	34,50	20,00	0,50	0,00	55,00
02.03.004	Hohlkehlsocle, liegend verlegt, 5/5	580,000	m	0,412Std	20,00	14,00	0,00	0,00	34,00
02.03.005	Zulage Innenecke Hohlkehlsocle, liegend verlegt	330,000	St	0,072Std	3,50	0,00	0,50	0,00	4,00
02.03.006	Zulage Außenecke Hohlkehlsocle, liegend verlegt	10,000	St	0,072Std	3,50	0,00	0,50	0,00	4,00
02.03.007	Hohlkehlsocle, stehend verlegt, 20/10	48,000	m	0,412Std	20,00	14,00	0,00	0,00	34,00
02.03.008	Zulage Innenecke Hohlkehlsocle, stehend verlegt	5,000	St	0,041Std	2,00	2,00	0,00	0,00	4,00
02.03.009	Zulage Außenecke Hohlkehlsocle, stehend verlegt	1,000	St	0,041Std	2,00	2,00	0,00	0,00	4,00
02.03.010	Wandbekleidung Fliesen, 10/30	150,000	m ²	0,670Std	32,50	22,00	0,50	0,00	55,00
02.03.011	Wandbekleidung Fliesen, 30/60	1.200,000	m ²	0,670Std	32,50	22,00	0,50	0,00	55,00
02.03.012	Zulage Farbkante Wandfliesen	199,000	m ²	0,000	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
02.03.013	Zulage Bodenfliesen Gefälleausbildung Nasszellen	70,000	St	0,247Std	12,00	5,00	3,00	0,00	20,00
02.03.014	Zulage Bodenfliesen Gefälleausbildung Übergänge	70,000	St	0,247Std	12,00	5,00	3,00	0,00	20,00
02.03.015	Zulage Bodenfliesen Anpassen an Bodenabläufe	70,000	St	0,247Std	12,00	5,00	3,00	0,00	20,00
02.03.016	Aussparung Wand, rund, 10-40 mm	340,000	St	0,072Std	3,50	0,00	0,50	0,00	4,00
02.03.017	Aussparung Wand, rund, 40 - 200 mm	668,000	St	0,072Std	3,50	0,00	0,50	0,00	4,00
02.03.018	Aussparung Wand, rechteckig, 230/150 mm	60,000	St	0,072Std	3,50	0,00	0,50	0,00	4,00
02.03.019	Aussparung Wand, Elektroboxen 80 mm	300,000	St	0,072Std	3,50	0,00	0,50	0,00	4,00
02.03.020	Zulage Freilessen Fliesenfläche für Kristallspiegel	27,000	m ²	0,124Std	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
02.03.021	Zulage Freilessen Fliesenfläche für Pflegeschrank	33,000	m ²	0,206Std	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
02.03.022	Zulage Ergänzung Wandfliesen	70,000	St	0,124Std	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
02.03.023	Zulage Ergänzung Bodenfliesen	70,000	St	0,124Std	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
02.03.024	Rand-/Abschlussfugenprofil Wandfliesen	600,000	m	0,103Std	5,00	7,00	0,00	0,00	12,00
02.03.025	Trennprofil Bodenbelag Türschwelle, h = 6 mm	90,000	m	0,103Std	5,00	7,00	0,00	0,00	12,00
02.03.026	Schutzabdeckung Bodenbeläge	430,000	m ²	0,041Std	2,00	2,00	0,00	0,00	4,00
03. 001	Betonwerkstein liefern	5,000	m ²	0,000	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
03. 002	Fliesen Bodenbelag 5/5 liefern	5,000	m ²	0,000	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
03. 003	Fliesen Bodenbelag 20/20 liefern	3,000	m ²	0,000	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00
03. 004	Fliesen Wandbekleidung 10/30 liefern	3,000	m ²	0,000	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00
03. 005	Fliesen Wandbekleidung 30/60 liefern	5,000	m ²	0,000	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00
04. 001	Einmessen und Abstellen von Estrichkanten	120,000	m	0,185Std	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
04. 002	Abstellwinkel Arbeitsabschnitte	90,000	m	0,062Std	3,00	3,00	0,00	0,00	6,00
04. 003	Trittschalldämmung Df8 0,035 W/m ² K, 20 mm	445,000	m ²	0,082Std	4,00	4,00	0,00	0,00	8,00

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

(Aufgliederung der Einheitspreise)

QZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschlägen in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04..004	Ausgleichsschüttung 0,075 Wm ³ /K, 160-200 mm, im	335,000	m ²	0,412 Std	20,00	26,00	0,00	0,00	46,00
04..005	Ausgleichsschüttung 0,075 Wm ³ /K, 170 mm	110,000	m ²	0,308 Std	15,00	23,00	0,00	0,00	38,00
04..006	Trennlage 2x 0,2 mm PE-Folie	535,000	m ²	0,031 Std	1,50	1,50	0,00	0,00	3,00
04..007	Randdämmstreifen 250-280 mm	650,000	m	0,010 Std	0,50	0,50	0,00	0,00	1,00
04..008	Estrich schwimmend, CT-C35-F5-S65	445,000	m ²	0,519 Std	25,00	41,00	2,00	0,00	68,00
04..009	Estrich auf Trennschicht DIN 18560-CT-C35-F5-T7	90,000	m ²	0,519 Std	25,00	45,00	2,00	0,00	72,00
04..010	Verbundestrich CT-C35-F5-V60	40,000	m ²	0,519 Std	25,00	41,00	2,00	0,00	68,00
04..011	Mehrpreis Mehrstärke CT-C35-F5, pro 5 mm	30,000	m ²	0,021 Std	1,00	2,00	0,00	0,00	3,00
04..012	Minderpreis Minderstärke CT-C35-F5, pro 5 mm	30,000	m ²	0,021 Std	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00
04..013	Zuschlagmittel für Schnellestrich, 24 Stunden	400,000	m ²	0,000	0,00	16,00	0,00	0,00	16,00
04..014	Zuschlagmittel für mittelschnellen Estrich Beleggröße	2.890,000	m ²	0,000	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
05..001	Stunden Facharbeiter	100,000	Std	1,113 Std	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00
05..002	Zuschlag Wochenend-/Feiertagsarbeit Facharbeiter	5,000	Std	0,619 Std	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
05..003	Zuschlag Nachtarbeit Facharbeiter	5,000	Std	0,619 Std	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
05..004	Stunden Hilfsarbeiter	50,000	Std	0,825 Std	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
05..005	Zuschlag Wochenend-/Feiertagsarbeit Helfer	5,000	Std	0,619 Std	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
05..006	Zuschlag Nachtarbeit Helfer	5,000	Std	0,619 Std	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00

Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG

Rechnerisch und technisch geprüft

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.