

## Angebots-Leistungsverzeichnis Inhaltsverzeichnis

**Projekt:** 03042024-3      **München Klinik BV Umzug Nephrologie Neuperlach ..**  
**LV:** 01 1      **Abbrucharbeiten - Abgabe**

Titel	Bezeichnung	Seite
1.	Angaben zum Abbruch-LV.....	14
1.1.	Abbrucharbeiten EG.....	14
1.2.	Demontagen.....	27
1.3.	Einbauten EG.....	38
2.	Stundenlohnarbeiten.....	64
2.1.	Stundenlohnarbeiten.....	64
	Zusammenstellung.....	66

## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** 03042024-3 **München Klinik BV Umzug Nephrologie Neuperlach ..**  
**LV:** 01 1 **Abbrucharbeiten - Abgabe**

---

### 1. WEITERE VERTRAGSBEDINGUNGEN

BVB

Die Allgemeine Baustellen- und Hausordnung der München Klinik gGmbH ist verbindlich und zu beachten.

#### Termine, Ausführungsfristen

Beginn der Leistungen:  
innerhalb von 12 Werktagen nach Aufforderung durch den AG, §5 Abs. 2 Satz.2 VOB/B, die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich: Anfang 2.Quartals 2024 zugehen.

Ebene 00 vorgezogene Abbruchmaßnahmen 02.05.2024 -14.06.2024

1. Der Auftragnehmer wird innerhalb von vier Wochen nach Vertragsabschluss einen vollständig verknüpften Detailterminplan mit den notwendigen Aktivitäten und deren Abhängigkeiten in Dateiform und als Ausdruck erstellen und dem Auftraggeber vorlegen (als pdf und im bearbeitbaren Originaldateiformat). Dieser Detailterminplan muss die Vorgaben aus dem Vertrag übernehmen, alle wesentlichen Tätigkeiten enthalten und so aufgestellt sein, dass

alle Termine für die Erstellung der Planung, einschl. Gutachten und Nachweise (Statik, Brandschutz etc.) und deren Vorlage beim AG (Planung der Planung),

alle vom AN einzuräumenden Planprüf- und -freigabezeiten des AG gem. Leistungsbeschreibung, Planprüffristen der genehmigenden Behörden bzw. Prüfstatiker sowie sonstigen Beteiligten, Bemusterungen etc.,

alle Zeitpunkte, zu denen behördliche Genehmigungen oder sonstige behörd- liche Mitwirkungen vorliegen müssen,

eine bauteil- und gewerkeweise Gliederung und Ablaufakte,

alle Zeitpunkte, zu denen der Auftraggeber wesentliche Mitwirkungshand- lungen zu erbringen hat,

die Vertragsfristen dargestellt sind und auf dessen Basis während

## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** 03042024-3 **München Klinik BV Umzug Nephrologie Neuperlach ..**  
**LV:** 01 1 **Abbrucharbeiten - Abgabe**

---

der Bauzeit stets der Fertigstellungsgrad ermittelt werden kann und ein Soll/Ist-Vergleich möglich ist.

Der Detailterminplan hat außerdem den zur Einhaltung der Vertragsfristen erforderlichen Ablauf (den „kritischen Weg“) kenntlich zu machen.

1. Der AN ist verpflichtet, den detaillierten Bauablaufplan bei Verzögerungen sowie nach Aufforderung durch den AG fortzuschreiben und mit dem AG kontinuierlich abzustimmen. Zudem hat der AN im Abstand von 14 Tagen Abweichungen zwischen dem Ist-Ablauf und dem Soll-Ablauf aufzuzeigen, unaufgefordert diesen Soll-Ist-Abgleich vorzulegen und dem AG schriftlich Vorschläge zu unterbreiten, in welcher Weise Verzögerungen/Leistungsdefizite aufgeholt werden können. Die gegenseitigen Ansprüche und Rechte wegen der Verzögerungen bleiben von der Fortschreibung unberührt.
2. Kommt der AN seiner Verpflichtung zur Fortschreibung des detaillierten Bauablaufplans und/oder dem 14 tägigen Soll-Ist-Abgleich nicht fristgerecht nach, so ist der AG nach fruchtlosem Ablauf einer angemessenen Frist berechtigt, diese Leistungen selbst zu erbringen oder von einem Dritten erbringen zu lassen. Die hierdurch entstehenden Kosten trägt der AN.

### ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBESTIMMUNGEN (ZTV)

für alle in diesem Leistungsverzeichnis beschriebenen Leistungen. Weitere Angaben bei Leistungsbeschreibungen.

Bei der Ausführung der Leistungen sind sämtliche einschlägige Gesetze, Verordnungen und Richtlinien, die im Land Bayern bauaufsichtlich eingeführten Technischen Baubestimmungen, die in VOB/C aufgeführten DIN Vorschriften, die einschlägigen Technische Merkblätter und Ausführungsrichtlinien des Handwerks, die technische Angaben und Verarbeitungsvorschriften der Materialhersteller zu beachten, insbesondere:

- DIN 18 299 - Allgemeine Regelungen für Bauleistungen jeder Art
- DIN 18 365 - Bodenbelagsarbeiten
- DIN EN ISO 24011 Elastische Bodenbeläge -Spezifikation für Linoleum

## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** 03042024-3 **München Klinik BV Umzug Nephrologie Neuperlach ..**  
**LV:** 01 1 **Abbrucharbeiten - Abgabe**

---

- - DIN 18 202 - Toleranzen im Hochbau
  - DIN 4102
    - - Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen
  - DIN 4109
    - - Schallschutz im Hochbau
  - DIN 18202 - Toleranzen im Hochbau
  - Technische Regeln für Gefahrstoffe TRGS
  - Bayerische Bauordnung (BayBo) aktuelle Fassung
  - Arbeitsstättenverordnung -aktuelle Fassung
  - Unfallverhütungsvorschriften (DGUV)

Die jeweils bei den o.g. DIN-Normen als mitgeltend genannten Normen und zugehörigen Prüfnormen.

Baustellenbesprechungen:

Der Auftragnehmer hat an den Baustellenbesprechungen, die der Auftraggeber regelmäßig durchführt, teilzunehmen (die Teilnahme ist verpflichtend) und einen geeigneten bevollmächtigten Vertreter zu entsenden.

Die Besprechungen finden i.d.R. wöchentlich statt.

Lage von Leitungen, Kabeln und dgl.:

Der Auftragnehmer hat sich vor Ausführung der Arbeiten über die Lage von Leitungen, Kabeln, Dränen, Kanälen u. dgl. beim Auftraggeber und bei den für die Ver- und Entsorgungsanlagen zuständigen Trägern zu unterrichten.

Fachbauleitung:

Die Fachbauleitung des AN ist Ansprechpartner des AG bzw. der ÖBÜ (Örtliche Bauüberwachung) auf der Baustelle.

Der AN stellt eine deutschsprachige Fachbauleitung, die während der gesamten Arbeitszeiten der Baustelle bzw. der eigenen Mitarbeiter bzw. ggf. Subunternehmer örtlich vertreten ist

Bautagesberichte:

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Bautagesberichte zu führen und der AG-Bauleitung zeitnah (mind.1-mal wöchentlich) zu übergeben.

Die Bautagesberichte müssen zumindest Angaben über Wetter, Temperatur, Anzahl und Qualifikation der Mitarbeiter, Zahl und Art der eingereichten Großgeräte, den wesentlichen Baufortschritt (Beginn und Ende von Leistungen größeren Umfangs, Unfälle und sonstige Vorkommnisse, die für die Ausführung des Auftrags von

## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** 03042024-3 **München Klinik BV Umzug Nephrologie Neuperlach ..**  
**LV:** 01 1 **Abbrucharbeiten - Abgabe**

---

Bedeutung sein können) enthalten.

### Prüfung des Untergrundes:

Der AN hat den bauseitigen Untergrund hinsichtlich der vertragsgemäßen Ausführung seiner Folgeleistung so frühzeitig wie möglich, vor Beginn seiner Arbeiten zu überprüfen und Bedenken sofort der Bauleitung des AG mündlich und schriftlich mitzuteilen.

### 1. ALLGEMEINE BAUBESCHREIBUNG

### II. ALLGEMEINE BAUBESCHREIBUNG

#### Allgemein

**Es handelt sich um einen Umbau im laufenden Krankenhausbetrieb.**

Die Arbeiten finden im Gebäude B Ebene U01, E00, E01 und E02 statt. Dieser Teil des Gebäudes wurde in den 70er Jahren errichtet und 2007 umgebaut.

Auf einer  
Bruttogrundfläche von

Gesamtfläche:

E 00: 1.386 m<sup>2</sup>  
E 01: 1.386 m<sup>2</sup>  
E 02: 1.386 m<sup>2</sup>  
U 01: 1.386 m<sup>2</sup>

Durch den Umbau betroffener Bereich:

E 00: 657 m<sup>2</sup>  
E 01: 136 m<sup>2</sup>  
E 02: 136 m<sup>2</sup>  
U 01: 72 m<sup>2</sup>

sind Umbauarbeiten zur Errichtung einer Hämodialyse, sowie einer Bettenstation der Nephrologischen und Endokrinologischen Abteilung durchgeführt.

In Ebene 01 und E 02 finden die entsprechenden Anpassungsarbeiten für neu Büroarbeitsplätze, Vergrößerung des Arbeitsraumes rein und Schaffung von Lagerflächen in den Räumen (5117a,5107,5119, 5108,5101a, 5217a, 5207, 508, 5201a), sowie zu den Installationen statt.

In Ebene 00 wird der Bereich zur Hämodialyse, mit acht Dialysezimmern, Stationszimmer, Patientenaufenthalt, WCs,

## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** 03042024-3 **München Klinik BV Umzug Nephrologie Neuperlach ..**  
**LV:** 01 1 **Abbrucharbeiten - Abgabe**

---

Umkleidebereich und Lagerflächen umgebaut.  
In Ebene U01 wird die Osmose-, Konzentrat-Anlage und Lagerfläche für die Hämodialyse untergebracht.  
Für den Umbau sind auch Maßnahmen im Bereich der Raumluftechnik, der Elektroinstallation und weiterer Haustechnik erforderlich, welche in den bestehenden Brandschutz eingreifen, was eine Anpassung im geplanten Umbau erfordert.

Schadstoffe im Bestand werden bei dieser Maßnahme nicht erwartet. Sofern während der weiteren Arbeiten dennoch Schadstoffe vermutet oder vorgefunden werden, sind die Arbeiten zu unterbrechen und der AG ist zu verständigen. Grundsätzlich gelten alle gültigen Technischen Regeln für Gefahrstoffe (GefStoffV.).

### **Zugang/Baustelleneinrichtung**

Die Baustelle befindet sich auf dem Gelände der München Klinik Neuperlach, Oskar-Maria-Graf-Ring 51, 81737 München.

Umgebung: Klinikgelände mit umliegender Wohnbebauung (siehe Lageplan). Die Baustelleneinrichtungsfläche, insbesondere für Lagermaterial und Personal befindet sich auf der Westseite von Gebäude B.

In diesem Bereich sind WC-Anlagen und Personalcontainer untergebracht. Die Baustelleneinrichtungsfläche ist von der Alfred-Döblin-Straße über eine interne Zufahrt (Feuerwehrezufahrt) des Krankenhausgeländes erreichbar.

Die Beschaffenheit der Zufahrt ist vor Ort zu prüfen. Die etwaigen Einschränkungen sind dem Außenanlagenplan zu entnehmen.

Alle erforderlichen Maßnahmen nach Vorgabe des Kreisverwaltungsreferats, wie z.B. Sperrungen, Freihalten der Zu- und Abfahradien über die Alfred-Döblin-Straße erfolgen durch den AN und sind rechtzeitig und eigenverantwortlich zu beantragen.

Die Zufahrt auf das Klinikgelände, sowie die Parkmöglichkeiten (soweit vorhanden) sind mit dem AG abzustimmen und von diesem freigeben zu lassen. Die Zufahrt zur Nordseite erfolgt über eine Schrankenanlage. Die Spurbreite ist dadurch verengt.

### **Bauablauf**

## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** 03042024-3 **München Klinik BV Umzug Nephrologie Neuperlach ..**  
**LV:** 01 1 **Abbrucharbeiten - Abgabe**

---

Die Allgemeine Baustellen- und Hausordnung der München Klinik gGmbH ist zu beachten.

Während der gesamten Bauzeit herrscht in den an die Umbaufläche angrenzenden Bereichen Krankenhausbetrieb.

Der Krankenhausbetrieb in Ebene 01, 02 und 00 im Teilbereich Büro und Verwaltung findet auch innerhalb des Umbaufeldes statt. Alle Arbeiten, sowie der Baustellenzugang sind daher mit äußerster Umsicht auszuführen bzw. zu benutzen.

Die allgemein zugänglichen Bereiche sind täglich mindestens besenrein zu säubern. Auf äußerste Sauberkeit ist zu achten. Verschmutzte Zonen sind sofort feucht zu wischen, wenn mit einer Verschleppung der Verunreinigung durch die Nutzung zu rechnen ist.

Die vorhandenen Aufzüge im Gebäude dürfen nicht benutzt werden. Alle Arbeiten in der Klinik sind grundsätzlich nur in vorher vom AG freigegebenen Bereichen möglich.

Der Zugang zur Baustelle in Ebene 00 von außen über geöffnete Fassadenfelder im Erdgeschoss.

Erschwernisse im Arbeitsablauf, bedingt durch den Umbau im Klinikbetrieb und während der laufenden Nutzung, wie zeitlicher Aufwand für An- und Abmeldung, erhöhte Sauberkeit, Arbeitsunterbrechungen o.ä., sind in die Angebotspreise mit einzukalkulieren.

Vor Beginn der Arbeiten ist der Ablauf mit der Bauleitung des AG abzustimmen.

**Hinweis zu Gefahrenmeldeanlagen (z.B. Sprinkler, Brandmeldeanlagen):** In Bereichen, die mit in Betrieb befindlichen Brandmeldeanlagen ausgerüstet sind, hat der AN darauf zu achten, dass vor Beginn von rauch- und staubintensiven Arbeiten die entsprechenden Melder deaktiviert und staubdicht geschützt werden müssen. Dazu ist die zuständige Meldezentrale rechtzeitig über den Beginn, Ort, Art und Dauer der Arbeiten zu informieren. Nach Beendigung der Arbeiten hat der AN die Meldezentrale wiederum zu informieren. Die Abschaltungen sind rechtzeitig, d.h. eine Woche zuvor anzukündigen.

### **Lagerung:**

Es dürfen keine Baumaterialien oder Geräte außerhalb der abgestimmten Baustellenbereiche gelagert werden.

Flucht- und Rettungswege, auch in der Baustelle, sind ständig freizuhalten.

## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** 03042024-3 **München Klinik BV Umzug Nephrologie Neuperlach ..**  
**LV:** 01 1 **Abbrucharbeiten - Abgabe**

---

Parken auf dem Baugrundstück:

ist nur auf den im Baustelleneinrichtungsplan dafür ausgewiesenen Stellplatzflächen erlaubt. Es dürfen nur zugewiesene Stellplätze benutzt werden.

Der Planer hat einen Baustelleneinrichtungsplan erstellt, der als Grundlage für die Baustelleneinrichtung aller Gewerke dient (s. Anlage).  
Abweichungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des AG möglich.

Alle Bauzauntore sind mit einem Schloss (Zahlenschloss) arbeitstäglich abends zu verschließen.

Bauschild:

Der Bauherr plant es nicht, ein Bauschild aufzustellen.  
Firmenwerbung darf nur in Absprache und nach Zustimmung des AG angebracht werden.

Lager- und Arbeitsplätze:

Lager- und Arbeitsplätze stehen nur begrenzt zur Verfügung.  
Diese werden von der örtlichen Bauleitung zugewiesen, sofern sie im BE-Plan nicht bereits ausgewiesen sind.  
Die Festlegung ist verbindlich einzuhalten. Beabsichtigt der Auftragnehmer, von den Festlegungen abzuweichen, hat er die Zustimmung der Bauleitung des AG einzuholen. Der AN ergänzt in Absprache den Baustelleneinrichtungsplan bei Abweichungen durch einen detaillierten, gewerkbezogenen Baustelleneinrichtungsplan.  
Änderungen können nur im Einvernehmen mit der örtlichen Bauüberwachung vereinbart werden.

Nach Abschluss der Leistungen des Auftragnehmers sind die Flächen, soweit nichts anderes vereinbart wurde, unverzüglich zu räumen.

Bei der Zufahrt handelt es sich gleichzeitig um eine Feuerwehruzufahrt, die für den Bedarfsfall freizuhalten ist.  
Schäden, die durch den Baubetrieb des AN während der Dauer der Bauzeit entstehen, sind fortlaufend zu kontrollieren und zu beheben.

Feuerwehrumfahrt:

Grundsätzlich ist die bestehende Feuerwehrumfahrt ständig auf einer Breite von  $\geq 3,50$  m freizuhalten. Auf dem gesamten Gelände gilt die StVO.



## Angebots-Leistungsverzeichnis

<b>Projekt:</b>	<b>03042024-3</b>	<b>München Klinik BV Umzug Nephrologie Neuperlach ..</b>
<b>LV:</b>	<b>01 1</b>	<b>Abbrucharbeiten - Abgabe</b>

---

### Feuergefährliche Arbeiten:

Feuergefährliche Arbeiten vor Ort sind nur zulässig, wenn diese unvermeidbar sind.

Grundsätzlich sind alle feuergefährlichen Arbeiten wie Trennschleifen, Flexen und Schweißen (falls erforderlich) im Freien auszuführen. Werden dennoch Flex- und/oder Schweißarbeiten innerhalb oder in der Nähe der Klinikgebäudes notwendig, ist vorab ein entsprechender Erlaubnisschein beim AG anzufordern. Erforderliche Zeiten für Brandwache (>2h) etc. werden nicht gesondert vergütet und sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

Für die Erteilung eines Erlaubnisscheins muss der AG einen geeigneten und geprüften Feuerlöscher vorweisen können! Auf Pulver- Feuerlöscher ist zu verzichten.

### Strom- und Wasseranschluss:

Wasser und Stromanschlüsse werden vom AG zur Verfügung gestellt (Rücksprache mit dem Bauherrn notwendig). Die Verbraucherkosten übernimmt der AG. Die Zuleitung der Medien von dem Ort der Bereitstellung liegt für die Dauer der vertraglichen Leistung in der Verantwortung des Rohbauunternehmers bzw. des Installateurs und ist von diesem zu stellen, vorzuhalten, zu warten und zum Ende der Maßnahme wieder abzubauen.

Auf der Ebene 00 werden 2 Baustromverteiler mit 16A abgesichert, zur Verfügung gestellt.  
Ein Wasseranschluss im Außenbereich wird durch den Rohbauunternehmer bereitgestellt.

### Arbeitszeiten/Emissionen

Lärmintensive und erschütterungsintensive Arbeiten bedürfen einer besonderen Abstimmung und einer Genehmigung durch den AG, die der AN rechtzeitig vor Beginn beantragen muss. Diese Arbeiten sind zudem in einen Terminplan einzuarbeiten und frühzeitig mit dem AG sowie mit der örtlichen Bauüberwachung abzustimmen.

### Lärmschutz:

Bei allen Arbeiten sind generell nur solche Arbeitsgeräte zu verwenden, die eine geräuscharme Durchführung der Leistungen ermöglichen. Der AN versichert, dass alle geplanten und durchzuführenden Arbeiten immer unter Berücksichtigung der geringstmöglichen Lärmbelästigung erfolgen.

## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** 03042024-3 **München Klinik BV Umzug Nephrologie Neuperlach ..**  
**LV:** 01 1 **Abbrucharbeiten - Abgabe**

---

:

### Bauleistungen im Stundenlohn:

Bauleistungen im Stundenlohn dürfen nur nach besonderer Anordnung der Bauleitung und erst nach Freigabe durch den Auftraggeber ausgeführt werden.

Die Freigabe muss vor deren Beginn eingeholt werden.  
Die Rapporte sind arbeitstäglich aufzustellen und mind. wöchentlich der Bauleitung vorzulegen.

### Bauschutt, Abfall:

Jeder Auftragnehmer hat seinen Schutt, seine Abfälle, Verschnitt usw. auf eigene Kosten zu beseitigen bzw. der Verwertung zuzuführen.

Jeder Auftragnehmer hat die Baustelle bzw. seinen Arbeitsbereich arbeitstäglich von Schutt und Abfällen frei zu halten, zu reinigen und diesen Schutt bzw. diese Abfälle getrennt nach Wertstoffen zu entsorgen bzw. der Verwertung zuzuführen.

Werden die Arbeitsplätze vom AN nicht arbeitstäglich sauber gehalten und / oder unterlassen Auftragnehmer trotz Aufforderung durch die Bauleitung die Schutt- bzw. Abfallberäumung, dann werden der Schutt bzw. die Abfälle auf Kosten des jeweiligen AN bauseits durch den AG entsorgt bzw. der Verwertung zugeführt. Die Kosten dafür trägt der AN.

### Gerüst

Ab Mitte 3. Quartal 2024 zur Hauptmaßnahme für die Abbruchmaßnahme steh kein Gerüst zur Verfügung. der Bereich liegt im Erdgeschoss.

### Lang- und Kurztext:

Sofern Lang- und Kurztext voneinander abweichen, gilt immer der Langtext.

### **Baustoffe**

Entsprechend der Bayerischen Bauordnung (BayBo) vom 01.06.2021, §16 - Bauprodukte sind für die verwendeten Baustoffe und Bauteile vom Lieferanten bzw. Hersteller Eignungsnachweise beizubringen.

## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** 03042024-3 **München Klinik BV Umzug Nephrologie Neuperlach ..**  
**LV:** 01 1 **Abbrucharbeiten - Abgabe**

---

Soweit die Baustoffe nicht in der Bauregelliste A aufgeführt sind, sind entweder eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (§17), ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (§18) oder eine Zustimmung im Einzelfall (§19) erforderlich. Ausgenommen sind Bauprodukte, die für die Erfüllung der Anforderungen der BayBo oder aufgrund der BayBo nur eine untergeordnete Bedeutung haben und die das Deutsche Institut für Bautechnik im Einvernehmen mit der obersten Bauaufsichtsbehörde in der Liste C öffentlich bekannt gemacht hat. Bauprodukte bedürfen einer Bestätigung ihrer Übereinstimmung mit den technischen Regeln nach §16 (1). Die Bestätigung der Übereinstimmung (§21) folgt durch Übereinstimmungserklärung des Herstellers (§22) oder Übereinstimmungszertifikat (§23). Die Kennzeichnung (Ü-Zeichen, CE-Zeichen) ist auf dem Bauprodukt oder auf seiner Verpackung, wenn dies nicht möglich ist, auf dem Lieferschein anzubringen. Nicht gekennzeichnete Produkte dürfen nicht eingebaut werden.

### SiGe-Plan

Die Vorgaben des Sicherheits- und Gesundheitskoordinators sind strikt zu befolgen. Die Angaben im SiGe-Plan sind zu beachten und müssen bei der Preiskalkulation mit einbezogen werden. Die Gefährdungsbeurteilung durch den AN ist dem SiGeKo rechtzeitig vor Baubeginn vorzulegen.

Ende der Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen (ZTV)

## 2. Allgemeine Kurzbeschreibung der Maßnahmen im Gebäude

### 2.1 Abbruch, Demontage

Im Erdgeschoss neue Hämodialyse:

Abbruch und Entsorgung nichttragender Innenwände, der Bodenbeläge und abgehängten Decken.

Die abgehängte Metaldecken im Flur EG, werden demontiert und eingelagert (F30).  
Einbaumöbel werden in den Räumen entsorgt.

### 1.OG und 2.OG

In Teilbereich Abbruch von nichttragenden Wänden.  
Abbruch und Entsorgung von Bodenbelägen

## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** 03042024-3      **München Klinik BV Umzug Nephrologie Neuperlach ..**  
**LV:** 01 1      **Abbrucharbeiten - Abgabe**

---

Die Maßnahmen sollen so gering wie möglich gehalten werden  
Die Station bleibt im Betrieb

### 2.3 Trockenbauarbeiten

Die abgehängten Decken werden erneuert.  
Revisionsöffnungen und Eingriffe in die Deckenkonstruktionen sollen so gering wie möglich gehalten werden.  
Alle neu zu errichtenden Wände werden in leichter Konstruktion ausgeführt, ebenso notwendige Verkofferungen  
und Verkleidungen sowie Vorwandinstallationen.

### 2.4 Putzarbeiten

Putzarbeiten sind größtenteils im Umbaubereich der Dialyse erforderlich.  
Putzarbeiten sind in erster Linie Beiputzarbeiten, auch oder zum Schließen vorhandener und abbruchbedingter Öffnungen und Schlitzte erforderlich.

### 2.5 Innentüren und Fenster

Türen müssen größtenteils im EG-Dialysebereich erneuert werden. In allen anderen Bereichen werden nur Türen ausgetauscht und Obentürschließer mit Offenhaltung ergänzt.  
Im 1. und 2. Obergeschoss werden zwei Brandschutztüren in den Fluren eingebaut. Im UG wird eine Türöffnung vergrößert.  
Ferner gelten die aktuellen Anforderungen an Schall- und Brandschutz.

### 2.6 Bodenbeläge, Estriche

Die Bodenbeläge werden in den vom Umbau betroffenen Bereichen erneuert (EG und 1/2.OG). Neuer Bodenbelag im 1.OG in den Räumen (5101, 51018, 51017, 51018) erforderlich. Neuer Bodenbelag im 2.OG in den Räumen (5201, 52018, 52017, 52018) erforderlich. In den Dialyse Räumen ist antistatischer Linoleum Bodenbelag mit Stehsockel geplant, in den WC-Räumen/Umkleiden Fliesenbelag. Kellerräume werden mit einer Bodenbeschichtung versehen.  
Wo erforderlich finden Ausgleichsspachtelungen statt, um vorhandene Stolperschwellen zu beseitigen.

### 2.7 Sonstige Arbeiten

Malerarbeiten im EG - 2.OG, im UG teilweise, wo erforderlich.

### 2.8 Brandschutz

Neue Rauchabschnittstüren in den Fluren 1. und 2.OG.  
Neue Rauchabschnittstüren im Bereich Hämodialyse.

Erstellen der Dokumentation

Erstellen der Dokumentation für die Bereiche A+B, mit folgendem Inhalt:

für alle eingesetzten Materialien und für das Zubehör, mit der  
Erstellung von Übersichtsplänen, mit genauer Lagebezeichnung

## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** 03042024-3 **München Klinik BV Umzug Nephrologie Neuperlach ..**  
**LV:** 01 1 **Abbrucharbeiten - Abgabe**

---

und Zuordnung aller Unterlagen zu den jeweiligen Bauteilen,

Die Übergabe der Dokumentation muss **mindestens 14** Tage vor  
Abnahme der Leistungen in 3-facher Ausfertigung in Papier in  
jeweils einem Ordner mit Inhaltsverzeichnis und in 1-facher  
Ausfertigung digital an den AG erfolgen.

**Die Übergabe der Dokumentation ist Voraussetzung für die Abnahme.**

### Inhaltsübersicht:

Register-Nr.	Inhalt
1	Richtigkeitserklärung
2	Fachbauleitererklärung
3	Fachunternehmerbescheinigung
4	Nachunternehmerliste
5	Bautagesberichte
6	Statische Berechnungen (geprüft)
7	Prüfzeugnisse/ Zulassungen /Herstellerbescheinigungen etc.
8	Gutachterliche Stellungnahmen/gutachterliche Bescheinigungen
9	Gefährdungs- und Belastungsanalysen
10	Produktliste
11	Prüfberichte
12	Produktaufkleber, Verpackungsaufkleber/-hinweise
13	Produktdatenblätter
14	Betriebs-/ Wartungsanweisungen
15	Pflegeanweisungen
16	Fotodokumentation
17	Abnahmeunterlagen
18	Bescheinigung über die Mangelfreiheit
19	CD (mit allen geprüften Dokumenten / Unterlagen als pdf+dwg)
20	Sonstiges

## Anlagen zum Leistungsbeschrieb

### Anlagen zum Leistungsbeschrieb

Die beigelegten Skizzen und Übersichtspläne dienen ausschließlich als  
Kalkulationshilfe und dürfen auf keinem Fall für die Herstellung von  
Leistungen verwendet werden. Es liegen dem LV folgende  
Zeichnungen und Unterlagen bei:

#### Planliste

Lageplan

Baustelleneinrichtung

Erdgeschoss Grundriss

## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** 03042024-3 **München Klinik BV Umzug Nephrologie Neuperlach ..**  
**LV:** 01 1 **Abbrucharbeiten - Abgabe**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.	<b>Angaben zum Abbruch-LV</b>				
1.1.	<b>Abbrucharbeiten EG</b>				
	Hinweis zur Entsorgung				
	Das Material wird Eigentum des AN und ist die unten beschrieben Position einzukalkulieren.				
1.1.1.	DIN276_18 100 Grundstück <b>Schuttcontainer Bauschutt</b> Schuttcontainer für anfallenden Bauschutt der nicht in den Beschreiben Positionen erfasst wurde einschließlich An- und Abtransport, Entleerung und ordnungsgemäßer Entsorgung. Bauschutt wie Steine, Ziegel, Beton, Fliesen Fassungsvermögen. 7,0 cbm Vorhaltung: 4 Wochen				
		1,000	St	500,00	500,00
1.1.2.	gemäß Position 1.1.1. DIN276_18 100 Grundstück <b>Schuttcontainer für Holzabfälle</b>  jedoch für Holzabfälle				
		1,000	St	362,00	362,00
1.1.3.	gemäß Position 1.1.1. DIN276_18 100 Grundstück <b>Schuttcontainer für Metallabfälle</b> jedoch für Metallabfälle jedoch 3,0 cbm Fassungsvermögen				
		1,000	St	250,00	250,00
1.1.4.	gemäß Position 1.1.1. DIN276_18 100 Grundstück <b>Schuttcontainer für Kunststoffabfälle</b>  jedoch für Kunststoffabfälle jedoch 3,0 cbm				
		1,000	St	450,00	450,00

## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** 03042024-3 **München Klinik BV Umzug Nephrologie Neuperlach ..**  
**LV:** 01 1 **Abbrucharbeiten - Abgabe**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.5.	DIN276_18 100 Grundstück <b>Abbruch Bodenbeläge</b> Lösen, Abtransportieren und Entsorgung von Bodenbelägen, Linoleum, PVC und dergl. bis zum Estrich. Material wird Eigentum des AN. - inkl. Sockelleisten, Kunststoff - inkl. Beseitigung von Kleberrückständen und Reinigen der Estrichfläche - Ort : EG	450,000 m2	3,60	1.620,00
1.1.6.	DIN276_18 100 Grundstück <b>Abbruch von Bodenfliesen</b> Lösen, Abtransportieren und Entsorgen von im Kleber oder Mörtel verlegter Bodenfliesen bis zum Verbundestrich oder schwimmender Estrich. Material wird Eigentum des AN - Bodenaufbau: Bodenfliesen ca. 10 mm Kleber ca. 5-10 mm - incl. Beseitigung von Mörtelrückständen und Reinigen der Estrichfläche - incl. Sockelleiste entfernen und entsorgen - Material: Fliesen, Steingut oder Feinsteinzeug - Ort: EG	12,000 m2	10,00	120,00
1.1.7.	gemäß Position 1.1.6. DIN276_18 100 Grundstück <b>Abbruch Wandfliesen</b> Fliesen abbrechen, abtransportieren und entsorgen - Untergrund möglichst beschädigungsfrei erhalten - Untergrund Massivwände, verputztes Mauerwerk - Fliesenstärke 6 bis 10 mm - Material: Feinsteinzeug, Steingut oder Keramik - Gesamtmenge von mehreren kleinen Flächen - Ort : EG teilweise Waschtisch-Bereich, hinter den Waschbecken, Sanitärbereiche, Küchenfliesenspiegel etc.	70,000 m2	13,00	910,00
1.1.8.	DIN276_18 100 Grundstück <b>Innenputz abschlagen</b> Abschlagen, Abtransportieren und Entsorgen des Innenwandputzes in Teilflächen. - nur auf Anweisung der Bauleitung - verschiedene Putzarten, Putzstärke im Mittel ca. 2cm			

## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** 03042024-3 **München Klinik BV Umzug Nephrologie Neuperlach ..**  
**LV:** 01 1 **Abbrucharbeiten - Abgabe**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reinigung der Wand und Vorbereitung zum späteren Verputzen</li> <li>- Verwendung von geeignetem Gerät</li> <li>- Abbruchmaterial wird Eigentum des AN</li> <li>- Teilbereiche in allen Geschossen</li> </ul>	40,000 m2	21,80	872,00
<b>1.1.9.</b>	DIN276_18 100 Grundstück <b>Abbruch Estrichbeläge</b> Abbrechen, Abtransportieren und Entsorgen von Estrichbelägen, einschl. der eventuell zwischen Rohdecke und Estrich befindlichen Trennschicht (Pappe, Bitumen-, Teer-, oder Kunststoffolie) sowie Trittschalldämmung bis 30 mm <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fußbodenaufbau: 40-50mm Estrich evtl. Trennschicht</li> <li>- Material wird Eigentum des AN</li> <li>- Ort: : EG</li> </ul>	5,000 m2	18,90	94,50
<b>1.1.10.</b>	DIN276_18 100 Grundstück <b>Abbruch Verbundestrich</b> Abbrechen, Abtransportieren und Entsorgen von Verbundestrichbelägen, einschl. der eventuell zwischen Rohdecke und Estrich befindlichen Trennschicht (Pappe, Bitumen-, oder Kunststoffolie) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fußbodenaufbau: 30-35 mm Verbundestrich evtl. Trennschicht</li> <li>- Material wird Eigentum des AN</li> <li>- Ort: : EG</li> </ul>	5,000 m2	18,90	94,50
<b>1.1.11.</b>	DIN276_18 100 Grundstück <b>Aussenputz abschlagen</b> Abschlagen, Abtransportieren und Entsorgen des Außenwandputzes in Teilflächen. <ul style="list-style-type: none"> <li>- nur auf Anweisung der Bauleitung</li> <li>- verschiedene Putzarten, Putzstärke im Mittel ca. 3 cm</li> <li>- Reinigung der Wand und Vorbereitung zum späteren Verputzen</li> <li>- Verwendung von geeignetem Gerät</li> <li>- Abbruchmaterial wird Eigentum des AN</li> <li>- Ort: Bereich Eingang Südost</li> </ul>	1,000 m2	25,00	25,00



## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** 03042024-3 **München Klinik BV Umzug Nephrologie Neuperlach ..**  
**LV:** 01 1 **Abbrucharbeiten - Abgabe**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.12.	DIN276_18 100 Grundstück <b>Abbruch von Rohrrahmentüren (T 30 RS)</b> ausbauen, abtransportieren und entsorgen. Rohrrahmentürelement mit den Maßen von ca. 225,5cm x 213,5 cm mit Seitenteilen, Oberlicht und Öffnungsflügel Anschlüsse eingeputzt  -Ort: EG	1,000	St	150,00	150,00
1.1.13.	DIN276_18 100 Grundstück <b>Abbruch von Rohrrahmentüren (T 30 RS)</b> ausbauen, abtransportieren und entsorgen. Rohrrahmentürelement mit den Maßen von ca. 360cm x 213,5 cm mit Seitenteilen, Oberlicht und Öffnungsflügel Anschlüsse eingeputzt  -Ort: EG	1,000	St	200,00	200,00
1.1.14.	DIN276_18 100 Grundstück <b>Abbruch von Rohrrahmentüren (T 30 RS)</b> ausbauen, abtransportieren und entsorgen. Rohrrahmentürelement mit den Maßen von ca. 250 cm x 240 cm mit Seitenteilen, Oberlicht und Öffnungsflügel Anschlüsse eingeputzt  -Ort: EG	1,000	St	185,00	185,00
1.1.15.	DIN276_18 100 Grundstück <b>Abbruch und Entsorgung Innentüren Holztüren</b> inkl. Zarge ausbauen, abtransportieren und entsorgen. Stahlumfassungszarge in Trockenbau sowie Türblatt aus Holz				

## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** 03042024-3 **München Klinik BV Umzug Nephrologie Neuperlach ..**  
**LV:** 01 1 **Abbrucharbeiten - Abgabe**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Türmaß: von ca. 0,845 x 2,115 m			
	-Ort: EG			
		1,000 St	65,00	65,00
<b>1.1.16.</b>	gemäß Position 1.1.15. DIN276_18 100 Grundstück <b>Abbruch und Entsorgung Innentüren Holztüren</b> jedoch Größe ca. 0,97 x 2,115 m			
	-Ort: EG			
		17,000 St	65,00	1.105,00
<b>1.1.17.</b>	gemäß Position 1.1.15. DIN276_18 100 Grundstück <b>Abbruch und Entsorgung Innentüren Holztüren</b> jedoch Größe ca. 1,02 x 2,065 m			
	-Ort: EG			
		2,000 St	65,00	130,00
<b>1.1.18.</b>	gemäß Position 1.1.15. DIN276_18 100 Grundstück <b>Abbruch und Entsorgung Innentüren Holztüren</b> jedoch Größe ca. 1,06 x 2,115 m			
	-Ort: EG			
		1,000 St	65,00	65,00
<b>1.1.19.</b>	gemäß Position 1.1.15. DIN276_18 100 Grundstück <b>Abbruch und Entsorgung Innentüren Holztüren</b> jedoch Größe ca. 1,095 x 2,115 m			
	-Ort: EG			
		4,000 St	65,00	260,00
<b>1.1.20.</b>	gemäß Position 1.1.15. DIN276_18 100 Grundstück <b>Abbruch und Entsorgung Innentüren Holztüren</b> jedoch Größe ca. 1,25 x 1,94 m			
	-Ort: EG			
		1,000 St	65,00	65,00

## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** 03042024-3 **München Klinik BV Umzug Nephrologie Neuperlach ..**  
**LV:** 01 1 **Abbrucharbeiten - Abgabe**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.21.	DIN276_18 100 Grundstück <b>Abbruch und Entsorgung Handläufe</b> abbrechen und entsorgen von Handläufen bestehend aus einem Edelsthalhandlauf und einer Unterkonstruktion aus Rundstahl mit Abdeckrosetten in der Wandbefestigt. Geländerhöhe: ca. 90-100 cm -Ort: EG	5,000 m	8,00	40,00
1.1.22.	DIN276_18 100 Grundstück <b>Abbruch von Gipskartonwänden und Vorsatzschalen</b> Abbrechen und Entsorgen von Gipskartonwänden und Vorsatzschalen inkl. kompletter Konstruktion und Anschlüssen an angrenzende Bauteile sowie Hohlraumdämmung und Unterkonstruktionen inkl. Malergewebe. Wandstärke bis 15 cm, Höhe bis 3,00 m	470,000 m2	15,60	7.332,00
1.1.23.	DIN276_18 100 Grundstück <b>Abgehängte Gipskartondecke abbrechen</b> incl. Metallunterkonstruktion aus Trägerrost mit Grundprofilen und Tragprofilen aus CD-Profilen 60 x 27 m (Stahlblech d = verzinkt) mit Verbindern und Abhängern komplett ausbauen und fachgerecht entsorgen. Gipskartonplatten 1-lagig, d = 15 mm, ausbauen und entsorgen, Abhängehöhe bis 4,00 m Ort: EG,	450,000 m2	11,50	5.175,00
1.1.24.	DIN276_18 100 Grundstück <b>Flur Decke abhängen und einlagern</b> vorsichtiger Ausbau einer Metallbrandschutzunterdecke, mit einzeln von unten eingehängten, abklappbaren Metalldeckenelementen.  Mit Malerflies schützen und nach Angabe AG einlagern inkl. Transport.  Elementraster ca. 50 cm x 244 cm	76,000 m2	23,50	1.786,00

## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** 03042024-3 **München Klinik BV Umzug Nephrologie Neuperlach ..**  
**LV:** 01 1 **Abbrucharbeiten - Abgabe**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.25.	DIN276_18 100 Grundstück <b>Abbruch Mauerwerkswände (Innenwände)</b> Abbrechen, Abtransportieren und Entsorgen von Mauerwerk, beidseitig geputzt bis zur UK Rohdecke, - H= bis zum 3,00 m - inkl. Abtransport des Abbruchmaterials - Abbruchmaterial wird Eigentum des AN - inkl. aller An- und Abschlüsse, sowie Abbruch aller einbindenden Bauteile und Befestigungen, z.B. Sturz- oder Stahlträger - Die Rohbauöffnung ist putzfertig herzustellen, die Hohlkammern im Mauerwerk sind mit Mörtel auszuwerfen - Ausführung in Abstimmung mit dem Tragwerksplaner - Angrenzende Bauteile sind abzudecken, und zu schützen, (Vlies + Hartfaserplatten 4 mm) Abstützungsmaßnahmen sind einzukalkulieren Während den Abbrucharbeiten müssen die Holz Treppenläufe und das Podest geschützt werden.  Innenwände, d = ca. 11,50 - 15,00 cm, inkl. Putz beidseitig	1,150 m3	680,00	782,00
1.1.26.	DIN276_18 100 Grundstück <b>Fenster + Türen schützen (beidseitig)</b> Bestehende Fenster- und Türzargen mit Folie und Hartfaserplatte 4 mm schützen Fensterelementgröße ca. 8,9m2  Fensterelement bestehend aus 3 Drehflügel mit jeweils einem Oberlicht	12,000 St	400,00	4.800,00
1.1.27.	DIN276_18 100 Grundstück <b>Abbruch und Entsorgung Fenster</b> Größe ca. 1,85 x 2,44 m  -Ort: EG	1,000 St	125,00	125,00
1.1.28.	DIN276_18 100 Grundstück <b>Abbruch und Entsorgung Rammschutz</b> Wandverkleidungen und Rammschutzplatten aus Kunststoff z. B HPL mit Wandbefestigung ausbauen und entsorgen			

## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** 03042024-3 **München Klinik BV Umzug Nephrologie Neuperlach ..**  
**LV:** 01 1 **Abbrucharbeiten - Abgabe**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Höhe ca. 90 cm			
	-Ort: EG			
	F5003			
	5001-3			
	5005			
	5007a			
	5010			
	5011b			
	5017			
		65,000 m²	9,80	637,00
<b>1.1.29.</b>	DIN276_18 100 Grundstück <b>Ausbau und Einlagerung Türelement</b> vorsichtiger Ausbau eines Türelement, mit Malerflies schützen und nach Angabe AG einlagern.  Elementraster ca. 250cm x 320 cm			
		3,000 St	230,00	690,00
<b>1.1.30.</b>	DIN276_18 100 Grundstück <b>Fensteröffnungen behelfsmässig schließen</b> Fensteröffnungen in der Fassade als Witterungsschutz behelfsmässig auf Anweisung der Bauleitung schließen. Der Rückbau und die fachgerechte Entsorgung sind in den EP einzurechnen. Holzkonstruktion mit OSB-Platt und 0,5 mm PE- Folie bespannt. Fenstergröße: bis 4,5 qm			
		1,000 St	118,00	118,00
<b>1.1.31.</b>	DIN276_18 100 Grundstück <b>Staubschutzwände F30</b> Liefern, Herstellen, Vorhalten, Rückbau und Entsorgung von Staubschutzwänden in Brandschutzqualität F30 auf Anordnung der Bauleitung. Konstruktion aus Gipsfeuerschutzplatten. Die Anschlüsse an die aufgehenden Bauteile sind dicht und in Brandschutzqualität herzustellen.			
		85,000 m2	85,00	7.225,00

## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** 03042024-3 **München Klinik BV Umzug Nephrologie Neuperlach ..**  
**LV:** 01 1 **Abbrucharbeiten - Abgabe**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.32.	DIN276_18 100 Grundstück <b>Zulage zu Pos. 1.1.32 F60</b> Zulage zu oben beschriebener Position Ausführung der Wand in Brandschutz Qualität F60 inkl. aller Anschlüsse.	85,000 m2	25,00	2.125,00
1.1.33.	DIN276_18 100 Grundstück <b>Zulage zu Pos. 1.1.32 F90</b> Zulage zu oben beschriebener Position Ausführung der Wand in Brandschutz Qualität F90 inkl. aller Anschlüsse.	85,000 m²	28,00	2.380,00
1.1.34.	DIN276_18 100 Grundstück <b>Längervorhaltung der Pos. 1.1.31</b> über die Grundvorhaltezeit hinaus für jede weitere angefangene Woche	10,000 mWo	8,00	80,00
1.1.35.	DIN276_18 100 Grundstück <b>Tür in provisorischer Trennwand - staubdicht</b> Einbau einer Tür, inkl. Schloss in Konstruktion der vorigen Position aus GK-Platten b x h = ca. 1,00 x 2,10 m	6,000 St	380,00	2.280,00
1.1.36.	DIN276_18 100 Grundstück <b>Zulage zu Pos. 1.1.34 T30 Tür in provisorischer Trennwand - staubdicht</b> Einbau einer Tür, inkl. Schloss in Konstruktion der vorigen Position aus GK-Platten b x h = ca. 1,00 x 2,10 m	6,000 St	110,00	660,00
1.1.37.	DIN276_18 100 Grundstück <b>Staubschutzwände - PE Folie</b> Liefern, Herstellen, Vorhalten, Rückbau und Entsorgung von Staubschutzwänden auf Anordnung der Bauleitung. Konstruktion aus Kantholzriegeln mit PE- Folie 0,5 mm			

## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** 03042024-3 **München Klinik BV Umzug Nephrologie Neuperlach ..**  
**LV:** 01 1 **Abbrucharbeiten - Abgabe**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	bespannt. Die Anschlüsse an die aufgehenden Bauteile sind dicht herzustellen. inkl. Reisverschlusstür			
		20,000 m2	30,00	600,00
<b>1.1.38.</b>	DIN276_18 100 Grundstück <b>Längervorhaltung der Pos. 1.1.37</b> über die Grundvorhaltezeit hinaus für jede weitere angefangene Woche			
		10,000 mWo	8,00	80,00
<b>1.1.39.</b>	DIN276_18 100 Grundstück <b>Provisorische Trennwände - OSB - staubdicht</b> Leistung wie zuvor beschrieben, jedoch Konstruktion aus Kantholzriegeln, OSB-Platten, und mit einer einseitigen Lage, GK-Platte 12,5 mm und PE-Folie 0,5 mm, belegt. GK-Fläche malerfertig gespachtelt. Wandhöhe bis 4,00 m ist einzukalkulieren			
		20,000 m2	60,00	1.200,00
<b>1.1.40.</b>	DIN276_18 100 Grundstück <b>Längervorhaltung der Pos. 1.1.39</b> über die Grundvorhaltezeit hinaus für jede weitere angefangene Woche			
		10,000 mWo	8,00	80,00
<b>1.1.41.</b>	DIN276_18 100 Grundstück <b>Tür in provisorischer Trennwand - staubdicht</b> Einbau einer Tür, inkl. Schloss in Konstruktion der vorigen Position aus OSB-Platten b x h = ca. 1,00 x 2,10 m			
		6,000 St	350,00	2.100,00
<b>1.1.42.</b>	DIN276_18 100 Grundstück <b>Längervorhaltung der Pos. 1.1.41</b> über die Grundvorhaltezeit hinaus für jede weitere angefangene Woche			
		10,000 mWo	8,00	80,00
<b>1.1.43.</b>	DIN276_18 100 Grundstück <b>OSB-Platten Trennwand</b> Trennwand aus OSB-Platten für Flächen zur Abschottung der Baustelle vom öffentlichen Bereich, beständig im Außen-, Feuchtebereich (OSB/3), d = min. 21 mm, einschl. der erforderlichen Bodenaufleger. Verbindungs- und			

## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** 03042024-3 **München Klinik BV Umzug Nephrologie Neuperlach ..**  
**LV:** 01 1 **Abbrucharbeiten - Abgabe**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Befestigungsmaterial liefern, aufbauen, vorhalten, warten und nach Abschluss der Arbeiten abbauen, abtransportieren und entsorgen. Trennwand beidseitig wetterfest farblich beschichtet.  Höhe: 2,00 m Vorhaltedauer: 4 Wochen	3,000 m	90,00	270,00
<b>1.1.44.</b>	DIN276_18 100 Grundstück <b>Längervorhaltung der Pos. 1.1.43</b> über die Grundvorhaltezeit hinaus für jede weitere angefangene Woche	10,000 mWo	8,00	80,00
<b>1.1.45.</b>	DIN276_18 100 Grundstück <b>Gipskarton Trennwand F0</b> Trennwand aus Gipskarton imprägniert für Flächen zur Abschottung der Baustelle vom öffentlichen Bereich, einschl. der erforderlichen Bodenaufleger. Verbindungs- und Befestigungsmaterial liefern, aufbauen, vorhalten, warten und nach Abschluss der Arbeiten abbauen, abtransportieren und entsorgen.  Höhe: ca. 3,50 m Vorhaltedauer: 4 Wochen	3,000 m	295,00	885,00
<b>1.1.46.</b>	DIN276_18 100 Grundstück <b>Längervorhaltung der Pos. 1.1.45</b> über die Grundvorhaltezeit hinaus für jede weitere angefangene Woche	10,000 mWo	8,00	80,00
<b>1.1.47.</b>	DIN276_18 100 Grundstück <b>Tür mit PZ-Schloss in provisorischer Trennwand</b> Einbau einer Tür, inkl. Schloss in Konstruktion der vorigen Position b x h = ca. 1,00 x 2,10 m	6,000 St	380,00	2.280,00
<b>1.1.48.</b>	DIN276_18 100 Grundstück <b>Bauzwischenreinigung</b> Bauzwischenreinigung während des Ausbaues auf Anweisung			



## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** 03042024-3 **München Klinik BV Umzug Nephrologie Neuperlach ..**  
**LV:** 01 1 **Abbrucharbeiten - Abgabe**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	der Bauleitung, incl. Abtransport und Entsorgung des anfallenden Mülls.			
		20,000 h	55,00	1.100,00
<b>1.1.49.</b>	DIN276_18 100 Grundstück <b>Bodenflächen/Treppenpodeste abdecken</b> Bodenflächen und Treppenpodeste schützen und vollflächig abdecken, seitlicher Hochzug ca. 10 cm. Material: Hartfaserplatte 4 mm und Malervlies Schutz vollflächig, an den Ecken und Fugen mit Textilklebeband verstärkt. Der Rückbau und die Entsorgung ist in den EP einzukalkulieren. Einzelfläche: ca. 3,95 m x 1,50 m  Material Oberfläche: Linoleum Kunststein			
		120,000 m2	21,30	2.556,00
<b>1.1.50.</b>	DIN276_18 100 Grundstück <b>Sanitärcontainer 10</b> Sanitärcontainer liefern und Einrichten zur Benutzung der am Bau beteiligten Ausbaufirmen nach Anweisung der Bauleitung an- und abtransportieren mit wöchentlicher Reinigung und Auffüllung des Verbrauchsmaterials bzw. nach Erfordernis. 2 Räume getrennt mit Ausstattung: Innenleuchte, Spiegel, 2 getrennte WC, Urinal mit Zubehör sowie Waschbecken mit Zubehör Desinfektionsspender, Handtuchspender Vorhaltdauer: 1 Monat			
		1,000 Stk	980,00	980,00
<b>1.1.51.</b>	DIN276_18 100 Grundstück <b>Längervorhaltung der Pos. 1.1.51</b> über die Grundvorhaltezeit hinaus für jede weitere angefangene Woche			
		18,000 St/W	162,00	2.916,00
<b>1.1.52.</b>	DIN276_18 100 Grundstück <b>Ausmauern von Öffnungen (Wandstärke 0,25 - 0,30 m)</b> Ausmauern von Öffnungen in Stahlbetonwand ca. 2,5 m².			
		1,000 Stck	435,00	435,00

## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** 03042024-3      **München Klinik BV Umzug Nephrologie Neuperlach ..**  
**LV:** 01 1      **Abbrucharbeiten - Abgabe**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<b>Summe 1.1.</b>	<b>Abbrucharbeiten EG</b>		<b>59.480,00</b>

## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** 03042024-3 **München Klinik BV Umzug Nephrologie Neuperlach ..**  
**LV:** 01 1 **Abbrucharbeiten - Abgabe**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

### 1.2. Demontagen

Die Freischaltung der elektrotechnischen Anlagen im Baustellenbereich, sowie die Freischaltung der Brandmeldeanlage und der Lichttrufanlage erfolgen durch die vor Ort tätigen Fachunternehmen für die einzelnen Gewerke und ist somit nicht Bestandteil der hier aufgeführten Leistungen.

Die Freischaltung erfolgt wie nachstehend beschrieben durch die bauseitigen Unternehmen.

Die Freischaltung der elektrotechnischen Anlage erfolgt unter Einhaltung aller Sicherheitsregeln und Vorschriften ins besonders gemäß VDE 0105 -100, für den Nennspannungsbereich bis 1000V unter zusätzlicher Berücksichtigung nachstehender Hinweise und Forderungen:

- Besichtigen der Anlage mit der Bauleitung sowie ortskundigen Personal des Betreibers und EVU,
- Erstellen des Maßnahmenkataloges und Mitteilung an Bauleitung,
- erforderliche Abstimmungen und Veranlassungen mit dem öffentlichen Netzbetreiber einschließlich Sicherung gegen Wiedereinschalten,
- Vereinbaren von Abschalttermin und Zeit mit allen Beteiligten,
- Bestimmungsgemäßes Freischalten der Anlage
- Spannungsfreiheit feststellen mit Dokumentation,
- wirksame Sicherungsmaßnahmen gegen Wiedereinschalten ausführen,
- schriftliche Mitteilung an die Bauleitung,

**Hinweis:**  
**Leitungs- und Kabelanschlüsse abschneiden**  
**Mantelleitung oder Kabel abschneiden oberhalb der**  
**Unterverteilung. oder im Deckenbereich.**

## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** 03042024-3 **München Klinik BV Umzug Nephrologie Neuperlach ..**  
**LV:** 01 1 **Abbrucharbeiten - Abgabe**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.1.	DIN276_18 100 Grundstück <b>Abschneiden von 5x1,5qmm, s.w.v.</b> Abschneiden von 5x1,5qmm, s.w.v.	80,000 St	1,00	80,00
1.2.2.	DIN276_18 100 Grundstück <b>Abschneiden von 5x2,5qmm, s.w.v.</b> Abschneiden von 5x2,5qmm, s.w.v.	10,000 St	1,00	10,00
1.2.3.	DIN276_18 100 Grundstück <b>Abschneiden von 5x6qmm, s.w.v.</b> Abschneiden von 5x6qmm, s.w.v.	5,000 St	1,00	5,00
1.2.4.	DIN276_18 100 Grundstück <b>Abschneiden von Leitung Cat 7 s.w.v</b> Abschneiden von Leitung Cat 7 s.w.v	300,000 St	1,00	300,00
1.2.5.	DIN276_18 100 Grundstück <b>Abschneiden von Leitung 2x2x0,6/0,8 qmm s.w.v</b> Abschneiden von Leitung 2x2x0,6/0,8 qmm s.w.v	20,000 St	1,00	20,00
1.2.6.	DIN276_18 100 Grundstück <b>Abschneiden von Leitung 4x2x0,6/0,8 qmm s.w.v</b> Abschneiden von Leitung 4x2x0,6/0,8 qmm s.w.v	20,000 St	1,00	20,00
1.2.7.	DIN276_18 100 Grundstück <b>Abschneiden von Leitung 6x2x0,6/0,8 qmm s.w.v.</b> Abschneiden von Leitung 6x2x0,6/0,8 qmm s.w.v.	20,000 St	1,00	20,00

## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** 03042024-3 **München Klinik BV Umzug Nephrologie Neuperlach ..**  
**LV:** 01 1 **Abbrucharbeiten - Abgabe**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.8.	DIN276_18 100 Grundstück <b>Abschneiden von Leitung 10x2x0,6/0,8 qmm s.w.v.</b> Abschneiden von Leitung 10x2x0,6/0,8 qmm s.w.v.	10,000 St	1,00	10,00
	<p><b>Hinweis: Nachstehende Anlagenteile sind zu demontieren und zu entsorgen.</b></p> <p><b>Für alle Demontagen ist der Nachweis der fachgerechten Entsorgung, gemäß Abfall- und Bauschutt- Entsorgungsverordnung zu erbringen und vorzulegen.</b></p> <p><b>Die Kosten für Demontage und Entsorgung sind bei der Kalkulation der Einheitspreise zu berücksichtigen.</b></p>			
1.2.9.	DIN276_18 100 Grundstück <b>UP Schalt- und Steckgeräte demontieren und zum Abtransport gesammelt an der Baustelle</b> UP Schalt- und Steckgeräte demontieren und zum Abtransport gesammelt an der Baustelle lagern.	150,000 St	3,50	525,00
1.2.10.	DIN276_18 100 Grundstück <b>AP Schalt- und Steckgeräte demontieren und zum Abtransport gesammelt an der Baustelle</b> AP Schalt- und Steckgeräte demontieren und zum Abtransport gesammelt an der Baustelle lagern.	20,000 St	3,50	70,00
1.2.11.	DIN276_18 100 Grundstück <b>Bestehende Lautsprecher demontieren und zum Abtransport gesammelt an der Baustelle</b> Bestehende Lautsprecher demontieren und zum Abtransport gesammelt an der Baustelle lagern.	20,000 St	13,00	260,00

## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** 03042024-3 **München Klinik BV Umzug Nephrologie Neuperlach ..**  
**LV:** 01 1 **Abbrucharbeiten - Abgabe**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.12.	DIN276_18 100 Grundstück <b>Öffnen und entfernen von bestehenden Brandschott durch Wand bis 0,01 m² zum deinstallieren</b> Öffnen und entfernen von bestehenden Brandschott durch Wand bis 0,01 m² zum deinstallieren von Leitungen bzw. zur neuverlegung von Leitungen.	5,000 St	35,00	175,00
1.2.13.	DIN276_18 100 Grundstück <b>Öffnen und entfernen von bestehenden Brandschott durch Wand bis 0,05 m² zum deinstallieren</b> Öffnen und entfernen von bestehenden Brandschott durch Wand bis 0,05 m² zum deinstallieren von Leitungen bzw. zur neuverlegung von Leitungen.	5,000 St	40,00	200,00
1.2.14.	DIN276_18 100 Grundstück <b>Öffnen und entfernen von bestehenden Brandschott durch Wand bis 0,1 m² zum deinstallieren</b> Öffnen und entfernen von bestehenden Brandschott durch Wand bis 0,1 m² zum deinstallieren von Leitungen bzw. zur neuverlegung von Leitungen.	5,000 St	50,00	250,00
<b>Hinweis:</b> <b>Unterputz verlegte Leitungen und Kabel aus den Gipskartonwänden herauslösen und ausbauen und zum Abtransport gesammelt auf der Baustelle lagern.</b>				
1.2.15.	DIN276_18 100 Grundstück <b>Cu-Gewicht 38</b> <b>ca. 12 Kg / 100 m</b> Cu-Gewicht 38 ca. 12 Kg / 100 m z.B. 1x4 - 4x2x0,8 qmm	550,000 m	0,90	495,00

## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** 03042024-3 **München Klinik BV Umzug Nephrologie Neuperlach ..**  
**LV:** 01 1 **Abbrucharbeiten - Abgabe**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.16.	DIN276_18 100 Grundstück <b>Cu-Gewicht 120</b> <b>ca. 27 Kg / 100 m</b> Cu-Gewicht 120 ca. 27 Kg / 100 m z.B.: 5x2,5 qmm	350,000 m	0,90	315,00
1.2.17.	DIN276_18 100 Grundstück <b>Cu-Gewicht 300</b> <b>ca. 58 Kg / 100 m</b> Cu-Gewicht 300 ca. 58 Kg / 100 m z.B.: 5x6 qmm	80,000 m	0,90	72,00
	<b>Hinweis:</b> <b>Leitungen und Kabel aus Rohren, Kanälen und Rinnen</b> <b>herausziehen bzw.</b> <b>ausbauen und zum Abtransport gesammelt auf der Baustelle</b> <b>lagern.</b> <b>GGf. verlegte Einzelader Kabel sind zusammen zu addieren auf</b> <b>min 3x die Strecke wie bei NYM Kabeln</b>			
1.2.18.	DIN276_18 100 Grundstück <b>Cu-Gewicht 38</b> <b>ca. 12 Kg / 100 m</b> Cu-Gewicht 38 ca. 12 Kg / 100 m z.B. 1x4 - 4x2x0,8 qmm	650,000 m	0,90	585,00
1.2.19.	DIN276_18 100 Grundstück <b>Cu-Gewicht 120</b> <b>ca. 27 Kg / 100 m</b> Cu-Gewicht 120 ca. 27 Kg / 100 m z.B.: 5x2,5 qmm	350,000 m	0,90	315,00

## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** 03042024-3 **München Klinik BV Umzug Nephrologie Neuperlach ..**  
**LV:** 01 1 **Abbrucharbeiten - Abgabe**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.20.	DIN276_18 <b>Cu-Gewicht 300</b> <b>ca. 58 Kg / 100 m</b> Cu-Gewicht 300 ca. 58 Kg / 100 m z.B.: 5x6 qmm	100 Grundstück		
		80,000 m	0,90	72,00
	<b>Hinweis:</b> <b>AP verlegte Leitungen und Kabel ausbauen mit Entfernen der Schellen</b> <b>ohne Schließen der Schraubenlöcher und zum Abtransport gesammelt auf der Baustelle lagern.</b>			
1.2.21.	DIN276_18 <b>Cu-Gewicht 38</b> <b>ca. 12 Kg / 100 m</b> Cu-Gewicht 38 ca. 12 Kg / 100 m z.B. 1x4 - 4x2x0,8 qmm	100 Grundstück		
		50,000 m	0,90	45,00
1.2.22.	DIN276_18 <b>Cu-Gewicht 120</b> <b>ca. 27 Kg / 100 m</b> Cu-Gewicht 120 ca. 27 Kg / 100 m z.B.: 5x2,5 qmm	100 Grundstück		
		30,000 m	0,90	27,00
1.2.23.	DIN276_18 <b>Cu-Gewicht 300</b> <b>ca. 58 Kg / 100 m</b> Cu-Gewicht 300 ca. 58 Kg / 100 m z.B.: 5x6 qmm	100 Grundstück		
		20,000 m	0,90	18,00



## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** 03042024-3 **München Klinik BV Umzug Nephrologie Neuperlach ..**  
**LV:** 01 1 **Abbrucharbeiten - Abgabe**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>Hinweis:</b> <b>AP verlegte Installationsrohre demontieren und zum Abtransport  gesammelt auf der Baustelle lagern.</b>				
1.2.24.	DIN276_18 100 Grundstück <b>Rohrgröße von 12 bis 20 mm</b> Rohrgröße von 12 bis 20 mm	5,000 m	5,00	25,00
1.2.25.	DIN276_18 100 Grundstück <b>Rohrgröße von 25 bis 32 mm</b> Rohrgröße von 25 bis 32 mm	5,000 m	5,00	25,00
1.2.26.	DIN276_18 100 Grundstück <b>Rohrgröße von 40 bis 63 mm</b> Rohrgröße von 40 bis 63 mm	5,000 m	5,00	25,00
<b>Hinweis:</b> <b>AP montierte Installationskanäle demontieren und zum  Abtransport gesammelt auf der Baustelle lagern.</b>				
1.2.27.	DIN276_18 100 Grundstück <b>Kanalgröße von 30 bis 50 qmm</b> Kanalgröße von 30 bis 50 qmm	5,000 m	8,50	42,50
1.2.28.	DIN276_18 100 Grundstück <b>Kanalgröße von 60 bis 100 qmm</b> Kanalgröße von 60 bis 100 qmm	5,000 m	8,50	42,50

## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** 03042024-3 **München Klinik BV Umzug Nephrologie Neuperlach ..**  
**LV:** 01 1 **Abbrucharbeiten - Abgabe**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.29.	DIN276_18 100 Grundstück <b>Kanalgröße von 120 bis 150 qmm</b> Kanalgröße von 120 bis 150 qmm	5,000 m	8,50	42,50
1.2.30.	DIN276_18 100 Grundstück <b>Kanalgröße von 190 bis 230 qmm</b> Kanalgröße von 190 bis 230 qmm	5,000 m	8,50	42,50
	<b>Hinweis:</b> <b>AP montierte Kabelrinne, Kabelpritsche und Steigetrasen</b> <b>demontieren und zum Abtransport gesammelt an der Baustelle</b> <b>lagern bis zu einer Rinnengröße von:</b>			
1.2.31.	DIN276_18 100 Grundstück <b>Rinnengröße von 100 bis 200 mm</b> Rinnengröße von 100 bis 200 mm	5,000 m	8,50	42,50
1.2.32.	DIN276_18 100 Grundstück <b>Rinnengröße von 300 bis 400 mm</b> Rinnengröße von 300 bis 400 mm	5,000 m	8,50	42,50
1.2.33.	DIN276_18 100 Grundstück <b>Rinnengröße von 500 bis 600 mm</b> Rinnengröße von 500 bis 600 mm	5,000 m	8,50	42,50
	<b>Hinweis:</b> <b>An Wand oder Decke montierte Tragelemente von Kabelrinnen/</b> <b>-trassen demontieren und zum Abtransport gesammelt auf der</b> <b>Baustelle lagern</b> <b>ohne Schließen der Schraubenlöcher.</b>			

## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** 03042024-3 **München Klinik BV Umzug Nephrologie Neuperlach ..**  
**LV:** 01 1 **Abbrucharbeiten - Abgabe**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.34.	DIN276_18 100 Grundstück <b>Ausleger , Hängestiel 100 bis 300 mm</b> Ausleger , Hängestiel 100 bis 300 mm	5,000 St	4,00	20,00
1.2.35.	DIN276_18 100 Grundstück <b>Ausleger , Hängestiel 400 bis 600 mm</b> Ausleger , Hängestiel 400 bis 600 mm	5,000 St	4,00	20,00
1.2.36.	DIN276_18 100 Grundstück <b>Hängestiel 600 bis 1000 mm</b> Hängestiel 600 bis 1000 mm	5,000 St	4,00	20,00
	<b>Hinweis:</b> <b>Auf- und Einbauleuchten als Wand- oder Deckenleuchte</b> <b>demontieren</b> <b>und zum Abtransport gesammelt an der Baustelle lagern:</b>			
1.2.37.	DIN276_18 100 Grundstück <b>LS-Kompaktleuchten 1 - bis 2-flammig</b> LS-Kompaktleuchten 1 - bis 2-flammig	100,000 St	5,00	500,00
1.2.38.	DIN276_18 100 Grundstück <b>LS-Kompaktleuchten 4-flammig</b> LS-Kompaktleuchten 4-flammig	10,000 St	8,00	80,00
	<b>Hinweis:</b> <b>Bei Demontagearbeiten angefallene Altleitungen, Geräte und</b> <b>Leuchten entgegennehmen und fachgerechter Entsorgung</b> <b>zuführen:</b>			

## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** 03042024-3 **München Klinik BV Umzug Nephrologie Neuperlach ..**  
**LV:** 01 1 **Abbrucharbeiten - Abgabe**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.39.	DIN276_18 100 Grundstück <b>Kupferhaltige Leitungen und Kabel</b> Kupferhaltige Leitungen und Kabel	250,000 kg	0,40	100,00
1.2.40.	DIN276_18 100 Grundstück <b>Elektroschrott inkl. notwendiger Sortierung</b> Elektroschrott inkl. notwendiger Sortierung	100,000 kg	1,20	120,00
1.2.41.	DIN276_18 100 Grundstück <b>Elektro-Installations-Schalt-oder Steckgeräte inkl. notwendiger Trennung der Materialien</b> Elektro-Installations-Schalt-oder Steckgeräte inkl. notwendiger Trennung der Materialien	100,000 kg	1,20	120,00
1.2.42.	DIN276_18 100 Grundstück <b>Kunststoffschrott zur thermischen Verwertung</b> Kunststoffschrott zur thermischen Verwertung	80,000 kg	0,70	56,00
1.2.43.	DIN276_18 100 Grundstück <b>LS-Leuchten 1-flammig inkl. notwendiger Trennung der Materialien.</b> LS-Leuchten 1-flammig inkl. notwendiger Trennung der Materialien.	50,000 St	1,00	50,00
1.2.44.	DIN276_18 100 Grundstück <b>LS-Leuchten 2-flammig inkl. notwendiger Trennung der Materialien.</b> LS-Leuchten 2-flammig inkl. notwendiger Trennung der Materialien.	50,000 St	2,00	100,00

## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** 03042024-3      **München Klinik BV Umzug Nephrologie Neuperlach ..**  
**LV:** 01 1      **Abbrucharbeiten - Abgabe**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.45.	DIN276_18      100 Grundstück <b>LS-Leuchten 4-flammig inkl. notwendiger Trennung der Materialien.</b> LS-Leuchten 4-flammig inkl. notwendiger Trennung der Materialien.				
		10,000	St	4,00	40,00
<b>Summe 1.2.</b>	<b>Demontagen</b>				<b>5.487,50</b>

## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** 03042024-3 **München Klinik BV Umzug Nephrologie Neuperlach ..**  
**LV:** 01 1 **Abbrucharbeiten - Abgabe**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

### 1.3. Einbauten EG

**1.3.1.** DIN276\_18 100 Grundstück  
**Abbruch und Entsorgung Einbauschränk**  
 Abbruch und Entsorgung von einem Einbauschränk mit  
 Doppeltüren (Länge ca.1,1 m , Tiefe ca. 1,2 m, Höhe ca. 2,95  
 m)

Oberfläche Kunststoffbeschichtung z.B. HPL mit Beschlägen,  
 Türen und Einlegeböden.

-Ort: EG

5001-3



## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** 03042024-3 **München Klinik BV Umzug Nephrologie Neuperlach ..**  
**LV:** 01 1 **Abbrucharbeiten - Abgabe**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------



		8,000 St	190,00	1.520,00
--	--	----------	--------	----------

### 1.3.2.

gemäß Position 1.3.1.

DIN276\_18 100 Grundstück

#### **Abbruch und Entsorgung Einbauschränke**

Abbruch und Entsorgung von einem Einbauschränk aus Holzwerkstoff bestehend aus einem Doppeltürschränk (Höhe ca. 2,95 m, Breite ca. 1 m x Tiefe ca.0,6 m)

und einem Ober-(Breite ca. 1 m x Tief ca. 0,4 m, Höhe ca. 0,8 m) und Unterschränk (Breite ca. 1m x Tiefe ca. 0,6 m, Höhe ca. 0,8 m ) inkl., Waschbecken inkl. Armaturen, Spiegel und Rückwand.

Oberfläche Kunststoffbeschichtung z.B. HPL mit Beschlägen, Türen und Auszügen inkl. Einlegeböden.

-Ort: EG

5005  
 5006  
 5007  
 5008  
 5009

## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** 03042024-3      **München Klinik BV Umzug Nephrologie Neuperlach ..**  
**LV:** 01 1      **Abbrucharbeiten - Abgabe**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
5009a					





## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** 03042024-3 **München Klinik BV Umzug Nephrologie Neuperlach ..**  
**LV:** 01 1 **Abbrucharbeiten - Abgabe**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------



		6,000 St	190,00	1.140,00
--	--	----------	--------	----------

### 1.3.3.

gemäß Position 1.3.1.

DIN276\_18 100 Grundstück

#### **Abbruch und Entsorgung Einbauschränk**

Abbruch und Entsorgung von einem Einbauschränk aus Holzwerkstoff bestehend aus einem feststehendem Element (Höhe ca. 2,95 m, Breite ca. 0,35 m x Tiefe ca. 0,1 m) als Stützenverkleidung

zwei Raumhohe Schränk (Breite ca. 1 m x Tiefe ca.0,6 m)

einem einem Oberschränk-(Breite ca. 1 m x Tief ca. 0,4 m, Höhe ca. 1,40 m)

und einem Ober-(Breite ca. 1 m x Tief ca. 0,4 m, Höhe ca. 0,8 m) und Unterschränk (Breite ca. 1m x Tiefe ca. 0,6 m, Höhe ca. 0,8 m ) inkl., Waschbecken inkl. Amaturen, Spiegel und Rückwand.

Oberfläche Kunststoffbeschichtung z.B. HPL mit Beschlägen, Türen und Auszügen inkl. Einlegeböden.

## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** 03042024-3 **München Klinik BV Umzug Nephrologie Neuperlach ..**  
**LV:** 01 1 **Abbrucharbeiten - Abgabe**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

-Ort: EG

5007a



## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** 03042024-3 **München Klinik BV Umzug Nephrologie Neuperlach ..**  
**LV:** 01 1 **Abbrucharbeiten - Abgabe**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------



		1,000 St	225,00	225,00
--	--	----------	--------	--------

- 1.3.4.** gemäß Position 1.3.1.  
DIN276\_18 100 Grundstück  
**Abbruch und Entsorgung Einbauschränke**  
Abbruch und Entsorgung von einem Einbauschränk aus Holzwerkstoff bestehend aus zwei Doppeltürschränken mit sechs Schranktüren (Höhe 2,95m, Breite ca. 1 m x Tiefe ca.0,6 m)  
einem Raumhohen Schrank (Höhe 2,95m, Breite ca. 1 m x Tiefe ca.0,6 m)  
und einem Ober-(Breite ca. 1 m x Tief ca. 0,4 m, Höhe ca. 0,8 m) und Unterschränk (Breite ca. 1m x Tiefe ca. 0,6 m, Höhe ca. 0,8 m ) inkl., Waschbecken inkl. Armaturen, Spiegel und Rückwand.  
Oberfläche Kunststoffbeschichtung z.B. HPL mit Beschlägen, Türen und Auszügen inkl. Einlegeböden.

-Ort: EG

5011

## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** 03042024-3 **München Klinik BV Umzug Nephrologie Neuperlach ..**  
**LV:** 01 1 **Abbrucharbeiten - Abgabe**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------



1,000 St

480,00

480,00

## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** 03042024-3 **München Klinik BV Umzug Nephrologie Neuperlach ..**  
**LV:** 01 1 **Abbrucharbeiten - Abgabe**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

**1.3.5.** gemäß Position 1.3.1.  
 DIN276\_18 100 Grundstück  
**Abbruch und Entsorgung Einbauschränk**  
 Abbruch und Entsorgung von einem Einbauschränk aus  
 Holzwerkstoff bestehend aus einem Schrankelement (Höhe ca.  
 0,8m, Breite ca. 1,2 m x Tiefe ca. 0,37 m)  
  
 Oberfläche Kunststoffbeschichtung z.B. HPL mit Beschlägen,  
 Türen und inkl. Einlegeböden.

-Ort: EG

5017b



		2,000 St	120,00	240,00
--	--	----------	--------	--------

**1.3.6.** gemäß Position 1.3.1.  
 DIN276\_18 100 Grundstück  
**Abbruch und Entsorgung Einbauschränk**  
 Abbruch und Entsorgung von Spintschränken aus Holzwerkstoff  
  
 Oberfläche Kunststoffbeschichtung z.B. HPL mit Beschlägen

## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** 03042024-3 **München Klinik BV Umzug Nephrologie Neuperlach ..**  
**LV:** 01 1 **Abbrucharbeiten - Abgabe**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	und Türen				
	-Ort: EG				
	5004				
	Länge: 2,00 m, Tiefe: 0,60 m, Höhe: 2,00 m inkl. Sitzbank				
	Länge: 1,20 m, Tiefe: 0,60 m, Höhe: 2,00 m inkl. Sitzbank				
	5011a				
	Länge: 1,20 m, Tiefe: 0,60 m, Höhe: 2,00 m inkl. Sitzbank				
	Länge: 1,20 m, Tiefe: 0,30 m, Höhe: 2,00 m				



## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** 03042024-3 **München Klinik BV Umzug Nephrologie Neuperlach ..**  
**LV:** 01 1 **Abbrucharbeiten - Abgabe**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------



1,000 psch

250,00

**1.3.7.** gemäß Position 1.3.1.  
 DIN276\_18 100 Grundstück  
**Abbruch und Entsorgung Einbauschranks**  
 Abbruch und Entsorgung von einem Einbauschranks aus  
 Holzwerkstoff bestehend einem Raumhohen Doppeltürschranks  
 (Breite ca. 1 m x Tiefe ca. 0,4 m) jeweils vier Türen

Oberfläche Kunststoffbeschichtung z.B. HPL mit Beschlägen,  
 Türen und Auszügen inkl. Einlegeböden.

-Ort: EG

5006  
 5007  
 5011b



## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** 03042024-3 **München Klinik BV Umzug Nephrologie Neuperlach ..**  
**LV:** 01 1 **Abbrucharbeiten - Abgabe**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------



5,000 St

225,00

1.125,00



## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** 03042024-3 **München Klinik BV Umzug Nephrologie Neuperlach ..**  
**LV:** 01 1 **Abbrucharbeiten - Abgabe**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

**1.3.9.** gemäß Position 1.3.1.  
 DIN276\_18 100 Grundstück  
**Abbruch und Entsorgung Einbauschranks**  
 Abbruch und Entsorgung von einem Einbauschranks aus  
 Holzwerkstoff mit einer Höhe von ca. 2,60m (Breite ca. 0,75  
 m x Tiefe ca. 0,5 m) mit Glastüren 1-flügl.

Oberfläche Kunststoffbeschichtung z.B. HPL mit Beschlägen,  
 Türen und Auszügen inkl. Einlegeböden

-Ort: EG

5015a



		4,000 St	200,00	800,00
--	--	----------	--------	--------

**1.3.10.** gemäß Position 1.3.1.  
 DIN276\_18 100 Grundstück  
**Abbruch und Entsorgung Einbauschranks**  
 Abbruch und Entsorgung von einem offenen Wandregal mit  
 Holzwerkstoff 6x Bretter (Länge ca. 3,0 m x Tiefe ca. 0,6 m)  
 inkl. der verschraubten Metallschienen an der Wandbefestigt

## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** 03042024-3 **München Klinik BV Umzug Nephrologie Neuperlach ..**  
**LV:** 01 1 **Abbrucharbeiten - Abgabe**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Oberfläche Kunststoffbeschichtung z.B. HPL.

-Ort: EG

5015a



1,000 psch

180,00

### 1.3.11.

gemäß Position 1.3.1.

DIN276\_18 100 Grundstück

#### **Abbruch und Entsorgung Einbauschränk**

Abbruch und Entsorgung von einem Einbauschränk aus  
 Holzwerkstoff bestehend einem Raumhohen (ca. 2,60m)  
 Doppeltürschränk (Breite ca. 1,2 m x Tiefe ca. 0,6 m)

Oberfläche Kunststoffbeschichtung z.B. HPL mit Beschlägen,  
 Türen und Auszügen inkl. Einlegeböden.

-Ort: EG

5015

## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** 03042024-3 **München Klinik BV Umzug Nephrologie Neuperlach ..**  
**LV:** 01 1 **Abbrucharbeiten - Abgabe**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------



		1,000 St	180,00	180,00
--	--	----------	--------	--------

**1.3.12.** gemäß Position 1.3.1.  
 DIN276\_18 100 Grundstück  
**Abbruch und Entsorgung Einbauschränk**  
 Abbruch und Entsorgung von einem Einbauschränk aus  
 Holzwerkstoff bestehend einem Raumhohen Doppeltürschrank  
 (1,42 m x 0,6 m)

Oberfläche Kunststoffbeschichtung z.B. HPL mit Beschlägen,  
 Türen und Auszügen inkl. Einlegeböden.

-Ort: EG

5016

## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** 03042024-3 **München Klinik BV Umzug Nephrologie Neuperlach ..**  
**LV:** 01 1 **Abbrucharbeiten - Abgabe**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------



		1,000 St	150,00	150,00
--	--	----------	--------	--------

- 1.3.13.** gemäß Position 1.3.1.  
 DIN276\_18 100 Grundstück  
**Abbruch und Entsorgung Einbauschranks**  
 Abbruch und Entsorgung von einem Einbauschranks aus  
 Holzwerkstoff bestehend einem Raumhohen (ca. 2,60 m)  
 Doppeltürschranks (Länge ca. 2,1m x Tiefe 0,6 m)  
 Oberfläche Kunststoffbeschichtung z.B. HPL mit Beschlägen,  
 Türen und inkl. Einlegeböden.  
 -Ort: EG  
 5011c

## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** 03042024-3 **München Klinik BV Umzug Nephrologie Neuperlach ..**  
**LV:** 01 1 **Abbrucharbeiten - Abgabe**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------



		1,000 St	170,00	170,00
--	--	----------	--------	--------

- 1.3.14.** gemäß Position 1.3.1.  
 DIN276\_18 100 Grundstück  
**Abbruch und Entsorgung Einbauschränk**  
 Abbruch und Entsorgung von einem Einbauschränk aus  
 Holzwerkstoff bestehend einem Raumhohen (ca. 2,60 m)  
 Doppeltüren (Länge ca. 2,1m x Tiefe 0,6 m)  
 Oberfläche Kunststoffbeschichtung z.B. HPL mit Beschlägen,  
 Türen und inkl. Einlegeböden.  
 -Ort: EG  
 5010

## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** 03042024-3 **München Klinik BV Umzug Nephrologie Neuperlach ..**  
**LV:** 01 1 **Abbrucharbeiten - Abgabe**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------



		1,000	St	150,00	150,00
--	--	-------	----	--------	--------

## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** 03042024-3 **München Klinik BV Umzug Nephrologie Neuperlach ..**  
**LV:** 01 1 **Abbrucharbeiten - Abgabe**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.3.15.	<p>gemäß Position 1.3.1.            DIN276_18 100 Grundstück  <b>Abbruch und Entsorgung Einbauschränk</b>            Abbruch und Entsorgung von Tischplatten Länge ca. 3,00m x            Breite ca. 1m</p> <p>-Ort: EG</p> <p>5012</p>	1,000 St	100,00	100,00
1.3.16.	<p>gemäß Position 1.3.1.            DIN276_18 100 Grundstück  <b>Abbruch und Entsorgung Einbauschränk</b>            Abbruch und Entsorgung von einem Einbauschränk aus            Holzwerkstoff bestehend einem Raumhohen Doppeltürschränk            (Höhe ca. 2,95, Breite ca. 1 m x Tiefe ca. 0,6 m)</p> <p>Oberfläche Kunststoffbeschichtung z.B. HPL mit Beschlägen,            Türen, mit Schalldämmauskleidung inkl. Einlegeböden.</p> <p>-Ort: EG</p> <p>5012</p>			

## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** 03042024-3 **München Klinik BV Umzug Nephrologie Neuperlach ..**  
**LV:** 01 1 **Abbrucharbeiten - Abgabe**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------



3,000 St


180,00

540,00



## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** 03042024-3 **München Klinik BV Umzug Nephrologie Neuperlach ..**  
**LV:** 01 1 **Abbrucharbeiten - Abgabe**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.3.17.	<p>DIN276_18 100 Grundstück</p> <p><b>Abbruch und Entsorgung von einem Einbauschränk aus Metall Höhe ca. 2,60m,</b></p> <p>Abbruch und Entsorgung von einem Einbauschränk aus Metall          Höhe ca. 2,60m, Breite ca. 2,00 m x Tiefe ca. 0,3 m) jeweils vier          Türen</p> <p>-Ort: EG</p> <p>5012</p> 	1,000 St	150,00	150,00

**1.3.18.** DIN276\_18 100 Grundstück  
**Abbruch und Entsorgung von Wandhalterungen**  
 Abbruch und Entsorgung von Wandhalterungen,

## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** 03042024-3 **München Klinik BV Umzug Nephrologie Neuperlach ..**  
**LV:** 01 1 **Abbrucharbeiten - Abgabe**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------



30,000 St

4,00

120,00

## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** 03042024-3 **München Klinik BV Umzug Nephrologie Neuperlach ..**  
**LV:** 01 1 **Abbrucharbeiten - Abgabe**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.3.19.	<p>DIN276_18 100 Grundstück</p> <p><b>Abbruch und Entsorgung Küchenzeile</b></p> <p>Abbruch und Entsorgung von einer Küchenzeile (2,32 m x 3,0 m) bestehend aus</p> <p>Ober- (Länge ca. 2,32 m x Tiefe ca. 0,4 m, Höhe ca. 0,6 m) und Unterschränke (Länge ca. 2,32 m x Tiefe ca. 0,6 m und Länge ca. 2,4 m x Tiefe 0,6 m, Höhe ca. 0,8m ) inkl., Spülbecken, mit Arbeitsfläche</p> <p>Oberfläche Kunststoffbeschichtung z.B. HPL mit Beschlägen, Türen (8 Stück) und Auszügen (6 Stück) inkl. Einlegeböden.</p> <p>Größe ca. 2,32 x 3,0 m</p> <p>-Ort: EG</p> <p>5010a</p>				



## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** 03042024-3 **München Klinik BV Umzug Nephrologie Neuperlach ..**  
**LV:** 01 1 **Abbrucharbeiten - Abgabe**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------



1,000 St

380,00

380,00

## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** 03042024-3 **München Klinik BV Umzug Nephrologie Neuperlach ..**  
**LV:** 01 1 **Abbrucharbeiten - Abgabe**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

**1.3.20.** DIN276\_18 100 Grundstück  
**Abbruch und Entsorgung Küchenzeile**  
 Abbruch und Entsorgung von einer Küchenzeile (2,25 m x 0,6 m) bestehend aus  
  
 Ober- (Länge ca. 2,25 m x Tiefe ca. 0,4 m, Höhe ca. 0,6 m) und  
 Unterschränke (Länge ca. 2,25 m x Tiefe ca. 0,6 m, Höhe ca. 0,8m ) inkl., Spülbecken, mit Arbeitsfläche,  
  
 Oberfläche Kunststoffbeschichtung z.B. HPL mit Beschlägen,  
 Türen (6 Stück) inkl. Einlegeböden.

-Ort: EG

5011b



## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** 03042024-3 **München Klinik BV Umzug Nephrologie Neuperlach ..**  
**LV:** 01 1 **Abbrucharbeiten - Abgabe**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------



		1,000 St	350,00	350,00
--	--	----------	--------	--------

**1.3.21.** DIN276\_18 100 Grundstück  
**demontieren und einlagern von Gitterwand**  
 Stahlrahmen mit Maschen demontieren und einlagern.

Verschraubte Befestigung an Decke Boden und Wand,

Material: Stahl

Maße: 1,80m x 2,5m

-Ort: EG

## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** 03042024-3 **München Klinik BV Umzug Nephrologie Neuperlach ..**  
**LV:** 01 1 **Abbrucharbeiten - Abgabe**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
				
		1,000 St	45,00	45,00
<b>Summe 1.3.</b>	<b>Einbauten EG</b>			<b>8.295,00</b>
<b>Summe 1.</b>	<b>Angaben zum Abbruch-LV</b>			<b>73.262,50</b>

## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** 03042024-3 **München Klinik BV Umzug Nephrologie Neuperlach ..**  
**LV:** 01 1 **Abbrucharbeiten - Abgabe**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>2.</b>	<b>Stundenlohnarbeiten</b>			
<b>2.1.</b>	<b>Stundenlohnarbeiten</b>			
	Verrechnungssätze für Löhne Die Verrechnungssätze für die nachstehenden Lohn- und Berufsgruppen sind unaufgegliedert anzubieten. In ihnen sind enthalten - Lohn- und Gehaltskosten - Lohn- und Gehaltsnebenkosten - Sozialkosten, einschließlich Sozialkassenbeiträge - Geminkostenanteile - Gewinn Zuschläge zu den Verrechnungssätzen für vom Auftraggeber angeordnete oder zu vertretende Nacht-, Sonntags-, Feiertags- und Mehrarbeit (Überstunden) sind gesondert nachzuweisen, sie werden in Höhe der tariflichen Vereinbarung vergütet. Für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit wird als Zuschlag nur der Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung vergütet. Für Mehrarbeit werden zusätzlich die Sozialkosten vergütet. Beschäftigt der Bieter bei einer der nachstehenden Lohn-/Berufsgruppen keine Arbeitskräfte hat er dies anzugeben und statt dessen den Einsatz möglichst gleichwertiger Arbeitskräfte anzubieten.			
<b>2.1.1.</b>	DIN276_18 100 Grundstück <b>Vorarbeiter</b> Stundenlohnarbeiten auf Anordnung des AG	10,000 h	60,00	600,00
<b>2.1.2.</b>	DIN276_18 100 Grundstück <b>Facharbeiter/ -in</b> Stundenlohnarbeiten auf Anordnung des AG	10,000 h	55,00	550,00
<b>2.1.3.</b>	DIN276_18 100 Grundstück <b>Handwerker/-in</b> Stundenlohnarbeiten auf Anordnung des AG	10,000 h	55,00	550,00
<b>Summe 2.1.</b>	<b>Stundenlohnarbeiten</b>			<b>1.700,00</b>



## Angebots-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** 03042024-3      **München Klinik BV Umzug Nephrologie Neuperlach ..**  
**LV:** 01 1      **Abbrucharbeiten - Abgabe**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe 2.	Stundenlohnarbeiten		1.700,00

## Angebots-Leistungsverzeichnis Zusammenstellung

**Projekt:** 03042024-3      **München Klinik BV Umzug Nephrologie Neuperlach ..**  
**LV:** 01 1      **Abbrucharbeiten - Abgabe**

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung		Betrag in EUR
<b>1.</b>	<b>Angaben zum Abbruch-LV</b>	
1.1.	Abbrucharbeiten EG	59.480,00
1.2.	Demontagen	5.487,50
1.3.	Einbauten EG	8.295,00
	<b>Summe 1. Angaben zum Abbruch-LV</b>	<b>73.262,50</b>
<b>2.</b>	<b>Stundenlohnarbeiten</b>	
2.1.	Stundenlohnarbeiten	1.700,00
	<b>Summe 2. Stundenlohnarbeiten</b>	<b>1.700,00</b>
<b>LV</b>	<b>01 1</b>	
1.	Angaben zum Abbruch-LV	73.262,50
2.	Stundenlohnarbeiten	1.700,00
	<b>Summe LV</b>	<b>74.962,50</b>
	<b>01 1 Abbrucharbeiten - Abgabe</b>	
	Abzüglich 2,00 % Nachlass	1.499,25
	<b>Gesamtbetrag</b>	<b>73.463,25</b>
Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus		73.463,25 EUR
in Höhe von 19,00 %		13.958,02 EUR
		<b>87.421,27 EUR</b>

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 66

_____ (Ort)	_____ (Datum)	_____ (rechtsgültige Unterschrift)
----------------	------------------	---------------------------------------