

**Angebot**  
**Abbrucharbeiten**  
**(KN) Neuperlach Klinik Umzug Nephrologie**

**Ottl Abbruch & Rückbau GmbH**  
**Am Hartholz 2**  
**82239 Alling**  
**Telefon: 08141/227666**  
**FAX: 08141/2276688**  
**E-Mail: [info@ottl.eu](mailto:info@ottl.eu)**

<b>Angebotssumme ohne Auf-/Abgebot:</b>	<b>99.260,00 €</b>
<b>Auf-/Abschlag (0,00 %)</b>	.....
<b>Angebotssumme (netto):</b>	<b>99.260,00 €</b>
<b>zzgl. Umsatzsteuer (19,00 %)</b>	<b>18.859,40 €</b>
<b>Angebotssumme (brutto):</b>	<b>118.119,40 €</b>

**Inhaltsverzeichnis (I-100127,(KN) Neuperlach Klinik Umzug  
Nephrologie,01,Abbrucharbeiten)**

Angaben zum Abbruch-LV .....	5
Abbrucharbeiten EG .....	5
Demontagen .....	16
Einbauten EG .....	22
Stundenlohnarbeiten .....	41

Projekt: I-100127 (KN) Neuperlach Klinik Umzug Nephrologie  
LV: 01 Abbrucharbeiten

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
---------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

#### WEITERE VERTRAGSBEDINGUNGEN

#### ALLGEMEINE BAUBESCHREIBUNG

### 2. Allgemeine Kurzbeschreibung der Maßnahmen im Gebäude

#### 2.1 Abbruch, Demontage

Im Erdgeschoss neue Hämodialyse:

Abbruch und Entsorgung nichttragender Innenwände, der Bodenbeläge und abgehängten Decken.

Die abgehängte Metalldecken im Flur EG, werden demontiert und eingelagert (F30).  
Einbaumöbel werden in den Räumen entsorgt.

#### 1.OG und 2.OG

In Teilbereich Abbruch von nichttragenden Wänden.  
Abbruch und Entsorgung von Bodenbelägen  
Die Maßnahmen sollen so gering wie möglich gehalten werden  
Die Station bleibt im Betrieb

#### 2.3 Trockenbauarbeiten

Die abgehängten Decken werden erneuert.  
Revisionsöffnungen und Eingriffe in die Deckenkonstruktionen sollen so gering wie möglich gehalten werden.  
Alle neu zu errichtenden Wände werden in leichter Konstruktion ausgeführt, ebenso notwendige Verkofferungen und Verkleidungen sowie Vorwandinstallationen.

#### 2.4 Putzarbeiten

Putzarbeiten sind größtenteils im Umbaubereich der Dialyse erforderlich.  
Putzarbeiten sind in erster Linie Beiputzarbeiten, auch oder zum Schließen vorhandener und abbruchbedingter Öffnungen und Schlitze erforderlich.

#### 2.5 Innentüren und Fenster

Türen müssen größtenteils im EG-Dialysebereich erneuert werden. In allen anderen Bereichen werden nur Türen ausgetauscht und Obentürschließer mit Offenhaltung ergänzt.  
Im 1. und 2. Obergeschoss werden zwei Brandschutztüren in den Fluren eingebaut. Im UG wird eine Türöffnung vergrößert.  
Ferner gelten die aktuellen Anforderungen an Schall- und Brandschutz.

Projekt: I-100127 (KN) Neuperlach Klinik Umzug Nephrologie

LV: 01 Abbrucharbeiten

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
---------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

## 2.6 Bodenbeläge, Estriche

Die Bodenbeläge werden in den vom Umbau betroffenen Bereichen erneuert (EG und 1/2.OG). Neuer Bodenbelag im 1.OG in den Räumen (5101, 51018, 51017, 51018) erforderlich. Neuer Bodenbelag im 2.OG in den Räumen (5201, 52018, 52017, 52018) erforderlich. In den Dialyse Räumen ist antistatischer Linoleum Bodenbelag mit Stehsockel geplant, in den WC-Räumen/Umkleiden Fliesenbelag. Kellerräume werden mit einer Bodenbeschichtung versehen.

Wo erforderlich finden Ausgleichsspachtelungen statt, um vorhandene Stolperschwellen zu beseitigen.

## 2.7 Sonstige Arbeiten

Malerarbeiten im EG - 2.OG, im UG teilweise, wo erforderlich.

## 2.8 Brandschutz

Neue Rauchabschnittstüren in den Fluren 1. und 2.OG.

Neue Rauchabschnittstüren im Bereich Hämodialyse.

### ErstellenderDokumentation

Erstellen der Dokumentation für die Bereiche A+B, mit folgendem Inhalt:

für alle eingesetzten Materialien und für das Zubehör, mit der Erstellung von Übersichtsplänen, mit genauer Lagebezeichnung und Zuordnung aller Unterlagen zu den jeweiligen Bauteilen,

Die Übergabe der Dokumentation muss **mindestens 14 Tage** vor Abnahme der Leistungen in 3-facher Ausfertigung in Papier in jeweils einem Ordner mit Inhaltsverzeichnis und in 1-facher Ausfertigung digital an den AG erfolgen.

**Die Übergabe der Dokumentation ist Voraussetzung für die Abnahme.**

#### Inhaltsübersicht:

Register-Nr.	Inhalt
1	Richtlinienklärung
2	Fachbauliteraturklärung
3	Fachunternehmerbescheinigung
4	Nachunternehmerliste
5	Baufagesberichte
6	Statische Berechnungen (geprüft)
7	Prüfzeugnisse/ Zulassungen/ Herstellerbescheinigungen etc.
8	Gefährliche Stellungnahmen/ gutachterliche Bescheinigungen
9	Gefährdungs- und Belastungsanalysen
10	Produktliste
11	Prüfberichte
12	Produktautoteile, Verpackungsaufkleber/-hinweise
13	Produktdatenblätter
14	Betriebs-/ Wartungsanweisungen
15	Pflegeanweisungen
16	Fotodokumentation
17	Abnahmeunterlagen
18	Bescheinigung über die Mängelfreiheit
19	CD (mit allen geprüften Dokumenten / Unterlagen als pdf+dag)
20	Sonstiges

Projekt: I-100127 (KN) Neuperlach Klinik Umzug Nephrologie

LV: 01 Abbrucharbeiten

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
---------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

#### Anlagen zum Leistungsbeschrieb

##### Anlagen zum Leistungsbeschrieb

Die beigelegten Skizzen und Übersichtspläne dienen ausschließlich als Kalkulationshilfe und dürfen auf keinem Fall für die Herstellung von Leistungen verwendet werden. Es liegen dem LV folgende Zeichnungen und Unterlagen bei:

Planliste

Lageplan

Baustelleneinrichtung

Erdgeschoss Grundriss

#### 1 Angaben zum Abbruch-LV

##### 1.1 Abbrucharbeiten EG Hinweis zur Entsorgung

Das Material wird Eigentum des AN und ist die unten beschriebenen Position einzukalkulieren.

1.1. 1	<b>Schuttcontainer Bauschutt</b> Schuttcontainer für anfallenden Bauschutt der nicht in den Beschriebenen Positionen erfasst wurde einschließlich An- und Abtransport, Entleerung und ordnungsgemäßer Entsorgung. Bauschutt wie Steine, Ziegel, Beton, Fliesen Fassungsvermögen. 7,0 cbm Vorhaltung: 4 Wochen	1 St	500,00 €	500,00 €
--------	---	------	----------	----------

\*\*\* gemäß Position 1.1. 1

1.1. 2	<b>Schuttcontainer für Holzabfälle</b>  jedoch für Holzabfälle	1 St	500,00 €	500,00 €
--------	--	------	----------	----------

\*\*\* gemäß Position 1.1. 1

1.1. 3	<b>Schuttcontainer für Metallabfälle</b> jedoch für Metallabfälle jedoch 3,0 cbm Fassungsvermögen	1 St	150,00 €	150,00 €
--------	---	------	----------	----------

Projekt: I-100127

(KN) Neuperlach Klinik Umzug Nephrologie

LV: 01

Abbrucharbeiten

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
---------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

\*\*\* gemäß Position 1.1. 1

1.1. 4

**Schuttcontainer für Kunststoffabfälle**

jedoch für Kunststoffabfälle  
jedoch 3,0 cbm

1 St

500,00 €

500,00 €

1.1. 5

**Abbruch Bodenbeläge**

Lösen, Abtransportieren und Entsorgung von Bodenbelägen, Linoleum, PVC und dergl. bis zum Estrich. Material wird Eigentum des AN.

- inkl. Sockelleisten, Kunststoff

- inkl. Beseitigung von Kleberrückständen

und Reinigen der Estrichfläche

- Ort: : EG

450 m2

10,00 €

4.500,00 €

1.1. 6

**Abbruch von Bodenfliesen**

Lösen, Abtransportieren und Entsorgen von im Kleber oder Mörtel verlegter Bodenfliesen bis zum Verbundestrich oder schwimmender Estrich.

Material wird Eigentum des AN

- Bodenaufbau:

Bodenfliesen ca. 10 mm

Kleber ca. 5-10 mm

- incl. Beseitigung von Mörtelrückständen  
und Reinigen der Estrichfläche

- incl. Sockelleiste entfernen und entsorgen

- Material: Fliesen, Steingut oder Feinsteinzeug

- Ort: EG

12 m2

15,00 €

180,00 €

Projekt: I-100127

(KN) Neuperlach Klinik Umzug Nephrologie

LV: 01

Abbrucharbeiten

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
---------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

\*\*\* gemäß Position 1.1. 6

1.1. 7

#### Abbruch Wandfliesen

Fliesen abbrechen, abtransportieren und entsorgen

- Untergrund möglichst beschädigungsfrei erhalten
- Untergrund Massivwände, verputztes Mauerwerk
- Fliesenstärke 6 bis 10 mm
- Material: Feinsteinzeug, Steingut oder Keramik
- Gesamtmenge von mehreren kleinen Flächen
- Ort: : EG teilweise Waschtisch-Bereich,  
hinter den Waschbecken, Sanitärbereiche, Küchenfliesenspiegel etc.

70 m2

15,00 €

1.050,00 €

1.1. 8

#### Innenputz abschlagen

Abschlagen, Abtransportieren und Entsorgen des Innenwandputzes in Teilflächen.

- nur auf Anweisung der Bauleitung
- verschiedene Putzarten, Putzstärke im Mittel ca. 2cm
- Reinigung der Wand und Vorbereitung zum späteren Verputzen
- Verwendung von geeignetem Gerät
- Abbruchmaterial wird Eigentum des AN
- Teilbereiche in allen Geschossen

40 m2

30,00 €

1.200,00 €

1.1. 9

#### Abbruch Estrichbeläge

Abbrechen, Abtransportieren und Entsorgen von Estrichbelägen, einschl. der eventuell zwischen Rohdecke und Estrich befindlichen Trennschicht (Pappe, Bitumen-, Teer-, oder Kunststoffolie) sowie Trittschalldämmung bis 30 mm

- Fußbodenaufbau:  
40-50mm Estrich

evtl. Trennschicht

- Material wird Eigentum des AN

- Ort: : EG

5 m2

25,00 €

125,00 €

Projekt: I-100127

(KN) Neuperlach Klinik Umzug Nephrologie

LV: 01

Abbrucharbeiten

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.10	<b>Abbruch Verbundestrich</b> Abbrechen, Abtransportieren und Entsorgen von Verbundestrichbelägen, einschl. der eventuell zwischen Rohdecke und Estrich befindlichen Trennschicht (Pappe, Bitumen-, oder Kunststoffolie) - Fußbodenaufbau: 30-35 mm Verbundestrich  evtl. Trennschicht  - Material wird Eigentum des AN  - Ort: : EG			
	5 m2		25,00 €	125,00 €
1.1.11	<b>Aussenputz abschlagen</b> Abschlagen, Abtransportieren und Entsorgen des Außenwandputzes in Teilflächen. - nur auf Anweisung der Bauleitung  - verschiedene Putzarten, Putzstärke im Mittel ca. 3 cm  - Reinigung der Wand und Vorbereitung zum späteren Verputzen  - Verwendung von geeignetem Gerät  - Abbruchmaterial wird Eigentum des AN  - Ort: Bereich Eingang Südost			
	1 m2		30,00 €	30,00 €
1.1.12	<b>Abbruch von Rohrrahmentüren (T 30 RS)</b> ausbauen, abtransportieren und entsorgen. Rohrrahmentürelement mit den Maßen von ca. 225,5cm x 213,5 cm mit Seitenteilen, Oberlicht und Öffnungsflügel Anschlüsse eingeputzt  -Ort: EG			
	1 St		250,00 €	250,00 €
1.1.13	<b>Abbruch von Rohrrahmentüren (T 30 RS)</b> ausbauen, abtransportieren und entsorgen. Rohrrahmentürelement mit den Maßen von ca. 360cm x 213,5 cm mit Seitenteilen, Oberlicht und Öffnungsflügel Anschlüsse eingeputzt  -Ort: EG			
	1 St		300,00 €	300,00 €



Projekt: I-100127 (KN) Neuperlach Klinik Umzug Nephrologie  
 LV: 01 Abbrucharbeiten

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.14	<b>Abbruch von Rohrrahmentüren (T 30 RS)</b> ausbauen, abtransportieren und entsorgen. Rohrrahmentürelement mit den Maßen von ca. 250 cm x 240 cm mit Seitenteilen, Oberlicht und Öffnungsflügel Anschlüsse eingeputzt  -Ort: EG			
	1	St	250,00 €	250,00 €
1.1.15	<b>Abbruch und Entsorgung Innentüren Holztüren</b> inkl. Zarge ausbauen, abtransportieren und entsorgen. Stahlumfassungszarge in Trockenbau sowie Türblatt aus Holz Türmaß: von ca. 0,845 x 2,115 m  -Ort: EG			
	1	St	100,00 €	100,00 €
*** gemäß Position 1.1.15				
1.1.16	<b>Abbruch und Entsorgung Innentüren Holztüren</b> jedoch Größe ca. 0,97 x 2,115 m  -Ort: EG			
	17	St	100,00 €	1.700,00 €
*** gemäß Position 1.1.15				
1.1.17	<b>Abbruch und Entsorgung Innentüren Holztüren</b> jedoch Größe ca. 1,02 x 2,065 m  -Ort: EG			
	2	St	100,00 €	200,00 €
*** gemäß Position 1.1.15				
1.1.18	<b>Abbruch und Entsorgung Innentüren Holztüren</b> jedoch Größe ca. 1,06 x 2,115 m  -Ort: EG			
	1	St	100,00 €	100,00 €
*** gemäß Position 1.1.15				
1.1.19	<b>Abbruch und Entsorgung Innentüren Holztüren</b> jedoch Größe ca. 1,095 x 2,115 m  -Ort: EG			
	4	St	100,00 €	400,00 €

Projekt: I-100127 (KN) Neuperlach Klinik Umzug Nephrologie  
 LV: 01 Abbrucharbeiten

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
*** gemäß Position 1.1.15				
1.1.20	<b>Abbruch und Entsorgung Innentüren Holztüren</b> jedoch Größe ca. 1,25 x 1,94 m			
	-Ort: EG			
	1	St	100,00 €	100,00 €
1.1.21	<b>Abbruch und Entsorgung Handläufe</b> abbrechen und entsorgen von Handläufen bestehend aus einem Edelstahlhandlauf und einer Unterkonstruktion aus Rundstahl mit Abdeckrosetten in der Wandbefestigt. Geländerhöhe: ca. 90-100 cm			
	-Ort: EG			
	5	m	15,00 €	75,00 €
1.1.22	<b>Abbruch von Gipskartonwänden und Vorsatzschalen</b> Abbrechen und Entsorgen von Gipskartonwänden und Vorsatzschalen inkl. kompletter Konstruktion und Anschlüssen an angrenzende Bauteile sowie Hohlraumdämmung und Unterkonstruktionen inkl. Malergewebe. Wandstärke bis 15 cm, Höhe bis 3,00 m			
	470	m2	25,00 €	11.750,00 €
1.1.23	<b>Abgehängte Gipskartondecke abbrechen</b> incl. Metallunterkonstruktion aus Trägerrost mit Grundprofilen und Tragprofilen aus CD-Profilen 60 x 27 m (Stahlblech d = verzinkt) mit Verbindern und Abhängern komplett ausbauen und fachgerecht entsorgen. Gipskartonplatten 1-lagig, d = 15 mm, ausbauen und entsorgen, Abhängehöhe bis 4,00 m Ort: EG,			
	450	m2	20,00 €	9.000,00 €
1.1.24	<b>Flur Decke abhängen und einlagern</b> vorsichtiger Ausbau einer Metallbrandschutzunterdecke, mit einzeln von unten eingehängten, abklappbaren Metalldeckenelementen. Mit Malerflies schützen und nach Angabe AG einlagern inkl. Transport. Elementraster ca. 50 cm x 244 cm			
	76	m2	35,00 €	2.660,00 €

Projekt: I-100127

(KN) Neuperlach Klinik Umzug Nephrologie

LV: 01

Abbrucharbeiten

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
---------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

1.1.25

**Abbruch Mauerwerkswände (Innenwände)**

Abbrechen, Abtransportieren und Entsorgen von Mauerwerk, beidseitig geputzt bis zur UK Rohdecke,

- H= bis zum 3,00 m
- inkl. Abtransport des Abbruchmaterials
- Abbruchmaterial wird Eigentum des AN
- inkl. aller An- und Abschlüsse, sowie  
Abbruch aller einbindenden Bauteile und  
Befestigungen, z.B. Sturz- oder Stahlträger
- Die Rohbauöffnung ist putzfertig herzustellen,  
die Hohlkammern im Mauerwerk sind mit Mörtel  
auszuwerfen
- Ausführung in Abstimmung mit dem  
Tragwerksplaner
- Angrenzende Bauteile sind abzudecken,  
und zu schützen, (Vlies + Hartfaserplatten 4 mm)  
Abstützungsmaßnahmen sind einzukalkulieren  
Während den Abbrucharbeiten müssen die Holz Treppenläufe  
und das Podest geschützt werden.

Innenwände, d = ca. 11,50 - 15,00 cm, inkl. Putz beidseitig

1,15 m3

350,00 €

402,50 €

1.1.26

**Fenster + Türen schützen (beidseitig)**

Bestehende Fenster- und Türzargen mit Folie und Hartfaserplatte 4 mm schützen  
Fensterelementgröße ca. 8,9m2

Fensterelement bestehend aus 3 Drehflügel mit jeweils einem Oberlicht

12 St

300,00 €

3.600,00 €

Projekt: I-100127

(KN) Neuperlach Klinik Umzug Nephrologie

LV: 01

Abbrucharbeiten

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.27	<b>Abbruch und Entsorgung Fenster</b> Größe ca. 1,85 x 2,44 m  -Ort: EG			
	1	St	150,00 €	150,00 €
1.1.28	<b>Abbruch und Entsorgung Rammschutz</b> Wandverkleidungen und Rammschutzplatten aus Kunststoff z. B HPL mit Wandbefestigung ausbauen und entsorgen Höhe ca. 90 cm  -Ort: EG  F5003 5001-3 5005 5007a 5010 5011b 5017			
	65	m²	15,00 €	975,00 €
1.1.29	<b>Ausbau und Einlagerung Türelement</b> vorsichtiger Ausbau eines Türelement, mit Malerflies schützen und nach Angabe AG einlagern.  Elementraster ca. 250cm x 320 cm			
	3	St	150,00 €	450,00 €
1.1.30	<b>Fensteröffnungen behelfsmässig schließen</b> Fensteröffnungen in der Fassade als Witterungsschutz behelfsmässig auf Anweisung der Bauleitung schließen. Der Rückbau und die fachgerechte Entsorgung sind in den EP einzurechnen. Holzkonstruktion mit OSB-Platt und 0,5 mm PE- Folie bespannt. Fenstergröße: bis 4,5 qm			
	1	St	250,00 €	250,00 €
1.1.31	<b>Staubschutzwände F30</b> Liefern, Herstellen, Vorhalten, Rückbau und Entsorgung von Staubschutzwänden in Brandschutzqualität F30 auf Anordnung der Bauleitung. Konstruktion aus Gipsfeuerschutzplatten. Die Anschlüsse an die aufgehenden Bauteile sind dicht und in Brandschutzqualität herzustellen.			
	85	m2	100,00 €	8.500,00 €

Projekt: I-100127

(KN) Neuperlach Klinik Umzug Nephrologie

LV: 01

Abbrucharbeiten

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.32	<b>Zulage zu Pos. 1.1.32 F60</b> Zulage zu oben beschriebener Position Ausführung der Wand in Brandschutz Qualität F60 inkl. aller Anschlüsse.			
	85 m2		25,00 €	2.125,00 €
1.1.33	<b>Zulage zu Pos. 1.1.32 F90</b> Zulage zu oben beschriebener Position Ausführung der Wand in Brandschutz Qualität F90 inkl. aller Anschlüsse.			
	85 m²		50,00 €	4.250,00 €
1.1.34	<b>Längervorhaltung der Pos. 1.1.31</b> über die Grundvorhaltezeit hinaus für jede weitere angefangene Woche			
	10 mWo		10,00 €	100,00 €
1.1.35	<b>Tür in provisorischer Trennwand - staubdicht</b> Einbau einer Tür, inkl. Schloss in Konstruktion der vorigen Position aus GK-Platten b x h = ca. 1,00 x 2,10 m			
	6 St		300,00 €	1.800,00 €
1.1.36	<b>Zulage zu Pos. 1.1.34 T30 Tür in provisorischer Trennwand - staubdicht</b> Einbau einer Tür, inkl. Schloss in Konstruktion der vorigen Position aus GK-Platten b x h = ca. 1,00 x 2,10 m			
	6 St		100,00 €	600,00 €
1.1.37	<b>Staubschutzwände - PE Folie</b> Liefern, Herstellen, Vorhalten, Rückbau und Entsorgung von Staubschutzwänden auf Anordnung der Bauleitung. Konstruktion aus Kantholzriegeln mit PE- Folie 0,5 mm bespannt. Die Anschlüsse an die aufgehenden Bauteile sind dicht herzustellen. inkl. Reisverschlusstür			
	20 m2		20,00 €	400,00 €
1.1.38	<b>Längervorhaltung der Pos. 1.1.37</b> über die Grundvorhaltezeit hinaus für jede weitere angefangene Woche			
	10 mWo		10,00 €	100,00 €
1.1.39	<b>Provisorische Trennwände - OSB - staubdicht</b> Leistung wie zuvor beschrieben, jedoch Konstruktion aus Kantholzriegeln, OSB-Platten, und mit einer einseitigen Lage, GK-Platte 12,5 mm und PE-Folie 0,5 mm, belegt. GK-Fläche malerfertig gespachtelt. Wandhöhe bis 4,00 m ist einzukalkulieren			
	20 m2		75,00 €	1.500,00 €

Projekt: I-100127

(KN) Neuperlach Klinik Umzug Nephrologie

LV: 01

Abbrucharbeiten

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.40	<b>Längervorhaltung der Pos. 1.1.39</b> über die Grundvorhaltezeit hinaus für jede weitere angefangene Woche 10 mWo 10,00 € 100,00 €			
1.1.41	<b>Tür in provisorischer Trennwand - staubdicht</b> Einbau einer Tür, inkl. Schloss in Konstruktion der vorigen Position aus OSB-Platten b x h = ca. 1,00 x 2,10 m 6 St 300,00 € 1.800,00 €			
1.1.42	<b>Längervorhaltung der Pos. 1.1.41</b> über die Grundvorhaltezeit hinaus für jede weitere angefangene Woche 10 mWo 10,00 € 100,00 €			
1.1.43	<b>OSB-Platten Trennwand</b> Trennwand aus OSB-Platten für Flächen zur Abschottung der Baustelle vom öffentlichen Bereich, beständig im Außen-, Feuchtebereich (OSB/3), d = min. 21 mm, einschl. der erforderlichen Bodenaufleger. Verbindungs- und Befestigungsmaterial liefern, aufbauen, vorhalten, warten und nach Abschluss der Arbeiten abbauen, abtransportieren und entsorgen. Trennwand beidseitig wetterfest farblich beschichtet. Höhe: 2,00 m Vorhaltedauer: 4 Wochen 3 m 150,00 € 450,00 €			
1.1.44	<b>Längervorhaltung der Pos. 1.1.43</b> über die Grundvorhaltezeit hinaus für jede weitere angefangene Woche 10 mWo 10,00 € 100,00 €			
1.1.45	<b>Gipskarton Trennwand F0</b> Trennwand aus Gipskarton imprägniert für Flächen zur Abschottung der Baustelle vom öffentlichen Bereich, einschl. der erforderlichen Bodenaufleger. Verbindungs- und Befestigungsmaterial liefern, aufbauen, vorhalten, warten und nach Abschluss der Arbeiten abbauen, abtransportieren und entsorgen. Höhe: ca. 3,50 m Vorhaltedauer: 4 Wochen 3 m 75,00 € 225,00 €			
1.1.46	<b>Längervorhaltung der Pos. 1.1.45</b> über die Grundvorhaltezeit hinaus für jede weitere angefangene Woche 10 mWo 10,00 € 100,00 €			

Projekt: I-100127

(KN) Neuperlach Klinik Umzug Nephrologie

LV: 01

Abbrucharbeiten

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.47	<b>Tür mit PZ-Schloss in provisorischer Trennwand</b> Einbau einer Tür, inkl. Schloss in Konstruktion der vorigen Position b x h = ca. 1,00 x 2,10 m			
	6 St		300,00 €	1.800,00 €
1.1.48	<b>Bauzwischenreinigung</b> Bauzwischenreinigung während des Ausbaues auf Anweisung der Bauleitung, incl. Abtransport und Entsorgung des anfallenden Mülls.			
	20 h		45,00 €	900,00 €
1.1.49	<b>Bodenflächen/Treppenpodeste abdecken</b> Bodenflächen und Treppenpodeste schützen und vollflächig abdecken, seitlicher Hochzug ca. 10 cm. Material:			
			Hartfaserplatte 4 mm und	
			Malervlies	
			Schutz vollflächig, an den Ecken und Fugen mit Textilklebeband verstärkt.	
			Der Rückbau und die Entsorgung ist in den EP einzukalkulieren.	
			Einzelfläche:	
			ca. 3,95 m x 1,50 m	
			Material Oberfläche:	
			Linoleum	
			Kunststein	
	120 m2		25,00 €	3.000,00 €
1.1.50	<b>Sanitärcontainer 10</b> Sanitärcontainer liefern und Einrichten zur Benutzung der am Bau beteiligten Ausbaufirmen nach Anweisung der Bauleitung an- und abtransportieren mit wöchentlicher Reinigung und Auffüllung des Verbrauchsmaterials bzw. nach Erfordernis. 2 Räume getrennt mit Ausstattung: Innenleuchte, Spiegel, 2 getrennte WC, Urinal mit Zubehör sowie Waschbecken mit Zubehör Desinfektionsspender, Handtuchspender Vorhaltdauer: 1 Monat			
	1 Stk		2.500,00 €	2.500,00 €
1.1.51	<b>Längervorhaltung der Pos. 1.1.51</b> über die Grundvorhaltezeit hinaus für jede weitere angefangene Woche			
	18 St/W		250,00 €	4.500,00 €
1.1.52	<b>Ausmauern von Öffnungen (Wandstärke 0,25 - 0,30 m)</b> Ausmauern von Öffnungen in Stahlbetonwand ca. 2,5 m².			
	1 Stck		750,00 €	750,00 €

Projekt: I-100127

(KN) Neuperlach Klinik Umzug Nephrologie

LV: 01

Abbrucharbeiten

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>SUMME: 1.1</b>				
	<b>Abbrucharbeiten EG</b>			<b>77.272,50 €</b>
				77.272,50 €
<b>1.2</b>	<b>Demontagen</b>			
	<b>Hinweis:</b> <b>Leitungs- und Kabelanschlüsse abschneiden</b> <b>Mantelleitung oder Kabel abschneiden oberhalb der Unterverteilung. oder im Deckenbereich.</b>			
1.2. 1	<b>Abschneiden von 5x1,5qmm, s.w.v.</b> Abschneiden von 5x1,5qmm, s.w.v. 80 St			
			2,00 €	160,00 €
1.2. 2	<b>Abschneiden von 5x2,5qmm, s.w.v.</b> Abschneiden von 5x2,5qmm, s.w.v. 10 St			
			2,00 €	20,00 €
1.2. 3	<b>Abschneiden von 5x6qmm, s.w.v.</b> Abschneiden von 5x6qmm, s.w.v. 5 St			
			2,00 €	10,00 €
1.2. 4	<b>Abschneiden von Leitung Cat 7 s.w.v</b> Abschneiden von Leitung Cat 7 s.w.v 300 St			
			2,00 €	600,00 €
1.2. 5	<b>Abschneiden von Leitung 2x2x0,6/0,8 qmm s.w.v</b> Abschneiden von Leitung 2x2x0,6/0,8 qmm s.w.v 20 St			
			2,00 €	40,00 €
1.2. 6	<b>Abschneiden von Leitung 4x2x0,6/0,8 qmm s.w.v</b> Abschneiden von Leitung 4x2x0,6/0,8 qmm s.w.v 20 St			
			2,00 €	40,00 €
1.2. 7	<b>Abschneiden von Leitung 6x2x0,6/0,8 qmm s.w.v.</b> Abschneiden von Leitung 6x2x0,6/0,8 qmm s.w.v. 20 St			
			2,00 €	40,00 €
1.2. 8	<b>Abschneiden von Leitung 10x2x0,6/0,8 qmm s.w.v.</b> Abschneiden von Leitung 10x2x0,6/0,8 qmm s.w.v. 10 St			
			2,00 €	20,00 €



Projekt: I-100127

(KN) Neuperlach Klinik Umzug Nephrologie

LV: 01

Abbrucharbeiten

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
---------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

Hinweis: Nachstehende Anlagenteile sind zu demontieren und zu entsorgen.

Für alle Demontagen ist der Nachweis der fachgerechten Entsorgung, gemäß Abfall- und Bauschutt-Entsorgungsverordnung zu erbringen und vorzulegen.

Die Kosten für Demontage und Entsorgung sind bei der Kalkulation der Einheitspreise zu berücksichtigen.

1.2. 9	<b>UP Schalt- und Steckgeräte demontieren und zum Abtransport gesammelt an der Baustelle</b> UP Schalt- und Steckgeräte demontieren und zum Abtransport gesammelt an der Baustelle lagern.	150 St	25,00 €	3.750,00 €
1.2.10	<b>AP Schalt- und Steckgeräte demontieren und zum Abtransport gesammelt an der Baustelle</b> AP Schalt- und Steckgeräte demontieren und zum Abtransport gesammelt an der Baustelle lagern.	20 St	15,00 €	300,00 €
1.2.11	<b>Bestehende Lautsprecher demontieren und zum Abtransport gesammelt an der Baustelle</b> Bestehende Lautsprecher demontieren und zum Abtransport gesammelt an der Baustelle lagern.	20 St	20,00 €	400,00 €
1.2.12	<b>Öffnen und entfernen von bestehenden Brandschott durch Wand bis 0,01 m² zum deinstallieren</b> Öffnen und entfernen von bestehenden Brandschott durch Wand bis 0,01 m² zum deinstallieren von Leitungen bzw. zur neuverlegung von Leitungen.	5 St	25,00 €	125,00 €
1.2.13	<b>Öffnen und entfernen von bestehenden Brandschott durch Wand bis 0,05 m² zum deinstallieren</b> Öffnen und entfernen von bestehenden Brandschott durch Wand bis 0,05 m² zum deinstallieren von Leitungen bzw. zur neuverlegung von Leitungen.	5 St	50,00 €	250,00 €
1.2.14	<b>Öffnen und entfernen von bestehenden Brandschott durch Wand bis 0,1 m² zum deinstallieren</b> Öffnen und entfernen von bestehenden Brandschott durch Wand bis 0,1 m² zum deinstallieren von Leitungen bzw. zur neuverlegung von Leitungen.	5 St	75,00 €	375,00 €
<b>Hinweis:</b> Unterputz verlegte Leitungen und Kabel aus den Gipskartonwänden herauslösen und ausbauen und zum Abtransport gesammelt auf der Baustelle lagern.				

Projekt: I-100127

(KN) Neuperlach Klinik Umzug Nephrologie

LV: 01

Abbrucharbeiten

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.15	<b>Cu-Gewicht 38</b> <b>ca. 12 Kg / 100 m</b> Cu-Gewicht 38 ca. 12 Kg / 100 m z.B. 1x4 - 4x2x0,8 qmm 550 m		2,00 €	1.100,00 €
1.2.16	<b>Cu-Gewicht 120</b> <b>ca. 27 Kg / 100 m</b> Cu-Gewicht 120 ca. 27 Kg / 100 m z.B.: 5x2,5 qmm 350 m		2,00 €	700,00 €
1.2.17	<b>Cu-Gewicht 300</b> <b>ca. 58 Kg / 100 m</b> Cu-Gewicht 300 ca. 58 Kg / 100 m z.B.: 5x6 qmm 80 m		2,00 €	160,00 €
	<b>Hinweis:</b> <b>Leitungen und Kabel aus Rohren, Kanälen und Rinnen herausziehen bzw. ausbauen und zum Abtransport gesammelt auf der Baustelle lagern.</b> <b>GGf. verlegte Einzelader Kabel sind zusammen zu addieren auf min 3x die Strecke wie bei NYM Kabeln</b>			
1.2.18	<b>Cu-Gewicht 38</b> <b>ca. 12 Kg / 100 m</b> Cu-Gewicht 38 ca. 12 Kg / 100 m z.B. 1x4 - 4x2x0,8 qmm 650 m		1,00 €	650,00 €
1.2.19	<b>Cu-Gewicht 120</b> <b>ca. 27 Kg / 100 m</b> Cu-Gewicht 120 ca. 27 Kg / 100 m z.B.: 5x2,5 qmm 350 m		1,00 €	350,00 €
1.2.20	<b>Cu-Gewicht 300</b> <b>ca. 58 Kg / 100 m</b> Cu-Gewicht 300 ca. 58 Kg / 100 m z.B.: 5x6 qmm 80 m		1,00 €	80,00 €

Projekt: I-100127

(KN) Neuperlach Klinik Umzug Nephrologie

LV: 01

Abbrucharbeiten

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
---------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

**Hinweis:**

**AP verlegte Leitungen und Kabel ausbauen mit Entfernen der Schellen ohne Schließen der Schraubenlöcher und zum Abtransport gesammelt auf der Baustelle lagern.**

1.2.21	<b>Cu-Gewicht 38</b> <b>ca. 12 Kg / 100 m</b> Cu-Gewicht 38 ca. 12 Kg / 100 m z.B. 1x4 - 4x2x0,8 qmm	50 m	1,00 €	50,00 €
--------	--	------	--------	---------

1.2.22	<b>Cu-Gewicht 120</b> <b>ca. 27 Kg / 100 m</b> Cu-Gewicht 120 ca. 27 Kg / 100 m z.B.: 5x2,5 qmm	30 m	1,00 €	30,00 €
--------	---	------	--------	---------

1.2.23	<b>Cu-Gewicht 300</b> <b>ca. 58 Kg / 100 m</b> Cu-Gewicht 300 ca. 58 Kg / 100 m z.B.: 5x6 qmm	20 m	1,00 €	20,00 €
--------	---	------	--------	---------

**Hinweis:**

**AP verlegte Installationsrohre demontieren und zum Abtransport gesammelt auf der Baustelle lagern.**

1.2.24	<b>Rohrgröße von 12 bis 20 mm</b> Rohrgröße von 12 bis 20 mm	5 m	10,00 €	50,00 €
--------	---	-----	---------	---------

1.2.25	<b>Rohrgröße von 25 bis 32 mm</b> Rohrgröße von 25 bis 32 mm	5 m	10,00 €	50,00 €
--------	---	-----	---------	---------

1.2.26	<b>Rohrgröße von 40 bis 63 mm</b> Rohrgröße von 40 bis 63 mm	5 m	10,00 €	50,00 €
--------	---	-----	---------	---------

**Hinweis:**

**AP montierte Installationskanäle demontieren und zum Abtransport gesammelt auf der Baustelle lagern.**

Projekt: I-100127

(KN) Neuperlach Klinik Umzug Nephrologie

LV: 01

Abbrucharbeiten

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.27	<b>Kanalgröße von 30 bis 50 qmm</b> Kanalgröße von 30 bis 50 qmm 5 m		10,00 €	50,00 €
1.2.28	<b>Kanalgröße von 60 bis 100 qmm</b> Kanalgröße von 60 bis 100 qmm 5 m		10,00 €	50,00 €
1.2.29	<b>Kanalgröße von 120 bis 150 qmm</b> Kanalgröße von 120 bis 150 qmm 5 m		10,00 €	50,00 €
1.2.30	<b>Kanalgröße von 190 bis 230 qmm</b> Kanalgröße von 190 bis 230 qmm 5 m  <b>Hinweis:</b> <b>AP montierte Kabelrinne, Kabelpritsche und Steigetrassen demontieren und zum Abtransport gesammelt an der Baustelle lagern bis zu einer Rinnengröße von:</b>		10,00 €	50,00 €
1.2.31	<b>Rinnengröße von 100 bis 200 mm</b> Rinnengröße von 100 bis 200 mm 5 m		15,00 €	75,00 €
1.2.32	<b>Rinnengröße von 300 bis 400 mm</b> Rinnengröße von 300 bis 400 mm 5 m		15,00 €	75,00 €
1.2.33	<b>Rinnengröße von 500 bis 600 mm</b> Rinnengröße von 500 bis 600 mm 5 m  <b>Hinweis:</b> <b>An Wand oder Decke montierte Tragelemente von Kabelrinnen/ -trassen demontieren und zum Abtransport gesammelt auf der Baustelle lagern ohne Schließen der Schraubenlöcher.</b>		15,00 €	75,00 €
1.2.34	<b>Ausleger , Hängestiel 100 bis 300 mm</b> Ausleger , Hängestiel 100 bis 300 mm 5 St		25,00 €	125,00 €
1.2.35	<b>Ausleger , Hängestiel 400 bis 600 mm</b> Ausleger , Hängestiel 400 bis 600 mm 5 St		25,00 €	125,00 €

Projekt: I-100127 (KN) Neuperlach Klinik Umzug Nephrologie  
 LV: 01 Abbrucharbeiten

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.36	<b>Hängestiel 600 bis 1000 mm</b> Hängestiel 600 bis 1000 mm 5 St		25,00 €	125,00 €
	<b>Hinweis:</b> Auf- und Einbauleuchten als Wand- oder Deckenleuchte demontieren und zum Abtransport gesammelt an der Baustelle lagern:			
1.2.37	<b>LS-Kompaktleuchten 1 - bis 2-flammig</b> LS-Kompaktleuchten 1 - bis 2-flammig 100 St		25,00 €	2.500,00 €
1.2.38	<b>LS-Kompaktleuchten 4-flammig</b> LS-Kompaktleuchten 4-flammig 10 St		30,00 €	300,00 €
	<b>Hinweis:</b> Bei Demontagearbeiten angefallene Altleitungen, Geräte und Leuchten entgegennehmen und fachgerechter Entsorgung zuführen:			
1.2.39	<b>Kupferhaltige Leitungen und Kabel</b> Kupferhaltige Leitungen und Kabel 250 kg		0,01 €	2,50 €
1.2.40	<b>Elektroschrott inkl. notwendiger Sortierung</b> Elektroschrott inkl. notwendiger Sortierung 100 kg		3,00 €	300,00 €
1.2.41	<b>Elektro-Installations-Schalt-oder Steckgeräte inkl. notwendiger Trennung der Materialien</b> Elektro-Installations-Schalt-oder Steckgeräte inkl. notwendiger Trennung der Materialien 100 kg		5,00 €	500,00 €
1.2.42	<b>Kunststoffschrott zur thermischen Verwertung</b> Kunststoffschrott zur thermischen Verwertung 80 kg		5,00 €	400,00 €
1.2.43	<b>LS-Leuchten 1-flammig inkl. notwendiger Trennung der Materialien.</b> LS-Leuchten 1-flammig inkl. notwendiger Trennung der Materialien. 50 St		10,00 €	500,00 €

Projekt: I-100127 (KN) Neuperlach Klinik Umzug Nephrologie

LV: 01 Abbrucharbeiten

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
---------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

1.2.44	<b>LS-Leuchten 2-flammig inkl. notwendiger Trennung der Materialien.</b> LS-Leuchten 2-flammig inkl. notwendiger Trennung der Materialien.	50 St	10,00 €	500,00 €
--------	---	-------	---------	----------

1.2.45	<b>LS-Leuchten 4-flammig inkl. notwendiger Trennung der Materialien.</b> LS-Leuchten 4-flammig inkl. notwendiger Trennung der Materialien.	10 St	12,00 €	120,00 €
--------	---	-------	---------	----------

**SUMME: 1.2**

<b>Demontagen</b>	<b>15.342,50 €</b>
	15.342,50 €

**1.3 Einbauten EG**

Projekt: I-100127

(KN) Neuperlach Klinik Umzug Nephrologie

LV: 01

Abbrucharbeiten

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
---------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

1.3. 1


**Abbruch und Entsorgung Einbauschränke**

Abbruch und Entsorgung von einem Einbauschränk mit Doppeltüren (Länge ca. 1,1 m  
, Tiefe ca. 1,2 m, Höhe ca. 2,95 m)

Oberfläche Kunststoffbeschichtung z.B. HPL mit Beschlägen, Türen und  
Einlegeböden.

-Ort: EG

5001-3



8 St

100,00 €

800,00 €

Projekt: I-100127

(KN) Neuperlach Klinik Umzug Nephrologie

LV: 01

Abbrucharbeiten

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
---------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

\*\*\* gemäß Position 1.3. 1

1.3. 2

#### Abbruch und Entsorgung Einbauschrank

Abbruch und Entsorgung von einem Einbauschrank aus Holzwerkstoff bestehend aus einem Doppeltürschrank (Höhe ca. 2,95 m, Breite ca. 1 m x Tiefe ca. 0,6 m)

und einem Ober-(Breite ca. 1 m x Tief ca. 0,4 m, Höhe ca. 0,8 m) und Unterschränk (Breite ca. 1m x Tiefe ca. 0,6 m, Höhe ca. 0,8 m ) inkl., Waschbecken inkl. Amaturen, Spiegel und Rückwand.

Oberfläche Kunststoffbeschichtung z.B. HPL mit Beschlägen, Türen und Auszügen inkl. Einlegeböden.

-Ort: EG

5005

5006

5007

5008

5009

5009a



6 St

150,00 €

900,00 €



Projekt: I-100127

(KN) Neuperlach Klinik Umzug Nephrologie

LV: 01

Abbrucharbeiten

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
---------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

\*\*\* gemäß Position 1.3. 1

1.3. 3

#### Abbruch und Entsorgung Einbauschränke

Abbruch und Entsorgung von einem Einbauschränk aus Holzwerkstoff bestehend aus einem feststehendem Element (Höhe ca. 2,95 m, Breite ca. 0,35 m x Tiefe ca. 0,1 m) als Stützenverkleidung

zwei Raumhohe Schränke (Breite ca. 1 m x Tiefe ca. 0,6 m)

einem einem Oberschränk-(Breite ca. 1 m x Tief ca. 0,4 m, Höhe ca. 1,40 m)

und einem Unter-(Breite ca. 1 m x Tief ca. 0,4 m, Höhe ca. 0,8 m) und Unterschränk (Breite ca. 1 m x Tiefe ca. 0,6 m, Höhe ca. 0,8 m ) inkl., Waschbecken inkl. Armaturen, Spiegel und Rückwand.

Oberfläche Kunststoffbeschichtung z.B. HPL mit Beschlägen, Türen und Auszügen inkl. Einlegeböden.

-Ort: EG

5007a



1 St

150,00 €

150,00 €

Projekt: I-100127

(KN) Neuperlach Klinik Umzug Nephrologie

LV: 01

Abbrucharbeiten

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
---------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

\*\*\* gemäß Position 1.3. 1

1.3. 4

#### Abbruch und Entsorgung Einbauschrank

Abbruch und Entsorgung von einem Einbauschrank aus Holzwerkstoff bestehend aus zwei Doppeltürschränken mit sechs Schranktüren (Höhe 2,95m, Breite ca. 1 m x Tiefe ca.0,6 m)

einem Raumhohen Schrank (Höhe 2,95m, Breite ca. 1 m x Tiefe ca.0,6 m)

und einem Ober-(Breite ca. 1 m x Tief ca. 0,4 m, Höhe ca. 0,8 m) und Unterschrank (Breite ca. 1m x Tiefe ca. 0,6 m, Höhe ca. 0,8 m ) inkl., Waschbecken inkl. Amaturen, Spiegel und Rückwand.

Oberfläche Kunststoffbeschichtung z.B. HPL mit Beschlägen, Türen und Auszügen inkl. Einlegeböden.

-Ort: EG

5011



1 St



250,00 €

250,00 €

Projekt: I-100127

(KN) Neuperlach Klinik Umzug Nephrologie

LV: 01

Abbrucharbeiten

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
---------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

\*\*\* gemäß Position 1.3. 1

1.3. 5

#### Abbruch und Entsorgung Einbauschränk

Abbruch und Entsorgung von einem Einbauschränk aus Holzwerkstoff bestehend aus einem Schrankelement (Höhe ca. 0,8m, Breite ca. 1,2 m x Tiefe ca. 0,37 m)

Oberfläche Kunststoffbeschichtung z.B. HPL mit Beschlägen, Türen und inkl. Einlegeböden.

-Ort: EG

5017b



2 St

50,00 €

100,00 €

Projekt: I-100127

(KN) Neuperlach Klinik Umzug Nephrologie

LV: 01

Abbrucharbeiten

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
---------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

\*\*\* gemäß Position 1.3. 1

1.3. 6

**Abbruch und Entsorgung Einbauschrank**

Abbruch und Entsorgung von Spintschränken aus Holzwerkstoff

Oberfläche Kunststoffbeschichtung z.B. HPL mit Beschlägen und Türen

-Ort: EG

5004

Länge: 2,00 m, Tiefe: 0,60 m, Höhe: 2,00 m inkl. Sitzbank

Länge: 1,20 m, Tiefe: 0,60 m, Höhe: 2,00 m inkl. Sitzbank

5011a

Länge: 1,20 m, Tiefe: 0,60 m, Höhe: 2,00 m inkl. Sitzbank

Länge: 1,20 m, Tiefe: 0,30 m, Höhe: 2,00 m



Projekt: I-100127

(KN) Neuperlach Klinik Umzug Nephrologie

LV: 01

Abbrucharbeiten

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
---------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------



1 psch

150,00 €

150,00 €

\*\*\* gemäß Position 1.3. 1

1.3. 7

#### Abbruch und Entsorgung Einbauschranks

Abbruch und Entsorgung von einem Einbauschranks aus Holzwerkstoff bestehend aus einem Raumhohen Doppeltürschrank (Breite ca. 1 m x Tiefe ca. 0,4 m) jeweils vier Türen

Oberfläche Kunststoffbeschichtung z.B. HPL mit Beschlägen, Türen und Auszügen inkl. Einlegeböden.

-Ort: EG

5006

5007

5011b



5 St

150,00 €

750,00 €

Projekt: I-100127

(KN) Neuperlach Klinik Umzug Nephrologie

LV: 01

Abbrucharbeiten

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
---------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

\*\*\* gemäß Position 1.3. 1

1.3. 9

**Abbruch und Entsorgung Einbauschränke**

Abbruch und Entsorgung von einem Einbauschränk aus Holzwerkstoff mit einer Höhe von ca. 2,60m (Breite ca. 0,75 m x Tiefe ca. 0,5 m) mit Glastüren 1-flügl.

Oberfläche Kunststoffbeschichtung z.B. HPL mit Beschlägen, Türen und Auszügen inkl. Einlegeböden

-Ort: EG

5015a



4 St

150,00 €

600,00 €

Projekt: I-100127

(KN) Neuperlach Klinik Umzug Nephrologie

LV: 01

Abbrucharbeiten

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
---------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

\*\*\* gemäß Position 1.3. 1

1.3.10

**Abbruch und Entsorgung Einbauschrank**

Abbruch und Entsorgung von einem offenen Wandregal mit Holzwerkstoff 6x Bretter (Länge ca. 3,0 m x Tiefe ca. 0,6 m) inkl. der verschraubten Metallschienen an der Wandbefestigt

Oberfläche Kunststoffbeschichtung z.B. HPL.

-Ort: EG

5015a



1 psch

50,00 €

50,00 €



Projekt: I-100127

(KN) Neuperlach Klinik Umzug Nephrologie

LV: 01

Abbrucharbeiten

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
---------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

\*\*\* gemäß Position 1.3. 1

1.3.11

**Abbruch und Entsorgung Einbauschränke**

Abbruch und Entsorgung von einem Einbauschränk aus Holzwerkstoff bestehend aus einem Raumhohen (ca. 2,60m) Doppeltürschrank (Breite ca. 1,2 m x Tiefe ca. 0,6 m)

Oberfläche Kunststoffbeschichtung z.B. HPL mit Beschlägen, Türen und Auszügen inkl. Einlegeböden.

-Ort: EG

5015



1 St

150,00 €

150,00 €



Projekt: I-100127

(KN) Neuperlach Klinik Umzug Nephrologie

LV: 01

Abbrucharbeiten

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
---------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

\*\*\* gemäß Position 1.3. 1

1.3.12

**Abbruch und Entsorgung Einbauschranks**

Abbruch und Entsorgung von einem Einbauschranks aus Holzwerkstoff bestehend aus einem Raumhohen Doppeltürschrank (1,42 m x 0,6 m)

Oberfläche Kunststoffbeschichtung z.B. HPL mit Beschlägen, Türen und Auszügen inkl. Einlegeböden.

-Ort: EG

5016



1 St

100,00 €

100,00 €

Projekt: I-100127

(KN) Neuperlach Klinik Umzug Nephrologie

LV: 01

Abbrucharbeiten

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
---------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

\*\*\* gemäß Position 1.3. 1

1.3.13

**Abbruch und Entsorgung Einbauschranks**

Abbruch und Entsorgung von einem Einbauschranks aus Holzwerkstoff bestehend aus einem Raumhohen (ca. 2,60 m) Doppeltürschrank (Länge ca. 2,1m x Tiefe 0,6 m)

Oberfläche Kunststoffbeschichtung z.B. HPL mit Beschlägen, Türen und inkl. Einlegeböden.

-Ort: EG

5011c



1 St

100,00 €

100,00 €

Projekt: I-100127

(KN) Neuperlach Klinik Umzug Nephrologie

LV: 01

Abbrucharbeiten

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
---------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

\*\*\* gemäß Position 1.3. 1

1.3.14

#### Abbruch und Entsorgung Einbauschränk

Abbruch und Entsorgung von einem Einbauschränk aus Holzwerkstoff bestehend einem Raumhohen (ca. 2,60 m) Doppeltüren (Länge ca. 2,1m x Tiefe 0,6 m)

Oberfläche Kunststoffbeschichtung z.B. HPL mit Beschlägen, Türen und inkl. Einlegeböden.

-Ort: EG

5010



1 St

100,00 €

100,00 €

\*\*\* gemäß Position 1.3. 1

1.3.15

#### Abbruch und Entsorgung Einbauschränk

Abbruch und Entsorgung von Tischplatten Länge ca. 3,00m x Breite ca. 1m

-Ort: EG

5012

1 St

35,00 €

35,00 €

Projekt: I-100127

(KN) Neuperlach Klinik Umzug Nephrologie

LV: 01

Abbrucharbeiten

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
---------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

\*\*\* gemäß Position 1.3. 1

1.3.16

#### Abbruch und Entsorgung Einbauschranks

Abbruch und Entsorgung von einem Einbauschranks aus Holzwerkstoff bestehend aus einem Raumhohen Doppeltürschrank (Höhe ca. 2,95, Breite ca. 1 m x Tiefe ca. 0,6 m)

Oberfläche Kunststoffbeschichtung z.B. HPL mit Beschlägen, Türen, mit Schalldämmauskleidung inkl. Einlegeböden.

-Ort: EG

5012



3 St

100,00 €

300,00 €

Projekt: I-100127

(KN) Neuperlach Klinik Umzug Nephrologie

LV: 01

Abbrucharbeiten

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
---------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

1.3.17

**Abbruch und Entsorgung von einem Einbauschrank aus Metall Höhe ca. 2,60m,**

Abbruch und Entsorgung von einem Einbauschrank aus Metall Höhe ca. 2,60m,  
Breite ca. 2,00 m x Tiefe ca. 0,3 m) jeweils vier Türen

-Ort: EG

5012



1 St

150,00 €

150,00 €

1.3.18

**Abbruch und Entsorgung von Wandhalterungen**

Abbruch und Entsorgung von Wandhalterungen,



30 St

5,00 €

150,00 €

Projekt: I-100127

(KN) Neuperlach Klinik Umzug Nephrologie

LV: 01

Abbrucharbeiten

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
---------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

1.3.19

### Abbruch und Entsorgung Küchenzeile

Abbruch und Entsorgung von einer Küchenzeile (2,32 m x 3,0 m) bestehend aus

Ober- (Länge ca. 2,32 m x Tiefe ca. 0,4 m, Höhe ca. 0,6 m) und Unterschränke (Länge ca. 2,32 m x Tiefe ca. 0,6 m und Länge ca. 2,4 m x Tiefe 0,6 m, Höhe ca. 0,8m) inkl., Spülbecken, mit Arbeitsfläche

Oberfläche Kunststoffbeschichtung z.B. HPL mit Beschlägen, Türen (8 Stück) und Auszügen (6 Stück) inkl. Einlegeböden.

Größe ca.

2,32 x 3,0 m

-Ort: EG

5010a



1 St

250,00 €

250,00 €



Projekt: I-100127

(KN) Neuperlach Klinik Umzug Nephrologie

LV: 01

Abbrucharbeiten

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
---------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

1.3.20

#### Abbruch und Entsorgung Küchenzeile

Abbruch und Entsorgung von einer Küchenzeile (2,25 m x 0,6 m) bestehend aus

Ober- (Länge ca. 2,25 m x Tiefe ca. 0,4 m, Höhe ca. 0,6 m) und Unterschränke (Länge ca. 2,25 m x Tiefe ca. 0,6 m, Höhe ca. 0,8m ) inkl., Spülbecken, mit Arbeitsfläche,

Oberfläche Kunststoffbeschichtung z.B. HPL mit Beschlägen, Türen (6 Stück) inkl. Einlegeböden.

-Ort: EG

5011b



1 St

150,00 €

150,00 €

Projekt: I-100127

(KN) Neuperlach Klinik Umzug Nephrologie

LV: 01

Abbrucharbeiten

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
---------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

1.3.21

**demontieren und einlagern von Gitterwand**

Stahlrahmen mit Maschen demontieren und einlagern.

Verschraubte Befestigung an Decke Boden und Wand,

Material:

Stahl

Maße: 1,80m x 2,5m

-Ort: EG



1 St

100,00 €

100,00 €

**SUMME: 1.3**

**Einbauten EG**

**5.335,00 €**

5.335,00 €

**SUMME: 1**

**Angaben zum Abbruch-LV**

**97.950,00 €**

97.950,00 €



Projekt: I-100127

(KN) Neuperlach Klinik Umzug Nephrologie

LV: 01

Abbrucharbeiten

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
---------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

## 2 Stundenlohnarbeiten

### 2.1 Stundenlohnarbeiten

Verrechnungssätze für Löhne

Die Verrechnungssätze für die nachstehenden Lohn- und Berufsgruppen sind unaufgegliedert anzubieten.

In ihnen sind enthalten

- Lohn- und Gehaltskosten
- Lohn- und Gehaltsnebenkosten
- Sozialkosten, einschließlich Sozialkassenbeiträge
- Geminkostenanteile
- Gewinn

Zuschläge zu den Verrechnungssätzen für vom Auftraggeber angeordnete oder zu vertretende Nacht-, Sonntags-, Feiertags- und Mehrarbeit (Überstunden) sind gesondert nachzuweisen, sie werden in Höhe der tariflichen Vereinbarung vergütet. Für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit wird als Zuschlag nur der Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung vergütet. Für Mehrarbeit werden zusätzlich die Sozialkosten vergütet. Beschäftigt der Bieter bei einer der nachstehenden Lohn-/Berufsgruppen keine Arbeitskräfte hat er dies anzugeben und statt dessen den Einsatz möglichst gleichwertiger Arbeitskräfte anzubieten.

2.1. 1	<b>Vorarbeiter</b>			
	Stundenlohnarbeiten auf Anordnung des AG			
	10 h		45,00 €	450,00 €
2.1. 2	<b>Facharbeiter/ -in</b>			
	Stundenlohnarbeiten auf Anordnung des AG			
	10 h		44,00 €	440,00 €
2.1. 3	<b>Handwerker/-in</b>			
	Stundenlohnarbeiten auf Anordnung des AG			
	10 h		42,00 €	420,00 €

#### SUMME: 2.1

<b>Stundenlohnarbeiten</b>	<b>1.310,00 €</b>
	1.310,00 €

#### SUMME: 2

Projekt: I-100127 (KN) Neuperlach Klinik Umzug Nephrologie

LV: 01 Abbrucharbeiten

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
		Stundenlohnarbeiten		1.310,00 €
				1.310,00 €

## LV - Zusammenstellung

Projekt: I-100127

(KN) Neuperlach Klinik Umzug Nephrologie

LV: 01

Abbrucharbeiten

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag
1	Angaben zum Abbruch-LV	97.950,00 €
1.1	Abbrucharbeiten EG	77.272,50 €
1.2	Demontagen	15.342,50 €
1.3	Einbauten EG	5.335,00 €
2	Stundenlohnarbeiten	1.310,00 €
2.1	Stundenlohnarbeiten	1.310,00 €
Summe:		99.260,00 €

Projekt: I-100127

(KN) Neuperlach Klinik Umzug Nephrologie

LV: 01

Abbrucharbeiten

## SUMMENZUSAMMENSTELLUNG 1

Angebotssumme ohne Auf-/Abgebot:	99.260,00 €
Auf-/Abschlag (0,00 %)	.....
Angebotssumme (netto):	99.260,00 €
zzgl. Umsatzsteuer (19,00 %)	18.859,40 €
Angebotssumme (brutto):	118.119,40 €