

Projektnr. 17090
Bauvorhaben Amtsgericht Mühldorf a. Inn, Putzarbeiten Kellerraum

Seite: 2
Datum: 23.08.2017

Ordnungszahl	Menge	ME	Einh.Preis in €	Ges.Preis in €
--------------	-------	----	--------------------	-------------------

Standgerüst als Arbeitsgerüst für die
Innenputzarbeiten herstellen, vorhalten
und wieder abbauen.

64,600 m2 14,38 928,95

01.005 Boden schützen

Boden mit Folie und evtl. Malervlies schützen.

85,000 m2 3,07 260,95

01 Baustelleneinrichtung

1.721,63

02 Maurerarbeiten

02.001 Fenster ausbauen und entsorgen

1,000 Stck 47,22 47,22

02.002 Mauerwerk, 2DF, Rohd.1,0, MG II

Fensteröffnungen mit artgleichem Material
wie die Bestandswände schließen.

0,100 m3 937,99 93,80

02 Maurerarbeiten

141,02

03 Innenputzarbeiten

03.001 Abklebearbeiten

Fenster und schützenswerte Bauteile mit
Folie abhängen und nach Gebrauch wieder
entfernen und entsorgen.

5,000 m2 10,74 53,70

03.002 Innenputz, Kalk

Innenputz, als Kalk-Maschinenputz nach
DIN 18550 - Pl c, Oberfläche gefilzt,
mehrlagig auf Ziegelmauerwerk und
Wandheizung mit Gewebeeinlage
herstellen.

Angebotenes Fabrikat: Schwenk KIP

51,000 m2 28,15 1.435,65

03 Innenputzarbeiten

1.489,35