

Röckl Flachdachbau GmbH - Auf der Gröb 2 - 83064 Raubling

Firma  
Wolf System GmbH  
Am Stadtwald 20  
D-94486 Osterhofen

## Angebot

Projekt-Nr. 210171      Datum 26.04.2021      Kunden-Nr. 0123134      Telefon 09932 370  
Pj-ID:                      Thomas Ender

Projekt: Eichenweg 13a, 83064 Raubling \_ Steildachsanieuerung

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für Ihre Angebotsanfrage. Nachfolgend erhalten Sie unser Angebot.

Die Ausführung und Abrechnung der Arbeiten erfolgt nach der VOB Teil B und C (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, DIN 1961) in der jeweils gültigen Fassung, sowie den Fachregeln des Deutschen Dachdecker-/Spenglerhandwerks, mit den dazugehörigen Normen, in der zur Zeit gültigen Fassung. Diese können in unserem Büro eingesehen werden.  
Diese können in unserem Büro eingesehen werden.

Die Gewährleistung beträgt nach BGB 5 Jahre, ab Schlußrechnungs- oder Abnahmedatum.

Unser Angebot wurde so kalkuliert, dass alle Arbeiten zügig, ohne Unterbrechung (entsprechend der Wetterlage und den Lieferzeiten der Zulieferer) durchgeführt werden können.

### Zeitliche Verzögerungen wegen Corona-Virus

1. Im Falle zeitlicher Verzögerungen, die auf dem sich derzeit ausbreitenden Corona-Virus (SARS-CoV-2-Virus) beruhen, steht dem Auftragnehmer ein Anspruch auf entsprechende Bauzeitverlängerung zu. Dies gilt unabhängig davon, ob diese zeitlichen Verzögerungen darauf beruhen, dass Materiallieferungen nicht zu dem geplanten Termin erfolgen können oder ob eigene Beschäftigte des Auftragnehmers oder Beschäftigte von Nachunternehmern durch Erkrankung am Corona-Virus (COVID-19-Erkrankungen) ausfallen. Der Auftraggeber wird aus Verzögerungen, die auf den vorstehend beschriebenen Umstände beruhen, keine Ansprüche gegen den Auftragnehmer geltend machen.

2. Absatz 1 gilt auch für zeitliche Verzögerungen, die darauf beruhen, dass der Auftragnehmer nicht erkrankte Beschäftigte oder der Nachunternehmer des Auftragnehmers nicht erkrankte Beschäftigte unter dem Gesichtspunkt gebotener Vorsicht nicht einsetzt, weil eine Erkrankungs- oder Ansteckungsgefahr aufgrund konkreter Anhaltspunkte nicht auszuschließen ist."

Die Logistik- und Rohstoffkosten steigen zur Zeit (täglich) in einem erheblichen Maße. Die Weitergabe

---

## Röckl Flachdachbau GmbH

**Auf der Gröb 2, 83064 Raubling. Telefon: 08035 / 98 376 - 0 Fax: 08035 / 98 376 - 19**

Mail: Raubling@Roeckl-GmbH.de Homepage: www.Roeckl-GmbH.de Geschäftsführer: Werner Röckl und Kornelis Jakob de Vries

Registergericht Amtsgericht Traunstein HRB 29241 Steuer-Nr: 156/117/51815 USt-ID: DE335320057

Bankverbindung: meine Volksbank Raiffeisenbank eG

IBAN: DE82 7116 0000 0000 1187 61 BIC: GENODEF1VRR (KtoNr: 11 87 61 BLZ: 711 600 00)

Im Rahmen der Verschmelzung ist die Firma Röckl Flachdachbau GmbH Rechtsnachfolger der Firma Röckl GmbH Dachungen (Steuer-Nr. 156/117/51793)



## Angebot

Eichenweg 13a, 83064 Raubling \_ Steildachsanierung

|             |            |
|-------------|------------|
| Projekt-Nr. | 210171     |
| Datum       | 26.04.2021 |
| Seite       | 2          |

dieser Kostenentwicklung, auch innerhalb unserer Bindefrist, behalten wir uns ausdrücklich vor.  
(Materialpreisgleitklausel)

Hiermit weisen wir Sie darauf hin, dass alle anfallenden Arbeiten, die im Laufe der Abbrucharbeiten zum Vorschein kommen, und für den Neuaufbau erforderlich sind, werden gesondert als Nachtrag mit Ihnen verrechnet.

Statik, oder verwendbare Zeichnungen und Detailangaben lagen zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe nicht vor. Bei Konkretisierung sind Preiskorrekturen möglich.

Zusätzliche, vorab nicht erkennbare Leistungen, welche jedoch für die Leistung erforderlich sind, werden gesondert (Nachtrag/Nachweis) abgerechnet, was wir selbstverständlich vorab mit Ihnen besprechen.

Wasser von den abzudichtenden Flächen mit Wassersauger absaugen und trocknen der Flächen mit Propangasbrenner/Heißluft erfolgt auf Nachweis, oder bauseitig. Ebenso die Abplanung oder Errichtung von Notdächern, Schneeberäumung, Auftauarbeiten oder Anwärmung des Untergrundes mittels Propangasbrenner/Heißluft.

Bei eventueller Auftragserteilung bitten wir Sie, uns die genaue Rechnungsadresse bekannt zu geben.

Die Preise verstehen sich einschließlich Lohn, Material, An- und Abfahrt. Die Massen sind Zirkawerte, die Abrechnung erfolgt nach tatsächlich erbrachter Leistung.

An unser Angebot halten wir uns bis zum, 26.05.2021, gebunden. Ein Strom- und Wasseranschluss, sowie auch eine Baustelleneinrichtungsfläche und ein Fassadengerüst werden bauseits bereitgestellt und dürfen von uns kostenfrei genutzt werden.

Bei eventuellen Fragen oder Anregungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Wir hoffen, dass unser Angebot Ihren Vorstellungen entspricht, und würden uns sehr freuen, Ihren geschätzten Auftrag zu erhalten.

Bitte geben Sie bei jeglichem Schriftverkehr unsere Projektnummer an!

Mit freundlichen Grüßen

**i.A. Thomas Ender**

*Bauleitung/Bautechniker*

eMail: t.ender@roeckl-gmbh.de

**Röckl Flachdachbau GmbH**

*Meisterbetrieb: Flachdachsysteme in Kunststoff und Bitumen*

*Dach-, Wand-, Abdichtungs- und Bauspenglerarbeiten.*

**Auf der Gröb 2, 83064 Raubling**

Tel: 08035/98376-24 Fax: 08035/98376-19

## Angebot

Eichenweg 13a, 83064 Raubling \_ Steildachsanierung

Projekt-Nr.

210171

Datum

26.04.2021

Seite

3

eMail: [raubling@roeckl-gmbh.de](mailto:raubling@roeckl-gmbh.de)

Homepage: [www.roeckl-gmbh.de](http://www.roeckl-gmbh.de)

*Geschäftsführer: Werner Röckl und Kornelis Jakob de Vries*

*Steuer-Nr: 156/117/51815 - USt-ID: DE335320057*

*Registergericht: Amtsgericht Traunstein HRB 29241*

**Die Röckl Flachdachbau GmbH ist Rechtsnachfolger der Firma Röckl GmbH Bedachungen.**

**Die Röckl Flachdachbau GmbH ist Rechtsnachfolger der Firma Röckl Flachdachtechnik GmbH.**

## Angebot

Eichenweg 13a, 83064 Raubling \_ Steildachsanierung

Projekt-Nr. 210171  
Datum 26.04.2021  
Seite 4

| Pos.       | Leistungsbeschreibung   | E-Preis / € | G-Preis / € |
|------------|---|-------------|-------------|
|            | <b>Titel 1 Sanierung</b>  |             |             |
| 01.01.0001 | Demontage   |             |             |
|            | Demontage   |             |             |
|            | -Ziegeleindeckung   |             |             |
|            | -Konterlattung  |             |             |
|            | -Traglattung  |             |             |
|            | -Unterspannbahn   |             |             |
|            | -Dachschalung   |             |             |
|            | -Sparren  |             |             |
|            | -Wärmedämmung   |             |             |
|            | inkl. Entsorgung  |             |             |
|            | Die Demontage der Solarthermie wird nicht von uns<br>Ausgeführt                 |             |             |
|            | 1,00 psch   | 9.142,50    | 9.142,50    |
| 01.01.0002 | Neuaufbau   |             |             |
|            | Neuaufbau   |             |             |
|            | -verkleben der Luftdichten Ebene  |             |             |
|            | -Einbau der Zwischensparrendämmung  |             |             |
|            | -montage Dachschalung   |             |             |
|            | -montage Unterspannbahn   |             |             |
|            | -montage Traglattung  |             |             |
|            | -montage Konterlattung  |             |             |
|            | -montage Dachpfannen  |             |             |
|            | 1,00 psch   | 12.344,00   | 12.344,00   |
| 01.01.0003 | Vordach Instandsetzen   |             |             |
|            | Vordach Instandsetzen   |             |             |
|            | Vordachbereich komplett demontieren und neu<br>Aufbauen inkl. aller Materialien |             |             |
|            | Bereich Vordach   |             |             |
|            | 7,00 m  | 798,75      | 5.591,25    |
| 01.01.0004 | Mobilkran   |             |             |
|            | Mobilkran   |             |             |
|            | 40,00 Std   | 250,00      | 10.000,00   |
| Übertrag   |   |             | 37.077,75   |



## Angebot

Eichenweg 13a, 83064 Raubling \_ Steildachsanierung

Projekt-Nr. 210171  
Datum 26.04.2021  
Seite 5

| Pos.       | Leistungsbeschreibung                          | E-Preis / €              | G-Preis / € |
|------------|--|--------------------------|-------------|
|            | Übertrag                                       |                          | 37.077,75   |
|            | Summe Sanierung                                |                          | 37.077,75   |
|            | <b>Titel 2 Regiearbeiten</b>                   |                          |             |
| 01.02.0001 | Meister  |                          |             |
|            | Meisterstunde                                  |                          |             |
|            | 50,00 Std                                      | 64,50 falls erforderlich |             |
| 01.02.0002 | Vorarbeiter                                    |                          |             |
|            | Vorarbeiterstunde                              |                          |             |
|            | 50,00 Std                                      | 59,50 falls erforderlich |             |
| 01.02.0003 | Facharbeiter                                   |                          |             |
|            | Facharbeiterstunde                             |                          |             |
|            | 50,00 Std                                      | 54,00 falls erforderlich |             |
| 01.02.0004 | Helfer   |                          |             |
|            | Helferstunde                                   |                          |             |
|            | 50,00 Std                                      | 49,50 falls erforderlich |             |
| 01.02.0005 | Materialkosten                                 |                          |             |
|            | Materialkosten                                 |                          |             |
|            | Abrechnung erfolgt nach Verbrauch auf Nachweis |                          |             |
|            | 5.000,00 psch                                  | 0,00 falls erforderlich  |             |
| 01.02.0006 | Fahrtkosten                                    |                          |             |
|            | Fahrtkostenpauschale für Baustellenfahrzeug    |                          |             |
|            | 1,30 km  | 1,30 falls erforderlich  |             |
|            | Summe Regiearbeiten                            |                          | 0,00        |
|            | <u>Titel-Zusammenstellung</u>                  |                          |             |
|            | Übertrag                                       |                          | 37.077,75   |

## Angebot

Eichenweg 13a, 83064 Raubling \_ Steildachsanieurung

Projekt-Nr. 210171  
Datum 26.04.2021  
Seite 6

| Pos.                        | Leistungsbeschreibung | E-Preis / € | G-Preis / € |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------------|
|                             | Übertrag              |             | 37.077,75   |
| Titel 1                     | Sanierung             |             | 37.077,75   |
| Titel 2                     | Regiearbeiten         |             | 0,00        |
| Nettobetrag in €            |                       |             | 37.077,75   |
| zzgl. 19,00% Mehrwertsteuer |                       |             | 7.044,77    |
| Angebotsendbetrag in €      |                       |             | 44.122,52   |

Zahlungsbedingung: Zahlbar innerhalb 8 Tagen

Die Röckl Flachdachbau GmbH ist Rechtsnachfolger der  
Röckl GmbH Bedachungen

i.A.

  
Wolf System GmbH  
Am Stadtwald 20  
D-94486 Osterhofen  
Tel. 0 99 32 1 37 - 0  
mail@wolfsystem.de