

LV-Kostenanschlag

03 LV 3530 Estricharbeiten

01 Titel Vorbereitung / Sonstige Leistungen

Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Einheitspreis	Gesamtpreis
01 Titel Vorbereitung / Sonstige Leistungen			
01.1 Untergrund reinigen			
	225 m2	EP.....0,50.	GP112,50.
01.2 Nivellement Rohboden geschossweise			
	225 m2	EP.....0,60.	GP135,00.
01.3 Qualitätssicherung und Dokumentation			
	1 psch		GP150,00.
01.4 Grundierung, Dispersionsvorstrich			
	225 m2	EP.....2,88.	GP648,00.
01.5 Glätt- und Nivelliermasse, bis 3 mm			
	175 m2	EP.....9,20.	GP1.610,00.
01.6 Glätt- und Nivelliermasse, über 3 mm bis 5 mm			
	50 m2	EP.....11,50.	GP575,00.
01.7 Glätt- und Nivelliermasse, auf Dampfsperre, über 3 mm bis 5 mm			
	24 m2	EP.....11,50.	GP276,00.
01.8 Zusätzliche Anfahrt, vorgezogene/nachträgliche Arbeiten			
	8 St	EP.....150,00.	GP1.200,00.
01.9 Einmessen und Abstellen von Estrichkanten, Trennfugen			
	40 m	EP.....1,70.	GP68,00.
01.10 Abstellwinkel Arbeitsabschnitte alle Geschosse			
	45 m	EP.....3,00.	GP135,00.
Summe Titel 01			
		Vorbereitung / Sonstige Leistungen, Netto:4.909,50 EUR

LV-Kostenanschlag

03 LV 3530 Estricharbeiten

02 Titel Abdichtungs- und Dämmarbeiten

Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Einheitspreis	Gesamtpreis
02 Titel Abdichtungs- und Dämmarbeiten			
02.1 Untergrundvorbereitung, Abdichtungsbahn			
	225 m2	EP.....2,50.	GP562,50.
02.2 Dampfsperrbahn horizontal, W 1.1-E, W 1.2-E			
	225 m2	EP.....11,50.	GP2.587,50.
02.3 Dampfsperre, Hochzug bis 200mm			
	70 m	EP.....4,60.	GP322,00.
02.4 Dampfsperre, Anschluss Stützen, eckig, B bis 50 cm			
	4 St	EP.....23,00.	GP92,00.
02.5 Dampfsperre, Anarbeitung Bodenablaufkörper			
	5 St	EP.....92,00.	GP460,00.
02.6 Dampfsperre, Durchdringungen, rund, DN50-DN150			
	2 St	EP.....28,75.	GP57,50.
02.7 Dampfsperre, Durchdringungen, rund, > DN150-DN250			
	2 St	EP.....35,94.	GP71,88.
02.8 Dampfsperre, Durchdringungen, rund, bis DN50			
	2 St	EP.....13,80.	GP27,60.
02.9 Zulage Dampfsperre, Kleinflächen < 5,0 m2			
	15 m2	EP.....5,75.	GP86,25.
02.10 Zulage für Eckausbildungen			
	30 St	EP.....3,45.	GP103,50.
02.11 Zulage Dampfsperre streifenförmig vorab			
	8 m2	EP.....15,00.	GP120,00.
02.12 Trittschalldämmung EPS, 0,035 W/m*K, 100 mm, 5,0 kN/m2			
	225 m2	EP.....5,23.	GP1.176,75.
02.13 Zulage schräger Zuschnitt Dämmebene, 1- und 2-lagig			
	30 m	EP.....8,60.	GP258,00.
02.14 Zulage Anpassung der Dämmebene an Rechteck-Stützen			
	4 St	EP.....13,00.	GP52,00.

LV-Kostenanschlag

03 LV 3530 Estricharbeiten

02 Titel Abdichtungs- und Dämmarbeiten

Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Einheitspreis	Gesamtpreis
02.15 Zulage Anpassung der Dämmebene an Bodenabläufe			
	4 St	EP.....15,00.	GP60,00.
02.16 Zulage Anpassung Dämmung, Installationsleitungen			
	5 m	EP.....7,20.	GP36,00.
02.17 Zulage Anpassung Dämmung, Befestigungspunkte			
	10 St	EP.....5,75.	GP57,50.
02.18 Zulage Hohlraumverfüllung			
	5 m	EP.....9,20.	GP46,00.
02.19 Trennlage 2x 0,2 mm PE-Folie			
	225 m2	EP.....0,80.	GP180,00.
02.20 Randdämmstreifen 150 - 170 mm			
	70 m	EP.....0,70.	GP49,00.
Summe Titel 02			
		Abdichtungs- und Dämmarbeiten, Netto:6.405,98 EUR

LV-Kostenanschlag

03 LV 3530 Estricharbeiten

03 Titel Zementestriche

Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Einheitspreis	Gesamtpreis
03 Titel Zementestriche			
03.1 Estrich schwimmend, CT-C35-F5-S85, 5,0 kN/m2			
	225 m2	EP.....24,40.	GP5.490,00.
03.2 Mehrpreis Mehrstärke CT-C35-F5, pro 5 mm			
	25 m2	EP.....1,20.	GP30,00.
03.3 Minderpreis Minderstärke CT-C35-F5, pro 5 mm			
	25 m2	EP.....-1,20.	GP-30,00.
03.4 Zulage schw. Estrich CT-C35-F5, Aussparung bis 1,0 m²			
	5 St	EP.....36,00.	GP180,00.
03.5 Zulage schw. Estrich CT-C35-F5, Aussparung bis 3,5 m²			
	2 St	EP.....72,00.	GP144,00.
03.6 Zuschlagmittel mittelschnellen Estrich, Belegreife 14-18 Tage			
	210 m2	EP.....9,50.	GP1.995,00.
03.7 Zuschlagmittel Schnellestrich, begehbar 24 Stunden			
	15 m2	EP.....22,50.	GP337,50.
Summe Titel 03			
	Zementestriche, Netto:	8.146,50 EUR

LV-Kostenanschlag

03 LV 3530 Estricharbeiten

04 Titel Einbauteile, Profile, Fugen

Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Einheitspreis	Gesamtpreis
04 Titel Einbauteile, Profile, Fugen			
04.1 Bewegungsfugen, Profil, Türen, 10 mm			
	5 m	EP.....5,75.	GP28,75.
04.2 Bewegungsfugen, Profil, raumseitig, 10 mm			
	12 m	EP.....8,30.	GP99,60.
04.3 Schein- und Arbeitsfugen, Herstellen und Schließen			
	30 m	EP.....16,60.	GP498,00.
04.4 Aussparung Bodeneinlauf herstellen u. schließen,			
	1 St	EP.....20,70.	GP20,70.
04.5 bauseitige Aussparung anarbeiten und schließen, bis 0,5 m2			
	2 m2	EP.....4,20.	GP8,40.
04.6 bauseitige Aussparung anarbeiten und schließen, > 0,5 m2 - 1,0 m2			
	2 m2	EP.....4,40.	GP8,80.
04.7 bauseitige Aussparung Edelstahlwanne anarbeiten und schließen			
	3,6 m2	EP.....10,00.	GP36,00.
Summe Titel 04			
	Einbauteile, Profile, Fugen, Netto: 700,25 EUR		

LV-Kostenanschlag

03 LV 3530 Estricharbeiten

05 Titel Arbeiten im Stundenlohn, Baubestandsdokumentation

Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Einheitspreis	Gesamtpreis
-----------------------	--------------	---------------	-------------

05 Titel Arbeiten im Stundenlohn, Baubestandsdokumentation

05.01 Untertitel Arbeiten im Stundenlohn

05.01.1 Facharbeiter Estricharbeiten

5 h	EP.....55,00.	GP275,00.
-----	---------------	-----------------

05.01.2 Helfer Estricharbeiten

5 h	EP.....47,00.	GP235,00.
-----	---------------	-----------------

Summe Untertitel 05.01

Arbeiten im Stundenlohn, Netto:510,00 EUR

LV-Kostenanschlag

03 LV 3530 Estricharbeiten

05 Titel Arbeiten im Stundenlohn, Baubestandsdokumentation

Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Einheitspreis	Gesamtpreis
-----------------------	--------------	---------------	-------------

05.02 Untertitel Baubestandsdokumentation

05.02.1 Leistungen für Baubestandsdokumentation

1 psch	GP250,00.
--------	-----------------

Summe Untertitel 05.02

Baubestandsdokumentation, Netto:250,00 EUR

LV-Kostenanschlag

03 LV 3530 Estricharbeiten

05 Titel Arbeiten im Stundenlohn, Baubestandsdokumentation

Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Einheitspreis	Gesamtpreis
-----------------------	--------------	---------------	-------------

Summe Titel 05

Arbeiten im Stundenlohn, Baubestandsdokumentation, Ne...			760,00 EUR
--	--	--	------------

LV-Kostenschätzung Zusammenfassung

03 LV 3530 Estricharbeiten

Leistungsbeschreibung			Seite	Gesamtpreis
01	Titel	Vorbereitung / Sonstige Leistungen	1 4.909,50
02	Titel	Abdichtungs- und Dämmarbeiten	2 6.405,98
03	Titel	Zementestriche	4 8.146,50
04	Titel	Einbauteile, Profile, Fugen	5 700,25
05	Titel	Arbeiten im Stundenlohn, Baubestandsdokume...	6 760,00
05.01	Untert...	Arbeiten im Stundenlohn	6 510,00
05.02	Untert...	Baubestandsdokumentation	7 250,00

Gesamtsumme: LV 03 3530 Estricharbeiten

Gesamtsumme, Netto: 20.922,23 EUR

zzgl. MwSt. (19,0 %): 3.975,22 EUR

Gesamtsumme, Brutto: 24.897,45 EUR