

<b>Bieter :</b>	Z+K Bau GmbH Am Hochacker 2 85630 Grasbrunn	<b>Vergabe.Nr. :</b>	<b>Datum :</b> 03.05.2023
<b>Baumaßnahme:</b> 3110 Rohbauarbeiten KKAÖ_2.BA_BZ - Sanierung Bettenzentrale			
<b>Angebot für :</b> InnKlinikum Altötting und Mühldorf Vinzenz-von-Paul-Str. 10 84503 Altötting			

**Aufgliederung wichtiger Einheitspreise**

OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung der Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Mengen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.01.1	Baustelleneinrichtung	1,000	psch	27,000	1.809,00	141,00	400,00	400,00	2.750,00
01.01.2	Baustelleneinrichtung vorhalten	4,000	StWo	15,000	1.005,00	20,00	525,00	750,00	2.300,00
01.01.3	Baustelleneinrichtung räumen	1,000	psch	18,000	1.206,00	20,00	274,00	500,00	2.000,00
	Baustelleneinrichtung nach Abrechnung	0,000			0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.4	Bauwasseranschluss herstellen, vorhalten, unterhalten	1,000	psch	7,164	480,00	120,00	300,00	0,00	900,00
01.01.5	Bauzaun als Gitterzaun	80,000	m	0,200	13,40	0,60	6,00	0,00	20,00
01.01.6	Vorhaltung und Wartung Bauzaun	1.280,000	mWo	0,001	0,05	0,00	0,45	0,00	0,50
01.01.7	Schutzabdeckung BE-Fläche, Pflaster und Asphaltflächen	100,000	m2	0,250	16,75	12,00	1,25	0,00	30,00
	Schutzmaßnahmen	0,000			0,00	0,00	0,00	0,00	
01.02.1	Staubschutzwände, Gk-Wand, einseitig bekleidet	30,000	m2	2,299	154,00	10,00	6,00	10,00	180,00
01.02.2	Türöffnung in GK-Wand	2,000	m2	2,299	154,00	30,00	6,00	0,00	190,00

<sup>1</sup> Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

<sup>2</sup> Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

<sup>3</sup> Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

<sup>4</sup> Für Gerätekosten einschließlich der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

<b>Bieter :</b>	Z+K Bau GmbH Am Hochacker 2 85630 Grasbrunn	<b>Vergabe.Nr. :</b>	<b>Datum :</b> 03.05.2023
<b>Baumaßnahme:</b>	3110 Rohbauarbeiten KKAÖ_2.BA_BZ - Sanierung Bettenzentrale		
<b>Angebot für :</b>	InnKlinikum Altötting und Mühldorf Vinzenz-von-Paul-Str. 10 84503 Altötting		

**Aufgliederung wichtiger Einheitspreise**

OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung der Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Mengen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.02.3	Foliendurchgang	2,000	St	1,269	85,00	25,00	8,00	2,00	120,00
01.02.4	Staubschutzwände vorhalten	480,000	m2Wo	0,030	2,00	2,00	0,00	0,00	4,00
01.02.5	Schutzeinrichtung ca. 3 x 4 m	1,000	St	8,000	536,00	120,00	60,00	34,00	750,00
01.02.6	Schutzeinrichtung EG, Fassaden ca. 4 x 1,5 m	10,000	m2	1,343	90,00	50,00	5,00	5,00	150,00
01.02.7	Schutzeinrichtung diverse, < 4 m² Einzelfläche	20,000	m2	0,164	11,00	5,00	1,00	1,00	18,00
01.02.8	Unterbau Auffangwanne vor Eingang	1,000	psch	4,750	318,25	120,00	31,75	10,00	480,00
	AS AB Anforderungsspezifikation > Abbrucharbeiten	0,000			0,00	0,00	0,00	0,00	
	AS .1 Kalkulations- und Ausführungsspezifikation	0,000			0,00	0,00	0,00	0,00	
	AS .2 Transport aus dem Gebäude	0,000			0,00	0,00	0,00	0,00	
	AS .3 Staubentwicklung, Absaugung	0,000			0,00	0,00	0,00	0,00	
	** Ende Anforderungsspezifikation **	0,000			0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>1</sup> Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

<sup>2</sup> Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

<sup>3</sup> Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

<sup>4</sup> Für Gerätekosten einschließlich der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

<b>Bieter :</b>	Z+K Bau GmbH Am Hochacker 2 85630 Grasbrunn	<b>Vergabe.Nr. :</b>	<b>Datum :</b> 03.05.2023
<b>Baumaßnahme:</b> 3110 Rohbauarbeiten KKAÖ_2.BA_BZ - Sanierung Bettenzentrale			
<b>Angebot für :</b> InnKlinikum Altötting und Mühldorf Vinzenz-von-Paul-Str. 10 84503 Altötting			

**Aufgliederung wichtiger Einheitspreise**

OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung der Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Mengen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.1	Absaugvorrichtung Baustaub	1,000	psch	20,000	1.340,00	300,00	360,00	0,00	2.000,00
02.2	Betriebsstunden Absaugvorrichtung	60,000	h	0,100	6,70	0,00	3,30	0,00	10,00
02.3	Abbruch Fussbodenaufbau,	250,000	m2	1,150	77,05	0,00	10,00	22,95	110,00
02.4	Rückbau Profile	40,000	m	0,225	15,08	0,00	3,00	1,92	20,00
02.5	Sockelfliesen, Fuge einschneiden	60,000	m	0,200	13,40	0,00	4,60	0,00	18,00
02.6	Fuge auf Höhe ca. 2 m,	3,600	m	0,550	36,85	0,00	13,15	0,00	50,00
02.7	untere Sockelfliesen abschälen	60,000	m	0,150	10,05	0,00	1,65	0,30	12,00
02.8	Rückbau Fliesenbekleidung Stützen, bis 2 m	7,200	m2	0,321	21,50	0,00	4,00	2,50	28,00
02.9	Rückbau Kantenschutzprofil, 30/30 mm	24,000	m	0,066	4,42	0,00	0,53	0,05	5,00
02.10	Abbruch Innenwände, MW 30-32 cm, bis 4,5 m	13,000	m3	7,851	526,00	0,00	54,00	120,00	700,00
02.11	Rückbau U-Zargen, Stahl, 230/90	3,000	St	1,500	100,50	0,00	12,00	7,50	120,00

<sup>1</sup> Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

<sup>2</sup> Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

<sup>3</sup> Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

<sup>4</sup> Für Gerätekosten einschließlich der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

<b>Bieter :</b>	Z+K Bau GmbH Am Hochacker 2 85630 Grasbrunn	<b>Vergabe.Nr. :</b>	<b>Datum :</b> 03.05.2023
<b>Baumaßnahme:</b> 3110 Rohbauarbeiten KKAÖ_2.BA_BZ - Sanierung Bettenzentrale			
<b>Angebot für :</b> InnKlinikum Altötting und Mühldorf Vinzenz-von-Paul-Str. 10 84503 Altötting			

**Aufgliederung wichtiger Einheitspreise**

OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung der Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Mengen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.12	Rückbau Duschwanne	1,000	St	0,896	60,00	0,00	10,00	10,00	80,00
02.13	Rückbau Handwaschbecken mit Spiegel	1,000	St	0,851	57,00	0,00	8,00	10,00	75,00
02.14	Nassschnitt Betonbauteil, bis 20 cm	36,000	m	0,750	50,25	0,00	39,75	0,00	90,00
02.15	Abbruch Bodenplattenbereiche für Rohrgräben	6,000	m3	12,687	850,00	0,00	100,00	250,00	1.200,00
02.16	Zulage Zerkleinerungsschnitte,	30,000	m	0,750	50,25	0,00	39,75	0,00	90,00
02.17	Abbruch GK-Unterdecke, Abhanghöhe bis 180 cm	250,000	m2	0,330	22,11	0,00	1,89	4,00	28,00
02.18	Zulage Erschwernis Einbauten in GK-Deckenraum	250,000	m2	0,150	10,05	0,00	1,95	0,00	12,00
02.19	Abbruch Mineralwolleauflage GK-Unterdecke	250,000	m2	0,080	5,36	2,00	0,00	6,64	14,00
02.20	Kernbohrung Fundament d= 20 cm	200,000	cm	0,030	2,00	0,00	1,90	0,10	4,00
02.21	Kernbohrung Fundament d= 30 cm	100,000	cm	0,045	3,00	0,00	2,80	0,20	6,00
02.22	Kernbohrung d= 6 cm	200,000	cm	0,015	1,00	0,00	0,95	0,05	2,00

<sup>1</sup> Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

<sup>2</sup> Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

<sup>3</sup> Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

<sup>4</sup> Für Gerätekosten einschließlich der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

<b>Bieter :</b>	Z+K Bau GmbH Am Hochacker 2 85630 Grasbrunn	<b>Vergabe.Nr. :</b>	<b>Datum :</b> 03.05.2023
<b>Baumaßnahme:</b>	3110 Rohbauarbeiten KKAÖ_2.BA_BZ - Sanierung Bettenzentrale		
<b>Angebot für :</b>	InnKlinikum Altötting und Mühldorf Vinzenz-von-Paul-Str. 10 84503 Altötting		

**Aufgliederung wichtiger Einheitspreise**

OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung der Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Mengen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne <sup>2, 3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2, 4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.23	Kernbohrung d= 18 cm	100,000	cm	0,027	1,80	0,00	1,70	0,10	3,60
	Sonstige Rückbau- und Abbrucharbeiten	0,000			0,00	0,00	0,00	0,00	
	AS 99 Anforderungsspezifikation Stundenlohnarbeiten	0,000			0,00	0,00	0,00	0,00	
	* Ende der Anforderungsspezifikation *	0,000			0,00	0,00	0,00	0,00	
02.24	Helfer Rückbauarbeiten	50,000	h	0,896	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
02.25	Facharbeiter Rückbauarbeiten	50,000	h	1,045	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
	Technische Vorbemerkungen	0,000			0,00	0,00	0,00	0,00	
03.01.1	Rohrgrabenaushub, t bis 1,25 m, b 0,6 - 1,8 m	40,000	m3	4,478	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
03.01.2	Zulage Abbörschen Grabenaushub	40,000	m3	0,299	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
03.01.3	Zulage Verfestigung	20,000	m3	0,746	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
03.01.4	Aushub aufladen, transportieren zur Entsorgungs-	20,000	m3	3,433	230,00	0,00	0,00	20,00	250,00

<sup>1</sup> Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

<sup>2</sup> Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

<sup>3</sup> Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

<sup>4</sup> Für Gerätekosten einschließlich der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

<b>Bieter :</b>	Z+K Bau GmbH Am Hochacker 2 85630 Grasbrunn	<b>Vergabe.Nr. :</b>	<b>Datum :</b> 03.05.2023
<b>Baumaßnahme:</b> 3110 Rohbauarbeiten KKAÖ_2.BA_BZ - Sanierung Bettenzentrale			
<b>Angebot für :</b>	InnKlinikum Altötting und Mühldorf Vinzenz-von-Paul-Str. 10 84503 Altötting		

**Aufgliederung wichtiger Einheitspreise**

OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung der Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Mengen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.01.5	Entsorgung Aushubgut	20,000	m3		0,00	0,00	0,00	130,00	130,00
03.01.6	Kiesauffüllung, unter Bodenplatten,	6,000	m3	3,187	213,50	61,50	25,00	0,00	300,00
03.01.7	Feinplanie unter Bodenplatten, Gründungssohle verdichten	30,000	m2	0,150	10,05	0,00	4,95	0,00	15,00
03.01.8	PE-Folie, 2-lagig	30,000	m2	0,030	2,00	2,00	0,00	0,00	4,00
03.01.9	Rohrgraben verfüllen, bis 1,25 m, Kies GU/GW	14,000	m3	3,187	213,50	61,50	25,00	0,00	300,00
03.01.10	Rohrgraben verfüllen, seith. gel. Material	6,000	m3	2,612	175,00	0,00	25,00	0,00	200,00
03.02.1	Betonstabstahl liefern, B 500 A, 10 mm	63,000	m		0,00	1,80	0,00	0,00	1,80
03.02.2	Betonstahlmatten Kleinmengen, B 500 A	0,500	to	28,358	1.900,00	2.600,00	0,00	0,00	4.500,00
03.02.3	Bewehrungsstab einkleben, d=10/40 cm	90,000	St	0,254	17,00	9,00	9,00	0,00	35,00
03.02.4	Aufrauen Betonunterlage, RT 3,0, > 1,5 N/mm2	40,000	m	0,177	11,85	0,00	3,15	0,00	15,00
03.02.5	Stb.-Bodenplattenergänzungen, 20 cm	30,000	m2	0,896	60,00	35,00	5,00	0,00	100,00

<sup>1</sup> Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

<sup>2</sup> Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

<sup>3</sup> Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

<sup>4</sup> Für Gerätekosten einschließlich der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

<b>Bieter :</b>	Z+K Bau GmbH Am Hochacker 2 85630 Grasbrunn	<b>Vergabe.Nr. :</b>	<b>Datum :</b> 03.05.2023
<b>Baumaßnahme:</b>	3110 Rohbauarbeiten KKAÖ_2.BA_BZ - Sanierung Bettenzentrale		
<b>Angebot für :</b>	InnKlinikum Altötting und Mühldorf Vinzenz-von-Paul-Str. 10 84503 Altötting		

**Aufgliederung wichtiger Einheitspreise**

OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung der Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Mengen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.03.1	Winkelprofil, Alu	60,000	m	0,254	17,00	12,00	1,00	0,00	30,00
03.03.2	Anschluss- und Bewegungsfugen, dauerelastisch	200,000	m	0,134	9,00	2,00	0,00	0,00	11,00
	Sonstige Arbeiten	0,000			0,00	0,00	0,00	0,00	
	AS 99 Anforderungsspezifikation Stundenlohnarbeiten	0,000			0,00	0,00	0,00	0,00	
	* Ende der Anforderungsspezifikation *	0,000			0,00	0,00	0,00	0,00	
03.03.3	Facharbeiter	200,000	h	1,045	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
	Materialabrechnung gegen Nachweis	0,000			0,00	0,00	0,00	0,00	
03.03.4	Materialpauschale	500,000	Mat		0,00	1,30	0,00	0,00	1,30
	AS 99 Anforderungsspezifikation Stundenlohnarbeiten	0,000			0,00	0,00	0,00	0,00	
	* Ende der Anforderungsspezifikation *	0,000			0,00	0,00	0,00	0,00	
04.01.1	Facharbeiter Rohbauarbeiten	100,000	h	1,045	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00

<sup>1</sup> Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

<sup>2</sup> Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

<sup>3</sup> Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

<sup>4</sup> Für Gerätekosten einschließlich der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

<b>Bieter :</b>	Z+K Bau GmbH Am Hochacker 2 85630 Grasbrunn	<b>Vergabe.Nr. :</b>	<b>Datum :</b> 03.05.2023
<b>Baumaßnahme:</b> 3110 Rohbauarbeiten KKAÖ_2.BA_BZ - Sanierung Bettenzentrale			
<b>Angebot für :</b> InnKlinikum Altötting und Mühldorf Vinzenz-von-Paul-Str. 10 84503 Altötting			

**Aufgliederung wichtiger Einheitspreise**

OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung der Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Mengen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04.01.2	Helfer Rohbauarbeiten	100,000	h	0,896	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
04.02.1	Leistungen für Baubestandsdokumentation	1,000	psch	6,716	450,00	30,00	20,00	0,00	500,00
	ABLAUFKÖRPER:	0,000			0,00	0,00	0,00	0,00	
05.01.1	Bodenablauf DN 100, zweiteilig	1,000	St	0,746	50,00	450,00	0,00	0,00	500,00
05.01.2	Bodenablauf DN 100, einteilig (Wannen- und und Maschinenablä	4,000	St	0,746	50,00	425,00	0,00	0,00	475,00
	GRUNDLEITUNGEN UNTER BODENPLATTE:	0,000			0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.1	PP-Rohr DN 110	40,000	m	0,643	43,05	14,95	2,00	0,00	60,00
05.02.2	PP-Rohr DN 160	1,500	m	0,761	51,00	45,50	3,50	0,00	100,00
05.02.3	PP-Bogen DN 110	26,000	St	0,067	4,50	5,50	0,00	0,00	10,00
05.02.4	PP-Bogen DN 160	1,000	St	0,260	17,45	17,55	0,00	0,00	35,00
05.02.5	PP-Abzweig DN 110/110	6,000	St	0,416	27,90	22,10	0,00	0,00	50,00

<sup>1</sup> Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

<sup>2</sup> Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

<sup>3</sup> Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

<sup>4</sup> Für Gerätekosten einschließlich der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.



<b>Bieter :</b>	Z+K Bau GmbH Am Hochacker 2 85630 Grasbrunn	<b>Vergabe.Nr. :</b>	<b>Datum :</b> 03.05.2023
<b>Baumaßnahme:</b> 3110 Rohbauarbeiten KKAÖ_2.BA_BZ - Sanierung Bettenzentrale			
<b>Angebot für :</b>	InnKlinikum Altötting und Mühldorf Vinzenz-von-Paul-Str. 10 84503 Altötting		

**Aufgliederung wichtiger Einheitspreise**

OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung der Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Mengen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05.02.6	Übergangsrohr DN 160/110	1,000	St	0,196	13,10	16,90	0,00	0,00	30,00
05.02.7	PP-Muffe DN 110	47,000	St	0,103	6,88	8,12	0,00	0,00	15,00
05.02.8	PP-Muffe DN 160	3,000	St	0,219	14,67	15,33	0,00	0,00	30,00
05.02.9	PP-Passstück DN 110	16,000	St	0,114	7,67	5,33	2,00	0,00	15,00
05.02.10	PP-Passstück DN 160	2,000	St	0,159	10,62	11,38	3,00	0,00	25,00
	REINIGUNGSROHRE:	0,000			0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.11	Reinigungsrohr DN 100 (eckig)	1,000	St	0,501	33,60	116,40	0,00	0,00	150,00
	REINIGUNGSVERSCHLÜSSE :	0,000			0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.12	Reinigungsverschluss DN 100, Abdeckung 150 x 150 mm, VA	1,000	St	0,373	25,00	125,00	0,00	0,00	150,00
	AUFLAGER	0,000			0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.13	Auflager PP-Rohr DN 100 bis DN 160	36,500	m	0,224	15,00	10,00	0,00	0,00	25,00

<sup>1</sup> Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

<sup>2</sup> Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

<sup>3</sup> Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

<sup>4</sup> Für Gerätekosten einschließlich der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

<b>Bieter :</b>	Z+K Bau GmbH Am Hochacker 2 85630 Grasbrunn	<b>Vergabe.Nr. :</b>	<b>Datum :</b> 03.05.2023
<b>Baumaßnahme:</b>	3110 Rohbauarbeiten KKAÖ_2.BA_BZ - Sanierung Bettenzentrale		
<b>Angebot für :</b>	InnKlinikum Altötting und Mühldorf Vinzenz-von-Paul-Str. 10 84503 Altötting		

**Aufgliederung wichtiger Einheitspreise**

OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung der Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Mengen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DURCHFÜHRUNGEN	0,000			0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.14	Bodendurchführung DN 110	7,000	St	0,224	15,00	65,00	0,00	0,00	80,00
	DICHTUNGSEINSÄTZE:	0,000			0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.15	Dichtungseinsatz, Mediendurchmesser DN 110 (PP) in Kernbohr	2,000	St	0,373	25,00	175,00	0,00	0,00	200,00
	OPTISCHE INSPEKTION	0,000			0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.16	Inspektion verzweigte Leitungssysteme	41,500	m	0,200	13,40	0,00	4,60	0,00	18,00
05.02.17	Zulage Kamera Umsetzen	2,000	St	1,343	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
05.02.18	Dokumentation Inspektion auf Datenträger	1,000	psch	3,731	250,00	0,00	50,00	0,00	300,00
05.02.19	Dokumentation Inspektion Bericht	1,000	psch	2,239	150,00	30,00	20,00	0,00	200,00
05.02.20	Dokumentation Inspektion Bild	5,000	St	0,200	13,40	4,00	2,60	0,00	20,00
	INSGEMEIN	0,000			0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>1</sup> Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

<sup>2</sup> Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

<sup>3</sup> Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

<sup>4</sup> Für Gerätekosten einschließlich der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

<b>Bieter :</b>	Z+K Bau GmbH Am Hochacker 2 85630 Grasbrunn	<b>Vergabe.Nr. :</b>	<b>Datum :</b> 03.05.2023
<b>Baumaßnahme:</b> 3110 Rohbauarbeiten KKAÖ_2.BA_BZ - Sanierung Bettenzentrale			
<b>Angebot für :</b> InnKlinikum Altötting und Mühldorf Vinzenz-von-Paul-Str. 10 84503 Altötting			

**Aufgliederung wichtiger Einheitspreise**

OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung der Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Mengen-einheit <sup>1</sup>	Zeitan-satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05.02.21	Dichtheitsprüfung DIN EN 1610 mit Wasser	41,500	m	0,330	22,11	0,00	2,89	0,00	25,00
05.02.22	Spülen Schmutzwasserkanal	41,500	m	0,090	6,00	0,00	2,00	0,00	8,00
05.02.23	Dämmung an Abwasserleitungen DN 110 (PP)	1,500	m	0,821	55,00	20,00	0,00	0,00	75,00
05.02.24	Verschluss herstellen an Abwasserrohrleitung DN 110 (PP)	14,000	St	0,239	16,00	9,00	0,00	0,00	25,00
05.02.25	Anschluss herstellen an bestehende Abwasserleitung DN 150 (S)	1,000	St	3,358	225,00	150,00	25,00	0,00	400,00
	HINWEISTEXT DEMONTAGEARBEITEN:	0,000			0,00	0,00	0,00	0,00	
	DEMONTAGE GRUNDLEITUNGEN (STZ, GUSS) UNTER BODENPLATTE	0,000			0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.1	Demontage und Entsorgung Abwasserkanal bis DN 150	37,000	m	0,313	21,00	0,00	0,00	4,00	25,00
05.03.2	Verschluss herstellen, Rohrleitung 100	4,000	St	0,250	16,75	5,25	3,00	0,00	25,00
05.03.3	Verschluss herstellen, Rohrleitung 150	2,000	St	0,400	26,80	13,20	5,00	0,00	45,00

Gerthner-Thieltges GmbH &amp; Co. KG

Rechnerisch und technisch geprüft

<sup>1</sup> Wird vom Auftraggeber vorgegeben.<sup>2</sup> Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.<sup>3</sup> Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.<sup>4</sup> Für Gerätekosten einschließlich der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.