

Projekt: KKAÖ_2.BA_BZ - Sanierung Bettenzentrale

LV: 652_ 3540 Bodenbelagsarbeiten PVC

Auftraggeber: , , ,

Firma: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.

Pos.Nr.

Einheitspr. EUR

Gesamtpr. EUR

652_ LV: 3540 Bodenbelagsarbeiten PVC

Bieterergänzung:

Baubeschreibung

Bieterergänzung:

1. Allgemeine Beschreibung über Art und Umfang der Bauleistung

Die InnKliniken Altötting-Mühldorf planen die Erweiterung und Strukturverbesserung des Standorts InnKlinikum Altötting.

Die Neustrukturierung wurde im Zuge einer Zielplanung für die Klinik untersucht und sieht eine Erweiterung und Sanierung in insgesamt 5 Bauabschnitten vor. Dabei ergeben sich zwei Hauptschwerpunkte, die sowohl die Erweiterung der bestehenden Funktionsstellen als auch die Integration der Funktionsstellen aus der Klinik Burghausen vorsehen. Der zweite Schwerpunkt wird auf die Sanierung und Erweiterung der Pflege auf insgesamt 487 Planbetten gelegt, die auch die Verlegung der 80 Planbetten aus der Klinik Burghausen nach Altötting beinhaltet.

Im Zuge der notwendigen Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen muss auch die vorhandene Bettenzentrale angepasst und saniert werden. Insbesondere müssen die vorhandenen gerätetechnischen Ausstattungen ersetzt und die Räumlichkeiten und die dazugehörige Technische Gebäudeausstattung für diesen Bereich angepasst und erneuert werden. Im Zuge der Sanierungsarbeiten ist es angedacht, den vorhandenen Schleusenbereich, die Abhangdecken und den vorhandenen Fußbodenaufbau zurückzubauen. Die Schleuse wird in der aktuellen Ausführung nicht mehr benötigt. Die Abhangdecken werden aufgrund des teilweise äußerst schlechten Zustandes (siehe auch beiliegende Schwachstellenanalyse) und auch

Projekt: KKAÖ_2.BA_BZ - Sanierung Bettenzentrale

LV: 652_ 3540 Bodenbelagsarbeiten PVC

Auftraggeber: , , ,

Firma: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.

Pos.Nr.	Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
---------	-----------------	---------------

zur Erleichterung der Installationsarbeiten der Technischen Gewerke zurückgebaut und nach Fertigstellung der Installationsarbeiten, mit Anpassung an die geänderte Raumsituation, neu erstellt. Für die bessere Zugänglichkeit der Installationsbereiche im Deckenzwischenraum wird eine Rasterdecke vorgesehen. Auch der vorhandene Fliesen- und Estrich-Fußboden zeigt an mehreren Stellen Schäden auf und muss deshalb komplett zurückgebaut und neu erstellt werden. In diesem Zusammenhang werden die für die Matratzen-desinfektionsanlage und Bettgestellreinigungsanlage benötigten Bodengruben angepasst sowie eingedichtet, um zukünftige Feuchtigkeits-schäden zu vermeiden. Für die Erneuerung der Grundleitungen muss die Bodenplatte aufgeschnitten, und anschließend wieder ergänzt werden. Die neuen Trennwände mit Verbindungstür zwischen unreinem und reinem Bereich werden wie in den aktuellen Planunterlagen dargestellt neu errichtet. Der vorhandene Plattenbelag der Wände soll erhalten werden und nur in Bereichen mit Anpassungsarbeiten, einschließlich Unterbau, erneuert werden. Defekte Einzelfliesen werden ausgetauscht. Wandflächen ohne Plattierung erhalten einen Erneuerungsanstrich.

Bieterergänzung:

2. Lage der Baustelle

Das Bauvorhaben befindet sich in 84503 Altötting, Landkreis Altötting, auf dem Gelände des InnKlinikums Altötting an der Vinzenz-von-Paul-Straße 10 auf dem südlichen Klinikgelände gemäß beiliegendem Lageplan. Die Vinzenz-von-Paul-Straße erreicht man, von der A94 kommend über die Ausfahrt 22 "Altötting", über die B299 und die St2550.

Bieterergänzung:

3. Einschränkungen am Klinikbetrieb durch Bauarbeiten

Projekt: KKAÖ_2.BA_BZ - Sanierung Bettenzentrale

LV: 652_ 3540 Bodenbelagsarbeiten PVC

Auftraggeber: , , ,

Firma: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.

Pos.Nr.	Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
---------	-----------------	---------------

Behinderungen, die aufgrund der Arbeiten des AN für den Klinikbetrieb zu erwarten sind, sind rechtzeitig der Objektüberwachung schriftlich anzuzeigen und mit der Objektüberwachung abzustimmen.

Für diesen Fall hat der AN eine Anzeigepflicht und die Genehmigung der Objektüberwachung abzuwarten. Die Ansprechperson des Nutzers wird dem AN bei Baustelleneinführung benannt.

Bieterergänzung:

4. Zugänge, Zufahrten

Bieterergänzung:

4.1 Baustellenzufahrt

Die Baustellenzufahrten, Baustellenzugänge und Baustraßen sind im Baustelleneinrichtungsplan gekennzeichnet. Andere Baustellen-zufahrten, Baustellenzugänge und Baustraßen dürfen nicht benutzt werden.

Verschmutzungen, die von Arbeiten des AN herrühren, sind arbeits-täglich vor Arbeitsende vom AN zu reinigen.

Be- und Entladen:

Be- und Entladetätigkeiten dürfen ausschließlich unter Anwesenheit des Fahrzeugführers erfolgen. Insbesondere dürfen außerhalb der Arbeitszeiten keine Fahrzeuge auf dem Baufeld abgestellt werden.

Transporteinrichtungen und Transportwege:

Hebegeräte und Personenaufzüge werden nicht zur Verfügung gestellt.

Der AN hat sämtliche Materialtransporte selbst zu tätigen und zu organisieren.

Freihalten von Flucht- und Rettungswegen:

Regelungen siehe WBVB, Ziff. 25.4

Die Feuerwehruzufahrten sind grundsätzlich von Material und abge-stellten Fahrzeugen freizuhalten.

Bieterergänzung:

Projekt: KKAÖ_2.BA_BZ - Sanierung Bettenzentrale

LV: 652_ 3540 Bodenbelagsarbeiten PVC

Auftraggeber: , , ,

Firma: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.

Pos.Nr.	Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
---------	-----------------	---------------

4.2 Baustellenzugänge

Der AN hat die Baustelle während und außerhalb der üblichen Arbeitszeit gemäß den Unfallverhütungsvorschriften der Bauberufsgenossenschaften zu sichern. Die Baustellenzugänge sind, außer zu Betriebszwecken, dauerhaft geschlossen zu halten.

Zufahrten im Allgemeinen - und Rettungs- und Fluchtwege im Besonderen - sind ständig freizuhalten.

Der AN ist dazu verpflichtet, dass außerhalb der täglichen Arbeitszeit sowie an Wochenenden, Feiertagen und arbeitsfreien Tagen die Bauzäune und die Baustelle ständig und dauerhaft verschlossen sind. Der Bauzaun ist so zu sichern, dass Unbefugten der Zutritt nicht möglich ist.

Bieterergänzung:

4.3 Einschränkungen der Baustellenzugänge

Die Klinik ist während der Bauarbeiten in Betrieb. Sämtliche Transportvorgänge müssen von Hand bzw. mit handbetriebenem Gerät über den Wirtschaftshof und die im Baustelleneinrichtungsplan gekennzeichneten Flure während des Klinikbetriebs zu erfolgen.

Alle vom AN eingesetzten Hilfseinrichtungen und Geräte müssen in sauberem Zustand eingesetzt werden.

Anweisungen des Klinikpersonals sind zu beachten.

Bieterergänzung:

4.4 Tägliche Arbeitszeit

Der AN hat bei der Kalkulation zu berücksichtigen, dass die Arbeiten zügig durchgeführt werden müssen und in jeder Hinsicht zu beschleunigen sind. Es gelten die Regelungen gem. WBVB, Ziff. 31.4.

Projekt: KKAÖ_2.BA_BZ - Sanierung Bettenzentrale

LV: 652_ 3540 Bodenbelagsarbeiten PVC

Auftraggeber: , , ,

Firma: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.

Pos.Nr.	Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
---------	-----------------	---------------

Die Arbeitszeiten sind
Mo-Fr 7:00 - 20:00 Uhr
Sa 7:00 - 16:00 Uhr

Ausnahmen hat der AN beim AG rechtzeitig zu beantragen und dürfen nur nach Genehmigung in Anspruch genommen werden. Der AN hat eigenständig und auf eigene Kosten die Ausnahmen der Arbeitszeiten bei den zuständigen Genehmigungsbehörden abzufragen und zu beantragen.
Mit den angebotenen Einheitspreisen sind Arbeiten innerhalb dieser Zeiträume abgegolten.

Bieterergänzung:

4.5 Besichtigung von Baustellen

Die Besichtigung von Baustellen durch Dritte bedarf der vorherigen Zustimmung des Auftraggebers.

Bieterergänzung:

5. Ausführung der Bauleistung, Bauablauf

Bieterergänzung:

5.1 Reihenfolge und Abwicklung, Terminplan

Reihenfolge und Abwicklung der Arbeiten sind dem Terminplan zu entnehmen (siehe auch WBVB). Der AN hat keinen Anspruch auf die zusammenhängende Ausführung der beschriebenen Leistungen.

Bieterergänzung:

5.2 Genehmigungspflicht für Heißarbeiten

siehe WBVB, Ziff. 25.5

Bieterergänzung:

Projekt: KKAÖ_2.BA_BZ - Sanierung Bettenzentrale

LV: 652_ 3540 Bodenbelagsarbeiten PVC

Auftraggeber: , , ,

Firma: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.

Pos.Nr.	Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
---------	-----------------	---------------

5.3 Genehmigungspflicht für Gefahrstoffe

siehe WBVB, Ziff. 25.5

Bieterergänzung:

5.4 Schutzmaßnahmen gegen Baulärm

Zur Sicherstellung gesetzlicher Auflagen und betrieblicher Bedürfnisse wurde seitens des Bauherrn ein Merkblatt zum Schutz gegen Baulärm verfasst. Die in diesem Merkblatt aufgeführten Sicherheitsmaßnahmen und Schutzvorgaben sind durch den Auftragnehmer zwingend einzuhalten (siehe Anlage).

Der AN hat sicherzustellen, dass durch seine Arbeiten die Schmutz- und Lärmentwicklung auf ein Mindestmaß reduziert wird. Im Baubetrieb dürfen ausschließlich schallgedämmte, emissionsarme Baugeräte eingesetzt werden. Bei Arbeiten an Samstagen sind keine lauten Baugeräte zulässig.

Bieterergänzung:

4.6 Öffentlicher Verkehr auf der Baustelle

Soweit sich die Arbeiten auf den öffentlichen Straßenverkehr auswirken, ist vor Beginn der Arbeiten bei der zuständigen Behörde eine verkehrsrechtliche Anordnung über Art und Umfang der Baustellensicherung gemäß BGV / Gelbe Mappe, A139 "Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen" einzuholen.

Der AN ist für die Regelung des Baustellenverkehrs verantwortlich. Für eventuell erforderliche Nutzung und/oder Änderung der Beschilderung der angrenzenden öffentlichen oder internen Straße besteht Anzeige- und Genehmigungspflicht. Ggf. sind vom AN Pläne und eine schriftliche Begründung vorzulegen.

Bieterergänzung:

Projekt: KKAÖ_2.BA_BZ - Sanierung Bettenzentrale

LV: 652_ 3540 Bodenbelagsarbeiten PVC

Auftraggeber: , , ,

Firma: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.

Pos.Nr.	Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
---------	-----------------	---------------

5.5 Schutzmaßnahmen zur Staubminderung

Zur Sicherstellung gesetzlicher Auflagen und betrieblicher Bedürfnisse wurde seitens des Bauherrn ein Merkblatt zur Staubminderung auf den Baustellen verfasst. Die in diesem Merkblatt aufgeführten Sicherheitsmaßnahmen und Schutzvorgaben sind durch den Auftragnehmer zwingend einzuhalten (siehe Anlage).

Bieterergänzung:

5.6 Sprache

Alle Äußerungen des AN müssen in deutscher Sprache abgefasst sein. Grundsätzlich muss mit jedem Mitarbeiter eine einfache Verständigung in deutscher Sprache möglich sein.

Weisungsbefugtes Personal:
Der AN verpflichtet sich dafür zu sorgen, dass ständig weisungsbefugtes, fachlich kompetentes Personal anwesend ist, mit dem eine fließende Verständigung in deutscher Sprache möglich ist.

Bieterergänzung:

5.7 Nichtraucherchutz/Alkoholverbot

Innerhalb der Gebäude, auf dem Grundstück und den unmittelbar angrenzenden, öffentlichen Verkehrsflächen, die zur Baustellen-einrichtung gehören gilt absolutes Rauchverbot. Rauchen auf dem Klinikgelände ist nur in den extra hierfür ausgewiesenen Bereichen erlaubt.

Innerhalb der Gebäude, auf dem Grundstück und den unmittelbar angrenzenden öffentlichen Verkehrsflächen, die zur Baustellen-einrichtung gehören gilt ein striktes Alkoholverbot. Dies gilt auch in den Aufenthalts-/Pausenräumen sowohl während der Arbeitszeit, als auch in Pausen und nach der Arbeit. Gegen offensichtlich

Projekt: KKAÖ_2.BA_BZ - Sanierung Bettenzentrale

LV: 652_ 3540 Bodenbelagsarbeiten PVC

Auftraggeber: , , ,

Firma: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.

Pos.Nr.	Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
---------	-----------------	---------------

alkoholisiertes Personal wird von der Objektüberwachung ohne vorherige Verwarnung ein Baustellenverweis ausgesprochen.

Bieterergänzung:

5.8 Erkennung Mitarbeiter, Tragen von Warnwesten

Zur Erkennung von Mitarbeitern der an der Erweiterung beteiligten ausführenden Firmen, hat jeder Mitarbeiter auf der Baustelle und im Klinikum vom AG bereitgestellte, blaue Warnwesten zu tragen.

Jeder Arbeiter auf der Baustelle muss jederzeit die Firma nennen können, in dessen Auftrag er arbeiten ausführt. Dies gilt auch, und vor allem für Mitarbeiter von Nachunternehmen und Lieferanten.

Bieterergänzung:

5.9 Geheimhaltungsverpflichtung aller Mitarbeiter

Vor Ausführung der Arbeiten erfolgt durch die Objektüberwachung bzw. Fachbauleitung eine Unterweisung der Verpflichtung zur Geheimhaltung. Die Einweisung ist durch den Projektleiter/Bauleiter/Polier der ausführenden Firmen an jeden Mitarbeiter weiter zu belehren. Dies betrifft auch die Nachunternehmer der AN. Die Verpflichtungserklärung der Mitarbeiter ist auf Verlangen vorzulegen.

Verpflichtung zur Geheimhaltung gemäß den Anlagen

- Verpflichtung Geheimhaltung Mitarbeiter
- Verpflichtung Geheimhaltung Fremdfirmen

Bieterergänzung:

5.10 Aufenthalts- und Lagerräume

Aufenthalts- und Lagerräume:
Aufenthalts- und Lagerräume werden vom AG nicht zur Verfügung gestellt. Die Kosten hierfür sind in die Einheitspreise des Angebotes einzurechnen.

Projekt: KKAÖ_2.BA_BZ - Sanierung Bettenzentrale

LV: 652_ 3540 Bodenbelagsarbeiten PVC

Auftraggeber: , , ,

Firma: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.

Pos.Nr.	Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
---------	-----------------	---------------

Einrichtung von Unterkünften:

Unterkünfte wie Schlafräume und Aufenthaltsräume für die Freizeit dürfen in der Liegenschaft, in der sich die Baustelle befindet, nicht eingerichtet werden. Aufstellen von Wohnbaracken für auswärtige Arbeitskräfte oder Gastarbeiter wird nicht gestattet.

Lagerräume und Lagerflächen:

Lagerflächen im Freien stellt der AN gem. BE-Plan zur Verfügung.
Zur Lagerung von eigenem Material, Werkzeugen u. dgl., sowie als Pausen- bzw. Aufenthaltsräume für eigenes Personal gem. den Bestimmungen der Baustellenverordnung kann der AN Container gem. BE-Plan aufstellen. Die Container sind auf der BE-Fläche in Abstimmung mit der Objektüberwachung aufzustellen, vorzuhalten und abzufahren. Diese Leistungen gelten als Nebenleistung und werden nicht gesondert vergütet. Die Lagerflächen auf dem Baufeld sind gem. BE-Plan begrenzt und die Lagerung von Materialien ist mit der Objektüberwachung bzw. Fachbauleitung abzustimmen.

Bieterergänzung:

5.11 Schuttbeseitigung

Jeder Unternehmer hat seinen Schutt, Abfälle, Verschnitte usw. auf eigene Kosten gem. VOB selbst zu beseitigen und zu entsorgen bzw. der Verwertung zuzuführen.

Es gelten die Regelungen gem. WBVB, Ziff. 31.2

Bieterergänzung:

5.12 COVID-19 Schutzmaßnahmen

Die gesetzlich vorgegebenen Infektionsschutzmaßnahmen gegen COVID-19 sind bei der Baumaßnahme der Erweiterung der Klinik strikt einzuhalten. Dies gilt insbesondere bei Arbeiten im Bestands-Klinikgebäude oder bei möglichem Kontakt mit Klinik-Mitarbeitern oder

Projekt: KKAÖ_2.BA_BZ - Sanierung Bettenzentrale

LV: 652_ 3540 Bodenbelagsarbeiten PVC

Auftraggeber: , , ,

Firma: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.

Pos.Nr.	Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
---------	-----------------	---------------

Patienten.

Jeder Auftragnehmer hat die Einhaltung der Maßnahmen für seine Mitarbeiter eigenverantwortlich sicherzustellen und zu verantworten.

Eine Gefährdung des laufenden Klinikbetriebs und des Fortschreitens der Baumaßnahmen durch eine Missachtung der angewiesenen Infektionsschutzmaßnahmen durch den AN ist auszuschließen. Grobe Verstöße hiergegen und deren Folgen gehen zu Lasten des AN (mitunter Baustellenverweis für Mitarbeiter).

Hinweis:

Für alle Arbeiten innerhalb der Klinik gilt nach aktueller Rechtslage die einrichtungsbezogene Impfpflicht für alle eingesetzten Arbeitskräfte.

Bieterergänzung:

6. Winterbauschutzmaßnahmen

entfällt

Bieterergänzung:

7. Bauseitige Leistungen

Bieterergänzung:

7.1 Bautoilette

siehe WBVB, Ziff. 26.2

Bieterergänzung:

7.2 Baustrom/Bauwasser

siehe WBVB, Ziff. 26.1

Die Kosten für Baustrom und Bauwasser übernimmt der AG.

Bieterergänzung:

7.3 Beleuchtung

Projekt: KKAÖ_2.BA_BZ - Sanierung Bettenzentrale

LV: 652_ 3540 Bodenbelagsarbeiten PVC

Auftraggeber: , , ,

Firma: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.

Pos.Nr.	Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
---------	-----------------	---------------

Der AN hat erforderliche Arbeitsplatzbeleuchtungen bei Bedarf selbst zu liefern und vorzuhalten.

Bieterergänzung:

7.4 Baukran

Alle erforderlichen Hebezeuge und Transportmittel für die Leistung des AN sind von diesem selbst zu erbringen und in die Angebotspreise zu inkludieren.

Bieterergänzung:

7.5 Bauaufzug

-

Bieterergänzung:

7.6 Gerüste

-

Bieterergänzung:

7.7 Höhen, Achsen, Vermessung

Der AN hat alle Höhen- und Achspunkte, ausgehend von den Vermessungspunkten des AG, für seine Arbeiten eigenverantwortlich anzutragen.

Innerhalb des Gebäudes sind je Geschoss Festpunkte für "Höhenkote und Achse" vorhanden. Ausgehend von diesen Festpunkten hat der AN seine Höhen- und Achsbezugspunkte eigenverantwortlich im gesamten Geschoss zu übertragen.

Bieterergänzung:

8. Ausführungsunterlagen und Dokumentation

Bieterergänzung:

Projekt: KKAÖ_2.BA_BZ - Sanierung Bettenzentrale

LV: 652_ 3540 Bodenbelagsarbeiten PVC

Auftraggeber: , , ,

Firma: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.

Pos.Nr.	Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
---------	-----------------	---------------

8.1 Ausführungsunterlagen des AG

Alle Ausführungszeichnungen werden dem AN als
Papierpausen 1-fach
und/oder als PDF überlassen.

Sämtliche zu Ausführungs- und Abrechnungszwecken
benötigten Mehr-
ausfertigungen sind vom AN selbst zu fertigen. Andere
Unterlagen
erhält der AN in jeweils 1-facher Ausfertigung als
kopierfähige
Unterlage.

Bieterergänzung:

8.2 Ausführungsunterlagen des AN

Vom AN sind folgende Unterlagen/Zeichnungen
unverzüglich nach der
Beauftragung dem AG zur Prüfung und Freigabe
vorzulegen:

- detaillierter Terminplan des AN, aus dem alle
wesentlichen
Arbeitsschritte nachvollziehbar ersichtlich sind.
Der Terminplan
ist zu erstellen auf der Grundlage der
Terminvorgaben; die
Einhaltung der Terminvorgaben ist nachzuweisen
- Baustelleneinrichtungsplan für die Leistung des AN
auf der
Grundlage der Vorgaben des AG
- alle zur Leistungserbringung notwendigen Werk- und
Montage-
zeichnungen / statischen Berechnungen sind zur evtl.
Prüfung
und Freigabe gem. Fristenplan unaufgefordert dem AG
zu übergeben

siehe Regelungen WBVB, Absatz 22 und 23

Bieterergänzung:

8.3 Muster

Folgende, wesentlichen Muster sind vom AN auf
Anforderung zur
Prüfung und Freigabe durch den AG vorzulegen:

- alle im LV geforderten Mustervorlagen
- alle, abweichend vom LV angebotenen Produkte

Projekt: KKAÖ_2.BA_BZ - Sanierung Bettenzentrale

LV: 652_ 3540 Bodenbelagsarbeiten PVC

Auftraggeber: , , ,

Firma: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.

Pos.Nr.	Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
---------	-----------------	---------------

Der AN hat sämtliche geforderten Muster frühest möglich und rechtzeitig vor dem Einbau bzw. Bestellung zur Prüfung und Freigabe beim AG vorzulegen. Behinderungen des AN, die wegen nicht rechtzeitiger Vorlage von geforderten Mustern entstehen, werden nicht anerkannt. Auf weitere Mustervorlagen zur Freigabe wird im Leistungsverzeichnis gesondert hingewiesen.

Bieterergänzung:

8.4 Bestandsunterlagen

siehe WBVB, Ziff. 32

Bieterergänzung:

8.5 CAD-Vorgaben des AG

Für geforderte Planungsleistungen des AN, insbesondere die Erstellung von Bestandsplänen, sind als Grundlage für sein Gewerk die Standardkataloge Gebäudemanagement Medizin- und Krankenhaustechnik MKT anzuwenden.

Es muss generell die vorgegebene Layerstruktur (siehe CAD-Standards) des Klinikums bei der Übergabe der digitalen Pläne und bei der Bestandserfassung eingehalten werden.

Beschriftungen und Kennzeichnungen von Anlagen(-teilen) müssen nach den Kennzeichnungsrichtlinien des Klinikums ausgeführt werden.

Die Standardkataloge (CAD-Standards) sind in der aktuellen Fassung einsehbar unter:
http://www.cad-stelle.bayern.de/?page_id=316.

Bieterergänzung:

8.6 Dokumentation des AN

Umfang, Struktur, Form und Übergabemodalitäten der Dokumentation des AN sind in einer eigenen Leistungsposition beschrieben.

Projekt: KKAÖ_2.BA_BZ - Sanierung Bettenzentrale

LV: 652_ 3540 Bodenbelagsarbeiten PVC

Auftraggeber: , , ,

Firma: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.

Pos.Nr.

Einheitspr. EUR

Gesamtpr. EUR

Bieterergänzung:

8.6.1 Bauprodukte und Bauarten,
Baubestandsdokumentation

Der AN muss zu sämtlichen Bauprodukten (Art. 16 BayBO)
und
Bauarten (Art. 15 BayBO) Nachweise bei der
Objektüberwachung
vorlegen.

Zeitpunkt und Umfang der Vorlage:

- > vor der Beauftragung (Bieter nachweise), im Rahmen der Angebotsprüfung:
 - nach den Anforderungen des Leistungsverzeichnisses
 - nach Verlangen der Vergabestelle
 - die Nichtvorlage der Nachweise im Rahmen der LPH 7 führt zum Ausschluss
- > vor der Ausführung an der Baustelle:
 - für Bauprodukte: spätestens mit der Anlieferung an der Baustelle
 - für Bauarten: vor der Ausführung an der Baustelle
- > nach Abschluss der Arbeiten, zur Dokumentation
 - spätestens vor der Abnahme der Bauleistungen

Die im Leistungsverzeichnis spezifizierten- bzw. vom Bieter/AN
angebotenen Bauprodukte und Bauarten müssen den
primären
Schutzziele des Bauordnungsrechts sowie den
Grundanforderungen
an Bauwerke in der jeweils zum Zeitpunkt der Abnahme
geltenden
Fassung entsprechen. Es gelten die Anforderungen nach

- der bayerischen Bauordnung (BayBO)
- den bayerisch technischen Baubestimmungen (BayTB)
- der Bauproduktenverordnung (EU-BauPVO)

Aus diesem Grund hat der Bieter für die
ausgeschriebenen/angebotenen
Bauprodukte und Bauarten, die nicht nach den
technischen
Spezifikationen erklärt werden können, aber für die
Erfüllung
der Bauwerksanforderungen erforderlich sind, die
Leistungen zu
erklären.

Die Möglichkeiten zur Erklärung der genannten
Leistungen sind in
der Prioritätenliste des DIBT aufgeführt. Die
Prioritätenliste
des DIBT listet europäisch harmonisierte Normen auf,

Projekt: KKAÖ_2.BA_BZ - Sanierung Bettenzentrale

LV: 652_ 3540 Bodenbelagsarbeiten PVC

Auftraggeber: , , ,

Firma: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.

Pos.Nr.	Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
---------	-----------------	---------------

bei denen
einzelne Bauproduktleistungen nicht die
Sicherheitsanforderungen
an Bauwerke in Deutschland widerspiegeln.

Die Prioritätenliste des DIBT enthält in Spalte 6 je
nach Bauprodukt
bzw. Bauart Möglichkeiten, wie fehlende aber
sicherheitsrelevante
Bauproduktleistungen nachgewiesen werden können, durch:

- Vorlegen einer ETA (Europäische Technische Bewertung)

- Bewertung der Leistung in einer technischen
Dokumentation unter
Einschaltung einer entsprechend Art. 30 BauPVO
qualifizierten
Stelle (DIBT-Gutachten)

- Bewertung der Leistung auf Grundlage einer
bestimmten Norm
in einer technischen Dokumentation unter
Einschaltung einer
entsprechend Art. 43 BauPVO qualifizierten
Stelle/notifizierten
Stellen (ehemalige PÜZ-Stellen)

- Technische Dokumentation über die Erfüllung eines
bestimmten
Abschnittes der Bay-TB

- Prüfbericht nach einer entsprechenden Norm ehemalige
Dokumentationsunterlagen, d.h. alte Zulassungen mit
noch
aktueller Gültigkeit oder alte Zulassungen mit
abgelaufener
Gültigkeit und einer Erklärung, dass die
Güteprüfungen nach den
Bestimmungen in den Zulassungen weiter geführt
werden.

Der AN hat mit den Unterlagen/Nachweisen,
nachzuweisen, dass die
Grundanforderungen an Bauwerke nach BayBO und der
BayTB erfüllt
sind.

CE-Kennzeichnungen sind unzureichend und entsprechen
daher nicht
den Anforderungen dieses Leistungsverzeichnisses.

Vor Verwendung der vom AN zu liefernden Baustoffe und
Bauteile
sind dem AG auf Verlangen Materialproben vorzulegen.
Der AG behält
sich vor, nicht entsprechende Baustoffe sowie Bauteile
zurückzu-
weisen und im Falle von Zweifeln an deren Güte
entsprechende

Projekt: KKAÖ_2.BA_BZ - Sanierung Bettenzentrale

LV: 652_ 3540 Bodenbelagsarbeiten PVC

Auftraggeber: , , ,

Firma: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.

Pos.Nr.	Einheitspr. EUR	Gesamtp. EUR
---------	-----------------	--------------

Gütenachweise durch eine amtlich anerkannte Prüfstelle, oder einer vom AG anerkannten Prüfstelle zu verlangen.

Bieterergänzung:

8.6.2 Anlage Bauprodukte und Bauarten": Anforderung Nachweise

Für die in der "Anlage Bauprodukte und Bauarten" aufgeführten Leistungspositionen sind vom Bieter (nach Aufforderung durch die Vergabestelle) die nach Ziff. 16.1.1 geforderten Nachweise zur Prüfung vorzulegen.

Bieterergänzung:

8.6.3 Fachunternehmererklärungen

Der AN muss vor der Abnahme der Bauleistungen Fachunternehmer-erklärungen zur Umsetzung der Planungsvorgaben und zum Einsatz von Bauprodukten mit europäischer Zulassung schriftlich vorlegen und rechtsverbindlich erklären.

Bieterergänzung:

8.6.4 Fachbauleitererklärung, Art. 77 BayBO

Der AN hat die mit dem Brandschutznachweis übereinstimmende Bauausführung des Nachweisersteller oder einem anderen Nachweisberechtigten im Sinn des Art. 62b Abs. 1 BayBO mit einer Fachbauleitererklärung zu bestätigen. Die Fachbauleitererklärung muss vor der Abnahme rechtsverbindlich erklärt werden.

Bieterergänzung:

* Ende der Baubeschreibung *

Bieterergänzung:

Planverzeichnis der Anlagen

Projekt: KKAÖ_2.BA_BZ - Sanierung Bettenzentrale

LV: 652_ 3540 Bodenbelagsarbeiten PVC

Auftraggeber: , , ,

Firma: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.

Pos.Nr.	Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
---------	-----------------	---------------

Der Ausschreibung liegen folgende Unterlagen zugrunde.
Die Unterlagen bilden eine wesentliche Kalkulationsgrundlage.
Die Zeichnungen sind teilweise verkleinert bzw. nicht maßstabsgetreu.

Plan Nr Inhalt

Bieterergänzung:

1. Übersichtspläne

Baustelleneinrichtungsplan:

A-P5-BT6-Bettenzentrale-Übersichtsplan

A-P5-BT6-Bettenzentrale BE-UG

Bieterergänzung:

2. Werkpläne

Grundrisse:

A-P5-BT6-GR-U1-V_Bettenzentrale

Wandansichten:

A-P5-BT6-RB-U.126_Bettenzentrale Rein

A-P5-BT6-RB-U.127_Bettenzentrale Unrein

Bieterergänzung:

3. Freianlagen

-

Bieterergänzung:

4. Tragwerksplanung

-

Bieterergänzung:

5. Technik

-

Projekt: KKAÖ_2.BA_BZ - Sanierung Bettenzentrale

LV: 652_3540 Bodenbelagsarbeiten PVC

Auftraggeber: , , ,

Firma: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.

Pos.Nr.	Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
---------	-----------------	---------------

Bieterergänzung:

6. Details

-

Bieterergänzung:

7. Unterlagen

- 701_Musterbilder Bodenbelag
- Fotodokumentation Bettenzentrale
- Anlage Bauprodukte und Bauarten_LPH 6, Nachweise

Bieterergänzung:

8. Terminplan und Bauablauf

Der Ablauf der Bauarbeiten und die einzelnen Bautaktungen ergeben sich aus dem beiliegenden Bauablaufplan.

> 230320_Terminplanung Sanierung Bettenzentrale

Die im Bauablaufplan dargestellten, wesentlichen Arbeitsschritte, sind bei der Kalkulation und Ausführung zu berücksichtigen.

Bieterergänzung:

* Ende Planverzeichnis *

Bieterergänzung:

Gegenstand der Leistungen des AN

Gegenstand der Leistung des AN sind im Wesentlichen

> die Lieferung und Verlegung von PVC-Bodenbelägen im Innenbereich einschließlich der hierfür erforderlichen, gewerkeüblichen Vorbereitung der Untergründe.

Gegenstand der Leistungen des AN sind ferner hiermit zusammenhängende Leistungen:

> Baustelleneinrichtung

Projekt: KKAÖ_2.BA_BZ - Sanierung Bettenzentrale

LV: 652_ 3540 Bodenbelagsarbeiten PVC

Auftraggeber: , , ,

Firma: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.

Pos.Nr.	Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
---------	-----------------	---------------

- > Schutzmaßnahmen für die Leistungen des AN
- > Die Leistung beinhaltet auch, dass der AN die eigenen Arbeiten mit den bauseits laufenden Arbeiten weiterer Gewerke eigenverantwortlich koordiniert.

Bieterergänzung:

Leistungsverzeichnis

Bieterergänzung:

AS 0 Allgemeine Anforderungsspezifikationen

Bieterergänzung:

AS 0.1 Normative Grundlagen

Für die Kalkulation und Ausführung der nachfolgend beschriebenen Arbeiten sowie hiermit zusammenhängender Arbeiten sind immer, auch wenn hierauf nicht gesondert in den Leistungspositionen hingewiesen wird, die anerkannten Regeln der Technik zwingend zu beachten und zugrunde zu legen. Wenn nicht anders erwähnt gelten die Vorschriften in der zum geplanten Zeitpunkt der Ausführung geltenden Fassung.

Bieterergänzung:

AS 0.2 Vorleistungsprüfung

Die Maße sind vom Auftragnehmer eigenverantwortlich am Bau zu nehmen.

Rechtzeitig, mind. 4 Wochen vor Beginn der Arbeiten hat der AN die Vorleistungen der anderen Gewerke an der Baustelle zu überprüfen. Die gewerkespezifischen Prüf- und Hinweispflichten nach VOB sind zu beachten.

Der AN hat sich insbesondere davon zu überzeugen, dass die Untergrundbeschaffenheiten der Vorgewerke, sowie die verwendeten Bauprodukte und Bauarten geeignet sind, die vorgeschriebenen Konstruktionsaufbauten bzw. Materialien aufzunehmen - sowie, ob die Verträglichkeit der zusammengefügt Materialien für die vorgesehene

Projekt: KKAÖ_2.BA_BZ - Sanierung Bettenzentrale

LV: 652_ 3540 Bodenbelagsarbeiten PVC

Auftraggeber: , , ,

Firma: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.

Pos.Nr.	Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
---------	-----------------	---------------

Nutzung geeignet sind.

Auf die Hinweispflicht des AN nach VOB wird ausdrücklich hingewiesen. Nachträgliche Einwände und Forderungen sind ausgeschlossen.

Der AN haftet für alle Folgen, die aus der Unterlassung dieser Prüf- und Hinweispflicht entstehen.

Bieterergänzung:

AS 0.3 Muster

Verwendete Materialien der sichtbaren Bauteile sind vor Freigabe, auf Anforderung des Planers zu bemustern. Dies ist in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

Bieterergänzung:

AS 1 Technische Anforderungen

Bieterergänzung:

AS 1.1 Vorhandener Untergrund

Untergrund für alle nachfolgenden Bodenbeläge ist ein neuer Zementestrich, in folgenden Ausführungen:

- Zementestrich, 85 mm, CT-C35-F5, auf Dämmschicht, ohne Fußbodenheizung, mit Zuschlagmittel ausgeführt für Belegreife nach ca. 14-18 Tagen

Der AN hat alle zu belegenden Flächen und Untergründe eigenverantwortlich vor Beginn der Arbeiten hinsichtlich der Ebenheit, Feuchtigkeit und Festigkeit zu prüfen. Beanstandungen muss der AN der Objektüberwachung unverzüglich schriftlich melden.

Bieterergänzung:

AS 1.2 Art der Verlegung/Fugen/Farben

Sonstige Verlegevorgaben in den Behandlungs- und Funktionsräumen sind zu berücksichtigen. Diese Vorgaben sind preislich einschl. Verschnitt in den Positionen zu kalkulieren.

Projekt: KKAÖ_2.BA_BZ - Sanierung Bettenzentrale

LV: 652_ 3540 Bodenbelagsarbeiten PVC

Auftraggeber: , , ,

Firma: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.

Pos.Nr.	Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
---------	-----------------	---------------

Bieterergänzung:

AS 1.3 Wannenförmige Verlegung/Sockelausbildung

Wannenförmigen Verlegung des Bodenbelags, nahtfrei aus der Bodenfläche an der Wand hochgezogen, unter Erwärmung bündig in den Eckbereich eingearbeitet, ohne angesetzte Sockelstreifen/Dichtstoffmasse oder hinterlegte Hohlkehle im Boden-Wand-Übergang.

Höhe des Wandhochzugs: 10 cm

Verklebung des Sockelbereiches in einem Streifen von 5 cm auf der Bodenfläche vor der Wand sowie in der vollen Sockelhöhe mit geeignetem Thermo-Klebstoff einseitig auf Boden bzw. Sockelprofil aufgetragen.

Fachgerechte Ausbildung des Wandhochzugs ohne zusätzliche Nahtausbildung im Bodenbereich aus der Bodenfläche. Es sind dabei keine Sockelstreifen an der Bodenfläche anzusetzen.

Die Untergrundvorbereitung der Sockelflächen sind ähnlich den nachfolgend detailliert beschriebenen Untergrundvorbereitungen der Verlegung auf Bodenflächen mit Dispersionsvoranstrich und Egalisierung mit geeigneter Spachtelmasse auszuführen. Die Leistungen hierfür sind in die Preise der Sockelleisten zu inkludieren. Die Verklebung ist nach Herstellerrichtlinien mit geeignetem Klebstoff auszuführen, der die gleichen umwelt- und gesundheitsschädlichen Anforderungen wie der nachfolgend beschriebene Klebstoff des Bodenbelags aufweist.

Bieterergänzung:

AS 1.4 Fugenverschweißung

Die Fugenverbindung ist durch thermische Verschweißung nach EN 649 und entsprechend den Herstellerrichtlinien herzustellen. Die eingesetzte PVC-Schweißschnur muss farblich auf

Projekt: KKAÖ_2.BA_BZ - Sanierung Bettenzentrale

LV: 652_ 3540 Bodenbelagsarbeiten PVC

Auftraggeber: , , ,

Firma: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.

Pos.Nr.	Einheitspr. EUR	Gesamtp. EUR
---------	-----------------	--------------

den Boden-
belag angepasst sein, was auch bedeutet, bei
entsprechendem
Bodenbelag ein multicoloriertes Schweißmaterial zu
verwenden.
Bei Farbwechseln sind Schweißnahtfarben generell dem
helleren
Belag zuzuordnen.

Die erforderlichen Fräsarbeiten sind nach den
technischen
Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers auszuführen
und
in die Einheitspreise zu inkludieren.

Die Fugenverschweißung darf die Funktionseigenschaften
des
Bodens nicht maßgeblich beeinflussen.

PROBESTÜCK VOR AUSFÜHRUNG ZUR FREIGABE ERFORDERLICH

Bieterergänzung:

AS 1.5 Fugenabdichtung 2K-Epoxidharzdichtstoff

Grundsätzlich dürfen aus Hygienegründen keine offenen
Fugen
und Kanten entstehen.

Herstellen von geglätteten Anschlussfugen mit
elastischem,
farblich auf den Bodenbelag angepassten 2-Komponenten
Dichtstoff auf Epoxidharzbasis, im Übergang zu
angrenzenden
Bauteilen wie Türzargen oder Durchdringungen, einschl.
Untergrund vorbereiten, ggf. abkleben, glätten und
reinigen
der angrenzenden Flächen von Rückständen.

Es sind nur Produkte zugelassen, die vom Hersteller des
PVC-Belages empfohlen werden.

Anforderungen 2K-Epoxidharz-Dichtstoff:

- hochelastisch
- standfest
- nicht schleifbar
- nicht überstreichbar
- beständig gegen mittlere Säuren und Laugen
- schnelle Aushärtung
- gute Chemikalienbeständigkeit gegen Wasch- und
Putzmittel
- für Krankenhausbau / Hygienebereich geeignet
- UV-beständig

Bieterergänzung:

Projekt: KKAÖ_2.BA_BZ - Sanierung Bettenzentrale

LV: 652_ 3540 Bodenbelagsarbeiten PVC

Auftraggeber: , , ,

Firma: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.

Pos.Nr.	Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
---------	-----------------	---------------

AS 1.6 Fugenabdichtung Acryl

Herstellen von geglätteten überstreichbaren Anschlussfugen mit elasto-plastischem Dichtstoff auf Acryldispersionsbasis, im Übergang vom Stellsockel zur fertigen Wandoberfläche, einschl. Untergrund vorbereiten, ggf. abkleben und glätten.

Anforderungen Acryl-Dichtstoff:

- einkomponentig
- geprüft nach EN 15651
- für Krankenhausbau / Hygienebereich geeignet
- geruchsarm
- Anstrichverträglich nach DIN 52452-4
- maximale Bewegungsaufnahme 12 %

Farbe weiß, oder nach Wahl des AG

Bieterergänzung:

AS 2 Bodenbeläge

Bieterergänzung:

AS 2.1 Allgemeine Anforderungen

Die Farbtöne der einzelnen Böden müssen aufeinander abgestimmt werden können, d.h. der Grundbelag sowie die Funktionsbeläge müssen in relativ identischen Farbtönen erhältlich sein.

Sämtliche Oberflächen der Bodenbelagsarbeiten sind fix und fertig als gebrauchbare Böden einschl. der erforderlichen Endbehandlungen herzustellen.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass wegen evtl. Qualitäts-, Farb- und Dimensionsunterschieden keine gemischten Fabrikate angeboten werden dürfen. Wesentlicher Bestandteil der Entwurfsplanung ist die Farbe (NCS-Code), sowie die Struktur der Bodenbeläge. Die vom Bieter angebotenen Erzeugnisse, müssen von einem Hersteller sein die in der Materialgüte, Oberfläche und farblichen Abstufung einheitlich sind.

Diese Forderung ist weiter begründet, um vereinheitlichte und

Projekt: KKAÖ_2.BA_BZ - Sanierung Bettenzentrale

LV: 652_ 3540 Bodenbelagsarbeiten PVC

Auftraggeber: , , ,

Firma: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.

Pos.Nr.	Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
---------	-----------------	---------------

durchgehend kostengünstige Reinigungsverfahren anzuwenden.

Ferner sind optische Sprünge zwischen unterschiedlichen Dessinierungen und Farben zur Wahrung eines harmonischen Gesamterscheinungsbildes der Bodenbelagsflächen ausgeschlossen.

Die Warenverfügbarkeit in der Qualität und Design müssen für die nächsten 8 Jahre gewährleistet sein.

Bieterergänzung:

AS 2.2 Bodenbelag PVC R10, antistatisch

Bodenbelag aus PVC, ohne Träger DIN EN ISO 10581, homogen, einschichtig

Bodenbelag aus PVC, ohne Träger DIN EN ISO 10581, homogen, einschichtig, Bindemittelgehalt Typ I, Phthalatfrei , Emissionsverhalten < 10 µg/m³ TVOC nach 28 Tagen gemäß EN 16000-6, Frei von Schwermetallen und Formaldehyd, REACH-konform laut Verordnung der Europäischen Union, Vollständig recycelbar und hergestellt mit mindestens 25 % Recyclinganteil, Einstufung DIN EN ISO 10874 Klasse 34 (gewerblicher Bereich, sehr starke Beanspruchung) / Klasse 43 (industrieller Bereich, starke Beanspruchung) antistatisch , Aufladungsspannung im Begehversuch DIN EN 1815 max. 2 kV, Trittschallverbesserungsmaß DIN EN ISO 10140-3: 5 dB , geeignet für Stuhlrollen DIN EN 12529 Typ W, Dekontaminierbarkeit ISO 8690, sehr gut , Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1: Bfl-s1 , Bewertungsgruppe Rutschgefahr R10 : ASR A1.5/1,2 / BGR 181 sehr gut beständig gegen Chemikalien ISO 26987, geeignet für Warmwasserfußbodenheizung, Wärmeleitfähigkeit ISO 10456: 0,25 W/(mK) Dicke ISO 24346: 2,0 mm , in Bahnen, Bahnenbreite 200 cm , Flächengewicht ISO 23997: 2.800 g/m² Resteindruck ISO 24343-1: ca. 0,02 mm mit Chipoptik, in mehrfarbiger Ton-in-Ton Abstufung zum Grundfarbton, richtungsfrei, mit matter Oberfläche, Lichtechtheit EN 20 105 B02:Stufe 7 mit werkseitiger PUR-Oberflächenvergütung Evercare für geringen

Projekt: KKAÖ_2.BA_BZ - Sanierung Bettenzentrale

LV: 652_ 3540 Bodenbelagsarbeiten PVC

Auftraggeber: , , ,

Firma: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.

Pos.Nr.	Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
---------	-----------------	---------------

Reinigungs- und Pflegeaufwand,
Antibakterielle Aktivität (E.coli - S.aureus - MRSA)
ISO 22196 99%
Wachstumshemmend
Antivirale Aktivität ((Humanes Coronavirus 229E) ISO
21702:
99,7% nach 2 h; 99,9% nach 5 h
Lebenslang einpflegefrei und renovierbar.

Lieferform in Bahnenware nach ISO 24341
> Bahnenbreite : min. 2,0 m

Farbton: Auswahl aus einer umfangreichen Farbpalette,
es kommen voraussichtlich 2 verschiedene
Farbtöne zur
Ausführung, genaue Festlegung erfolgt nach
Bemusterung,
passende Farbtöne der Funktionsbeläge
erforderlich

Leitprodukt: "Gerflor Mipolam Affinity",
oder gleichwertig nach Wahl des AN,

siehe Anlage 701_Musterbilder

angeb. Erzeugnis (Hersteller / Art.-Nr.)

'.....'
(vom Bieter einzutragen)

Bieterergänzung:

AS 2.3 Verklebung Bodenbelag

Verkleben der vor genannten PVC-Bodenbeläge
auf vollflächig gespachteltem Untergrund
gemäß den Herstellerrichtlinien

Anforderungen Klebstoff:
- faserarmer Nass-Klebstoff
- Allgemein bauaufsichtliche Zulassung
- lösungsmittelfrei GISCODE D 1
- sehr emissionsarm GEV-EMICODE EC1 Plus
- geruchsneutral während und nach Verklebung
- sehr hohe Maßbeständigkeit
- minimiertes Resteindruckverhalten

angeb. Erzeugnis (Hersteller / Art.-Nr.)

'.....'
(vom Bieter einzutragen)

Bieterergänzung:

Projekt: KKAÖ_2.BA_BZ - Sanierung Bettenzentrale

LV: 652_ 3540 Bodenbelagsarbeiten PVC

Auftraggeber: , , ,

Firma: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.

Pos.Nr.	Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
---------	-----------------	---------------

AS 2.4 Verklebung Bodenbelag 2K-PUR

Verkleben der vor genannten PVC-Bodenbeläge
auf vollflächig gespachteltem Untergrund
gemäß den Herstellerrichtlinien

Anforderungen Klebstoff:

- 2-K-Polyurethanklebstoff
- Allgemein bauaufsichtliche Zulassung
- lösungsmittelfrei GISCODE D 1
- sehr emissionsarm GEV-EMICODE EC1 Plus
- geeignet für dichte, nicht saugfähige Untergründe

angeb. Erzeugnis (Hersteller / Art.-Nr.)

'.....'
(vom Bieter einzutragen)

Bieterergänzung:

* Ende der allgemeinen Anforderungsspezifikationen *

Bieterergänzung:

Projekt: KKAÖ_2.BA_BZ - Sanierung Bettenzentrale

LV: 652_ 3540 Bodenbelagsarbeiten PVC

Auftraggeber: , , ,

Firma: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.

Pos.Nr.

Einheitspr. EUR

Gesamtpr. EUR

01. Titel: Untergrundvorbereitung

Bieterergänzung:

01.1. Abschneiden Estrich-Randstreifen

Abschneiden Estrich-Randstreifen

Abschneiden des Estrichrandstreifens, umlaufend in allen Räumen, Randstreifen aus PE-Schaumstoff FCKW-frei, 100 % recyclebar

Abschnittgut ist vom AN bestimmungsgemäß zu entsorgen

Bereiche : alle Räume mit Bodenbeleg-
arbeiten UG, 2.OG und 3. OG

Bieterergänzung:

90,00 m

0,30

27,00

01.2. Estrichergänzungen, Kleinflächen bis 0,5 m2

Estrichergänzungen, Kleinflächen bis 0,5 m2

Estriche nachträglich ergänzen, auf Klein- und Kleinstflächen bis 0,5 m2

Reaktionsharzestrich auf Dämmung einbringen, bestehend aus einem lösemittelfreien Epoxidharzbindemittel und einer feuergetrockneten Quarzsandmischung der Körnung 0,1-3,2 mm

Anforderung Epoxidharzestrich:

- lösungsmittelfrei GISCODE RE 1
- schnelle Aushärtung
- schwund- und spannungsarm
- geeignet für hohe mechanische und chemische Beanspruchung

Größe der Einzelflächen bis ca. 0,5 m2

Ausführung nur auf besondere Anordnung durch die Objektüberwachung

Bieterergänzung:

2,50 m2

95,00

237,50

01.3. Übergänge Estrichergänzungen

Übergänge Estrichergänzungen verharzen und klammern

Übergänge der Estrichabschnitte bzw.

- ergänzungen mit dem bereits eingebrachten Estrich schliessen,
- kraftschlüssiges Verharzen und Vernageln,

Leistungsumfang:

- Schlitzte sorgfältig absaugen,

Projekt: KKAÖ_2.BA_BZ - Sanierung Bettenzentrale

LV: 652_ 3540 Bodenbelagsarbeiten PVC

Auftraggeber: , , ,

Firma: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.

Pos.Nr.		Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
---------	--	-----------------	---------------

- Harz in voller Tiefe einbringen
Beispielzeugnis: Uzin KR-416,
oder gleichwertig nach Wahl des AN,
- Estrichklammern einlegen in Schlitz
und aus tretendes Harz an der
Oberfläche abstreifen,
Beispielzeugnis: Uzin Estrichklammer,
oder gleichwertig nach Wahl des AN,
- In die noch frische Harzoberfläche
satt mit Sand, Körnung 0,8 einstreuen,
loser Sand nach dem Erhärten absaugen,
Beispielzeugnis: Uzin Perlsand 0,8,
oder gleichwertig nach Wahl des AN,

Ausführung in Einzellängen nach Bedarf,
Abrechnung nach m

Bieterergänzung:

10,00 m	15,80	158,00
---------	-------	--------

01.4. Anfahrt für vorgezogene CM-Messung

Anfahrt für vorgezogene CM-Messung

Aufwendung für eine gesonderte Anfahrt für die
Durchführung der CM-Messung gemäß BEB-Merkblatt
zur Feststellung der Estrich-Restfeuchte

Ausführung nur auf besondere Anordnung durch
die Objektüberwachung

Bieterergänzung:

1,00 St	50,00	50,00
---------	-------	-------

01.5. Untergrund kehren, besenrein

Untergrund kehren, besenrein

Untergrund abkehren, vor Untergrund-
vorbereitung, besenrein, Bauschutt aufnehmen,
Kehr- und Schuttgut ist vom AN bestimmungs-
gemäß zu entsorgen

Für die Kalkulation ist davon auszugehen,
dass auf 1000 m2 Raumfläche ca 1 m3 Müll,
Abfall und Schutt aufzunehmen, zu transport-
ieren und zu entsorgen ist.

Bereiche : alle Räume mit Bodenbeleg-
arbeiten UG, 2.OG und 3. OG

Bieterergänzung:

225,00 m2	1,00	225,00
-----------	------	--------

Projekt: KKAÖ_2.BA_BZ - Sanierung Bettenzentrale

LV: 652_ 3540 Bodenbelagsarbeiten PVC

Auftraggeber: , , ,

Firma: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.

Pos.Nr.	Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
---------	-----------------	---------------

01.6. Vorbereiten der Estrichoberfläche für Belagsarbeiten

Vorbereiten der Estrichoberfläche für Belagsarbeiten

Estrichoberflächen, neu eingebrachter Zement-
estrich nach DIN EN 13813, eben nach DIN 18202,
gemäß weiteren mitgeltenden Normen und Merk-
blättern prüfen und vorbereiten, bis ein verlege
reifer Untergrund vorliegt

- Ausführung nach Arbeitsunterbrechung in
Teilflächen
- Reinigungsschliff der Estrichoberfläche,
sauber abkehren und reinigen, entfernen
von trennend wirkenden Substanzen,
Verunreinigungen entfernen, bei Arbeiten
mit Staubentwicklung ist mit Absauggeräten
zu arbeiten, Abfallgut ist bestimmungs-
gemäß zu entsorgen

Bereiche : alle Räume mit Bodenbeleg-
arbeiten UG, 2.OG und 3. OG

Bieterergänzung:

225,00 m2	2,00	450,00
-----------	------	--------

01.7. Untergrundvorbereitung, Dispersionsvorstrich

Untergrundvorbereitung, Dispersionsvorstrich

Untergrund nach DIN 18365 mit Dispersions-
grundierung als Haftgrund für nachfolgend
beschriebene Spachtelung vorbehandeln

Anforderungen an Dispersionsgrundierung:

- geeignet für saugfähige Untergründe
- lösungsmittelfrei GISCODE D 1
- sehr emissionsarm GEV-EMICODE EC1 Plus
- für starke Beanspruchung
- geeignet für Stuhlrollenbeanspruchung
nach DIN EN 12529

Untergrund nach AS 1.1

Bereiche : alle Räume mit Bodenbeleg-
arbeiten UG, 2.OG und 3. OG

angeb. Erzeugnis (Hersteller / Art.-Nr.)

'...Thonsit R766.....'
(vom Bieter einzutragen)

Bieterergänzung:

225,00 m2	3,80	855,00
-----------	------	--------

Projekt: KKAÖ_2.BA_BZ - Sanierung Bettenzentrale

LV: 652_ 3540 Bodenbelagsarbeiten PVC

Auftraggeber: , , ,

Firma: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.

Pos.Nr.

Einheitspr. EUR

Gesamtpr. EUR

01.8. Untergrundvorbereitung, Feuchtesperre Sperrschicht

Untergrundvorbereitung, Feuchtesperre Sperrschicht

Untergrund nach DIN 18365 mit Feuchtesperre zur schnellen Absperrung von Zementestrichen mit einer Epoxidharzgrundierung, zugelassen bis zu einer maximalen Restfeuchte von 5 CM% für nachfolgend beschriebene Spachtelung vorbehandeln

Anforderungen an Sperrschicht:

- geeignet für saugfähige Untergründe
- lösungsmittelfrei GISCODE RE 1
- sehr emissionsarm GEV-EMICODE EC1 R Plus
- gekennzeichnet mit dem "Blauen Engel" nach RAL-UZ 113
- für starke Beanspruchung
- geeignet für Stuhlrollenbeanspruchung nach DIN EN 12529

Die Sperrschicht ist nicht durch Einstreuen mit Quarzsand, sondern nach der Trocknung mit einer Dispersions-Carbongrundierung zu bearbeiten

Ausführung nur auf besondere Anordnung durch die Objektüberwachung

angeb. Erzeugnis (Hersteller / Art.-Nr.)

'.....Thomsit R755.....'
(vom Bieter einzutragen)

Bieterergänzung:

225,00 m2

12,80

2.880,00

01.9. Untergrundvorbereitung, Feuchtesperre Grundierung

Untergrundvorbereitung, Feuchtesperre Grundierung

Grundieren von Reaktionsharzuntergründen oder nicht saugfähigen und glatten Untergründen mit schnell trocknender Dispersions-Carbongrundierung, Grundierung von zuvor beschriebener Sperrschicht,

Anforderung Dispersions-Carbongrundierung:

- lösungsmittelfrei GISCODE D 1
- sehr emissionsarm GEV-EMICODE EC1 Plus
- gekennzeichnet mit dem "Blauen Engel" nach RAL-UZ 113
- filmbildend
- schnell trocknend
- geeignet für Stuhlrollenbeanspruchung nach DIN EN 12529

Ausführung nur auf besondere Anordnung durch

Projekt: KKAÖ_2.BA_BZ - Sanierung Bettenzentrale

LV: 652_ 3540 Bodenbelagsarbeiten PVC

Auftraggeber: , , ,

Firma: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.

Pos.Nr.		Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
---------	--	-----------------	---------------

die Objektüberwachung

Bieterergänzung:

225,00 m2

2,10

472,50

01.10. Nivellieren, Spachteln, Rakeln

Nivellieren, Spachteln, Rakeln

Grundierten Untergrund vollflächig nivellieren und ausgleichen mit zementärer Spachtelmasse Schichtdicke ca. 2-5 mm, in Rakeltechnik aufbringen und entlüften

Verlegefertig für nachfolgende Bodenbeläge

Anforderungen an Spachtelmasse:

- chromatarm GISCODE ZP 1
- sehr emissionsarm EMICODE EC1 R Plus
- für starke Beanspruchung
- geeignet für Stuhlrollenbeanspruchung nach DIN EN 12529
- Festigkeitsklasse C35-F5 nach DIN EN 13813
- Brandverhalten A2fl-si gemäß DIN EN 13501-1
- Auftragsstärke über 2 - 5 mm

Bei der Wahl der Spachtelmasse ist auf die Systemkonformität mit dem Untergrund, sowie auf die Herstellerangaben des nachfolgend eingebrachten Klebstoffs zu achten

Bereiche : alle Räume mit Bodenbelegarbeiten UG, 2.OG und 3. OG

angeb. Erzeugnis (Hersteller / Art.-Nr.)

'.....Thomsit DX.....'
(vom Bieter einzutragen)

Bieterergänzung:

225,00 m2

5,35

1.203,75

01.11. Zweite Spachtelung bis 5 mm

Wiederholungsbeschreibung zu 01.10., jedoch Zweite Spachtelung bis 5 mm

Auftrag einer zweiten Spachtelung zusätzlich zur ersten Spachtelung

Verarbeitung und Spachtelmasse wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben

- Dicke bis 5 mm

Ausführung nur auf besondere Anordnung durch die Objektüberwachung

Projekt: KKAÖ_2.BA_BZ - Sanierung Bettenzentrale

LV: 652_ 3540 Bodenbelagsarbeiten PVC

Auftraggeber: , , ,

Firma: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.

Pos.Nr.		Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
---------	--	-----------------	---------------

Bieterergänzung:

50,00 m2

5,35

267,50

01.12. Anspachteln Kleinflächen 0,5 - 2,5 m2

Anspachteln Kleinflächen 0,5 - 2,5 m2

Anspachteln von Kleinflächen bis zum Null-Auszug von Einzelflächen über 0,5 - 2,5 m2 mit standfester, feiner und schnelltrocknender Zement-Glättmasse

Anforderungen Glättmasse:

- chromatarm GISCODE ZP 1
- sehr emissionsarm EMICODE EC1 Plus
- für starke Beanspruchung
- geeignet für Stuhlrollenbeanspruchung nach DIN EN 12529
- hydraulisch abbindend
- feine Körnung, keine Spachtelansätze sichtbar
- Belegreife ca 1 Stunde
- geeignet von "Null-Auszug" bis zu hohen Schichtdicken

Bereiche : z.B. Türenbereich, Belagswechsel

Ausführung nur auf besondere Anordnung durch die Objektüberwachung.

Bieterergänzung:

12,00 St

30,00

360,00

01.13. Bewegungsfugenprofil Edelstahl

Bewegungsfugenprofil Edelstahl

Bewegungsfugenprofil aus Aluminium-Trägerprofil, mit Alu-Befestigungswinkel (gelocht). Elastische glatte Einlage für erhöhte Hygieneanforderungen aus Qualität Synca, abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig (-30°C bis +120°C), weitgehend öl-, säure- und bitumenbeständig

Fugenbreite : max. 20 mm

Fugenbewegung: ca. 2 mm (±1 mm)

Profilhöhe : ca. 20 mm

Kunststofffuge farblich an Bodenbelag angepasst,
* MUSTER ERFORDERLICH *

Beispielzeugnis: MIGUA, Miguattec FLG21,
oder gleichwertig nach Wahl des AN,

Für den Einbau der Profile sind die erhöhten Anforderung an Ebenheitstoleranz nach DIN 18202 - Zeile 3 einzuhalten. Dies ist in die Angebotspreise mit einzukalkulieren.

Projekt: KKAÖ_2.BA_BZ - Sanierung Bettenzentrale

LV: 652_ 3540 Bodenbelagsarbeiten PVC

Auftraggeber: , , ,

Firma: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.

Pos.Nr.		Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
---------	--	-----------------	---------------

Ausführungsbereiche: Bewegungsfugen im Estrich

Ausführung in Einzellängen über 0,7 bis 4 m

Bieterergänzung:

12,00 m

35,70

428,40

01.14. Belagsabschluss- und Kantenschutzprofil aus Edelstahl

Belagsabschluss- und Kantenschutzprofil aus Edelstahl

Belagsabschluss- und Kantenschutzprofil
aus Edelstahl 1.4301 (V2A), mit trapezförmig
gelochtem Befestigungsschenkel und einem
87°-Winkel anschließenden Abschlusschenkel
mit doppelt gefalzter Kopfausbildung

Beispielserzeugnis: SCHLUETER-SCHIENE-ES-EB,
oder gleichwertig nach Wahl des AN,

Ausführungsbereiche: Belagwechsel zur Fliesen
oder Betonwerkstein

Bieterergänzung:

6,00 m

23,50

141,00

Summe Titel 01. Untergrundvorbereitung**7.755,65**

Projekt: KKAÖ_2.BA_BZ - Sanierung Bettenzentrale

LV: 652_ 3540 Bodenbelagsarbeiten PVC

Auftraggeber: , , ,

Firma: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.

Pos.Nr.

Einheitspr. EUR

Gesamtpr. EUR

02. Titel: Bodenbelag PVC

Bieterergänzung:

02.1. Bodenbelag PVC-1- verlegen

Bodenbelag PVC-1- verlegen

Verlegen und vollflächiges Kleben des PVC-Belags
PVC-1-, Ausführung R10 antistatisch gem AS 2.2,
in Bahnenware

Farbton PVC-1- "Light Greige", oder nach
Bemusterung
siehe Anlage 701_Musterbilder, Musterbild 2,

Ausführung der Verklebung gem AS 2.3,

Mehraufwand für wannenförmige Verlegung in gesonderte
Position beschrieben,

Einschl. passgenauem Anschluss an Türzargen,
wobei Türnischen nicht mit Streifen belegt
werden dürfen.

Ausführungsbereiche:
Bettenzentrale, unreine Seite

Bieterergänzung:

115,00 m2

35,25

4.053,75

02.2. Bodenbelag PVC-2- verlegen

Wiederholungsbeschreibung zu 02.1., jedoch
Bodenbelag PVC-2- verlegen

Leistung wie zuvor beschrieben,
jedoch

Farbton PVC-2- "Stormy Weather", oder nach
Bemusterung
siehe Anlage 701_Musterbilder, Musterbild 1,

Ausführungsbereiche:
Bettenzentrale, reine Seite

Bieterergänzung:

110,00 m2

35,25

3.877,50

02.3. Zulage Verklebung 2K-PUR

Zulage Verklebung 2K-PUR

Zulage zu zuvor beschriebenem Bodenbelag PVC-verlegen
für Ausführung der Verklebung mit 2K-PUR-Klebstoff
gem AS 2.4

Bieterergänzung:

Projekt: KKAÖ_2.BA_BZ - Sanierung Bettenzentrale

LV: 652_ 3540 Bodenbelagsarbeiten PVC

Auftraggeber: , , ,

Firma: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.

Pos.Nr.		Einheitspr. EUR	Gesamtp. EUR
---------	--	-----------------	--------------

20,00 m2

10,00

200,00

02.4. Verschweißen des Bodenbelags PVC R9 ableitfähig

Verschweißen des Bodenbelags PVC R10 antistatisch

Verschweißen des zuvor beschriebenen Bodenbelags aus PVC R10 antistatisch

Ausführung und Farbe der Schweißnaht gemäß AS 1.4

- Abrechnung nach der Fläche des Belags

Bieterergänzung:

225,00 m2

2,85

641,25

02.5. Wannenförmige Verlegung/Sockelausbildung

Wannenförmige Verlegung/Sockelausbildung

Fachgerechte Ausbildung des Wandhochzugs ohne zusätzliche Nahtausbildung im Bodenbereich aus der Bodenfläche, ohne Ansatz von Sockelstreifen an der Bodenfläche, Ausführung gem. AS 1.3,

Sockelhöhe ca. 10 cm

Untergrund GK-Wände, Stahlbeton verputzt

Bieterergänzung:

90,00 m

14,45

1.300,50

02.6. Innenecken Sockel

Innenecken Sockel

Fachgerechtes Herstellen von Innenecken mit einseitig aus dem unteren Eckpunkt heraus diagonal geführter, thermisch verschweißter Fuge und Abdichtung des unteren Eckpunktes

Bieterergänzung:

20,00 St

5,00

100,00

02.7. Außenecke Sockel

Außenecke Sockel

Fachgerechtes Herstellen von Außenecken als stehend aufgesetztes Dreieck aus Belag mit beidseitig diagonal geführter und thermisch verschweißter Fuge

Bieterergänzung:

Projekt: KKAÖ_2.BA_BZ - Sanierung Bettenzentrale

LV: 652_ 3540 Bodenbelagsarbeiten PVC

Auftraggeber: , , ,

Firma: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.

Pos.Nr.		Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
---------	--	-----------------	---------------

15,00 St

15,00

225,00

02.8. Genaues Anarbeiten an Übergängen

Genaues Anarbeiten an Übergängen

Genaues Anarbeiten des Bodenbelags an die vorab bauseits eingebrachten Profile, passgenau anarbeiten, Fugenbreite zwischen Profil und Bodenbelag exakt gleichmäßig herstellen, Fugenbreite maximal 4 mm, exakt fluchtende Schnitte, Freihandschnitte sind unzulässig.

Bereiche:

- > Abschlusschienen von Fliesenbelägen
- > Bodenschwellen
- > Gebäudedehnfugen vom Gewerk Estrich
- > Schächte, Stützen

Einzellängen über 0,7 bis 2,5 m

Abrechnung nach Laufmeter Profilanschluss

Bieterergänzung:

30,00 m

3,00

90,00

02.9. Einarbeiten und anflanschen Bodenablauf

Einarbeiten und anflanschen Bodenablauf

Anarbeiten des zuvor beschriebenen Bodenbelags an bauseitige Bodenabläufe (System-Bodenablauf nach EN 1253 und DIN 19599) aus Edelstahl für homogene PVC Bodenbeläge, inkl. Anschlanschen Bodenablauf, inkl. Verfügung mit Fuganabdichtung 2K-Epoxydharz-dichtstoff gem. AS 1.5

Abrechnung nach Stück Bodenablauf

Bieterergänzung:

2,00 St

50,00

100,00

02.10. Sockelausbildung an Stützen

Sockelausbildung an Stützen

Sockelausbildung durch wannförmige Verlegung mit einer Höhe von ca. 10 cm aus Bodenbelag PVC herstellen, Ausführung gem. AS 1.3, inkl. Ausbildung von 4 Stück Außenecken

Abmessungen Stützen ca. 40 x 40 cm

Hinweis:

Wandvorlagen werden über Regelspositionen abgerechnet

Bieterergänzung:

Projekt: KKAÖ_2.BA_BZ - Sanierung Bettenzentrale

LV: 652_ 3540 Bodenbelagsarbeiten PVC

Auftraggeber: , , ,

Firma: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.

Pos.Nr.		Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
---------	--	-----------------	---------------

3,00 St

50,00

150,00

02.11. Abfugung Sockelhochzug 2K-Epoxiharz

Abfugung Sockelhochzug 2K-Epoxiharz

Abfugung des Sockelhochzugs zu angrenzenden Bauteilen
wie Türzargen mit 2K-Epoxidharz

im OP-Bereich, Behandlungsräume

Ausführung und Fugendichtstoff gem. AS 1.5

Bieterergänzung:

15,00 m

7,50

112,50

02.12. Abfugung Sockelhochzug-Wand Acryl

Abfugung Sockelhochzug-Wand Acryl

Abfugung der Oberkante des Sockelhochzugs zur
fertigen Wandoberfläche

Ausführung und Fugendichtstoff gem. AS 1.6

Bieterergänzung:

90,00 m

2,10

189,00

Summe Titel 02. Bodenbelag PVC**11.039,50**

Projekt: KKAÖ_2.BA_BZ - Sanierung Bettenzentrale

LV: 652_ 3540 Bodenbelagsarbeiten PVC

Auftraggeber: , , ,

Firma: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.

Pos.Nr.

Einheitspr. EUR

Gesamtpr. EUR

03. Titel: Sonstige Leistungen

Bieterergänzung:

03.1. Schutzmaßnahmen Milchtütenpapier

Schutzmaßnahmen Milchtütenpapier

Schutzabdeckung für neue oder bestehende Bodenbeläge nach Abstimmung mit der Objektüberwachung herstellen, vorhalten und entfernen.

Material:

Milchtütenpapier ca. 280 g/m²

PE-Karton weiß/braun,

beidseitig PE-beschichtet,

Rolle ca 1,3 x 50 m

Verlegung vollflächig, Fugen und Ränder verkleben und sichern gegen verschieben, rutschsicher, inkl. Anschlüsse an aufgehende Bauteile, einschl. Vorab-Reinigung, Zu- und Verschnitte, Rückbau abschnittsweise, Abtransport und Entsorgung, Vorhaltung (bis ca. 35 Wo).

Abrechnung nach m² belegter Bodenfläche

Ausführungsbereich: alle Bereiche mit Bodenlegearbeiten Bettenzentrale

Bieterergänzung:

225,00 m²

4,20

945,00

03.2. Schutzmaßnahmen MDF-Platten

Schutzmaßnahmen MDF-Platten

Schutzabdeckung für neue oder bestehende Bodenbeläge nach Abstimmung mit der Objektüberwachung herstellen, vorhalten und entfernen.

Vliesmatte zum Schutz der PVC-Böden vollflächig unter MDF-Platten verlegt.

Material:

MDF-Platte (mitteldichte Holzfaserpappe)

Dicke : min. 3 mm

Formate : n. W. d. AN

Verlegung vollflächig, Fugen und Ränder verkleben und sichern gegen verschieben, rutschsicher, inkl. Anschlüsse an aufgehende Bauteile, einschl. vorab-Reinigung, Zu- und Verschnitte, Rückbau abschnittsweise, Abtransport und Entsorgung, Vorhaltung (bis ca. 35 Wo)

Abrechnung nach m² belegter Bodenfläche

Projekt: KKAÖ_2.BA_BZ - Sanierung Bettenzentrale

LV: 652_ 3540 Bodenbelagsarbeiten PVC

Auftraggeber: , , ,

Firma: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.

Pos.Nr.	Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
---------	-----------------	---------------

Ausführungsbereiche: Teilbereiche Bettenzentrale

Bieterergänzung:

50,00 m2	7,95	397,50
----------	------	--------

Summe Titel 03. Sonstige Leistungen		1.342,50
--	--	-----------------

Projekt: KKAÖ_2.BA_BZ - Sanierung Bettenzentrale

LV: 652_ 3540 Bodenbelagsarbeiten PVC

Auftraggeber: , , ,

Firma: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.

Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR

04. Titel: Arbeiten im Stundenlohn, Baubestandsdoku

Bieterergänzung:

Projekt: KKAÖ_2.BA_BZ - Sanierung Bettenzentrale

LV: 652_ 3540 Bodenbelagsarbeiten PVC

Auftraggeber: , , ,

Firma: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.

Pos.Nr.

Einheitspr. EUR

Gesamtpr. EUR

04.01. Untertitel: Arbeiten im Stundenlohn

Bieterergänzung:

VERRECHNUNGSSÄTZE FÜR LÖHNE

Die Verrechnungssätze für die nachstehenden Lohn- und Berufsgruppen sind unaufgegliedert anzubieten.

In ihnen sind enthalten:

- Lohn- und Gehaltskosten
- Lohn- und Gehaltsnebenkosten
- Sozialkosten einschließlich Sozialkassenbeiträge
- Gemeinkostenanteile
- Gewinn
- Sämtliche An- und Abfahrten
(Fahrzeug- u. Transportkosten)
- Sämtliche Lohnkosten der An- u. Abfahrten
(Mannstunden)

Zuschläge zu den Verrechnungssätzen für vom Auftraggeber angeordnete oder zu vertretende Nacht-, Sonntags-, Feiertags- und Mehrarbeit (Überstunden) sind gesondert nachzuweisen. Beschäftigt der Bieter bei einer der nachstehenden Lohn-/Berufsgruppen keine Arbeitskräfte, hat er dies anzugeben und statt dessen den Einsatz möglichst gleichwertiger Arbeitskräfte anzubieten. Die Ausführung von Regiearbeiten erfolgt nur im Bedarfsfall auf besondere Anordnung der Objektüberwachung. Über die ausgeführten Leistungen sind fortlaufend nummerierte Regieberichte anzufertigen, die Art und Umfang der Arbeiten erschöpfend beschreiben. Die Berichte sind jeweils spätestens am nächsten Werktag bei der Objektüberwachung zur Prüfung vorzulegen.

Im nachfolgenden Titel "Stundenlohnarbeiten" sind Bedarfsleistungen beschrieben. Die Leistungen sind im Bedarfsfalle nach schriftlicher Anordnung durch die Objektüberwachung auszuführen. Eine Beauftragung erfolgt jeweils im Einzelfall. Ein Anspruch des AN auf die Ausführung der nachfolgend beschriebenen Leistungen besteht grundsätzlich nicht, auch wenn diese zunächst vom AG beauftragt sind.

Es gelten die Regelungen der BVB, Absatz 17

Bieterergänzung:

04.01.1. Stunden Facharbeiter

Stunden Facharbeiter

Stunde Facharbeiter für Bodenlegearbeiten

Bieterergänzung:

Projekt: KKAÖ_2.BA_BZ - Sanierung Bettenzentrale

LV: 652_ 3540 Bodenbelagsarbeiten PVC

Auftraggeber: , , ,

Firma: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.

Pos.Nr.		Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
---------	--	-----------------	---------------

	5,00 Std	56,65	283,25
--	----------	-------	--------

04.01.2. Stunden Hilfsarbeiter

Stunden Hilfsarbeiter

Stunden Hilfsarbeiter Bodenlegearbeiten

Bieterergänzung:

	5,00 Std	36,90	184,50
--	----------	-------	--------

Summe Untertitel 04.01. Arbeiten im Stundenlohn			467,75
--	--	--	---------------

Projekt: KKAÖ_2.BA_BZ - Sanierung Bettenzentrale

LV: 652_ 3540 Bodenbelagsarbeiten PVC

Auftraggeber: , , ,

Firma: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.

Pos.Nr.

Einheitspr. EUR

Gesamtpr. EUR

04.02. Untertitel: Baubestandsdokumentation

Bieterergänzung:

04.02.1. Leistungen für Baubestandsdokumentation

Baubestandsdokumentation

für die Baubestandsdokumentation sind alle für den späteren Betrieb und die Nutzung, sowie für Umbauten, Instandsetzungen und Instandhaltungen erforderlichen Einzeldokumente (inkl. Planunterlagen) zu erbringen,

Die vom AN vorzulegenden Nachweise müssen die Anforderungen gemäß Ziff. 16.ff der Baubeschreibung erfüllen.

Dies umfasst (nicht abschließend):

- > Nachweise zu Bauprodukten und Bauarten
- > Berechnungen
- > Produktdatenblätter, Herstellerverzeichnisse
- > Betriebs- und Instandhaltungsvorgaben, Pflegehinweise, Ersatzteillisten
- > Prüfprotokolle, Gutachten
- > Unterlagen zu Abnahme, Einweisungen, Übergaben
- > Pläne, Zeichnungen, Schemata
- > Foto- und Bilddokumentation
- > Anlagenbeschreibungen
- > Daten der Geräte
- > Unterlagen zu Brandschutz technischer Anlagenteile
- > Unterlagen zu Mess-Steuer, und Regelungsanlagen

In dieser Position ist die Erbringung der Unterlagen zu kalkulieren, die nicht in anderen Positionen erfasst sind und keine Nebenleistung darstellen.

Struktur

Alle zu erbringenden Dokumente aus dieser und anderen Positionen und aus Nebenleistungen müssen in eine vom AG

vorgegebene 3-stufige Gliederungsstruktur eingeordnet werden. Dies gilt sowohl für die Papierdokumentation in Aktenordnern, als auch für die digitale Dokumentation in

Dateiform. Alle Einzeldokumente (Papierdokumente und Einzeldateien) sind in Verzeichnissen in der vorgegebenen

Gliederungsstruktur zu erfassen.

Form

Die gesamte Dokumentation ist in Papierform in Aktenordnern zu übergeben. Die Anzahl der Ausfertigungen wird

vom AG vorgegeben, i. d. Regel zweifach. Die einzelnen Papierdokumente sind in der vorgegebenen Struktur in die

Ordner einzuordnen und mit Trennblättern zu unterteilen.

Der Inhalt der Ordner ist jeweils in einem

Projekt: KKAÖ_2.BA_BZ - Sanierung Bettenzentrale

LV: 652_ 3540 Bodenbelagsarbeiten PVC

Auftraggeber: , , ,

Firma: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.

Pos.Nr.	Einheitspr. EUR	Gesamtpr. EUR
---------	-----------------	---------------

vorangestellten
Verzeichnis zu dokumentieren.

Zusätzlich sind alle Einzeldokumente jeweils in digitaler Form als PDF-Datei und ggf. zusätzlich als bearbeitbares Dateiformat auf Datenträger gesammelt zu übergeben. Die Dateien sind in in der vorgegebenen Struktur (digitalen Ordnern) auf dem Datenträger abzulegen.

Übergabe an AG

Die Papier- und digitale Dokumentation ist einzeln im Bauablauf und als Gesamtpaket zusammengefasst der Objektüberwachung des AG zu übergeben. Das Gesamtpaket der Dokumentation muss vor der Abnahme so rechtzeitig übergeben werden, dass eine Überprüfung durch die Objektüberwachung vor dem Abnahmetermin möglich ist. Können aus technischen oder ablaufbedingten Gründen einzelne Dokumente nicht vor der Abnahme fertiggestellt werden, so ist dies rechtzeitig der Objektüberwachung schriftlich mitzuteilen und die Übergabe dieser Dokumente abzustimmen.

Bieterergänzung:

1,00 psch	300,00	300,00
-----------	--------	--------

Summe Untertitel 04.02. Baubestandsdokumentation		300,00
---	--	---------------

Summe Titel 04. Arbeiten im Stundenlohn, Baubestandsdoku		767,75
---	--	---------------

Summe LV 652_ 3540 Bodenbelagsarbeiten PVC		20.905,40
---	--	------------------

Projekt: KKAÖ_2.BA_BZ - Sanierung Bettenzentrale

LV: 652_ 3540 Bodenbelagsarbeiten PVC

Auftraggeber: , , ,

Firma: Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K.

Zusammenfassung

Titel 01.	Untergrundvorbereitung	7.755,65 EUR
------------------	-------------------------------	---------------------

Titel 02.	Bodenbelag PVC	11.039,50 EUR
------------------	-----------------------	----------------------

Titel 03.	Sonstige Leistungen	1.342,50 EUR
------------------	----------------------------	---------------------

Untertitel 04.01.	Arbeiten im Stundenlohn	467,75 EUR
-------------------	-------------------------	------------

Untertitel 04.02.	Baubestandsdokumentation	300,00 EUR
-------------------	--------------------------	------------

Titel 04.	Arbeiten im Stundenlohn, Baubestandsdoku	767,75 EUR
------------------	---	-------------------

Gesamt netto	20.905,40 EUR
---------------------	----------------------

zzgl. 19,0 % MwSt.	3.972,03 EUR
---------------------------	---------------------

Gesamt brutto	24.877,43 EUR
----------------------	----------------------