

buchner maler

Neuanstriche
und meisterhafte
Altbaurenovierungen

Malerwerkstätte

Tel. (0 86 71) 25 42
Fax (0 86 71) 7 28 19
Handy: 0172 / 60 76 792

Hermann Buchner • Malermeister • Bahnhofstraße 19 ¼ • 84524 Neuötting

Gerthner Thieltges GmbH & Co.KG
zH.Frau Sigrid Sebottendorff

Adlzreiterstr. 15

83022 Rosenheim

Neuötting, 17.07.2023

KK AÖ Sanierung Bettenzentrale 3250 Maler- und Lackierarbeiten
Leistung: Malerarbeiten
Beginn: 02.10.2023 Ende: 13.10.2023

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei das gewünschte Angebot.

freundliche Grüße

buchner maler
Bahnhofstraße 19 ¼
84524 NEUÖTTING

Leistungsverzeichnis

AS 0 Allgemeine Anforderungsspezifikationen

AS 0.1 Normative Grundlagen

Für die Kalkulation und Ausführung der nachfolgend beschriebenen Arbeiten sowie hiermit zusammenhängender Arbeiten sind immer, auch wenn hierauf nicht gesondert in den Leistungspositionen hingewiesen wird, die anerkannten Regeln der Technik zwingend zu beachten und zugrunde zu legen. Wenn nicht anders erwähnt gelten die Vorschriften in der zum geplanten Zeitpunkt der Ausführung geltenden Fassung.

AS 0.2 Vorleistungsprüfung

Die Maße sind vom Auftragnehmer eigenverantwortlich am Bau zu nehmen.

Rechtzeitig, mind. 4 Wochen vor Beginn der Arbeiten hat der AN die Vorleistungen der anderen Gewerke an der Baustelle zu überprüfen. Die gewerkespezifischen Prüf- und Hinweispflichten nach VOB sind zu beachten.

Der AN hat sich insbesondere davon zu überzeugen, dass die Untergrundbeschaffenheiten der Vorgewerke, sowie die verwendeten Bauprodukte und Bauarten geeignet sind, die vorgeschriebenen Konstruktionsaufbauten bzw. Materialien aufzunehmen - sowie, ob die Verträglichkeit der zusammengefügt Materialien für die vorgesehene Nutzung geeignet sind.

Auf die Hinweispflicht des AN nach VOB wird ausdrücklich hingewiesen. Nachträgliche Einwände und Forderungen sind ausgeschlossen.

Der AN haftet für alle Folgen, die aus der Unterlassung dieser Prüf- und Hinweispflicht entstehen.

AS 0.3 Muster

Verwendete Materialien der sichtbaren Bauteile sind vor Freigabe, auf Anforderung des Planers zu bemustern. Dies ist in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

* Ende der allgemeinen Anforderungsspezifikationen *

01 Titel Anstriche WandflächenAS 1 Anforderungsspezifikationen Anstrich
Decken- und WandflächenAS 1.0 Allgemeine Ausführungsvorgaben
Erstanstrich auf Decken- und Wänden

> Grundsätzlich für die nachstehenden
Leistungen maßgebend:

Die zur Anwendung kommenden Werkstoffe für Anstriche und Beschichtungen müssen in einer Systemkette aufeinander abgestimmt sein und nach den Herstellervorschriften angewendet und verarbeitet werden.

Übertrag:

13	LV	3250 Malerarbeiten
01	Titel	Anstriche Wandflächen

Inhaltsstoffe wie Isothiazolinone
(Isothiazolinon, Methylisothiazolinon,
Chlormethylisothiazolinon) sind nicht zugelassen

- > Anstrichsystem, bestehend aus:
 - Grundanstrich
 - Zwischenanstrich
 - Schlussanstrich
- > Farbton:
 - Decken- und Wandflächen nach Farbvorlage
gemischt, Farbton: "weiß, RAL 9016",
 - abgesetzte farbige Decken- und Wandflächen
nach Farbvorlage gemischt,
bunt nach Wahl des AG
- > Ausführungshöhen
 - Alle Höhen entsprechen den lichten Raumhöhen,
also ab OK FFB - Fertigfußboden bis UK Abhangdecke,
Decken- und Wandhöhe = über 2,90 m bis 3,1 m

Für darüberhinausgehende bzw. geänderte Höhen
der zu bearbeitenden Decken- und Wandflächen
sind in den jeweiligen LV-Positionen
entsprechende Höhenangaben enthalten.

- > Deckenflächen
 - Gipskarton Oberflächengüte Q2
 - Stahlbeton glatt geschalt
- > Untergründe:
 - Innenflächen aus Gipskarton (GKB, GKF),
verspachtelt, Oberflächenqualitäten Q2 -
allgemeine Flächen
 - Betonflächen

Generell ist mit dem angebotenen
Einheitspreis abgegolten:

- sorgfältiges Abdecken der oberflächenfertigen
Fenster, Fensterstöcke, Fassadenriegel,
Türen, Türfutter, Türrahmen, Verglasungen,
Sichtbeton-Bauteile, Böden, angrenzende
Bauteile etc. mit Folie und Klebeband,
abdecken und abkleben,
nach der Ausführung entfernen und entsorgen,
- das Klammern, die Verwendung von Reißzwecken
oder ähnlichen Befestigungsmitteln, welche
die abzudeckende Oberfläche verletzen oder
Rost verursachen, sind ausdrücklich
untersagt;
bei Nichtbeachtung gehen auch Folgeschäden zu
Lasten des AN,
- das gewerksübliche Reinigen der Einbauteile,
der Bodenbeläge und der Türen und Fenster,
- das Entsorgen der Farbeimer

Übertrag:

13 LV 3250 Malerarbeiten
01 Titel Anstriche Wandflächen

AS 1.1 Grundanstrich Tiefgrund, DECKEN u. WÄNDE

Wässrige Hydrosol-Grundierung innen auf Mikroemulsionsbasis zur Verfestigung und Egalisierung unterschiedlich saugender Untergründe

Kennwerte:

- Farbton : milchig-transparent
- Werkstoffbasis : Acrylat-Copolymer
- Dichte : ca. 1,0 g/cm³
- ELF = emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei
- AgBB-geprüft
- diffusionsfähig, gut verfestigend, haftvermittelnd, alkalibeständig
- zum Grundieren saugfähiger Untergründe, z.B. Mauerwerk, Putz, Beton, Gipskarton

angebotenes Erzeugnis:

' *Sto Prim - Plex*'
(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

AS 1.2 Grundanstrich Haftgrund, DECKEN u. WÄNDE

Pigmentierte Grundierfarbe mit haftvermittelnder Wirkung auf nicht bzw. schwach saugenden Untergründen

Kennwerte:

- Farbton : weiß
- Werkstoffbasis : Acrylat-Copolymer
- Dichte : ca. 1,4 g/cm³
- ELF = emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei
- AgBB-geprüft
- diffusionsfähig, verfestigend, haftvermittelnd, geruchsarm
- zum Grundieren nicht bzw. schwach saugfähiger Untergründe, z.B. Beton

angebotenes Erzeugnis:

' *Sto Prim Sie Color*'
(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

AS 1.3 Füllspachtelmasse, DECKE u. WÄNDE

weißer Spachtel auf Gips-Kunststoff-Basis zum Füllen und Verspachteln von Löchern oder Schlitzten, Fugen in Betonfertigteildecken und größeren Vertiefungen innen,

Kennwerte:

- Farbton : weiß
- Werkstoffbasis : Gips mit redispergierbaren Kunststoffen
- Schüttdichte : ca. 0,9 g/cm³
- faserverstärkt
- wasserdampfdiffusionsfähig
- haftfest

Übertrag:

13 LV 3250 Malerarbeiten
 01 Titel Anstriche Wandflächen

- zur Verarbeitung von mehreren Zentimetern Schichtdicke

angebotenes Erzeugnis:

Andex... Ardumir AS28
 (Bieterangabe Hersteller, Produkt)

AS 1.4 Spachtelmasse, DECKEN u. WÄNDE

weiße, dispersionsgebundene Spachtelmasse zum dünn-schichtigen Spachteln und einbetten von Spachtelvliesen im Bereich der Gipskartonbauplatten,

Kennwerte:

- Farbton : weiß
- Werkstoffbasis : weiße hochwertige Marmormehle
- Dichte : ca. 1,65 g/cm³
- Korngröße : max. 0,2 mm
- Nassauftragsschicht: bis 3 mm je Auftrag
- ELF = emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei
- AgBB-geprüft

angebotenes Erzeugnis:

Knauf Lill & Linish
 (Bieterangabe Hersteller, Produkt)

AS 1.5 Reinacrylat-Bindemittel Innenfarbe, NAK 1, WÄNDE

Seidenmatte, emissionsarme, lösemittel- und weichmacherfreie, gut reinigungsfähige, hoch strapazierfähige Wandfarbe auf Reinacrylat-Bindemittelbasis, desinfektionsmittelbeständig,

Kennwerte:

- Werkstoffbasis : Reinacrylat
- Dichte : ca. 1,28 - 1,4 g/cm²
- Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1
- Deckvermögen: Klasse 2
- Reinigungsfähigkeit: Klasse 3
- Glanz : seidenmatt
- ELF = emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei
- schadstoffgeprüft
- wasserdampfdiffusionsfähig
- beständig gegen wässrige, nicht alkoholbasierte Desinfektionsmittel
- geeignet für den direkten Lebensmittelkontakt
- gut reinigungsfähig
- frei von foggingaktiven Substanzen
- geeignet für den Anstrich gelochter GK-Akustikwände

Übertrag:

13 LV 3250 Malerarbeiten
 01 Titel Anstriche Wandflächen

angebotenes Erzeugnis:

..... *Sto Acrylic Satinmatt*
 (Bieterangabe Hersteller, Produkt)

AS 1.6 Acryl Dichtungsmasse

Einkomponentige Fugendichtmasse für innen
 zur Versiegelung von Fugen und Anschlüssen
 mit geringer Dehnungsbeanspruchung,

Kennwerte:

- Werkstoffbasis : Acryldispersion auf Polyacrylatbasis
- Farbton : weiß, grau, braun
- Dichte : ca. 1,61 g/cm³
- Bruchdehnung : 200 % nach DIN 3505/ISO 868
- Standvermögen : < 2 mm nach ISO 7390
- Zugfestigkeit : 0,7 N/mm² nach DIN 5354
- einkomponentig
- für den Einsatz im Krankenhausbau geeignet
- plastoelastisch nach Trocknung
- geruchsarm
- überstreichbar

angebotenes Erzeugnis:

..... *Soudal Formflex Acryl*
 (Bieterangabe Hersteller, Produkt)

AS 1.7 Silicon-Dichtstoff

Einkomponentiger, neutral vernetzender Silicon-
 Dichtstoff für Baudehnungs- und Anschlussfugen
 im Innenbereich

Kennwerte:

- Werkstoffbasis : Neutral Alkoxy
- Farbton : transparent, weiß, grau, braun, schwarz
- Dichte : ca. 1,03 g/cm³
- Rissdehnung : 300 % nach DIN EN ISO 8339
- Zugfestigkeit : 0,7 N/mm² nach DIN 5354
- einkomponentig
- neutral vernetzend
- für den Einsatz im Krankenhausbau geeignet
- nach Trocknung dauerhaft elastisch
- geruchsarm

angebotenes Erzeugnis:

..... *Beko Silicon Pro 4*
 (Bieterangabe Hersteller, Produkt)

AS 1.8 Reinraum-Silicon-Dichtstoff

Einkomponentiger, neutral vernetzender Silicon-
 Dichtstoff für Baudehnungs- und Anschlussfugen
 im Innenbereich, geeignet für den Einsatz im

Übertrag:

13 LV 3250 Malerarbeiten
01 Titel Anstriche Wandflächen

Reinraumbereich

Kennwerte:

- Werkstoffbasis : Neutral Alkoxy
- Farbton : transparent, weiß, grau, braun, schwarz
- Dichte : ca. 1,0 g/cm²
- Rissdehnung : 600 % nach DIN EN ISO 8339
- Zugfestigkeit : 1,5 N/mm² nach DIN 5354
- einkomponentig
- neutral vernetzend
- für den Einsatz im Krankenhausbau geeignet
- nach Trocknung dauerhaft elastisch
- geruchsarm
- geprüft für Anwendung im Reinraumbereich

angebotenes Erzeugnis:

Offoseal S69 Reinraumsilicon
(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

* Ende der Anforderungsspezifikation *

SPACHTELARBEITEN WÄNDE

01.1 Füllspachtelung Bestandswand

größere Vertiefungen, Porennester und Fugenbereiche vorspachteln und glätten, evtl. vorhandene Versätze breitflächig anspachteln.

Untergrund zuvor auf Eignung, Tragfähigkeit und Haftfestigkeit prüfen, Flächen säubern,

Ausführung gem. Anforderungsspezifikation
>AS 1.3 Füllspachtelmasse

Verarbeitung nach Herstellervorgaben,

- Untergrund: Stahlbeton-Wände, Sichtbetonklasse SB2
- Bereich: Bestandswand Bettenzentrale
- Ausführungshöhen: ca. 2,90 - 3,10 m

25 m2

EP *10,35* GP *258,45 €*

01.2 Spachtelung StB-SB2, Bestandswand

Auftragen einer vollflächigen Spachtelung auf die StB-Wände, bestehend aus Spachtelung und aller erforderlichen Schleifarbeiten.

Ausführung gem. Anforderungsspezifikation
>AS 1.4 Spachtelmasse

- Bereich : Wandflächen Bestandswand
- Untergrund: Stahlbeton Sichtbetonklasse SB2

Übertrag: *258,75 €*

13 LV 3250 Malerarbeiten
01 Titel Anstriche Wandflächen

- Ausführung: 2-malige Spachtelung,
Trockenschichtstärke mind. 5 mm
- Bereich: Bestandswand Bettenzentrale
- Ausführungshöhen: ca. 2,90 - 3,10 m

25 m2

EP 15,78

GP 394,50

01.3 Ausbessern von Kleinstflächen < 400 cm²

Nach- bzw. Ausbessern von Beschädigungen
der zuvor beschriebenen Spachtelung
an Wänden

- Ausführung nachträglich, auf besondere
Aufforderung der Objektüberwachung
- Kleinstflächen ca. 100 cm² bis 400 cm²
- Abrechnung nach Stück

20 St

EP 8,00

GP 160,00

ANSTRICHARBEITEN WÄNDE

01.4 Grundierung Tiefgrund GK-Wände

Auftragen einer verfestigenden und die
Saugfähigkeit reduzierenden Grundierung,

Untergrund zuvor auf Eignung, Tragfähigkeit
und Haftfestigkeit prüfen, Flächen säubern,

Ausführung gem. Anforderungsspezifikation
>AS 1.1 Grundanstrich Tiefgrund
Verarbeitung nach Herstellervorgaben,

- Untergrund: GK-Wände
- Bereich: Bettenzentrale
- Ausführungshöhen: ca. 2,90 - 3,10 m

70 m2

EP 2,77

GP 193,90

01.5 Wie Position 01.4 :
Leibungen Tiefgrund

Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch Leibungen,

Grundanstrich Tiefgrund

- Untergrund: GK-Wände, Leibungen

Übertrag: 1'004,15 €

13 LV 3250 Malerarbeiten
01 Titel Anstriche Wandflächen

- Leibungstiefe: bis ca. 25 cm
- Abrechnung nach m Leibungslänge

6 m EP ... 1,39 ... GP ... 8,34

01.6 Wie Position 01.4 (Seite 18):
Grundierung Tiefgrund StB-Wände Bestandswand

Grundanstrich Tiefgrund wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

- Untergrund: Stahlbeton-Wände gespachtelt
- Bereich: Bestandswand Bettenzentrale
- Ausführungshöhen: ca. 2,90 - 3,10 m

25 m2 EP ... 1,96 ... GP ... 49,-

01.7 Grundanstrich Haftgrund Bestandswand

Auftragen einer pigmentierten, haftvermittelnden Grundbeschichtung bei schwach bzw. nicht saugfähigen Flächen,

Untergrund zuvor auf Eignung, Tragfähigkeit und Haftfestigkeit prüfen, Flächen säubern,

Ausführung gem. Anforderungsspezifikation
>AS 1.2 Grundanstrich Haftgrund
Verarbeitung nach Herstellervorgaben,

- Untergrund: Stahlbeton glatt geschalt
- Bereich: Bestandswand Bettenzentrale
- Ausführungshöhen: ca. 2,90 - 3,10 m

25 m2 EP ... 2,77 ... GP ... 69,25

01.8 Reinacrylat NAK 1, StB-Wände

Beschichtung von Beton-Wandflächen bestehend aus 2 x Farbanstrich mit Reinacrylatfarbe,

Ausführung gem. Anforderungsspezifikation
>AS 1.5 Reinacrylat-Bindemittel Innenfarbe, NAK 1

Beschichtungsaufbau:
- 1 x Zwischenanstrich
- 1 x Schlussanstrich

Farbe: RAL 9016 weiß
bzw. nach Angabe AG,

- Untergrund: Beton glatt geschalt, grundiert

Übertrag: 1.133,74 €

13 LV 3250 Malerarbeiten
01 Titel Anstriche Wandflächen

- Bereich: Bestandswand Bettenzentrale
- Ausführungshöhen: ca. 2,90 - 3,10 m

25 m2

EP ...^{4,39}... GP ...^{184,75}...

01.9 Reinacrylat NAK 1, GK-Wände

Beschichtung von Gipskarton - Wandflächen
bestehend aus 2 x Farbanstrich mit
Reinacrylatfarbe,

Ausführung gem. Anforderungsspezifikation
>AS 1.5 Reinacrylat-Bindemittel Innenfarbe,
NAK 1

Beschichtungsaufbau:

- 1 x Zwischenanstrich
- 1 x Schlussanstrich

Farbe: RAL 9016 weiß

bzw. nach Angabe AG,

- Untergrund: GK-Wand Oberflächengüte Q2
- Bereich: Bettenzentrale
- Ausführungshöhen: ca. 2,90 - 3,10 m

70 m2

EP ...^{4,39}... GP ...^{517,30}...

01.10 Wie Position 01.9 :
Leibungen GK NAK 1

Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch Leibungen,

2 x Farbanstrich, Reinacrylat NAK 1

- Untergrund: GK-Wände, Leibungen
- Leibungstiefe: bis ca. 25 cm
- Abrechnung nach m Leibungslänge

6 m

EP ...^{3,40}... GP ...^{22,20}...

01.11 Ausbessern von Kleinstflächen < 400 cm²

Nach- bzw. Ausbessern von Beschädigungen
des zuvor beschriebenen Beschichtungssystems
an Wänden

- Ausführung nachträglich, auf besondere
Aufforderung der Objektüberwachung

Übertrag: ^{1854,99}...

13 LV 3250 Malerarbeiten
01 Titel Anstriche Wandflächen

- Kleinstflächen ca. 100 cm² bis 400 cm²
- Abrechnung nach Stück

20 St EP6,1-.... GP120,-

FUGEN

01.12 Anschlussfugen Acryl

Anschlussfugen mit Acryl-Dichtungsmasse, einschließlich erforderlicher Hinterfüllungen als abgeglättete Anschlussfuge herstellen.

Ausführung gem. Anforderungsspezifikation
>AS 1.6 Acryl Dichtungsmasse

- Bereiche: Einbauteile, Türen, Decken- und Wandanschlüsse, Anschluss Sockelleisten/ Wandflächen, etc.

20 m EP3,97.... GP7940

01.13 Anschlussfugen Silicon

Anschlussfugen mit Neutral-Silicon, einschließlich erforderlicher Hinterfüllungen als abgeglättete Anschlussfuge herstellen.

Ausführung gem. Anforderungsspezifikation
>AS 1.7 Silicon-Dichtstoff

Farbton weiß, bzw. nach Angabe des AG

- Fugenbreite bis 5mm

20 m EP4,31.... GP146,20

01.14 Anschlussfugen Reinraum-Silicon

Anschlussfugen mit Neutral-Silicon, einschließlich erforderlicher Hinterfüllungen als abgeglättete Anschlussfuge herstellen.

Ausführung gem. Anforderungsspezifikation
>AS 1.8 Reinraum Silicon-Dichtstoff

Farbton weiß, bzw. nach Angabe des AG

- Fugenbreite bis 5mm

30 m EP13,00.... GP390,00

Summe Titel 01

Anstriche Wandflächen, Netto:2.593,59 €

Übertrag:

13	LV	3250 Malerarbeiten
02	Titel	Lackierarbeiten

02 Titel Lackierarbeiten

AS 2 Anforderungsspezifikationen Lackierarbeiten

Grundsätzlich ist für die nachstehenden Leistungen maßgebend:

- Die zur Anwendung kommenden Werkstoffe für Anstriche und Beschichtungen müssen in einer Systemkette aufeinander abgestimmt sein und nach den Herstellervorschriften angewendet und verarbeitet werden.

Generell ist mit den angebotenen Einheitspreisen abgegolten:

- Abnehmen von Türdichtungen, in Gewahrsam nehmen und nach erfolgten Lackierarbeiten wieder einzubauen.
- Beschlagteile wie Drücker und Schlossrosetten demontieren und nach erfolgten Lackierarbeiten remontieren
- Beschlagteile wie Türbänder, Schließbleche u. dgl. sorgfältig abkleben.
- sorgfältiges Abdecken der angrenzenden Bauteile etc. mit Folie und Klebeband, abdecken und abkleben, nach der Ausführung entfernen und entsorgen
- das Klammern, die Verwendung von Reißzwecken oder ähnlicher Befestigungsmitteln, welche die abzudeckende Oberfläche verletzen oder Rost verursachen, sind ausdrücklich untersagt. Bei Nichtbeachtung gehen auch Folgeschäden zu Lasten des AN
- das gewerkeübliche Reinigen, Arbeitsbereiche besenrein verlassen
- das Entsorgen der Farbeimer

AS 2.1 Grundanstrich

Grundanstrich Stahlblech-Türen/Zargen, innen

> Zwischenanstrich auf bauseitigen Grundanstrich

Wasserbasierter zweikomponentige, haftvermittelnde Grundierung auf nicht saugenden Untergründen

> Kennwerte:

- Werkstoffbasis : wasserverdünnbares Polyamin-Epoxidharz-Addukt
- Dichte : ca. 1,4 g/cm³
- Haftvermittler und Grundierung auf nicht saugenden Untergründen, z.B. Zink, verzinkten Stahl, Aluminium usw.

Übertrag:

13 LV 3250 Malerarbeiten
 02 Titel Lackierarbeiten

angebotenes Erzeugnis

Brillux 2-K Aqua-Epoxy

 (Bieterangabe Hersteller, Produkt)

AS 2.2 Deckanstrich

Deckanstrich Stahlblech-Türen/Zargen, innen

> Schlussanstrich

Wasserbasierter zweikomponentiger Polyurethan-Acryllack für besonders widerstandsfähige Beschichtungen,

> Kennwerte:

- Farbton Umfassungszargen : olivgrün, in Anlehnung an RAL 6003
- Farbton Türblatt : schilfrün, in Anlehnung an RAL 6013
- Werkstoffbasis : PUR-Acryllack, zweikomponentig
- Dichte : ca. 1,05-1,3 g/cm³
- ELF = emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei
- AgBB-geprüft
- wasserbasiert
- mechanisch und chemisch hoch belastbar
- desinfektionsmittelbeständig
- dekontaminierbar nach DIN 25415
- besonders geruchsarm
- nach EN 71-3 Sicherheit von Spielzeug, Speichel- und Schweißechtheit

angebotenes Erzeugnis:

Sikkens Rubbol BL satine

 (Bieterangabe Hersteller, Produkt)

* Ende der Anforderungsspezifikation *

02.1

Untergrund prüfen

Untergrund prüfen, ob dieser schmutz-, staub-, öl- und fettfrei, eben, trocken und tragfähig ist, ggf. Probefläche ansetzen,

Bauteile: bestehende Stahlblechtüren mit / ohne Brandschutzanforderungen, bauseits verzinkt und lackiert

1 psch

GP 0...

02.2

Lackieren Stahlblechtür 1-flg., UZ, 126/214/25

Lackieren einer 1-flg. Stahlblechtür mit Umfassungszarge, T-30 - T-90-RS, gem. Anforderungsspezifikation

Übertrag: 0.....

13 LV 3250 Malerarbeiten
 02 Titel Lackierarbeiten

AS 2.1 Grundanstrich Stahlblechtüren/Zargen
 AS 2.2 Deckanstrich Stahlblechtür/Zargen

Untergrund: verzinkt und lackiert

Farbton: Farbgebung, nach Wahl des AG

Türblatt: Stahlblech

Zarge: Umfassungszarge

Einbau: Stahlbetonwand

Einbaumaß: bis ca. 126/214/25 cm

Ausführung/Leistungsumfang

- > Untergrundvorbehandlung:
 Metallflächen gründlich reinigen, anschleifen
 und entstauben der gesamten Konstruktion
- > Überspachteln von Schraub- und Bohrlöchern
 zur Zargenbefestigung, einschl. nachschleifen
- > Erstbeschichtung mit Lackfarbe,
 bestehend aus Zwischen- und Schlusssanstrich
 gem. Anforderungsspezifikation
 AS 2.1 Grundanstrich
 AS 2.2 Deckanstrich

1 St EP 390,00 GP 390,00

02.3 Wie Position 02.2 (Seite 23):
 Lackieren Stahlblechtür 2-flg., UZ, 211/214/25

Leistung wie zuvor beschrieben,
 jedoch

Lackieren einer 2-flg. Stahlblechtür
 mit Umfassungszarge, T-30 - T-90-RS,

Einbaumaß: bis ca. 211/214/25 cm

1 St EP 510,00 GP 510,00

Summe Titel 02

Lackierarbeiten, Netto: 900,00 €

Übertrag:

13 LV 3250 Malerarbeiten
 03 Titel Arbeiten im Stundenlohn, Baubestandsdokumentation

03 Titel Arbeiten im Stundenlohn, Baubestandsdokumentation

03.01 Untertitel Arbeiten im Stundenlohn

VERRECHNUNGSSÄTZE FÜR LÖHNE

Die Verrechnungssätze für die nachstehenden Lohn- und Berufsgruppen sind unaufgegliedert anzubieten.

In ihnen sind enthalten:

- Lohn- und Gehaltskosten
- Lohn- und Gehaltsnebenkosten
- Sozialkosten einschließlich Sozialkassenbeiträge
- Gemeinkostenanteile
- Gewinn
- Sämtliche An- und Abfahrten
(Fahrzeug- u. Transportkosten)
- Sämtliche Lohnkosten der An- u. Abfahrten
(Mannstunden)

Zuschläge zu den Verrechnungssätzen für vom Auftraggeber angeordnete oder zu vertretende Nacht-, Sonntags-, Feiertags- und Mehrarbeit (Überstunden) sind gesondert nachzuweisen. Beschäftigt der Bieter bei einer der nachstehenden Lohn-/Berufsgruppen keine Arbeitskräfte, hat er dies anzugeben und statt dessen den Einsatz möglichst gleichwertiger Arbeitskräfte anzubieten. Die Ausführung von Regiearbeiten erfolgt nur im Bedarfsfall auf besondere Anordnung der Objektüberwachung. Über die ausgeführten Leistungen sind fortlaufend nummerierte Regieberichte anzufertigen, die Art und Umfang der Arbeiten erschöpfend beschreiben. Die Berichte sind jeweils spätestens am nächsten Werktag bei der Objektüberwachung zur Prüfung vorzulegen.

Im nachfolgenden Titel "Stundenlohnarbeiten" sind Bedarfsleistungen beschrieben. Die Leistungen sind im Bedarfsfalle nach schriftlicher Anordnung durch die Objektüberwachung auszuführen. Eine Beauftragung erfolgt jeweils im Einzelfall. Ein Anspruch des AN auf die Ausführung der nachfolgend beschriebenen Leistungen besteht grundsätzlich nicht, auch wenn diese zunächst vom AG beauftragt sind.

Es gelten die Regelungen der BVB, Absatz 17

03.01.1 Facharbeiter Maler- und Lackierarbeiten

Stunde Facharbeiter für Maler- und Lackierarbeiten

5 h EP 57,50 GP 287,50

03.01.2 Helfer Maler- und Lackierarbeiten

Stunde Helfer für Maler- und Lackierarbeiten

5 h EP 45,40 GP 227,00

Summe Untertitel 03.01

Arbeiten im Stundenlohn, Netto: 514,50

Übertrag:

13	LV	3250 Malerarbeiten
03	Titel Arbeiten im Stundenlohn, Baubestandsdokumentation	

03.02 Untertitel Baubestandsdokumentation

03.02.1 Baubestandsdokumentation

für die Baubestandsdokumentation sind alle für den späteren Betrieb und die Nutzung, sowie für Umbauten, Instandsetzungen und Instandhaltungen erforderlichen Einzeldokumente (inkl. Planunterlagen) zu erbringen,

Die vom AN vorzulegenden Nachweise müssen die Anforderungen gemäß Ziff. 16. ff der Baubeschreibung erfüllen.

Dies umfasst (nicht abschließend):

- > Nachweise zu Bauprodukten und Bauarten
- > Berechnungen
- > Produktdatenblätter, Herstellerverzeichnisse
- > Betriebs- und Instandhaltungsvorgaben, Pflegehinweise, Ersatzteillisten
- > Prüfprotokolle, Gutachten
- > Unterlagen zu Abnahme, Einweisungen, Übergaben
- > Pläne, Zeichnungen, Schemata
- > Foto- und Bilddokumentation
- > Anlagenbeschreibungen
- > Daten der Geräte
- > Unterlagen zu Brandschutz technischer Anlagenteile
- > Unterlagen zu Mess-Steuer, und Regelungsanlagen

In dieser Position ist die Erbringung der Unterlagen zu kalkulieren, die nicht in anderen Positionen erfasst sind und keine Nebenleistung darstellen.

Struktur

Alle zu erbringenden Dokumente aus dieser und anderen Positionen und aus Nebenleistungen müssen in eine vom AG vorgegebene 3-stufige Gliederungsstruktur eingeordnet werden. Dies gilt sowohl für die Papierdokumentation in Aktenordnern, als auch für die digitale Dokumentation in Dateiform. Alle Einzeldokumente (Papierdokumente und Einzeldateien) sind in Verzeichnissen in der vorgegebenen Gliederungsstruktur zu erfassen.

Form

Die gesamte Dokumentation ist in Papierform in Aktenordnern zu übergeben. Die Anzahl der Ausfertigungen wird vom AG vorgeben, i. d. Regel zweifach. Die einzelnen Papierdokumente sind in der vorgegebenen Struktur in die Ordner einzuordnen und mit Trennblättern zu unterteilen. Der Inhalt der Ordner ist jeweils in einem vorangestellten Verzeichnis zu dokumentieren.

Zusätzlich sind alle Einzeldokumente jeweils in digitaler Form als PDF-Datei und ggf. zusätzlich als bearbeitbares Dateiformat auf Datenträger gesammelt zu übergeben. Die Dateien sind in der vorgegebenen Struktur (digitalen Ordnern) auf dem Datenträger abzulegen.

Übergabe an AG

Die Papier- und digitale Dokumentation ist einzeln im Bauablauf und als Gesamtpaket zusammengefasst der Objektüberwachung des AG zu übergeben. Das Gesamtpaket der Dokumentation muss vor der Abnahme so rechtzeitig übergeben werden, dass eine Überprüfung durch die Objektüberwachung vor dem Abnahmetermin möglich ist. Können aus technischen oder ablaufbedingten Gründen einzelne Dokumente nicht vor

Übertrag:

13 LV 3250 Malerarbeiten
03 Titel Arbeiten im Stundenlohn, Baubestandsdokumentation

der Abnahme fertiggestellt werden, so ist dies rechtzeitig
der Objektüberwachung schriftlich mitzuteilen und die
Übergabe dieser Dokumente abzustimmen.

1 psch

GP 85,00

Summe Untertitel 03.02

Baubestandsdokumentation, Netto: 85,00

Übertrag:

13 LV 3250 Malerarbeiten
03 Titel Arbeiten im Stundenlohn, Baubestandsdokumentation

Summe Titel 03

Arbeiten im Stundenlohn, Baubestandsdokumentation, Ne...59950.....

13 LV 3250 Malerarbeiten

LV-Zusammenfassung

01	Titel	Anstriche Wandflächen	12	2.593,59
02	Titel	Lackierarbeiten	22	900,00
03	Titel	Arbeiten im Stundenlohn, Baubestandsdokume...	25
03.01	Untertitel	Arbeiten im Stundenlohn	25	514,50
03.02	Untertitel	Baubestandsdokumentation	26	85,00

Summe LV 13 3250 Malerarbeiten

Angebotssumme, Netto: EUR 4.093,09

zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR 777,69

Angebotssumme, Brutto: EUR 4.870,78

Neuötting, 17.07.2023

buchner maler
 Bahnhofstraße 19 1/4
 84524 NEUÖTTING
H. Buchner