




LEGENDE :	
—	Ramschutz, Höhe 2.00m, OK 1.00m
—	Handlauf, Achshöhe 2.00m

ART, GRÖSSE UND LAGE DER SCHLITZE UND DURCHBRÜCHE SIND DEN ZEICHNUNGEN DER FACHPLÄNER FÜR HLS UND ELT ZU ENTHNEHMEN

BEMERKUNGEN :
PLÄNE SIND NUR IM ZUSAMMENHANG MIT DEN ABBRUCH- UND MUSTERRAUMPLÄNEN GÜLTIG
ALLE MASSE SIND VOM UNTERNEHMER GEWÄU ZU PRÜFEN UND ZU VERGLEICHEN.
UNSTIMMIGKEITEN SIND DER BAULEITUNG SOFORT ZU MELDEN.
ES DARF NUR NACH ARCHITEKTENPLÄNEN GEMAUERT WERDEN.
DIE AUFLAGEN DER BAUGENEHMIGUNG SIND ZU BEACHTEN.
DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEN PLÄNEN DES STATIKERS, DER FACHINGENIEURE UND FACHFIRMEN.
TÜR- UND BRÜSTUNGSHÖHEN SIND ROHBAURICHTMASSE UND BEZIEHEN SICH AUF OKFF. ALLE BESTANDSÖFFNUNGEN SIND VOR ORT ZU MESSEN.
FÜR ABGEHÄNGTE DECKEN UND BODENBELÄGE SIND GESONDERTE VERLEGEPLÄNE ZU BEACHTEN.
SÄMTLICHE WÄNDE SIND BIS UK-ROHDECKE BZW. UNTERZUG HOCHZUFÜHREN.
SÄMTLICHE DURCHBRÜCHE IN DEN WÄNDE UND DECKEN SIND NACH DER INSTALLATION GEMÄSS DEN BRANDSCHUTZVORSCHRIFTEN ABSCHÜSSEN.
ALLE TRASSENFÜHRUNGEN IN DEN FLUREN SIND VON DEN INSTALLATIONSFIRMEN GEMÄSS DEN BRANDSCHUTZVORSCHRIFTEN ABSCHÜSSEN.
DIE MONTAGE DER GIPSKARTONWÄNDE ERFOLGT AUF DEM ROHFUSSBODEN
HÖHENANGABEN SIND DEN DECKENPLÄNEN ZU ENTHNEHMEN!

INDEX	DATUM	NAM	DECKBL.	BEMERKUNG
FB	05.07.22	Mer		Ergänzung Ramschutz in Medizinzimmern + Teeküche
FA	16.02.21	KR		-Erstellung



± 0.00 = 610.11 ü.NN

KLINIKUM TRAUNSTEIN - BA 1 NEUBAU NORD

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

15 - ÜBERSICHTSPLAN HANDLÄUFE + RAMMSCHUTZ 20

PROJEKT NR. KOT02-17	DATUM 05.07.2022	MASSSTAB 1:100
PLANBEZ. LUD_5_AA_1507704_FB		

BAUHERR: Kliniken Südostbayern Cuno-Heide-Strasse 3 83278 Traunstein	ARCHITEKT: LUDES ARCHITEKTEN - INGENIEURE GMBH BEETHOVENPLATZ 4 80334 MÜNCHEN TEL: 089 / 5202777-0 FAX: 089 / 5202777-29 LUDES	FACHPLANUNG:
DATUM, UNTERSCHRIFT BAUHERR HB = 841 / 1189 (1.00m²)	DATUM, UNTERSCHRIFT ARCHITEKT	DATUM, UNTERSCHRIFT FACHPLANUNG Allplan 2022