- PZ Schließanlage
- Türen ohne Behördeneinsteckschloss, keine Vorrüstung für PZ
- Blindzylinder
- Blindzylinder Patientenzimmertüren bei Fa. HT enthalten
- WC Schloss
- Fluchttürwächter
- Leser-Gerät

NACH BRANDSCHUTZKONZEPT DIE ABTRENNUNG ZWISCHEN PATIENTENZIMMERN ERFOLGT IN ANLEHNUNG AN DIE BbgKPBauV UND GEMÄSS DER BEWERTUNG DER BRANDDIREKTION MÜNCHEN MIT WÄNDEN IN BAUART VON FEUERHEMMENDEN WÄNDEN

HINWEISE:
DIE HÖHEN DER BODENAUFBAUTEN KÖNNEN ABWEICHEN UND SIND VOR ORT ZU PRÜFEN

DIE SCHALLUNGSABSTANDSHALTER ASBESTBELASTET SIND UND NICHT BESCHÄDIGT ODER ANGEBOHRT WERDEN DÜRFEN!

LEGENDE:

HÖHENKOTEN GEBÄUDE BEZIEHEN SICH AUF OK FFB Ebene 1 = +- 0,00 m = + 544,75 m ü. NN

▽ OK FFB	Oberkante Fertigfußboden	L.H.		Lichte Raumhöhe
▼ OK RFB	Oberkante Rohfußboden	R.H.		Rohbau Raumhöhe
△ UK FD	Unterkante Abhangdecke		DS	Deckensprung Abhangdecke
▲ OK RD	Unterkante Rohdecke			

HÖHENKOTEN DER FREI- UND VERKEHRSANLAGEN BEZIEHEN SICH AUF m ü. NN

+544,75 m ü. NN Geplante Geländehöhe = OK FFB Ebene 01

FÜR **TÜREN UND FENSTER** SIND **ÖFFNUNGSMAßE** IM ROHBAU UND TROCKENBAU ANGEGEBEN.
DIE LICHTEN DURCHGANGSMAßE SIND GEMÄß DETAILPLANUNG AUSZUBILDEN.
DIE ÖFFNUNGSHÖHEN DER **TÜREN** BEZIEHEN SICH AUF **OK FFB**. DIE BRÜSTUNGSHÖHEN DER **FENSTER** BEZIEHEN SICH AUF **OK FFB**.

TÜRSTEMPEL: (3B30(a)-01) 1 — T30 RS | H — 2; 3 — 27 dB | P(B) — 4; 5 — OTS FF UT
1 BRAND- BZW. RAUCHSCHUTZANFORDERUNG
2 MATERIAL
3 SCHALLSCHUTZANFORDERUNG
4 PANIKFUNKTION
5 ZUSATZAUSSTATTUNG
GENAUERE INFORMATIONEN ZU DEN TÜREN UND DEREN AUSSTATTUNG SIND DEN TÜRÜBERSICHTEN ZU ENTNEHMEN!

ELEMENTSTEMPEL: 20.0 SB-W / BW / 52dB (1 2 3 4 5)
1 WANDSTÄRKE [cm]
2 MATERIAL SB=STAHLBETON, MW=MAUERWERK, TB=TROCKENBAU, TP=TROCKENPUTZ, PU=PUTZ, SG=STAHL-GLASELEMENT
3 ELEMENT W=WAND, B=BRÜSTUNG, ST=STÜTZE, A=AUFKANTUNG/ATTIKA, VZ=VORSATZSCHALE, SW=SCHACHTWAND
4 BRANDSCHUTZANFORDERUNG AN RAUMABSCHLUSS, GEMÄß BRANDSCHUTZKONZEPT
5 SCHALLSCHUTZANFORDERUNG ALS ERF. BEW. SCHALLDÄMMMASS R'w in dB, GEMÄß ANGABE BAUPHYSIKER

DETAILVERWEIS: Wandansichten s. (KN-HG-E3-A_AM_DE01) — Trockenbaudetails DE01

MW Bestand	
Stahlbeton Bestand	Möblierung neu (Planung Architekten)
Trockenbau Bestand ohne Brandschutzanforderungen	Möblierung Medizinplan
Trockenbau Bestand F30	Lose zivile Möblierung
Trockenbau Bestand F90A	
Stahlbetonwand neu	
Trockenbau neu ohne Brandschutzanforderungen	
Trockenbau neu F30	
Trockenbau neu F90A	
Trockenbau neu Brandwand	
Durchbruch Bestand	Bearbeitungsgrenze
Durchbruch neu	Fertiger Ausbau Bestand

Alle Maße sind am Bau eigenverantwortlich zu prüfen. Unstimmigkeiten sind vor der Ausführung mit dem verantwortlichen Bauleiter zu klären
Für die Einhaltung der Maße haftet allein der Unternehmer.
Das Brandschutzkonzept vom Büro concept.b ist zu beachten.

DIESE ZEICHNUNG DARF OHNE UNSERE GENEHMIGUNG WEDER VERVIELFÄLTIG NOCH DRITTEN PERSONEN WEITERGEGEBEN WERDEN

INDEX	DATUM	GEZ.	BEMERKUNG
V-14	20.04.2022	FU	Anpassung Öffnung Verschluss Achse a/ 19□□. Anpassung vor Ort Situation Öffnung E- Verteiler Nr. 3B44b und 3B45b.
V-15	27.04.2022	FU	Abbruch Wand in Achse 21/ c-d. Anpassung U Profil Achse b. Pfeiler auf 20 cm Achse 21/ b.
A-16	13.05.2022	FU	Bemaßung Türhöhen ab OKFFB bis UK Trockenbau/ Rohbau angepasst.Türbreite Nr. 3B25b, 3B32a, 3B33a auf 107 cm. Wandverschluss Raum 3B56c am Aufzug.
A-17	03.06.2022	FU	Bemaßung Türhöhen ab OKFFB an Schleusentüren angepasst. Vorsatzschalen mit ELT Einbaudosen auf 75 mm angepasst. STB Wandvorlage Türe Achse o.
A-18	21.06.2022	FU	Trockenbauwand Flur Ost Achse o-i/ 23□□ 10 cm Richtung Flur verschoben wegen Schmutzwasserleitungen im Bestand. Türe Achse a/ 23□□ entfällt, neue Raumaufteilung Bettenholdig und Dienstraum wegen Heizungs- und Schmutzwasserleitungen im Bestand. Nische Achse m/ 23□□ laut Länge Bestandswand angepasst. Wände 3B23a neu. Kern Achse Raum 3B33a, 3B32a und 3B25b Vorsatzschale raus und verputzen. Labor 3B48a laut Aufmasz (Schacht) angepasst und Vorsatzschale entfernt (ELT Aufputz im E Kanal). Rückwand 3B45b neu erstellt. Türen 3B56b-01, 3B56c-01 und 3B56b-02 als symmetrisch 2- flg. angepasst.
A-19	29.07.2022	FU	Vorsatzschale Raum 3b56b/ Achse a auf 75 mm angepasst. Möblierung Raum 3b41 und 3B23 angepasst.Entfall Wände Bestand Raum 3B44b+ 3B45b. Bemaßung Achsen DVEs.Laufkasten Tür Nr 3B52 nach außen Flurseite gesetzt. Laut Besprechung MTI am 13.07 Flurwand um 5 cm verschoben. 3B23b: Vorsatzschale entfernt Achse d und Türe um 5 cm verschoben Achse 22.
A-20	11.08.2022	FU	3B34a: zusätzliche Vorsatzschale 4cm wegen Bestandsleitung. 3B21a: Schacht entfernt. WCs: Beschriftung Raumstempel angepasst "Linoleum". Bestandswand MAWI zum Materialwirtschaftsraum bleibt erhalten. 3B49+3B50: LRH 2,60m. 3B51: LRH 2,65m. Tür 3B56b-01 verschoben. 3B22a: Wand neu.
A-21	08.09.2022	FU	3B49, 3B50 und 3B51: Türhöhen auf 2,40 m.
A_22	02.12.2022	SK	Anpassung Vorsatzschale und Position Wand im Raum 3B21, Verbreiterung Vorsatzschale bei Achsen b/21'''-22''' Richtung Achse c für Taster, Ergänzung Schacht und Verbreiterung VZ bei Brandwand im Raum 3B56a,STB-Stütze bei Tür 3B56a entfällt Tür wird größer,Anpassung Wände und Tür vom MSR Raum 3B23c ohne Brandschutzanforderungen, Ergänzung VZ im Raum 3B25b,Entfernung Schacht im Pflegestützpunkt 3B31a und Ergänzung Schacht im Zwischenflur bei Achsen o/21'''-22''', Verlängerung VZ im Raum 3B42

Phase	Standort	Gebäude	Geschoss	Phase	Planer	Plantyp	Index
Ausführung	KN	HG	E3	A	AT	GR01	A_22

MÜNCHEN KLINIK

Klinikum Neuperlach

Umbau und Strukturverbesserung Intensivstation
30013/KN - Station 32

OK FFB Ebene 01 = +/-0,00 = +544,75 m ü. NN

Planinhalt

Übersicht Schließanlagen

02.12.2022
H/B = 900 / 1900 (1.71m²) Allplan 2019