



KIRNER

Schlosserei
Metallbau
Stahlbau

Schlosserei Wolfgang Kirner
Im Gewerbegebiet 13
83093 Bad Endorf

Telefon: 0 80 53 / 37 24 Fax: 12 96

Funk: 01 71 / 9 90 97 14

E-Mail: info@sms-kirner.com

W.Kirner Schlosserei Im Gewerbegebiet 13 83093 Bad Endorf

Stadt Bad Aibling
Marienplatz 1
83043 Bad Aibling

Bankverbindung:

HypoVereinsbank Prien

BLZ 711 200 77 Kto.-Nr. 68 00 27 80 80

IBAN: DE93 7112 0077 6800 2780 80

SWIFT (BIC): HYVEDEMM448

Steuer-Nr. 156 236 30444

USt.-ID-Nr. DE 131075761

Angebot

Datum: 22.07.2024

Angeb.Nr: 28

Kunden Nr: 1104

Auftr.Nr: 20079

Harthausen-Ost Haus für Kinder
VE 550.01 Schlosserarbeiten innen

Pos-Nr	Bezeichnung	Menge	Einheit	EUR Preis	EUR G-Preis
Titel: 01 Absturzsicherungen und Handläufe					
01.1	Prüffähige Statische Berechnug, Geländer Treppenhaus 01 und 02 und elektronischer Versandt		psch		1.500,00
01.1.2	Werkplan für Geländer Treppenhaus 01 erstellen und zur Freigabe digital vorlegen incl. Aufmaß		psch		1.800,00
01.1.3	Geländer an Treppenläufen komplett in fix und fertiger Ausführung über alle Geschosse Treppenhaus 01 best. aus: Wangen Flachstahl 220x10 incl. Distanzhalter und FI 40x10 an der Oberseite der Wange angeschweißt. Daran angeschweißte Schwerter aus FI 80x10 bei jedem Tragstab. Geländertragstäbe FI 40x30 an Schwerter geschweißt mit Ober-und Untergurt aus FI 40x30 sowie Füllstäbe (Abstand kleiner als 89mm) aus FI 40x10 Stirnseitenverschluß aus FI 300x10 Alles gefertigt, grundiert und montiert Höhe 110 cm		psch		17.080,00
01.1.4	Zuschlag für Lackierung in RAL nach Angabe AG		psch		1.310,00
Übertrag:					21.690,00

**Schlosserei Wolfgang Kirner
Gewerbegebiet 13
83093 Bad Endorf**

Projekt: Harthausen-Ost Haus für Kinder

Seite: 2

LV: Angebot

Nr: 28

Datum: 22.07.2024

Pos-Nr	Bezeichnung	Menge	Einheit	EUR Preis	EUR G-Preis
				Übertrag:	21.690,00
01.1.5	Handlauf mit Konsolen an Geländer TH1 doppelläufig übereinander EG-3.OG Handlauf aus V2A Ø 33 in geschliffen Korn 240 auf L-Konsolen aus RundVAStahl Ø 12, angeschweißt an Pfosten 50x12	61,000	lfm	150,00	9.150,00
01.1.6	Handlauf mit Konsolen an MW-Wänden TH1 doppelläufig übereinander EG-3.OG Handlauf aus V2A Ø 33 in geschliffen Korn 240 auf L-Konsolen aus RundVAStahl Ø 12, mit kleinen Rosetten zur Abdeckung von Abplatzungen, eingeklebt in Mauerwerk. Halter paralell übereinander Abrechnung nach lfm-montiertem Handlaufrohr	80,000	lfm	140,00	11.200,00
01.1.7	Handlaufenden Abschnitt gerade TH1 als Einschlagdeckel	16,000	Stück	14,00	224,00
01.1.8	Knickbearbeitung Handlauf TH1 und Rundung Handlauf gerundet oder auf Gehrung geschnitten, verschweißt und geschliffen	80,000	Stück	75,00	6.000,00
01.1.9	Handlauf Antritt EG TH1 Ausbildung als Standrohr wie Handlauf	1,000	Stück	120,00	120,00
01.2.2	Werkplan für Geländer Treppenhaus 02 erstellen und zur Freigabe digital vorlegen incl. Aufmaß		psch		1.800,00
01.2.3	Geländer an Treppenläufen komplett in fix und fertiger Ausführung über alle Geschosse Treppenhaus 02 best. aus: Wangen Flachstahl 220x10 incl. Distanzhalter. Daran angeschweißte Schwerter aus FI 80x10 bei jedem Tragstab. Geländertragstäbe FI 50x12 an Schwerter geschweißt mit Ober-und Untergurt aus FI 50x10 sowie Füllstäbe (Abstand kleiner als 89mm) aus FI 50x10 Stirnseitenverschluß aus FI 300x10 Alles gefertigt, grundiert und montiert Höhe 110 cm Dieses Geländer hat ein Treppenaue von ca 17 cm. Aus diesem Grund laufen die Geländer aneinander. Jeweils beim ersten Lauf endet das Geländer am Untergurt des zweiten Laufes.		psch		12.450,00
01.2.4	Zuschlag für Lackierung in RAL nach Angabe AG		psch		1.220,00

Übertrag: 63.854,00

Schlosserei Wolfgang Kirner
Gewerbegebiet 13
83093 Bad Endorf

Projekt: Harthausen-Ost Haus für Kinder

Seite: 3

LV: Angebot

Nr: 28

Dat: 22.07.2024

Pos-Nr	Bezeichnung	Menge	Einheit	EUR Preis	EUR G-Preis
				Übertrag:	63.854,00
01.2.5	Handlauf mit Konsolen an Geländer TH1 doppelläufig übereinander EG-3.OG Handlauf aus V2A Ø 33 in geschliffen Korn 240 auf L-Konsolen aus RundVAStahl Ø 12, angeschweißt an Pfosten 50x12	43,000	lfm	150,00	6.450,00
01.2.6	Handlauf mit Konsolen an MW-Wänden TH1 doppelläufig übereinander EG-3.OG Handlauf aus V2A Ø 33 in geschliffen Korn 240 auf L-Konsolen aus RundVAStahl Ø 12, mit kleinen Rosetten zur Abdeckung von Abplatzungen, eingeklebt in Mauerwerk. Halter parallel übereinander Abrechnung nach lfm-montiertem Handlaufrohr	68,800 69	lfm	140,00	9.632,00 9.660,00
01.2.6 a	Zuschlag für Vorposition Handläufe im Bereich der 3 Stück Treppenhausfenster in reversibler Ausführung.		psch		360,00
01.2.7	Handlaufenden Abschnitt gerade TH1 als Einschlagdeckel	16,000	Stück	14,00	224,00
01.2.8	Knickbearbeitung Handlauf TH1 und Rundung Handlauf gerundet oder auf Gehrung geschnitten, verschweißt und geschliffen	80,000	Stück	75,00	6.000,00
01.2.9	Handlauf Antritt EG TH1 Ausbildung als Standrohr wie Handlauf	1,000	Stück	120,00	120,00
01.2.10	Handlauf Wandanschluss 3. OG TH2 Anschluß mit Bogen zur Wand mit unsichtbarer Befestigung	1,000	Stück	80,00	80,00
Titelsumme 01 Absturzsicherungen und Handläufe:					86.720,00 86.748,00
Titel:	02 Außenzugang TH2				
02.1	Gerüst aufbauen, umbauen und wieder abbauen für Arbeitshöhe 3,5 bis 5 m		psch		300,00
02.2	Statische Berechnung Zugang TH2		psch		300,00
02.3	Werkplanung Zugang TH2		psch		350,00
02.4	Treppe mit Podest u. Geländer Zugang TH2 best. aus: Wangentreppe aus FI 240x15 mit 5 Stück dazwischengeschraubten Gitterroststufen 1340 x 305 MW 30x10 5 kn/m² in R 11 und Podest incl. Rost 1,34 x 2 m sowie Stützfüße fertigen, verzinken und montieren.	1,000	Stück	4.620,00	4.620,00
02.5	Geländer für Zugang TH2 wie im TH jedoch in verzinkter Ausführung		psch		2.620,00
				Übertrag:	94.910,00

Schlosserei Wolfgang Kirner Gewerbegebiet 13 83093 Bad Endorf		
Projekt: Harthausen-Ost Haus für Kinder	Seite: 4	
LV: Angebot	Nr: 28	Datum: 22.07.2024

Pos-Nr	Bezeichnung	Menge	Einheit	EUR Preis	EUR G-Preis
				Übertrag:	94.910,00
02.6	Handlauf an Geländerrampe Zugang TH2 wie TH innen am Geländer incl. aller Knicke		psch		2.150,00
02.7	Handlauf an Geländerrampe Zugang TH2 wie TH innen an Wand incl. aller Knicke		psch		1.760,00
02.8	Übertrittblech aus Tränenblech ca. 160x5 Länge der Türbreite angepasst und an die Treppenwange angeschweißt. Abdichtung und Dämmung bauseits vor Montage der Treppe	1,000	Stück	130,00	130,00
02.9	Glasbedachung Vordach Zugang TH2 best. aus: gekantetem U-Blech 2 mm ca 120x40, beidseitig abgedeckelt und auf einer Seite mit Anschlußrohrstutzen für Ablaufrohr Ø 60 bis in den Kiesboden. Über U Spritz-und Einlaufblech aus VA 1 mm Höhe ca. 200 mm mit 2 Kantungen. Pressleistensystem auf Bestandssparren geschraubt, eingeglast mit ESG 12 mm aus 2 Scheiben ca. 90x160 cm. Abdichtungen Bestandsstützen bauseits		psch		2.840,00
02.9a	Stützen unter Vordach aus Rohr 80x80x3 in verzinkt und pulverbeschichtet an Bestands-IPE 100 geschraubt und unten auf Beton gedübelt	3,000	Stück	170,00	510,00 Bedarf
				Titelsumme 02 Außenzugang TH2:	15.070,00 15.580,00
Titel:	04 Schlosserarbeit Dachterrasse				
04.1	Gerüst 3,5 bis 5 m Arbeitshöhe aufbauen, umbauen und wieder abbauen		psch		300,00
04.2	Statische Berechnung, Dachterrasse		psch		800,00
04.3	Werkplan für Schlosserarbeit Dachterrasse erstellen		psch		1.200,00
04.4	Glasbedachung Vordach Dachterrasse aus: Stützen und Träger aus QRO 80, Handlauf aus U-50 ca. 7 lfm, Handlaufstützen aus FI 50x10 Eindeckung mit Glas 3,4x1,4 m. Oben mit Anschlußblech VA. Alles gefertigt, verzinkt, beschichtet und montiert		psch		9.870,00
				Titelsumme 04 Schlosserarbeit Dachterrasse:	12.170,00
				Übertrag:	113.960,00

Schlosserei Wolfgang Kirner Gewerbegebiet 13 83093 Bad Endorf		
Projekt: Harthausen-Ost Haus für Kinder	Seite: 5	
LV: Angebot	Nr: 28	Datum: 22.07.2024

Pos-Nr	Bezeichnung	Menge	Einheit	EUR Preis	EUR G-Preis
Übertrag:					113.960,00

Titel: 05 Fahrrad-Unterstelle

05.1	Gerüst 3,5 bis 5 m Arbeitshöhe aufbauen, umbauen und wieder abbauen		psch		300,00
05.2	Statische Berechnung, Dachterrasse		psch		700,00
05.3	Werkplan für Schlosserarbeit Dachterrasse erstellen		psch		1.000,00
05.4	Fahrrad - Unterstelle verzinkt und beschichtet best. aus: 10 Stützen QRO 140 Länge ca. 2900 5 Querträger QRO 100 Länge ca. 5000 2 Längsträger QRO 100 Länge ca. 8000 Flachdach mit Trapezblech, umlaufende Attika 250 hoch, Gefälle 2 % Entwässerung integriert mit Ablauf innen. Alles gefertigt und auf bauseitige Fundamente montiert. Größe ca. 5x8 m Höhe 2,9 - 3 m		psch		12.700,00
05.5	Wandelement Holz waagerecht best. aus: 2 Stück Quadrathölzern 60x60 mit aufgeschraubten waagrechten Latten ca. 45x25, Fuge 15 mm. Felder werden mit 10 mm Abstand in die Felder zwischen den Stützen geschraubt. Holz aus Lärche Breite ca. 1520 mm	12,000	Stück	460,00	5.520,00
05.6	Umsetzen bauseitiger Fahrradständer Demontage und seitliche Lagerung im Garten und nach Montage der Fahrradunterstelle neu im Fahrradhaus ausrichten und montieren.		psch		500,00

Titelsumme 05 Fahrrad-Unterstelle: 20.720,00

Titel: 06 Dokumentation und Ständenlohnarbeiten

06.1	Dokumentation Werkpläne, Statische Berechnungen, Nachweise Bauprodukte, Fachunternehmererklärung		psch		1.200,00
06.2	Facharbeiter Regiearbeit	10,000	Std.	60,00	600,00
06.3	Helfer Regiearbeit	10,000	Std.	54,00	540,00
06.4	Kleineisenteile bis 20 kg in verzinkt	10,000	kg	9,40	94,00
06.5	Kleineisenteile über 20 kg in verzinkt	10,000	kg	8,50	85,00

Titelsumme 06 Dokumentation und Ständenlohnarbeiten: 2.519,00

Gesamt-Nettosumme		EUR	137.737,00
			137.199,00
			26.170,03
MwSt		19,00 %	26.067,81
Bruttosumme		EUR	163.266,81
			163.907,03

Schlosserei Wolfgang Kirner
Gewerbegebiet 13
83093 Bad Endorf

Projekt: Harthausen-Ost Haus für Kinder

Seite: 6

LV: Angebot

Nr: 28

Datum: 22.07.2024

Wir hoffen, Ihren Zuschlag zu erhalten

Mit handwerklichen Grüßen


Wolfgang Kirner

Schlosserei Wolfgang Kirner Gewerbegebiet 13 83093 Bad Endorf		
<i>Projekt:</i> Harthausen-Ost Haus für Kinder		<i>Seite:</i> 7
<i>LV:</i> Angebot	<i>Nr:</i> 28	<i>Datum:</i> 22.07.2024

Gewerk- und Titelizeusammenstellung

<i>Gewerk/Titel</i>	<i>Summe Titel</i>	<i>Summe Gewerk</i>
01 Absturzsicherungen und Handläufe	86.720,00	
02 Außenzugang TH2	15.070,00	
04 Schlosserarbeit Dachterrasse	12.170,00	
05 Fahrrad-Unterstelle	20.720,00	
06 Dokumentation und Standenlohnarbeiten	2.519,00	

Gesamt-Nettosumme	EUR	137.199,00
MwSt	19,00 %	26.067,81
Bruttosumme	EUR	163.266,81



W. Kimer
Schlosserei
Zim Gasse 13
Tel. 03653 / 9784
Telefax 03653 / 1096
83093 Bad Endorf



ma 250724-21
Briefzentrum 83

ma 250724-21
Briefzentrum 83

ma 250724-21
Briefzentrum 83



Angebot
Vergabenummer VE 550.01 Schlosserb. Innen
Ablauf Angebotsfrist 01.08.2024 Uhrzeit 11:30
Raum 33
BV: Harthausen Haus für Kinder

Eingang 29.07.24 Uhrzeit 9:00
(Unterschrift)
ggf. Zustellungsart:
☐ Briefkasten
☐ persönlich abgegeben
☐ Post / Express

Achtung Angebot!
Erst bei Submission öffnen!

Stadt Bad Aibling
Klafterer 4
D-83043 Bad Aibling

