



LEGENDE	
Wandoberflächen	
PUT'	Putz mit Anstrich, Qualität Q2, abgezogen und geglättet mit erhöhten Ebenheitsanforderungen
PUT'	Putz mit Anstrich, Qualität Q2, abgezogen mit erhöhten Ebenheitsanforderungen
PUT	Putz mit Anstrich, Qualität Q2 abgezogen
PUT	Putz mit Anstrich, Qualität Q2 abgezogen + geglättet
PUT'	Putz über Öffnung, Qualität und Anforderungen gem. fertige Markierung
ANS	Anstrich, Qualität
SPA	Spachtelung mit Anstrich, Qualität Q2
FLI	Fliesen, raumhoch
HPL	HPL-Bekleidung
FLI + SPA	Fliesen zargenhoch, darüber Spachtelung mit Anstrich, Qualität Q2

BEMERKUNGEN

- Alle Maße sind vor Baubeginn eigenverantwortlich zu prüfen.
- Eventuelle Unstimmigkeiten sind sofort und rechtzeitig vor Erstellung mit der Objektüberwachung zu klären.
- GfT nur in Verbindung mit den entsprechenden Schritten, Ansichten und Querschnitten.
- GfT nur in Verbindung mit den Plänen und Angaben der Tragwerksplanung und der Hauptstruktur.
- Schächte sind nur in Abstimmung mit der örtlichen Bauleitung zu schließen.
- Für nichttragende MW-Wände sind zu den Angaben der Planung die Angaben der Tragwerksplanung, DIN 1053-1, DGM-Merkblatt "Nichttragende innere Trennwände" zu beachten.
- Die Einbauteile von in WU-STR nachträglich eingebrachten Befestigungselementen darf die Hälfte der Bauteiltiefe nicht überschreiten.
- Angaben zum Schallschutz R_w beziehen sich auf die geforderten Rechenwerte.
- Für nichttragende MW-Wände sind zu den Angaben der Planung die Angaben der Tragwerksplanung, DIN 1053-1, DGM-Merkblatt "Nichttragende innere Trennwände" zu beachten.
- Regeldatals sind je Plan ein Mal exemplarisch anzugeben.
- wenn nicht anders angegeben: Vermauerung Einbauteile auf Achse.
- Ausbauteile beziehen sich bei MW und StB auf den Rohbau.
- Linien Raumböden beziehen sich auf die LWFs bzw. UK-Deckenregel.

PLANSTADIE	
06	
05	
04	
03	
02	
01	Fortschreibung der Wandoberflächen.
00	23.05.2022 Planfreigabe.
INDEX	DATUM
ÄNDERUNGEN	GEZ.

BAUVERGABE

Grund- und Mittelschule St. Georg in Bad Aibling
Sonnenstraße 36 83043 Bad Aibling

PLANSTADIE

Arbeitsstand
08.08.2022

PLANSTADIE

Arbeitsstand
08.08.2022

PLANSTADIE

Arbeitsstand
08.08.2022

Hinweis:
Höhe Putzfläche 1. OG: von OKRF bis - 25 cm UKRD
(Höhe Putzfläche bis + 3,35 m ü. OKRF)

Die gekennzeichneten Öffnungsleibungen sind dreiseitig zu putzen.

Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit der entsprechenden Ausführungsplanung/ Grundrissplanung M 1:50

Wenn nicht anders beschrieben, sollen alle Wandoberflächen mit Anstrich in der Farbe Signalweiß RAL 9003 ausgeführt werden.

BAUVERGABE	
Stadt Bad Aibling	
vert. durch den 1. Bürgermeister	
Herrn Stephan Schürer	
Am Kriemler 4, 83043 Bad Aibling	
PLANSTADIE	
Ausschreibungsplanung	
PLANSTADIE	
Wandoberflächen 1. OG Schule	
STATUS	INDEX/DATUM
Freigabe	23.05.2022
PLAN-NR.	MASSSTAB
A15-E1A.03-500	1:100
	950 x 594