OKFFB=OKR Decke ü.UG +15cm Ausbau = -0.15+0,15= ±0.00m
(+479,90 müNN). Die Kote gilt als 0.00 für Durchbrüche im Erdgeschoss.

LEGENDE - HINWEISE

DIE HÖHENANGABEN BEZIEHEN SICH AUF ±0.00 DES GEBÄUDES. Die ± 0.00 - HÖHE WIRD VON DER ÖRTLICHEN BAUAUFSICHT FESTGELEGT.

BAUTEILKANTEN	) NACH GESONDERTER ANGABE
SCHALUNGSOBERFLÄCHEN	) Z.B. LEISTUNGS -
SICHTBETON	) VERZEICHNIS, ÖRTLICHE
EINBAUTEILE	) ANGABE

AUSSPARUNGEN, BODEN - UND DECKENDURCHBRÜCHE, SCHLITZE, LEERROHRE,ERDUNGSANLAGEN,GRUNDLEITUNGEN USW. SIND DEN EINSCHLÄGIGEN UND AKTUELLEN PLÄNEN DER FACHPLANER ZU ENTNEHMEN. REGELARBEITSFUGEN SIEHE BEWEHRUNGSPLÄNE UND LV.
FUNDAMENTE UND BODENPLATTEN AUF SAUBERKEITSSCHICHT h>10cm.BODENAUFBAU Z.B.BODENAUSTAUSCH,PERIMETERDÄMMUNG, TRENNFOLIEN NACH ANGABE LV.
KAPILARBRECHENDE SCHICHTEN NACH ANGABE FACHINGENIEUR.

EBENHEITSTOLERANZEN FÜR FLÄCHEN:
- von Böden nach DIN 18202 Tabelle 3, Zeile 4
- von Decken und Wänden nach DIN 18202 Tabelle 3, Zeile 6

SONSTIGES

MAGERBETON, AUFFÜLLUNGEN | DÄMMUNG | ORTBETON | AUFGEHEND | FERTIGTEILE | MAUERWERK

SICHTBARE KANTEN	▼ OK=+3,50(z.B) ▲ UK=+3,20(z.B) HÖHENKOTEN OK/UK ROH
GESCHNITTENE KANTEN	d(h) = 30cm DECKENDICKE/ HÖHE [cm]
HINTER ODER ÜBER DER SCHNITTEBENE	Betonoberfläche Sichtqualität SB2/ o.ä. Planänderung des angezeigten Indexes
VOR ODER UNTER DER SCHNITTEBENE	
HAUPT- UND NEBENACHSEN	
DSP DECKENSPRUNGVERLAUF	VK DÄMMUNG

Die im Plan dargestellte Durchbrüche (WD/WS/KB) beziehen sich auf den Meter über Fertigfussboden (m.ü OKFFB) aktuelles Geschosses. Z.B.:

WD 20/20 cm UK 3.00 OKFFB	WD, B/H (cm), UKWD=+3.00 m.ü.OKFFB	KB Ø 20 cm A=3.00 OKFF	KB (cm) Achse KB=+3.00 m.ü.OKFFB
BD EH,S 20/20	BD für EH,S B/L (cm)	DD EH,S 20/20	DD für EH,S B/L (cm)
BA 60/30/10 OK=OKRFB	BA B/L/T (cm) OKBA=OKRFB	DA/o. DS 40/20/10 UK=UKRD	DA/o. DS B/L/H (cm) UKDS=UKRD
WS 30/100/10 UK 2.50 OKFFB	WS B/H/T (cm) UKWS= +2.50 m.ü.OKFFB	KB EH,S Ø 20 Ausführung EH,S Firma	

AF UND OBERFLÄCHENGESTALTUNGEN SIND DEN DETAILS ZU ENTNEHMEN

(1) HTA 28/15 oder HMS 25/15 (ANSCHLUSS MW-STB) LAGE NACH AKTUELLEN PLÄNEN

ABKÜRZUNGEN

A	ACHSE	H	HEIZUNG	TSD	TRITTSCHALLDÄMMELEMENT
AF	ARBEITSFUGE	HGW	HÖCHSTER GRUNDWASSERSTAND	UK	UNTERKANTE
B	BODENPLATTE / SOHLE	K	KONSOLE	UZ	UNTERZUG
BA	BODENAUSSPARUNG	L	LÜFTUNG	ÜZ	ÜBERZUG
BH	BRÜSTUNGSHÖHE	MT**	MONTAGETEIL NR.**	UZD	UZ-DURCHBRUCH
BS	BODENSCHLITZ	MÖ	MONTAGEÖFFNUNG	ÜZD	ÜZ-DURCHBRUCH
BR	BRÜSTUNG	OK	OBERKANTE	UZS	UZ-SCHLITZ
BW	BRANDWAND	PS	PRESSFUGE	ÜZS	ÜZ-SCHLITZ
DD	DECKENDURCHBRUCH	RA	ROHRACHSE	WD	WANDDURCHBRUCH
DF	DEHNFUGE	RD	ROHDECKE / ROHRDURCHFÜHRUNG	WR	WELLROHR
DS	DECKENSCHLITZ	RS	ROHSOHLE / ROHRSOHLE	WRD	WASSERDICHTE RD
DSP	DECKENSPRUNG	S, E	SANITÄR, ELEKTRO	WS	WANDSCHLITZ
ET**	EINBAUTEIL NR.**	SF	SCHWINDFUGE	WT	WANDARTIGER TRÄGER
FF	FERTIGFUSSBODEN	SP	SPRINKLER		
FS	FROSTSCHÜRZE	ST	STURZ		
FT	FERTIGTEIL	SW	SCHWELLE		

ENT	E54-E0A...	Änderungen bis 31.08.21	ELT 310821
TGA	_DB_GR_EG...	Änderungen bis 10.11.21	HLS 101121
ISP	S1123	Schnitte EG	SP 171121
OA/PSP	A02-E1A-...-OG1	Grundriss 1.OG	WP 221021
OA/PSP	A02-E0A-...-EG	Grundriss EG	WP 221021

VERFASSER	NUMMER/INDEX	INHALT	PLANART	VERSION
ZUGEHÖRIGE PLÄNE				

Umplanung Durchbrüche Schule 17.11.2021	PU	HE	HE	171121	13
WS Achsen 9-10/C-D (Email PSP von 25.08.2021)	FR	HE	HE	250821	12
Rohbauveränderungen / Email PSP von 18.08.2021	FR	HE	HE	190821	11
ÄNDERUNGEN BIS 09.08.21	FR	HE	HE	090821	10
FINALE FREIGABE 17.06.21	FR	HE	HE	210621	09
ÄNDERUNGEN BIS 10.05.21	FR	HE	HE	120521	08
ERGÄNZUNGEN BIS 05.05.21	FR	HE	HE	050521	07
ERGÄNZUNGEN BIS 03.05.21	FR	HE	HE	030521	06
FREIGABE 23.04.21	FR	HE	HE	230421	05
FREIGABE 14.01.21	FR	HE	HE	190121	03
ERSTFERTIGUNG	FR	HE	HE	201120	00
ÄNDERUNG	GEPR.	BEARB.	GEZ.	DATUM	INDEX

GRUNDRISS ERDGESCHOSS | MASZSTAB 1:50 | PLAN-NR. INDEX S1122 13

SCHULE TEIL B

AUSFÜHRUNGSPLANUNG | EBENE E0 | PROJEKTNUMMER 20001

SCHALPLAN

DATEINAME T31-E0B-5f13-S1122_13 .ifc .dwg .pdf | STATUS BAUFREI | PLANSTAND 19.11.2021

BAUVORHABEN
Grund und Mittelschule St.Georg Bad Aibling
Sonnenstraße 36, 83043 Bad Aibling

BAUHERR
Stadt Bad Aibling
vertr. durch den 1.Bürgermeister Herrn Stephan Schlier
Am Klafferer 4, 83043 Bad Aibling

ÜBERSICHT
±0,00m =+479.90 m üNN
HHW =+477.50 m.üNN



SCHEMA-SCHNITT



TRAGWERKSPLANUNG

FREIGABE FACHPLANER

ISP-SCHOLZ
Beratende Ingenieure AG
Anton-Bock-Straße 27
81249 München
buero@ isp-m.de
gms@ isp-m.de
Tel. 089-829142-0
Fax 089-829142-130
www.isp-scholz.de

DATUM, UNTERSCHRIFT

TB-NR: 83/86/413/441/442/443/444/445/446/447/450/451/452
PL-NR: 185
Z-NR: 211

H/B = 900 / 1189 (1.07m²) | 20001 | Allplan 2020